

二、开标一览表（格式）

（一）开标一览表

投标人名称：陕西万德鑫建设工程有限公司 项目编号：JCZC-2025-126

项目名称	标段名称	投标报价 (人民币:元)	工期	质量要求
2025年度陕西省安康市西部大巴山北麓和汉江谷地水土保持与水源涵养项目(岚皋县)	岚皋第一标段	7502388.56	退化林修复工期六个月（管护期3年）	合格，须符合国家相关政策执行标准
投标总价 (人民币:元)		大写：柒佰伍拾万零贰仟叁佰捌拾捌元伍角陆分		

- 注：1、本表价格应按投标总价填写。
- 2、报价精确到小数点后两位。
- 3、投标人所报投标报价不得超出本项目最高限价，否则按无效文件处理。

法定代表人： （盖法定代表人私章）

投标人单位： 陕西万德鑫建设工程有限公司 （公章）

日 期：2025年10月31日

（二）已标价工程量清单

投标人应按照第四部分施工内容及要求中“工程量清单”的要求及工程量清单各项表格逐页填报工程量清单。

注：1. 如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。
2. 报价精确到小数点后两位。

投标人：陕西万德鑫建设工程有限公司（投标人公章）

法定代表人：（法定代表人私章）

日期：2025年10月31日

2025年度陕西省安康市西部大巴山北麓和汉江谷地水土保持与水源涵养项目(岚皋县)报价汇总表

序号	名称	金额（元）	备注
1	岚皋第一标段退化林修复工程		
1.1	陈耳村	1534485.86	
1.2	龙洞村	536886.16	
1.3	龙板营村	1468795.02	
1.4	团兴村	1364538.05	
1.5	二郎村	2597683.47	
	合计	7502388.56	

投标人：陕西万德鑫建设工程有限公司（盖章）

2025 年 10 月 31 日

2025年度陕西省安康市西部大巴山北麓和汉江谷地水土保持与水源涵养项目(岚皋县)

岚皋第一标段官元镇陈耳村退化林修复工程量清单

序号	项目	规格/指标	补造/抚育面积(亩)	整地规格/抚育次数	单位	数量	单价	金额(元)
一、补植补造								
1	整地	2.5工日/亩	393.20		工日	983.00	132.00	129756.00
2	栽植	1.0工日/亩	393.20		工日	393.20	132.00	51902.40
3	抚育管护	2.0工日/亩	393.20	3年5次,以1-2-2 为序	工日	786.40	132.00	103804.80
小 计								285463.20
二、补植树种								
1	银杏	土球苗,苗龄4-0,地径 $\geq$ 3.0cm,苗高 $\geq$ 2.0m	26.20	穴状 (50*50*40cm)	株	865	6.30	5449.50
2	黄檗	容器苗,苗龄1-0,地径 $\geq$ 0.8cm,苗高 $\geq$ 0.8m	367.00	穴状 (40*40*30cm)	株	20552	6.10	125367.20
小 计								130816.70
三、采伐修复								
1	采伐	2.0工日/亩	1852.90		工日	3705.80	132.00	489165.60
2	伐后清理	1.0工日/亩	1852.90		工日	1852.90	132.00	244582.80
小计								733748.40

2025年度陕西省安康市西部大巴山北麓和汉江谷地水土保持与水源涵养项目(岚皋县)
岚皋第一标段官元镇陈耳村退化林修复工程量清单

序号	项目	规格/指标	补造/抚育面积（亩）	整地规格/抚育次数	单位	数量	单价	金额（元）
四、辅助措施								
1	割藤割灌、修枝	1.5工日/亩	1852.90		工日	2779.35	132.00	366874.20
小 计								366874.20
五、材料费								
1	保水剂	0.013kg/株	393.20		千克	278.42	17.00	4733.16
2	防草布	1m ² /株	393.20		m ²	21417.00	0.60	12850.20
小 计								17583.36
合 计								1534485.86
说明：作业面积1852.90亩，其中采伐修复1852.90亩，辅助措施1852.90亩，补植补造393.20亩								

2025年度陕西省安康市西部大巴山北麓和汉江谷地水土保持与水源涵养项目(岚皋县)
岚皋第一标段官元镇龙洞村退化林修复工程量清单

序号	项目	规格/指标	补造/抚育面积(亩)	整地规格/抚育次数	单位	数量	单价	金额(元)
一、补植补造								
1	整地	2.5工日/亩	127.20		工日	318.00	132.00	41976.00
2	栽植	1.0工日/亩	127.20		工日	127.20	132.00	16790.40
3	抚育管护	2.0工日/亩	127.20	3年5次,以1-2-2 为序	工日	254.40	132.00	33580.80
小 计								92347.20
二、补植树种								
1	黄桢	容器苗,苗龄1-0,地径 $\geq 0.8\text{cm}$, 苗高 $\geq 0.8\text{m}$	127.20	穴状 (40*40*30cm)	株	7122	6.10	43444.20
小 计								43444.20
三、采伐修复								
1	采伐	2.0工日/亩	665.40		工日	1330.80	132.00	175665.60
2	伐后清理	1.0工日/亩	665.40		工日	665.40	132.00	87832.80
小计								263498.40
四、辅助措施								
1	割藤割灌、修枝	1.5工日/亩	665.40		工日	998.10	132.00	131749.20
小 计								131749.20

2025年度陕西省安康市西部大巴山北麓和汉江谷地水土保持与水源涵养项目(岚皋县)

岚皋第一标段官元镇龙洞村退化林修复工程量清单

序号	项目	规格/指标	补造/抚育面积（亩）	整地规格/抚育次数	单位	数量	单价	金额（元）
五、材料费								
1	保水剂	0.013kg/株	127.20		千克	92.59	17.00	1573.96
2	防草布	1m²/株	127.20		m²	7122.00	0.60	4273.20
小 计								5847.16
合 计								536886.16
说明：作业面积665.40亩，其中采伐修复665.40亩，辅助措施665.40亩，补植补造127.20亩								

2025年度陕西省安康市西部大巴山北麓和汉江谷地水土保持与水源涵养项目(岚皋县)

岚皋第一标段官元镇龙板营村退化林修复工程量清单

序号	项目	规格/指标	补造/抚育面积（亩）	整地规格/抚育次数	单位	数量	单价	金额（元）
一、补植补造								
1	整地	2.5工日/亩	301.00		工日	752.50	132.00	99330.00
2	栽植	1.0工日/亩	301.00		工日	301.00	132.00	39732.00
3	抚育管护	2.0工日/亩	301.00	3年5次，以1-2-2为序	工日	602.00	132.00	79464.00
小 计								218526.00
二、补植树种								
1	银杏	土球苗，苗龄4-0，地径 $\geq 3.0\text{cm}$ ，苗高 $\geq 2.0\text{m}$	24.80	穴状 (50*50*40cm)	株	819	6.30	5159.70
2	栎树	土球苗，苗龄2-0，地径 $\geq 2.0\text{cm}$ ，苗高 $\geq 1.0\text{m}$	276.20	穴状 (50*50*40cm)	株	11601	7.50	87007.50
小 计								92167.20
三、采伐修复								
1	采伐	2.0工日/亩	1932.50		工日	3865.00	132.00	510180.00
2	伐后清理	1.0工日/亩	1932.50		工日	1932.50	132.00	255090.00
小计								765270.00

2025年度陕西省安康市西部大巴山北麓和汉江谷地水土保持与水源涵养项目(岚皋县)
岚皋第一标段官元镇龙板营村退化林修复工程量清单

序号	项目	规格/指标	补造/抚育面积（亩）	整地规格/抚育次数	单位	数量	单价	金额（元）
四、辅助措施								
1	割藤割灌、修枝	1.5工日/亩	1932.50		工日	2898.75	132.00	382635.00
小 计								382635.00
五、材料费								
1	保水剂	0.013kg/株	301.00		千克	161.46	17.00	2744.82
2	防草布	1m²/株	301.00		m²	12420.00	0.60	7452.00
小 计								10196.82
合 计								1468795.02
说明：作业面积1932.50亩，其中采伐修复1932.50亩，辅助措施1932.50亩，补植补造301.00亩								

2025年度陕西省安康市西部大巴山北麓和汉江谷地水土保持与水源涵养项目(岚皋县)

岚皋第一标段官元镇团兴村退化林修复工程量清单

序号	项目	规格/指标	补造/抚育面积(亩)	整地规格/抚育次数	单位	数量	单价	金额(元)
一、补植补造								
1	整地	2.5工日/亩	328.10		工日	820.25	132.00	108273.00
2	栽植	1.0工日/亩	328.10		工日	328.10	132.00	43309.20
3	抚育管护	2.0工日/亩	328.10	3年5次,以1-2-2 为序	工日	656.20	132.00	86618.40
小 计								238200.60
二、补植树种								
1	银杏	土球苗,苗龄4-0,地径 $\geq 3.0\text{cm}$, 苗高 $\geq 2.0\text{m}$	38.60	穴状 (50*50*40cm)	株	1275	6.30	8032.50
2	黄檗	容器苗,苗龄1-0,地径 $\geq 0.8\text{cm}$, 苗高 $\geq 0.8\text{m}$	289.50	穴状 (40*40*30cm)	株	16213	6.10	98899.30
小 计								106931.80
三、采伐修复								
1	采伐	2.0工日/亩	1692.00		工日	3384.00	132.00	446688.00
2	伐后清理	1.0工日/亩	1692.00		工日	1692.00	132.00	223344.00
小计								670032.00

2025年度陕西省安康市西部大巴山北麓和汉江谷地水土保持与水源涵养项目(岚皋县)

嵐皋第一标段官元镇团兴村退化林修复工程量清单

序号	项目	规格/指标	补造/抚育面积（亩）	整地规格/抚育次数	单位	数量	单价	金额（元）
四、辅助措施								
1	割藤割灌、修枝	1.5工日/亩	1692.00		工日	2538.00	132.00	335016.00
小 计								335016.00
五、材料费								
1	保水剂	0.013kg/株	328.10		千克	227.34	17.00	3864.85
2	防草布	1m²/株	328.10		m²	17488.00	0.60	10492.80
小 计								14357.65
合 计								1364538.05
说明：作业面积1692.00亩，其中采伐修复1692.00亩，辅助措施1692.00亩，补植补造328.10亩								

2025年度陕西省安康市西部大巴山北麓和汉江谷地水土保持与水源涵养项目(岚皋县)
岚皋第一标段官元镇二郎村退化林修复工程量清单

序号	项目	规格/指标	补造/抚育面积(亩)	整地规格/抚育次数	单位	数量	单价	金额(元)
一、补植补造								
1	整地	2.5工日/亩	221.90		工日	554.75	132.00	73227.00
2	栽植	1.0工日/亩	221.90		工日	221.90	132.00	29290.80
3	抚育管护	2.0工日/亩	221.90	3年5次,以1-2-2 为序	工日	443.80	132.00	58581.60
小 计								161099.40
二、补植树种								
1	黄檗	容器苗,苗龄1-0,地径 $\geq 0.8\text{cm}$, 苗高 $\geq 0.8\text{m}$	221.90	穴状 (40*40*30cm)	株	12427	6.10	75804.70
小 计								75804.70
三、采伐修复								
1	采伐	2.0工日/亩	3957.20		工日	7914.40	132.00	1044700.80
2	伐后清理	1.0工日/亩	3957.20		工日	3957.20	132.00	522350.40
小计								1567051.20
四、辅助措施								
1	割藤割灌、修枝	1.5工日/亩	3957.20		工日	5935.80	132.00	783525.60
小 计								783525.60

2025年度陕西省安康市西部大巴山北麓和汉江谷地水土保持与水源涵养项目(岚皋县)

嵐皋第一标段官元镇二郎村退化林修复工程量清单

序号	项目	规格/指标	补造/抚育面积（亩）	整地规格/抚育次数	单位	数量	单价	金额（元）
五、材料费								
1	保水剂	0.013kg/株	221.90		千克	161.55	17.00	2746.37
2	防草布	1m²/株	221.90		m²	12427.00	0.60	7456.20
小 计								10202.57
合 计								2597683.47
说明：作业面积3957.20亩，其中采伐修复3957.20亩，辅助措施3957.20亩，补植补造221.90亩								