

二、开标一览表

(一) 开标一览表

投标人名称：陕西钜锋建筑工程有限公司

项目编号：JCZC-2025-126

项目名称	标段名称	投标报价 (人民币:元)	工期	质量要求
2025 年度陕西省安康市西部大巴山北麓和汉江谷地水土保持与水源涵养项目(岚皋县)	岚皋第九标段	7158708.56	封山育林工期六个月(管护期 5 年),退化林修复工期六个月(管护期 3 年)。	合格,须符合国家相关政策执行标准。
投标总价(人民币:元)		大写:柒佰壹拾伍万捌仟柒佰零捌元伍角陆分		

注: 1、本表价格应按投标总价填写。

2、报价精确到小数点后两位。

3、投标人所报投标报价不得超出本项目最高限价,否则按无效文件处理。

法定代表人: (盖法定代表人私章)

投标人单位: 陕西钜锋建筑工程有限公司(公章)

日 期: 2025 年 10 月 31 日

（二）已标价工程量清单

投标人应按照第四部分 施工内容及要求中“工程量清单”的要求及工程量清单各项表格逐页填报工程量清单。

“工程量清单汇总表附后”

注：1. 如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2. 报价精确到小数点后两位。

投标人：陕西钜锋建筑工程有限公司（投标人公章）

法定代表人：（法定代表人私章）

日 期：2025 年 10 月 31 日

工程造价汇总表

项目名称：2025年度陕西省安康市西部大巴山北麓和汉江谷地水土保持与水源涵养项目
(岚皋县)岚皋第九标段

序号	项目分组名称	金额（元）	备注
1	国营林场东坪管护站退化林修复	6672928.09	
2	国营林业总场红光管护站封山育林	485780.47	
合计（元）		7158708.56	

2025年度陕西省安康市西部大巴山北麓和汉江谷地水土保持与水源涵养项目(岚皋县)岚皋第九标段
 国营林场东坪管护站259、262、265、269-270、273、276、278-282、284-289、291-295、
 297-299、301-332小班退化林修复工程量清单

序号	项目	规格/指标	补造/抚育面积(亩)	整地规格/抚育次数	单位	数量	单价	金额(元)
一、补植补造								
1	整地	2.5工日/亩	1414.10		工日	3535.25	136.00	480794.00
2	栽植	1.0工日/亩	1414.10		工日	1414.10	136.00	192317.60
3	抚育管护	2.0工日/亩	1414.10	3年5次,以1-2-2为序	工日	2828.20	136.00	384635.20
小 计								1057746.80
二、补植树种								
1	红枫	土球苗, 苗龄3-0, 地径≥3.0cm, 苗高≥2.0m	9.97	穴状 (50*50*40cm)	株	1108	78.00	86424.00
2	云杉	容器苗, 苗龄4-0, 地径≥1.0cm, 苗高≥0.8m	258.16	穴状 (40*40*30cm)	株	11532	12.00	138384.00
3	落叶松	容器苗, 苗龄3-0, 地径≥1.0cm, 苗高≥1.0m	1145.97	穴状 (40*40*30cm)	株	48817	3.50	170859.50
小 计								395667.50
三、采伐修复								
1	采伐	2.0工日/亩	8381.00		工日	16762.00	136.00	2279632.00

2025年度陕西省安康市西部大巴山北麓和汉江谷地水土保持与水源涵养项目(岚皋县)岚皋第九标段
 国营林场东坪管护站259、262、265、269-270、273、276、278-282、284-289、291-295、
 297-299、301-332小班退化林修复工程量清单

序号	项目	规格/指标	补造/抚育面积(亩)	整地规格/抚育次数	单位	数量	单价	金额(元)
2	伐后清理	1.0工日/亩	8381.00		工日	8381.00	136.00	1139816.00
小计								3419448.00
四、辅助措施								
1	割藤割灌、修枝	1.5工日/亩	8381.00		工日	12571.50	136.00	1709724.00
小计								1709724.00
五、材料费								
1	保水剂	0.013kg/株	1414.10		千克	798.94	10.00	7989.41
2	防草布	1m²/株	1414.10		m²	61457.00	1.34	82352.38
小计								90341.79
合计								6672928.09
说明：作业面积8381.00亩，其中采伐修复8381.00亩，辅助措施8381.00亩，补植补造1414.10亩								

2025年度陕西省安康市西部大巴山北麓和汉江谷地水土保持与水源涵养项目(岚皋县)

岚皋第九标段国营林业总场红光管护站封山育林工程量清单

序号	项目	规格/指标	作业面积 (亩)	单位	数量	单价	金额(元)
一、封禁措施							
1	宣传牌	1. 制作材料：支架为 $\phi 60 \times$ 厚1.5mm无缝不锈钢管，牌面为厚度1.5mm双面镀锌板； 2. 标牌规格：支架高3m，标牌 $1200\text{mm} \times 1800\text{mm}$ ，埋设时地下深度为500mm，地下部分用C25混凝土固定； 3. 具体参见作业设计。		座	1	1000.00	1000.00
2	封育碑	1. 碑身采用空心砖（长 $390\text{mm} \times$ 宽 $190\text{mm} \times$ 高 190mm ）砌成，碑身长度 2340mm ，宽度 380mm ，高度 1800mm ；上部碑顶扣琉璃瓦，长度 2730mm ，宽度 760mm ，高度 400mm ；碑面采用白瓷砖面层，下部浆砌石基座长度 2730mm ，宽度 760mm ，高度 380mm ，封育碑地下部分基座采用C20混凝土材质长度 2730mm ，宽度 760mm ，埋深为 500mm ； 2. 具体参见作业设计。		座	1	10000.00	10000.00
3	界桩	1. 采用 $100\text{mm} \times 100\text{mm} \times 800\text{mm}$ 水泥桩（预制），配筋方式为 $4 \times \phi 6\text{mm}$ 的冷拔丝，埋深地下安装部分400mm，出露地面 400mm ，上部 200mm 用红漆涂抹 2. 具体参见作业设计。		个	15	100.00	1500.00
小 计							12500.00

2025年度陕西省安康市西部大巴山北麓和汉江谷地水土保持与水源涵养项目(岚皋县)

岚皋第九标段国营林业总场红光管护站封山育林工程量清单

序号	项目	规格/指标	作业面积 (亩)	单位	数量	单价	金额(元)
二、育林措施							
1	穴状坑、植苗	落叶松	容器苗, 苗龄3-0, 地径≥1.0cm, 苗高≥1.0m	株	10471	3.50	36648.50
2	补植用工	含整地、栽植、抚育: (穴状整地, 规格为40*40*30cm, 抚育3年5次, 以1-2-2为序), 5.5个工日/亩	249.30	工日	1371.15	136.00	186476.40
3	保水剂	0.013kg/株	249.30	kg	136.12	10.00	1361.23
4	防草布	1m ² /株	249.30	m ²	10471	1.34	14031.14
5	人工促进天然更新用工	采用带状除草透光或用锻挖、锄、刨等方式实施块状破土整地(规格15cm×15cm×10cm), 以利于种子触土发芽及幼树生长; 3.0个工日/亩	575.40	工日	1726.20	136.00	234763.20
小 计							473280.47
合 计							485780.47
说明: 宜封面积2500.00亩, 其中补植面积249.30亩, 人工促进天然更新面积575.40亩							