

工程项目清单费用汇总表

工程名称:佐龙镇 2025 年苏陕协作乡村振兴示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程项目清单费用汇总表

工程名称:佐龙镇 2025 年苏陕协作乡村振兴示范村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：沿线人居环境提升改造

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		墙柱面面工程					
1	011708002001	铲除原旧墙面	[项目特征] 1. 清除瓷砖墙面清洗 2. 平整局部松动墙体修复 3. 清理、垃圾运输	m2	500		
2	011708002002	铲除原旧涂料面	[项目特征] 1. 铲除原旧涂料面 2. 平整局部松动墙体修复 3. 清理、垃圾运输	m2	3027.36		
3	011201002001	真石漆墙面	[项目特征] 1. 基层类型:挂钢丝网, 20厚水泥砂浆找平, 15厚防水砂浆批荡 2. 油漆品种、刷漆遍数:真石漆 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	3527.36		
4	011203003001	仿青砖裙角	[项目特征] 1. 白水泥擦缝 2. 贴5~8厚釉面砖（粘贴前先将釉面砖浸水2小时以上） 3. 5厚1：2建筑胶水泥砂浆粘结层 4. 聚合物4mm厚水泥砂浆 5. 10厚1：3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 结合层铺贴 4. 面层铺贴	m2	440.92		
		屋面工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：沿线人居环境提升改造

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
5	011707001001	原屋面拆除	[项目特征] 1. 拆除原烧结瓦屋面拆除, 及防水层 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	m2	1500		
6	010901005001	四坡五脊屋顶改造	[项目特征] 1. 80*80*1.1mm镀锌方管主龙骨 2. 40*60*1.0mm镀锌方管次龙骨 3. 20mm厚阻燃板 (B1级) 挤塑聚苯板 (XPS) 4. 0.4mm厚铝箔隔气层 5. 40*60mm镀锌方管挂瓦条@600 6. 改性PVC灰色纳米板, 厚度大于等于4mm [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板安装 4. 面层安装	m2	980		
7	010901005002	仿木屋面改造	[项目特征] 1. 仿真塑脂茅草 2. 仿木立柱 3. 仿木栏杆 4. 成品灯笼 [工作内容] 1. 基层清理 2. 屋面构配件制作、安装 3. 基层板安装 4. 面层安装	m2	124.05		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：沿线人居环境提升改造

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：沿线人居环境提升改造

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：沿线人居环境提升改造

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：沿线道路绿化提升

专业/标段：园林绿化工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		绿化工程					
		栽植乔木					
1	050103001001	栽植乔木	[项目特征] 1. 乔木种类: 樱花 2. 乔木胸径: 3-4cm ， 树高3-4m，冠幅 2. 5-3. 0m，落叶乔木，树形优美，饱满 3. 养护期: 一年 [工作内容] 1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 支撑 5. 草绳绕树干 6. 养护	株	7		
		栽植灌木					
2	050103002001	栽植单株灌木	[项目特征] 1. 灌木种类: 红叶 石楠球 2. 灌丛高: 树高1-1 . 2m，冠幅1. 0-1. 2m，球形丰满，浑圆 3. 养护期: 一年 [工作内容] 1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 支撑 5. 草绳绕树干 6. 养护	株	13		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：沿线道路绿化提升

专业/标段：园林绿化工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
3	050103002002	栽植单株灌木	栽植灌木 [项目特征] 1. 灌木种类: 树状月季 2. 灌丛高: 树高1.5-2.0m, 胸径3-4cm, 球形丰满, 浑圆 3. 养护期: 一年 [工作内容] 1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 支撑 5. 草绳绕树干 6. 养护	株	68		
		毛竹种植					
4	050101005003	整理绿化用地	[项目特征] 1. 土壤类别: 综合土 [工作内容] 1. 耙细、过筛 2. 回填	m2	241		
5	050103005001	栽植散生竹	[项目特征] 1. 竹种类: 竹子（4株/m2） 2. 养护期: 一年 [工作内容] 1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 支撑 5. 草绳绕树干 6. 养护	株	964		
		栽植花木					
6	050101005004	整理绿化用地	[项目特征] 1. 土壤类别: 综合土 [工作内容] 1. 耙细、过筛 2. 回填	m2	392		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：沿线道路绿化提升

专业/标段：园林绿化工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	050103009001	栽植花卉/地被植物	[项目特征] 1. 花卉种类、株距：蔷薇月季，藤长1-1.2m、3分枝以上，6株 /m² 2. 养护期：一年 [工作内容] 1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	65		
8	050103009002	栽植色带	[项目特征] 1. 苗木种类：金光菊 2. 苗木株高、株距：0.4-0.5m，密度25株/m2 3. 养护期：一年 [工作内容] 1. 运输 2. 栽植 3. 养护	m2	40		
9	050103009003	栽植色带	[项目特征] 1. 苗木种类：百日草 2. 苗木株高、株距：0.3-0.4m，密度49株/m2 3. 养护期：一年 [工作内容] 1. 运输 2. 栽植 3. 养护	m2	42		
10	050103009004	栽植色带	[项目特征] 1. 苗木种类：葱兰 2. 苗木株高、株距：0.2-0.3m，密度100株/m2 3. 养护期：一年 [工作内容] 1. 运输 2. 栽植 3. 养护	m2	45		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：沿线道路绿化提升

专业/标段：园林绿化工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	050103009005	栽植色带	[项目特征] 1. 苗木种类: 鸢尾 2. 苗木株高、株距: 0.4-0.5m, 密度 25株/m ² 3. 养护期: 一年 [工作内容] 1. 运输 2. 栽植 3. 养护	m ²	14		
12	050103015001	铺种草皮	[项目特征] 1. 草皮种类: 混播草 2. 铺种方式: 满铺 3. 养护期: 一年 [工作内容] 1. 运输 2. 栽植 3. 养护	m ²	186		
		花池工程					
13	050307017001	40高石笼花池	[项目特征] 1. 石种类、规格: 10~15cm平整石, 钢丝网 2. 砂浆强度等级、配合比: M5水泥砂浆 3. 100厚C15混凝土垫层 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖、石 3. 勾缝	m	234.61		
		沿线一米菜园，庭院经济提升					
14	050307007001	菜园仿竹篱笆	[项目特征] 1. 菜园仿竹篱笆 [工作内容] 1. 栏杆、扶手安装	m	380.9		
		毛石挡墙					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：沿线道路绿化提升

专业/标段：园林绿化工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	050307010001	毛石挡土墙	[项目特征] 1. 1. 石料种类、规格:MU40毛石, M10水泥砂浆砌筑 2. 100厚C15素混凝土垫层, C30钢筋混凝土基础 3. 素土夯实(压实度 $\geq 93\%$) 4. 预留 $\Phi 50$ 排水管@2000, 排水管外斜坡度为5% [工作内容] 1. 石料加工 2. 砌石 3. 勾缝 4. 模板制作安装 5. 混凝土制作运输、浇捣养护	m3	1635		
		入户道路硬化					
16	040204001001	石板碎拼铺地	[项目特征] 1. 石板碎拼铺地 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层, 上撒素水泥(洒适量清水) 3. 100厚C15混凝土 4. 150厚天然级配砂石 5. 素土夯实 [工作内容] 1. 园路路基、路床整理 2. 垫层铺筑 3. 路面铺筑	m2	657.33		
17	040205007001	道路标线	[项目特征] 1. 涂料道路标线 [工作内容] 1. 画线	m2	6.54		
		山形格栅宣传标识					
18	011108006002	山形格栅宣传标识, 成品定制	1. 山形格栅宣传标识, 成品定制, 暂定1100元/m	m	42.56		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：沿线道路绿化提升

专业/标段：园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：沿线道路绿化提升

专业/标段：园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：沿线道路绿化提升

专业/标段：园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：交通招呼站

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：交通招呼站

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：交通招呼站

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。