

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		地面硬化及附属					
1	010103001001	平整场地	[工作内容] 1. 土方挖、填、运 2. 场地找平	m2	5563.64		
2	010201003001	夯实	[项目特征] 1. 夯填材料种类： 素土夯实，夯实系数大于等于93% [工作内容] 1. 夯实	m2	5563.64		
3	011601004001	道路基层	[项目特征] 1. 基层厚度:300mm 2. 基层材质、规格或配合比:级配碎石 [工作内容] 1. 场地清理 2. 基层材料拌和 3. 基层铺筑 4. 基层碾压、养护	m2	5563.64		
4	011601002001	水泥混凝土道路面层	[项目特征] 1. 混凝土种类、强度等级:C25 2. 厚度:18cm [工作内容] 1. 清理基层 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣 4. 拉毛 5. 压痕或刻防滑槽 6. 伸缝、缩缝 7. 锯缝、嵌缝 8. 路面养护	m2	5563.64		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	011601005001	安砌侧(平、缘)石	[项目特征] 1. 材料品种、规格:600*350*120芝麻白花岗岩缘石 2. 基座尺寸、强度等级:C20混凝土挡块 3. 垫层材料品种、厚度、强度等级:150mm级配碎石垫层 4. 素土夯实, 夯实系数大于等于93% [工作内容] 1. 清理基层 2. 结合层铺筑、混凝土基座浇捣 3. 侧(平、缘)石安砌、勾缝	m	397.86		
6	010501001001	承台垫层	[项目特征] 1. 基础形式:独立基础 2. 厚度:100mm 3. 材料品种、强度要求、配比:C20 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	7.36		
7	010502001001	承台独立基础	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C25 2. 基础类型:独立基础 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	15.04		
8	010502006001	承台矩形柱	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C25 2. 截面形式:300*550mm [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	3.2		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	010506001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：三级螺纹钢 直径(mm) ≤10 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.215		
10	010506001002	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：三级螺纹钢 10≤直径(mm) ≤18 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	1.095		
11	010506009002	预埋铁件	[项目特征] 1. 钢材种类：钢板 [工作内容] 1. 铁件制作 2. 铁件安装	t	0.353		
12	010506008001	预埋螺栓	[项目特征] 1. 螺栓种类：地脚螺栓 2. 规格：M22，螺栓长度：0.46m [工作内容] 1. 螺栓制作 2. 螺栓安装 3. 对拉螺栓端头处理	个	128		
13	010102002001	挖承台基础土方	[项目特征] 1. 土的类别：综合土 2. 开挖深度：1.1m [工作内容] 1. 开挖 2. 装车 3. 场内运输	m3	128.64		
14	010102009001	承台土(石)方回填	[项目特征] 1. 材料品种：素土 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	103.36		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	010103002001	余方弃置	[项目特征] 1. 土石类别: 综合土 [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	25.28		
16	010401002001	绿化矮墙	[项目特征] 1. 标砖M7.5水泥砂浆 2. 顶面400*600*50厚中国黑花岗岩，抛光面 3. C25混凝土压顶 4. 靠近绿化侧，20厚1:2.5水泥砂浆，内掺防水粉 5. 靠近路侧，300*400*20芝麻灰花岗岩，抛光面 6. 100mmC15混凝土垫层 7. 素土夯实，夯实系数大于等于93% 8. 其他详见设计图纸 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 勾缝 4. 材料运输	m	32.91		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	010401002002	台阶两侧砖砌墙	[项目特征] 1. 标砖M7.5水泥砂浆 2. 顶面300*600*50厚芝麻灰花岗岩，抛光面 3. 露出地面部分，300*300*20芝麻灰花岗岩，抛光面 4. 100mmC20混凝土垫层 5. 素土夯实，夯实系数大于等于93% 6. 其他详见设计图纸 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 勾缝 4. 材料运输	m	18.2		
18	011502001001	成品装饰线条	[项目特征] 1. 线条材料品种、规格:110mm宽，5mm厚钢板收边 [工作内容] 1. 安装	m	201.33		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	AB001	张拉膜停车棚	[项目特征] 1. 投影面积 2. 300*100*6厚H型钢立柱，高度2.185m，立柱间隔5.0m，中间加8厚加肋板（双面有），6厚腹板，8厚翼缘板，喷白色氟碳漆 3. 100-200*100*6厚变截面H型钢横梁，喷白色氟碳漆，垂直投影长度4.4m 4. 顶棚水平方向支撑为D89*3镀锌钢管，喷白色氟碳漆 5. 固定通电插线板钢骨架80*40*5镀锌矩形管，喷白色氟碳漆 6. 包含专业插座板 7. 其他详见设计图纸	m2	658.28		
20	011107002001	石材台阶	[项目特征] 1. 凹凸槽防滑条 2. 台阶平面320*600*50芝麻灰花岗岩荔枝面，立面300*120*20芝麻灰花岗岩荔枝面 3. C25混凝土台阶 4. 150mm碎石垫层 5. 素土夯实，夯实系数大于等于94% [工作内容] 1. 基层清理 2. 铺设垫层 3. 抹找平层 4. 面层铺贴 5. 贴嵌防滑条 6. 勾缝 7. 刷防护材料 8. 材料运输	m2	11.88		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
21	040805005001	灯带	[项目特征] 1. 名称:台阶下灯带 [工作内容] 1. 灯具及附件安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地 6. 试灯	m	21.6		
22	040205007001	标线	[项目特征] 1. 类型:100mm宽白色划线漆 [工作内容] 1. 清扫 2. 放样 3. 画线 4. 护线	m2	406.5		
		给排水土建					
		雨水					
23	010102003001	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土的类别:综合土 2. 开挖深度:1.5m内 [工作内容] 1. 开挖 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底普探、钎探 6. 原土夯实	m3	403.46		
24	010102009002	回填方	[项目特征] 1. 填方部位:沟槽 2. 材料品种:素土 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	267.39		
25	010102009003	回填方	[项目特征] 1. 填方部位:沟槽 2. 材料品种:3:7灰土 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	84.06		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外土建工程                      专业/标段：房屋建筑与装饰工程                      第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
26	010103002002	余方弃置	[项目特征] 1. 土石类别:余土 [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	136.07		
27	040504003001	预制装配式钢筋混凝土检查井	[项目特征] 1. 材质及规格:∅1000mm 2. 详见设计图纸22S521-10 3. 混凝土强度等级:C40 [工作内容] 1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 检查井安装 5. 井筒、井圈、井盖安装 6. 防坠装置安装 7. 防腐	座	11		
28	040504010001	砖砌体偏沟式双算雨水口	[项目特征] 1. 雨水口规格:1450*380mm 2. 雨水箅子及圈口材质、型号、规格:球墨铸铁雨水口篦子 3. 参见图集16s518-11/12 4. 高度:1.1m [工作内容] 1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 砌筑、勾缝、抹面 5. 雨水箅子安装	座	13		
		给水					



# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
29	010102003002	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土的类别: 综合土 2. 开挖深度: 2.0m 内 [工作内容] 1. 开挖 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底普探、钎探 6. 原土夯实	m3	776.59		
30	010102009004	回填方	[项目特征] 1. 填方部位: 沟槽 2. 材料品种: 素土 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	684.66		
31	010102009005	回填方	[项目特征] 1. 填方部位: 沟槽 2. 材料品种: 3:7 灰土 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	67.27		
32	010103002003	余方弃置	[项目特征] 1. 土石类别: 余土 [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	91.93		
		强电土建					
33	030409012001	电缆沟槽挖填	[项目特征] 1. 挖填岩土类别: 综合土 2. 挖填尺寸: 上口宽度600mm、下口宽度400mm、深度900mm [工作内容] 1. 开挖 2. 回填 3. 夯实 4. 余土、余石清理运输	m3	353.96		

# 分部分项工程项目清单计价表

第 10 页 共 11 页

工程名称: 室外土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		弱电土建					
34	010102003003	弱电管沟挖土方	[项目特征] 1. 土的类别: 综合土 2. 开挖深度: 1.5m 内 [工作内容] 1. 开挖 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底普探、钎探 6. 原土夯实	m3	246.26		
35	010102009006	回填方	[项目特征] 1. 填方部位: 沟槽 2. 材料品种: 素土 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	217.79		
36	010103002004	余方弃置	[项目特征] 1. 土石类别: 余土 [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	28.47		
37	010501001002	混凝土垫层	[项目特征] 1. 材料品种、强度要求、配比: C15 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	12.94		

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 11 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
38	040205001001	砖砌手孔井	[项目特征] 1. 550*550*800mm 2. 100mmC15混凝土垫层 3. 内外侧1:2.5水泥砂浆抹面 4. M10水泥砂浆 5. 其他详见设计图纸YD5178-2017, p 83 [工作内容] 1. 土方挖运 2. 砂浆制作、运输 3. 铺设垫层 4. 底板混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 5. 砌砖 6. 勾缝 7. 井池底、壁抹灰 8. 回填	座	9		
合 计							

## 措施项目清单计价表

工程名称: 室外土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		给水					
1	040501005004	塑料管	[项目特征] 1. 垫层、基础材质及厚度:90度中砂垫层 2. 材质及规格:DN50 PE塑料给水管 3. 连接形式:热熔 [工作内容] 1. 垫层、基础铺筑及养护 2. 管道铺设 3. 管道检验及试验	m	200.63		
2	040501005005	塑料管	[项目特征] 1. 垫层、基础材质及厚度:90度中砂垫层 2. 材质及规格:DN40 PE塑料给水管 3. 连接形式:热熔 [工作内容] 1. 垫层、基础铺筑及养护 2. 管道铺设 3. 管道检验及试验	m	51.48		
3	040501005006	塑料管	[项目特征] 1. 垫层、基础材质及厚度:90度中砂垫层 2. 材质及规格:DN32 PE塑料给水管 3. 连接形式:热熔 [工作内容] 1. 垫层、基础铺筑及养护 2. 管道铺设 3. 管道检验及试验	m	42.6		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	040501005007	塑料管	[项目特征] 1. 垫层、基础材质及厚度:90度中砂垫层 2. 材质及规格:DN25 PE塑料给水管 3. 连接形式:热熔 [工作内容] 1. 垫层、基础铺筑及养护 2. 管道铺设 3. 管道检验及试验	m	27.19		
5	031002001001	阀门	[项目特征] 1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN50 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	1		
6	031002001002	快速取水口	[项目特征] 1. 类型:快速取水口 2. 规格、压力等级:DN25 [工作内容] 1. 安装	个	13		
		雨水					
7	040501005001	塑料管	[项目特征] 1. 垫层、基础材质及厚度:90度中砂垫层 2. 材质及规格:DN400 HDPE双壁波纹管, 环刚度SN8级 3. 连接形式:承插橡胶圈接口 [工作内容] 1. 垫层、基础铺筑及养护 2. 管道铺设 3. 管道检验及试验	m	132		

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	040501005002	塑料管	[项目特征] 1. 垫层、基础材质及厚度:90度中砂垫层 2. 材质及规格:DN300 HDPE双壁波纹管, 环刚度SN8级 3. 连接形式:承插橡胶圈接口 [工作内容] 1. 垫层、基础铺筑及养护 2. 管道铺设 3. 管道检验及试验	m	126		
9	040501005003	塑料管	[项目特征] 1. 垫层、基础材质及厚度:90度中砂垫层 2. 材质及规格:DN200 HDPE双壁波纹管, 环刚度SN8级 3. 连接形式:承插橡胶圈接口 [工作内容] 1. 垫层、基础铺筑及养护 2. 管道铺设 3. 管道检验及试验	m	46.63		
合 计							

## 措施项目清单计价表

工程名称: 室外给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]



# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外强电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:室外专用配电箱 2. 规格:800*1200*400 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
2	030412001001	配管	[项目特征] 1. 名称:PE塑料穿线管 2. 材质:DN32 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接地	m	688.03		
3	030412001002	配管	[项目特征] 1. 名称:PE塑料穿线管 2. 材质:DN80 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接地	m	125.63		
4	030412001003	配管	[项目特征] 1. 名称:MPP电力管 2. 材质:DN150 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接地	m	26.02		
5	030409001001	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:YJV-3*6 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	688.03		
6	030409002001	电力电缆头	[项目特征] 1. 规格:YJV-3*6 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	5		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外强电工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	030409001002	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:YJV-4*50+1*25 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	417.7		
8	030409002002	电力电缆头	[项目特征] 1. 规格:YJV-4*50+1*25 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	9		
9	030409001003	电力电缆	[项目特征] 1. 规格:YJV22-4x185+1x95 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	26.02		
10	030409002003	电力电缆头	[项目特征] 1. 规格:YJV22-4x185+1x95 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	2		
11	030413009001	路灯	[项目特征] 1. 名称:路灯 2. 型号:LED 60W, 冷色, IP56, AC220V 3. 灯杆材质、规格:杆高5米 [工作内容] 1. 立灯杆 2. 杆座安装 3. 灯架及灯具附件安装 4. 焊、压接线端子 5. 灯杆编号 6. 本体接地	套	31		

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外强电工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

## 措施项目清单计价表

工程名称: 室外强电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
2	031402002001	安装与生产运行同时进行施工增加费		项	1		
3	031402003001	有害身体健康环境中施工增加费		项	1		
合 计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030412001002	配管	[项目特征] 1. 名称:双壁波纹管 2. 材质:DN100 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接地	m	258.85		
2	030412001001	配管	[项目特征] 1. 名称:PE塑料穿线管 2. 材质:DN32 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接地	m	275.9		
3	030412003001	配线	[项目特征] 1. 名称:6类网线 [工作内容] 1. 配线	m	106.42		
4	030412003003	配线	[项目特征] 1. 名称:6芯光钎 [工作内容] 1. 配线	m	687.18		
5	030506009001	监控摄像设备	[项目特征] 1. 名称:枪机摄像机 2. 规格:300万像素 [工作内容] 1. 安装 2. 设备组装 3. 接线	台	34		
6	030506009002	监控摄像设备	[项目特征] 1. 名称:半球形摄像机 2. 规格:300万像素 [工作内容] 1. 安装 2. 设备组装 3. 接线	台	6		
7	030501015001	交换机	[项目特征] 1. 名称:汇聚交换机 2. 型号、规格:6路 [工作内容] 1. 安装 2. 接线 3. 接地	台	12		
合 计							

## 措施项目清单计价表

工程名称: 室外弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外绿化工程

专业/标段：园林绿化工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		乔木					
1	050101005001	整理绿化用地		m2	1381.4		
2	050103001001	栽植乔木	[项目特征] 1. 种类: 四季桂1 2. 胸径15cm, 冠径400cm, 分支点180cm, 高度不小于500cm, 全冠, 树形优美 [工作内容] 1. 栽植 2. 施工期养护	株	2		
3	050103001002	栽植乔木	[项目特征] 1. 种类: 四季桂2 2. 胸径13cm, 冠径300cm, 高度不小于400cm, 全冠, 树形优美 [工作内容] 1. 栽植 2. 施工期养护	株	22		
4	050103001003	栽植乔木	[项目特征] 1. 种类: 独杆石楠 2. 胸径10cm, 冠径300cm, 分支点150cm, 高度不小于400cm, 全冠, 树形优美 [工作内容] 1. 栽植 2. 施工期养护	株	35		
5	050103001004	栽植乔木	[项目特征] 1. 种类: 紫薇 2. 胸径8cm, 冠径300cm, 分支点120cm, 高度不小于250cm, 全冠, 树形优美 [工作内容] 1. 栽植 2. 施工期养护	株	3		
		灌木					

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外绿化工程

专业/标段：园林绿化工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	050103002001	栽植单株灌木	[项目特征] 1. 种类: 红叶石楠球1 2. 株高: 150cm 3. 冠径: 150cm [工作内容] 1. 栽植 2. 施工期养护	株	12		
7	050103002002	栽植单株灌木	[项目特征] 1. 种类: 瓜子黄杨球1 2. 株高: 90cm 3. 冠径: 250cm [工作内容] 1. 栽植 2. 施工期养护	株	6		
8	050103002003	栽植单株灌木	[项目特征] 1. 种类: 瓜子黄杨球2 2. 株高: 90cm 3. 冠径: 250cm [工作内容] 1. 栽植 2. 施工期养护	株	28		
9	050103002004	栽植单株灌木	[项目特征] 1. 种类: 海桐球1 2. 株高: 90cm 3. 冠径: 250cm [工作内容] 1. 栽植 2. 施工期养护	株	41		
10	050103002005	栽植单株灌木	[项目特征] 1. 种类: 丰花月季球1 2. 株高: 90cm 3. 冠径: 250cm [工作内容] 1. 栽植 2. 施工期养护	株	26		
		绿篱及地被					



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外绿化工程

专业/标段：园林绿化工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
11	050103009001	栽植花卉/地被植物	[项目特征] 1. 种类:红叶石楠 2. 株高/冠径:高度40-60cm, 蓬径20cm 3. 单位面积株数:64株/m2 [工作内容] 1. 栽植 2. 施工期养护	m2	22.6		
12	050103009002	栽植花卉/地被植物	[项目特征] 1. 种类:瓜子黄杨 2. 株高/冠径:高度40-60cm, 蓬径20cm 3. 单位面积株数:64株/m2 [工作内容] 1. 栽植 2. 施工期养护	m2	40.9		
13	050103015001	栽植草	[项目特征] 1. 种类:细叶麦冬 2. 81株/m2 [工作内容] 1. 栽植 2. 施工期养护	m2	1317.9		
合 计							

## 措施项目清单计价表

工程名称：室外绿化工程

专业/标段：园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：值班室土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		土石方工程					
1	010103001001	平整场地	[项目特征] 1. 土的类别: 综合土 [工作内容] 1. 土方挖、填、运 2. 场地找平	m2	84.37		
2	010102001001	挖一般土方	[项目特征] 1. 土的类别: 综合土 2. 开挖深度: 1.45m [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡土板围护 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底普探、钎探 6. 原土夯实	m3	67.94		
3	010102009001	回填方	[项目特征] 1. 填方部位: 基础 2. 材料品种: 素土 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	55.75		
4	010103002001	余方弃置	[项目特征] 1. 土石类别: 余土 [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	12.19		
		砌筑工程					
5	010401001001	砖基础	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级: 实心砖 2. 砂浆强度等级: M10 水泥砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖	m3	5.57		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：值班室土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	010401002001	实心砖墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:实心砖 2. 墙体厚度:240mm 3. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m <sup>3</sup>	12.77		
7	010401002002	实心砖墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:实心砖 2. 墙体厚度:120mm 3. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m <sup>3</sup>	0.96		
8	010401009001	地沟	[项目特征] 1. 沟截面尺寸:0.8*0.8m 2. 砖砌地沟,做法详见09J16 [工作内容] 1. 挖运土石 2. 铺设垫层 3. 底板混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4. 砌砖 5. 勾缝、抹灰 6. 材料运输	m	2.3		
		混凝土及钢筋混凝土工程					

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：值班室土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	010501001001	基础垫层	[项目特征] 1. 材料品种、强度要求、配比:C15 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	1.86		
10	010502002001	条形基础	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	4.21		
11	010502022001	地圈梁	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	1.27		
12	010502022002	圈梁	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	1.83		
13	010502011001	钢筋混凝土梁	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C25 2. 梁形式、截面形式:矩形 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	0.97		
14	010502021001	构造柱	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	1.19		
15	010502013001	实心楼板	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	3.11		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：值班室土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	010502019001	栏板	[项目特征] 1. 板名称:栏板 2. 混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	0.91		
17	010502025001	细石混凝土散水	[项目特征] 1. 50mm厚C20细石混凝土面层撒1:1水泥沙子压光 2. 150mm厚3:7灰土垫层,宽出面层300mm 3. 素土夯实向外坡4% [工作内容] 1. 地基夯实 2. 铺设垫层 3. 混凝土浇筑、振捣、养护	m2	24.96		
18	010506001003	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:三级螺纹钢 直径(mm) ≤10 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.39		
19	010506001004	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:三级螺纹钢 10≤直径(mm) ≤18 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.335		
20	010506001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:圆钢 直径(mm) ≤10 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.147		
		屋面及防水工程					

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：值班室土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
21	010901008001	水泥砂浆面层屋面	[项目特征] 1、20厚1：2.5水泥砂浆保护层，每1m见方半缝分格  2、4厚SBS高聚物沥青防水卷材一道  3、25厚1：3水泥砂浆找平层  4、120厚泡沫混凝土保温层  5、泡沫混凝土找坡，最薄处找坡30厚（或结构找坡）  6、钢筋混凝土屋面板 [工作内容] 1. 基层处理 2. 抹找平层 3. 刷底油 4. 铺油毡卷材、接缝、嵌缝 5. 铺保护层	m2	24.39		
22	010902004001	屋面排水管	[项目特征] 1. 排水管品种、规格：110PVC管 2. 2个水落斗、2个水落口 [工作内容] 1. 排水管及配件安装、固定 2. 刷漆	m	6.9		
		保温、隔热、防腐工程					

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：值班室土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
23	011001003001	保温隔热墙面	[项目特征] 1. 保温隔热部位： 外墙 2. 保温隔热方式： 外保温 3. 保温隔热材料品种、规格、性能:30 厚LD泡沫混凝土板 [工作内容] 1. 清理基层 2. 涂刷界面剂、界面砂浆 3. 安装龙骨，填、贴、挂保温材料；粘贴、固定保温板；抹压保温浆料；喷涂发泡保温材料 4. 铺设增强格网，抹抗裂、防水砂浆 5. 保温材料嵌缝、发泡填缝，打密封膏 6. 铺、刷（喷）防护材料	m2	76.15		
		楼地面装饰工程					
24	011102003001	块料楼地面	卫生间地面（地29） 1、300*300*10 防滑地砖，干水泥擦缝 2、撒素水泥面（洒适量清水） 3、30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4、3厚JS聚合物水泥防水涂料，翻高150mm 5、1：3水泥砂浆找坡层最薄处20厚，坡向地漏，一次抹平 6、60厚C15混凝土	m2	2.05		



# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：值班室土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
25	011102003002	块料楼地面	块料楼地面（地28） 1、600*600*10 地砖，干水泥擦缝  2、5厚1:2.5水泥 砂浆粘结层（内掺 建筑胶）  3、20厚1：3干硬 性水泥砂浆结合层 （内掺建筑胶）  4、水泥浆一道（ 内掺建筑胶）  5、60厚C15混凝土  6、150厚3：7灰土	m2	18.36		
		墙、柱面装饰与隔断、 幕墙工程					
26	011105003001	块料踢脚线	[项目特征] 1. 踢脚线高度:120 mm 2. 结合层厚度、材 料种类及强度等级 :5厚1：2水泥砂浆 （内掺建筑胶）粘 结层 8厚1：3水泥砂浆 打底扫毛或划出纹 道 3. 面层材料品种、 规格:铺地砖踢脚 ，稀水泥浆（或彩 色水泥浆）擦缝 [工作内容] 1. 清理基层 2. 底层抹灰 3. 面层铺设、磨边 4. 擦缝 5. 磨光、酸洗、打 蜡 6. 刷防护材料	m	23.17		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：值班室土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
27	011403001001	抹灰面油漆	乳胶漆墙面 内32 [项目特征] A饰面：1、乳胶漆 两道 2、满刮腻子两遍 3、刷稀释乳胶漆 一道 4、局部刮腻子找 平 B基层：1、5厚1:2 .5水泥砂浆找平 2、9厚1:3水泥砂 浆打底扫毛 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油 漆	m2	67.68		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：值班室土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 9 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
28	011203003001	块料墙、柱面	块料墙面 内72 A饰面：1、白水泥擦缝（或1:1彩色水泥细砂浆勾缝）  2、6~12厚仿石砖（或彩釉砖）（粘贴前先将面砖用水浸湿） 3、8厚1:2建筑胶水泥砂浆（或专用胶）粘贴层  4、素水泥砂浆打底压实抹平（专用粘贴，要求平整）  B基层：1、9厚1:3水泥石灰膏砂浆打底压实抹平（专用胶粘贴，要求平整）  2、素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶） [工作内容] 1. 面层铺贴 2. 嵌缝 3. 刷防护材料 4. 磨光、酸洗、打蜡	m2	16.55		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：值班室土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
29	011404001001	墙面喷刷涂料	外墙真石漆 外涂3 [项目特征] A饰面：1. 罩面涂料一遍 2. 涂饰第二遍面层涂料（透明） 3. 涂饰面层涂料（透明） 4. 喷主层涂料 5. 辊、刷或喷底层涂料 6. 填补缝隙、局部腻子 7. 清理基层 B基层：1、12mm厚水泥砂浆 1:3  2、8mm厚水泥砂浆 1:2.5	m2	76.15		
		天棚工程					
30	011403001002	抹灰面油漆	板底乳胶漆顶棚棚17 [项目特征] 1. 喷（刷、辊）白色合成树脂乳液涂料面层两道（每道间隔2h） 2. 封底漆一道（干燥后再做面涂） 3. 3mm厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平 4. 5mm厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 5. 素水泥砂浆一道甩毛（内掺建筑胶） [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰	m2	18.36		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：值班室土建工程                      专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
31	011302001001	平面吊顶天棚	卫生间天棚吊顶棚97 1、乳胶漆两遍  2、满刮2厚面层耐水腻子找平  3、防水石膏板面层，规格592×592×d  4、T型轻钢横撑龙骨TB24×28，间距600，与次龙骨插接  5、T型轻钢横撑龙骨TB24×28，间距600，与主龙骨插接  6、T型轻钢主龙骨TB24×28，间距1200，用吊件与钢筋吊杆联结后找平  7、10号镀锌低碳钢丝（或Φ6钢筋）吊杆，双向中距≤1200  8、现浇钢筋混凝土膨胀螺栓固定，双向间距≤1200（预制混凝土板板缝内预留吊环） [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 面层铺贴	m2	2.04		
		门窗工程					

# 分部分项工程项目清单计价表

第 12 页 共 13 页

工程名称：值班室土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
32	010802003001	防盗门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:1000*2500mm [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 五金安装 3. 嵌缝打胶	m2	2.5		
33	010801001001	成品木门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:700*2100mm 2. 门类型:成品木门 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶	m2	1.47		
34	010801001002	成品木门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:900*2100mm 2. 门类型:成品木门 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶	m2	1.89		
35	010807001001	塑钢窗	[项目特征] 1. 窗类型:推拉窗 2. 玻璃:88系列(5+12A+5) 中空玻璃 塑钢窗 3. 性能:传热系数为2.5/（m².K） [工作内容] 1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	m2	7.08		
		其他					
36	010901011001	轻钢玻璃雨棚	钢化玻璃雨篷 1. 材料品种、规格:不锈钢爪子 2. 雨篷宽度:1.12*1.6米	m2	1.79		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：值班室土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 13 页 共 13 页

合	计	
---	---	--

## 措施项目清单计价表

工程名称：值班室土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	B001	脚手架		项	1		
合 计							



# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：值班室给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	031001006001	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PPR塑料给水管 2. 规格:DN32 3. 连接形式:热熔 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	3.3		
2	031001006004	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PPR塑料给水管 2. 规格:DN20 3. 连接形式:热熔 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	1		
3	031001006005	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PPR塑料给水管 2. 规格:DN15 3. 连接形式:热熔 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	2		
4	031002011001	水表	[项目特征] 1. 型号:水表 2. 规格:DN32 [工作内容] 1. 安装	个	1		
5	031002001001	阀门	[项目特征] 1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN32 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	1		

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 值班室给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
6	031001006006	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PVC塑料排水管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:粘接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	2.8		
7	031001006007	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PVC塑料排水管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:粘接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	3.9		
8	031003017001	地漏	[项目特征] 1. 规格:DN50 [工作内容] 1. 安装	个	1		
9	031003006001	大便器	[项目特征] 1. 类型:蹲便器 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	1		
10	031003003001	洗脸盆	[项目特征] 1. 类型:洗脸盆 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	1		
11	031003004001	拖把池	[项目特征] 1. 类型:拖把池 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	1		
12	CB001	灭火器MF/ABC3		具	2		
合 计							

## 措施项目清单计价表

工程名称: 值班室给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：值班室电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		强电					
1	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱AL-MF 2. 规格:450*230*120 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
2	030412001001	配管	[项目特征] 1. 名称:SC15 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接地	m	14.19		
3	030412001002	配管	[项目特征] 1. 名称:SC20 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接地	m	38.24		
4	030412001003	配管	[项目特征] 1. 名称:SC25 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接地	m	30		
5	030412003001	配线	[项目特征] 1. 配线形式:管内配线 2. 型号:BV-2.5 [工作内容] 1. 配线	m	42.57		
6	030412003002	配线	[项目特征] 1. 配线形式:管内配线 2. 型号:BV-4 [工作内容] 1. 配线	m	114.72		
7	030409001001	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:YJV22-3*10 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	30		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：值班室电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	030409002001	电力电缆头	[项目特征] 1. 规格:YJV22-3*10 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	2		
9	030413013001	插座	[项目特征] 1. 名称:空调插座 2. 安装形式:距地2.0 [工作内容] 1. 安装	套	2		
10	030413013002	插座	[项目特征] 1. 名称:二三孔普通插座 2. 安装形式:距地0.3 [工作内容] 1. 安装	套	5		
11	030413012001	开关	[项目特征] 1. 名称:单联开关 2. 安装形式:距地1.3 [工作内容] 1. 安装	套	2		
12	030413012002	开关	[项目特征] 1. 名称:双联开关 2. 安装形式:距地1.3 [工作内容] 1. 安装	套	1		
13	030413005001	工厂灯	[项目特征] 1. 名称:防水防尘灯 2. 规格:40W [工作内容] 1. 安装	套	1		
14	030413003001	荧光灯	[项目特征] 1. 名称:单管荧光灯 2. 规格:20W [工作内容] 1. 安装	套	1		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：值班室电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	030413003002	荧光灯	[项目特征] 1. 名称:双管荧光灯 2. 规格:40W [工作内容] 1. 安装	套	1		
16	030410002001	接地母线	[项目特征] 1. 利用建筑物基础作接地体,将基础内上、下两层主筋焊接成环形网状接地体。 [工作内容] 1. 室外母线挖填土 2. 接地母线制作、安装	m	24		
17	030410007001	测试连接板	[项目特征] 1. 室外地面-0.5m处设测试连接板。 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	个	2		
18	030410007002	等电位端子箱	[项目特征] 1. 等电位端子箱 2. 采用-40x4 镀锌扁钢暗敷引至基础接地装置。 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	台	1		
19	030410011001	接地跨接	[项目特征] 1. 名称:接地跨接 [工作内容] 1. 制作 2. 跨接	处	3		
20	030415027001	接地装置	[项目特征] 1. 名称:接地装置 [工作内容] 1. 接地电阻测试	系统	1		
21	030415006001	输配电装置系统	[项目特征] 1. 名称:输配电装置系统 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
		弱电					

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：值班室电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	030502001001	网络接线箱	[项目特征] 1. 名称:网络接线箱 [工作内容] 1. 安装	台	1		
23	030412001004	配管	[项目特征] 1. 名称:SC15 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接地	m	6.3		
24	030412001006	配管	[项目特征] 1. 名称:SC25 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接地	m	30		
25	030412003003	配线	[项目特征] 1. 名称:1-2芯光钎 [工作内容] 1. 配线	m	36.3		
26	030502002002	弱电插座	[项目特征] 1. 名称:电话插座 2. 规格:单口 [工作内容] 1. 安装 2. 接线	个	1		
27	030502002001	弱电插座	[项目特征] 1. 名称:网络插座 2. 规格:单口 [工作内容] 1. 安装 2. 接线	个	1		
合 计							

## 措施项目清单计价表

工程名称：值班室电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
2	031402002001	安装与生产运行同时进行施工增加费		项	1		
3	031402003001	有害身体健康环境中施工增加费		项	1		
合 计							