

西安高新区 GX3-32-29 地块清表清运项目 施工技术要求

为了加强西安高新区老烟庄城改项目出让宗地 GX3-32-29 地块清表及垃圾清运项目施工的管理,使本项目施工能够安全有序、文明环保、顺利地按要求高质量的完成,特制定本要求:

一、工程概况:

工程名称: 西安高新区 GX3-32-29 地块清表清运项目;

工程地点: 西安市高新区化龙二路以东;

工程范围及内容: 老烟庄城改项目出让宗地 GX3-32-29 (位于科技五路以北、化龙一路以西、化龙二路以东)。范围内清表及垃圾外运;

工程规模:

垃圾外运方量: 63697.6 立方米

外运运距: 78 公里

二、技术要求

(一) 施工准备要求

1、施工机械设备施工前必须进行安全检查,符合《施工现场机械设备检查技术规程》的有关规定。

2、施工机械操作手和运输车辆司机应持证上岗,并严格遵守相关安全操作规程。

3、施工前安全员、管理人员必须要对施工人员进行安全教育培训。

4、施工前按设计图纸进行用地放样,确定施工界线

5、道路用地范围内的既有房屋、道路、河沟、通讯、电力设施、上下水道、坟墓及其它地上和地下建筑物,均应协助有关部门事先拆迁;对施工前发现有文物古迹应妥善保护,及时通知文物理部门进行保护或拆迁(迁移)。

6、经与监理工程师对原地面复测完成后,开始进行垃圾清运工作。

(二) 安全施工技术要求

1、施工前所有参建人员必须参加项目部组织的安全技术交底,施工现场必须安全帽,施工人员和机械设备操作工必须听从现场负责人及安全员指挥。

2、施工现场设安全员,施工作业区设安全标志,防止无关人员进入施工现场。

3、工程施工时,现场专职安全员或技术主管要做好现场监督,坚持管生产必须管安全的“一岗双责”责任制。

4、施工机械车辆必须有专人指挥,以防伤人伤物,以致引起伤亡和损失。

5、项目必须确保安全生产。

(三) 垃圾外运技术要求

1、施工技术要求根据施工图纸由测量员准确测量施工红线位置,并用白灰明显标记清楚。用装载机或挖掘机对原地面垃圾等进行清理外运。

2、用挖掘机、装载机、及自卸车配合,并下挖 170CM, 再对垃圾等进行清理外运, 并且达到规范要求。

3、外运拉垃圾车辆及时有效苫盖完整,车辆行驶严格按照,老烟城改项目出让宗地 GX3-32-29-西三环辅道-科技西路-镐京大道-西周

大道洗车台-西周大道-沣河大道-108 国道（沣东段，沣西段，鄠邑段）-310 国道周至段-黑河两岸-周至县四屯镇联三村十一组。全程运距 78 公里。严禁道路掉落抛洒垃圾。

（四）文明施工和治污减霾要求

1、严格执行《西安市出土（拆迁）工地及建筑垃圾清运扬尘防治工作标准》、西安市城市管理局关于加强出土（拆迁）工地及建筑垃圾清运扬尘管控紧急通知及进一步加强建筑垃圾清运企业和车辆管理等通知要求，严格按标准、按要求进行施工。

2、工地出入口按要求安装空气质量自动检测设备和全自动冲洗设备及其附属设备、并确保设备全部能够正常保用；并配专职人员进行检查，严禁车辆带泥上路；施工现场全程配备洒水车，雾炮机进行降尘防尘，防止污染。对已清运达到施工要求标准的区域及时采用绿色高密度密目网进行覆盖。

3、清运车辆在清运作业时完全密闭，冲洗彻底，车身四周清扫并冲洗干净，车牌号建运号等清晰可见，车轮不带泥，车容整洁。

4、加强对“黑车、黑工地”的查处力度，一经发现，坚决严肃查处。

5、工地出入口及施工区域按要求张贴安全文明施工铭牌及宣传画。

6、按要求做好防噪降噪工作，做到不扰民，不与附近居民起纠纷。

