

路维修项目

红王
印月

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程清单费用汇总表

工程名称:嵐皋县国营林业总场火山管护站水电路维修项目--土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

红王
印 第 1

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岚皋县国营林业总场火山管护站
水电路维修项目--土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

红王
印目 第 I 页

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		室外装修改造部分					53886.32
1	011708002003	墙面基层处理 [项目特征] 1. 外墙面基层处理		m2	445.3	18.74	8344.92
2	011404001002	墙面喷刷涂料 [项目特征] 1. 外墙面真石漆饰面		m2	445.3	95.18	42383.65
3	010503014001	排水沟(300*400mm) [项目特征] 1. 土方沟槽开挖 2. 土方回填 3. 100厚C15混凝土垫层 4. 砖砌120厚排水沟 5. 沟内水泥砂浆粉刷		m	25	126.31	3157.75
合 计							53886.32

容	计量 单位	工程 数量	综合
---	----------	----------	----

专业/标段：房屋建筑与装饰工程


第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：岚皋县国营林业总场火山管护站水电路维修项目--土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程



序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
 2 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计
						其中				利润	
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费		
	—	分部分项									
		室外装修改造部分									
1	011708002003	墙面基层处理 [项目特征] 1. 外墙面基层处理		m2	16-29 换	14.41			2.69	1.64	18.74
2	011404001002	墙面喷刷涂料 [项目特征] 1. 外墙面真石漆饰面		m2	14-187 换	39.97	43.21		7.46	4.54	95.18
3	010503014001	排水沟(300*400mm) [项目特征] 1. 土方沟槽开挖 2. 土方回填 3. 100厚C15混凝土垫层 4. 砖砌120厚排水沟 5. 沟内水泥砂浆粉刷		m	1-7;1-133;5-1;4-29;9-89	38.61	74.76	0.99	7.43	4.52	126.31
	二	专业措施									
1	011802001001	脚手架		项							

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

主要材料价格表

工程名称：岚皋县国营林业总场火山管护站水电路维修项目--土建

专业：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程人材机汇总表

工程名称：岚皋县国营林业总场火山管护站水电路维修项目--土建

专业：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	预算价	市场价	预算价合计	市场价合计
一	人工类别						
1	综合一类工	工日	36.9993	155	155	5734.89	5734.89
2	综合二类工	工日	3.2508	190	190	617.65	617.65
3	综合三类工	工日	71.248	215	215	15318.32	15318.32
	小计					21670.86	21670.86
二	材料类别						
1	塑料薄膜	m2	7.644	1.96	1.892	14.98	14.46
2	砂纸	张	33.2096	1.18	1.139	39.19	37.83
3	标准砖240×115×53	千块	1.031	480	555.274	494.88	572.49
4	腻子粉(成品)	kg	883.6979	1.17	1.129	1033.93	997.69
5	真石漆	kg	1991.3816	8.8	8.495	17524.16	16916.79
6	醇酸清漆	kg	123.2368	13	7.945	1602.08	979.12
7	防水粉	kg	9.945	39.82	38.441	396.01	382.3
8	醇酸漆稀释剂	kg	13.8934	8.05	7.414	111.84	103.01
9	水	m3	0.9513	5.63	5.435	5.36	5.17
10	电	kW·h	0.4768	0.71	0.685	0.34	0.33
11	素水泥浆	m3	0.0188	677.1	653.644	12.73	12.29
12	其他材料费(占材料费)	元	203.1286	1	1	203.13	203.13
13	预拌混凝土C15	m3	1.616	345.13	329.12	557.73	531.86
14	干混砌筑砂浆DM M10	m3	0.4518	477.88	461.325	215.91	208.43
15	干混地面砂浆DS M15	m3	0.3075	482.3	465.592	148.31	143.17
	小计					22360.58	21108.07
三	机械类别						
1	机械人工	工日	0.095	215	207.552	20.43	19.72
2	电	kW·h	2.1668	0.71	0.685	1.54	1.48
3	安拆费及场外运费	元	0.8071	1	1	0.81	0.81
4	折旧费	元	1.745	1	1	1.75	1.75
5	检修费	元	0.3169	1	1	0.32	0.32
6	维护费	元	0.6179	1	1	0.62	0.62
	小计					25.47	24.7
	合计					44056.91	42803.63

单位工程清单费用汇总表

工程名称: 岚皋县国营林业总场火山管护站水电路维修项目--给排水

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岚皋县国营林业总场火山管护站
水电路维修项目--给排水

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
1	031003006001	大便器 [项目特征] 1. 类型:成品陶瓷蹲式大便器 2. 材质:成品塑料水箱 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶		组	3	376.09	1128.27
2	031003004001	洗涤盆 [项目特征] 1. 类型:成品陶瓷洗手盆 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶		组	1	338.79	338.79
3	031003004002	拖布池 [项目特征] 1. 类型:成品陶瓷拖布池 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶		组	1	301.02	301.02
4	031003017003	防反味地漏 [项目特征] 1. 材质:不锈钢 2. 规格:DN50 [工作内容] 1. 安装		个	1	99.68	99.68
5	031003016001	水龙头 [项目特征] 1. 材质:不锈钢铜芯水龙头 2. 规格:DN15 [工作内容] 1. 安装		个	2	51.42	102.84

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岚皋县国营林业总场火山管护站
水电路维修项目--给排水

专业/标段：通用安装工程

红 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
6	031001006004	给水管 [项目特征] 1. 材质:PP-R 2. 规格:DN25 3. 连接形式:热熔连接 4. 安装部位:室内 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗		m	18	33.23	598.14
7	031001006009	排水管 [项目特征] 1. 材质:U-PVC 2. 规格:DN100 3. 连接形式:粘接连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗		m	10	70.57	705.70
8	031001006011	排水管 [项目特征] 1. 材质:U-PVC 2. 规格:DN50 3. 连接形式:粘接连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗		m	7	41.45	290.15
合 计							3564.59

措施项目清单计价表

工程名称: 岚皋县国营林业总场火山管护站水电
电路维修项目--给排水

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：岚皋县国营林业总场火山管护站水电路维修项目--给排水

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	031003006001	大便器 [项目特征] 1.类型:成品陶瓷蹲式大便器 2.材质:成品塑料水箱 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 3.打硅胶		组	10-6-15 换	108.06	233.57		20.78	13.68	376.09
2	031003004001	洗涤盆 [项目特征] 1.类型:成品陶瓷洗手盆 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 3.打硅胶		组	10-6-12	85.79	225.64		16.5	10.86	338.79
3	031003004002	拖布池 [项目特征] 1.类型:成品陶瓷拖布池 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 3.打硅胶		组	10-6-24	69.16	209.8		13.3	8.76	301.02

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：岚皋县国营林业总场火山管护站水电路维修项目--给排水 专业/标段：通用安装工程 第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
4	031003017003	防反味地漏 [项目特征] 1. 材质: 不锈钢 2. 规格: DN50 [工作内容] 1. 安装		个	10-6-36	25.35	66.25		4.87	3.21	99.68
5	031003016001	水龙头 [项目特征] 1. 材质: 不锈钢 铜芯水龙头 2. 规格: DN15 [工作内容] 1. 安装		个	10-6-33	5.62	44.01		1.08	0.71	51.42
6	031001006004	给水管 [项目特征] 1. 材质: PP-R 2. 规格: DN25 3. 连接形式: 热熔连接 4. 安装部位: 室内 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗		m	10-1-214	20.71	5.91	0.01	3.98	2.62	33.23




注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：岚皋县国营林业总场火山区管护站水电路维修项目--给排水 专业/标段：通用安装工程 第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
7	031001006009	排水管 [项目特征] 1. 材质:U-PVC 2. 规格:DN100 3. 连接形式:粘接连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗		m	10-1-263	40.41	17.26	0.01	7.77	5.12	70.57
8	031001006011	排水管 [项目特征] 1. 材质:U-PVC 2. 规格:DN50 3. 连接形式:粘接连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗		m	10-1-261	27.08	5.73		5.21	3.43	41.45
	二	专业措施									
1	031402001001	脚手架		项							
2	031402002001	安装与生产运行同时进行施工增加费		项							



注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

主要材料价格表

工程名称：岚皋县国营林业总场火山管护站水电路维修项目--给排水

专业：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程人材机汇总表

工程名称：岚皋县国营林业总场火山管护站水电路维修项目--给排水

专业：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	名称及规格	单位	数量	预算价	市场价	预算价合计	市场价合计
一	人工类别						
1	综合二类工	工日	6.8578	186	186	1275.55	1275.55
	小计					1275.55	1275.55
二	材料类别						
1	热轧中厚钢板 δ 8~15	kg	0.0576	3.81	3.813	0.22	0.22
2	橡胶板 δ 1~3	kg	0.0144	8.7	8.399	0.13	0.12
3	膨胀螺栓M6~12×50~120	套	9.27	0.93	0.898	8.62	8.32
4	大便器胶皮碗(配喉箍)	套	3.15	5.75	5.551	18.11	17.49
5	大便器排水接头	个	3.03	8.85	8.543	26.82	25.89
6	铁砂布(综合)	张	0.4473	1.61	1.554	0.72	0.7
7	冲击钻头 Φ 8~16	个	0.15	2.86	2.761	0.43	0.41
8	锯条(综合)	根	0.45	0.56	0.541	0.25	0.24
9	砂子	m ³	0.027	195	188.244	5.27	5.08
10	石灰膏	m ³	0.0555	226.22	218.383	12.56	12.12
11	烧结粉煤灰砖240×115×53	千块	0.048	410	479.976	19.68	23.04
12	防水密封胶	支	1.8	6.46	6.236	11.63	11.22
13	丙酮	kg	0.4062	8.68	8.379	3.53	3.4
14	粘接剂	kg	0.2788	12.39	11.961	3.45	3.33
15	焊接钢管DN20	m	0.0252	5.73	5.532	0.14	0.14
16	橡胶软管DN20	m	0.0108	10.11	9.76	0.11	0.11
17	冲洗管DN32	根	3.03	24.6	23.748	74.54	71.96
18	螺纹管件DN15	个	3.03	0.88	0.85	2.67	2.58
19	排水接头DN50	个	1.05	12.86	12.415	13.5	13.04
20	管卡(带膨胀螺栓)DN32	套	3.15	4.33	4.18	13.64	13.17
21	螺纹阀门DN20	个	0.0072	39.82	38.441	0.29	0.28
22	聚四氟乙烯生料带宽20	m	6.65	0.4	0.386	2.66	2.57
23	水	m ³	0.2873	5.63	5.435	1.62	1.56
24	电	kW·h	0.123	0.71	0.685	0.09	0.08
25	其他材料费(占材料费)	元	6.5149	1	1	6.51	6.51
26	弹簧压力表Y-1000~1.6MPa	块	0.0036	48.67	46.984	0.18	0.17
27	压力表表弯DN15	个	0.0036	7.08	6.835	0.03	0.02
	小计					227.4	223.77
三	机械类别						
1	电	kW·h	0.1501	0.71	0.685	0.11	0.1
2	安拆费及场外运费	元	0.0417	1	1	0.04	0.04
3	折旧费	元	0.0164	1	1	0.02	0.02
4	检修费	元	0.0061	1	1	0.01	0.01

单位工程人材机汇总表

工程名称：岚皋县国营林业总场火山管护站水电路维修项目--给排水

专业：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岚皋县国营林业总场火山管护站
水电路维修项目--电气

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		强电部分					13756.53
1	030402012001	成套配电箱 [项目特征] 1. 名称:配电箱AL 2. 规格:具体详见设计 3. 安装方式:暗装1.5m [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地		台	1	584.84	584.84
2	030412001003	配管 [项目特征] 1. 名称:SC 2. 规格:DN25 [工作内容] 1. 电线管路敷设		m	50	28.29	1414.50
3	030412001004	配管 [项目特征] 1. 名称:SC 2. 规格:DN20 [工作内容] 1. 电线管路敷设		m	166.27	23.61	3925.63
4	030412003001	配线 [项目特征] 1. 名称:WDZ-BV-4.0mm ² [工作内容] 1. 配线		m	120	4.59	550.80
5	030412003002	配线 [项目特征] 1. 名称:WDZ-BV-2.50mm ² [工作内容] 1. 配线		m	498.81	3.40	1695.95
6	030413001002	普通灯具 [项目特征] 1. 名称:卫生间换气扇 2. 安装形式:吸顶 [工作内容] 1. 安装		套	1	251.03	251.03
7	030413001003	筒灯 [项目特征] 1. 名称:吊顶筒灯 2. 安装形式:吸顶 [工作内容] 1. 安装		套	27	85.95	2320.65

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岚皋县国营林业总场火山管护站
水电路维修项目--电气

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
8	030413001005	筒灯 [项目特征] 1. 名称: 吊顶双头筒灯 2. 安装形式: 吸顶 [工作内容] 1. 安装		套	7	113.63	795.41
9	030413001004	条形灯 [项目特征] 1. 名称: 吊顶条形灯60*1200mm 2. 安装形式: 吸顶 [工作内容] 1. 安装		套	6	131.44	788.64
10	030413002001	装饰灯 [项目特征] 1. 名称: LED灯带 2. 安装形式: 天棚 [工作内容] 1. 安装		m	10.38	65.77	682.69
11	030413002002	装饰灯 [项目特征] 1. 名称: 软膜天花灯源 [工作内容] 1. 安装		m2	1.13	57.92	65.45
12	031003009001	烘手器 [项目特征] 1. 材质: 全自动感应烘手器 [工作内容] 1. 安装		个	1	115.84	115.84
13	030413013001	插座 [项目特征] 1. 名称: 五孔插座 2. 规格: 10A 3. 安装形式: 暗装 [工作内容] 1. 安装		套	12	31.02	372.24
14	030413012001	开关 [项目特征] 1. 名称: 单联单控开关 2. 规格: 250V 6A 3. 安装形式: 暗装1.4m [工作内容] 1. 安装		套	6	25.86	155.16

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岚皋县国营林业总场火山管护站
水电路维修项目--电气

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
15	030413012003	开关 [项目特征] 1. 名称:三联单控开关 2. 规格:250V 6A 3. 安装形式:暗装1.4m [工作内容] 1. 安装		套	1	37.70	37.70
		弱电部分					8356.57
16	030502002001	弱电插座 [项目特征] 1. 名称:单口信息插座 2. 安装方式:暗装 [工作内容] 1. 安装 2. 接线		个	2	26.21	52.42
17	030501021001	无线设备 [项目特征] 1. 名称:无线AP 2. 安装方式:吸顶 [工作内容] 1. 安装 2. 接线		套	1	182.55	182.55
18	030502003001	双绞线缆 [项目特征] 1. 名称:超五类八对网线 2. 敷设方式:暗装 [工作内容] 1. 敷设		m	300	5.05	1515.00
19	030412001005	配管 [项目特征] 1. 名称:KBG 2. 规格:DN25 3. 配置形式:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设		m	100	28.29	2829.00
20	030412001006	配管 [项目特征] 1. 名称:KBG 2. 规格:DN20 3. 配置形式:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设		m	160	23.61	3777.60
		充电桩部分					15000

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岚皋县国营林业总场火山管护站
水电路维修项目--电气

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 岚皋县国营林业总场火山管护站水电
电路维修项目--电气

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：岚皋县国营林业总场火山管护站水电路维修项目--电气

专业/标段：通用安装工程


第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
 2 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
	—	分部分项									
		强电部分									
1	030402012001	成套配电箱 [项目特征] 1. 名称:配电箱 AL 2. 规格:具体详 见设计 3. 安装方式:暗 装1.5m [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线 端子 3. 配电箱二次 线连接 4. 本体接地		台	4-2-80	154.52	322.12	58.93	29.71	19.56	584.84
2	030412001003	配管 [项目特征] 1. 名称:SC 2. 规格:DN25 [工作内容] 1. 电线管路敷 设		m	4-12-25	11.51	13.11		2.21	1.46	28.29



注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
3	030412001004	配管 [项目特征] 1. 名称: SC 2. 规格: DN20 [工作内容] 1. 电线管路敷 设		m	4-12-24	9.68	10.84		1.86	1.23	23.61
4	030412003001	配线 [项目特征] 1. 名称: WDZ-BV -4.0mm ² [工作内容] 1. 配线		m	4-13-2	1.06	3.2		0.2	0.13	4.59
5	030412003002	配线 [项目特征] 1. 名称: WDZ-BV -2.50mm ² [工作内容] 1. 配线		m	4-13-1	0.93	2.17		0.18	0.12	3.4
6	030413001002	普通灯具 [项目特征] 1. 名称: 卫生间 换气扇 2. 安装形式: 吸 顶 [工作内容] 1. 安装		套	4-15-73	100.27	118.79		19.28	12.69	251.03



注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
7	030413001003	筒灯 [项目特征] 1. 名称: 吊顶筒灯 2. 安装形式: 吸顶 [工作内容] 1. 安装		套	4-14-106	25.07	52.89		4.82	3.17	85.95
8	030413001005	筒灯 [项目特征] 1. 名称: 吊顶双头筒灯 2. 安装形式: 吸顶 [工作内容] 1. 安装		套	4-14-106	25.07	80.57		4.82	3.17	113.63
9	030413001004	条形灯 [项目特征] 1. 名称: 吊顶条形灯60*1200mm 2. 安装形式: 吸顶 [工作内容] 1. 安装		套	4-14-3	28.32	94.1		5.44	3.58	131.44



注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
10	030413002001	装饰灯 [项目特征] 1. 名称: LED灯带 2. 安装形式: 天棚 [工作内容] 1. 安装		m	4-14-85	27.23	29.85		5.24	3.45	65.77
11	030413002002	装饰灯 [项目特征] 1. 名称: 软膜天花灯源 [工作内容] 1. 安装		m2	补子目3		57.92				57.92
12	031003009001	烘手器 [项目特征] 1. 材质: 全自动感应烘手器 [工作内容] 1. 安装		个	补子目1		115.84				115.84
13	030413013001	插座 [项目特征] 1. 名称: 五孔插座 2. 规格: 10A 3. 安装形式: 暗装 [工作内容] 1. 安装		套	4-14-388	11.67	15.63		2.24	1.48	31.02

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：岚皋县国营林业总场火山管护站水电路维修项目--电气 专业/标段：通用安装工程 第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综 合 单 价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
14	030413012001	开关 [项目特征] 1. 名称:单联单控开关 2. 规格:250V 6A 3. 安装形式:暗装1.4m [工作内容] 1. 安装		套	4-14-365	11.24	11.04		2.16	1.42	25.86
15	030413012003	开关 [项目特征] 1. 名称:三联单控开关 2. 规格:250V 6A 3. 安装形式:暗装1.4m [工作内容] 1. 安装		套	4-14-365	11.24	22.88		2.16	1.42	37.7
		弱电部分									
16	030502002001	弱电插座 [项目特征] 1. 名称:单口信息插座 2. 安装方式:暗装 [工作内容] 1. 安装 2. 接线		个	5-2-57	4.97	19.65			0.63	26.21



注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
17	030501021001	无线设备 [项目特征] 1. 名称:无线AP 2. 安装方式:吸顶 [工作内容] 1. 安装 2. 接线		套	5-1-87 换	64.83	97.04		12.47	8.21	182.55
18	030502003001	双绞线缆 [项目特征] 1. 名称:超五类八对网线 2. 敷设方式:暗装 [工作内容] 1. 敷设		m	5-2-19	2.16	2.17	0.03	0.42	0.27	5.05
19	030412001005	配管 [项目特征] 1. 名称:KBG 2. 规格:DN25 3. 配置形式:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷		m	4-12-25	11.51	13.11		2.21	1.46	28.29



注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

综合单价											
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
20	030412001006	配管 【项目特征】 1. 名称:KBG 2. 规格:DN20 3. 配置形式:暗配 【工作内容】 1. 电线管路敷设		m	4-12-24	9.68	10.84		1.86	1.23	23.61
		充电桩部分									
21	030402014001	充电桩 【项目特征】 1. 柔性分配充电桩主机 2. 终端充电桩 3. 通讯主机箱 4. 微信扫码充电、结算等 5. 具体详见设计 6. 暂定设备主材价格15000元/台，结算以实际为准据实结算。 【工程内容】 1. 安装		台	补子目2		14480.37				15000
	二	专业措施									
1	031402001001	脚手架		项							



注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

主要材料价格表

工程名称：岚皋县国营林业总场火山管护站水电路维修项目--电气

专业：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程人材机汇总表

工程名称：岚皋县国营林业总场火山管护站水电路维修项目--电气

专业：通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	名称及规格	单位	数量	预算价	市场价	预算价合计	市场价合计
一	人工类别						
1	综合二类工	工日	36.9197	186	186	6867.06	6867.06
	小计					6867.06	6867.06
二	材料类别						
1	镀锌扁钢(综合)	kg	0.9056	4.64	4.479	4.2	4.06
2	自粘性塑料带20mm×20m	卷	0.102	5.08	4.904	0.52	0.5
3	塑料台	个	7.35	1.77	1.709	13.01	12.56
4	镀锌自攻螺钉ST4~6×10~16	个	15.5077	0.04	0.039	0.62	0.6
5	木螺钉d2~4×6~65	个	127.7848	0.07	0.068	8.94	8.69
6	镀锌锁紧螺母DN20×1.5	个	134.5537	0.34	0.328	45.75	44.13
7	低碳钢焊条(综合)	kg	0.211	10.53	10.165	2.22	2.14
8	松香焊锡丝(综合)	m	0.071	5.31	5.126	0.38	0.36
9	锡基钎料	kg	0.5889	67.9	65.548	39.99	38.6
10	镀锌铁丝Φ1.2~2.2	kg	4.7627	6.81	6.574	32.43	31.31
11	平垫铁(综合)	kg	0.153	5.12	4.943	0.78	0.76
12	碎布	kg	0.102	2.83	2.732	0.29	0.28
13	醇酸清漆	kg	1.5	13	7.945	19.5	11.92
14	酚醛调和漆各色	kg	0.031	12	11.584	0.37	0.36
15	防锈漆	kg	0.0099	11	10.619	0.11	0.11
16	汽油92#	kg	3.2141	8.64	8.206	27.77	26.37
17	铅油(厚漆)	kg	4.7627	7.13	6.883	33.96	32.78
18	电力复合脂	kg	0.418	20.57	19.857	8.6	8.3
19	酚醛树脂稀释剂	kg	0.021	14.12	13.631	0.3	0.29
20	金属软管D15	m	2.1383	4.27	4.122	9.13	8.81
21	塑料管(综合)	kg	0.153	11.28	10.889	1.73	1.67
22	塑料胀管Φ6~8	个	113.3	0.18	0.174	20.39	19.71
23	镀锌钢管接头20×2.75	个	52.2685	1.08	1.043	56.45	54.52
24	镀锌钢管接头32×3.25	个	24.03	2.21	2.133	53.11	51.26
25	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	4.2597	4.42	4.267	18.83	18.18
26	硬铜绞线TJ-2.5~4mm ²	m	5.73	2.21	2.133	12.66	12.22
27	铜芯塑料绝缘电线BV-2.5mm ²	m	63.8906	1.72	2.78	109.89	177.62
28	铜芯塑料绝缘软电线BVR-4mm ²	m	84.4321	2.99	4.199	252.45	354.53
29	镀锌钢管塑料护口DN15~20	个	134.5537	0.3	0.29	40.37	39.02
30	镀锌钢管塑料护口DN32	个	22.53	0.2	0.193	4.51	4.35
31	金属软管接头DN15	个	10.6914	1.24	1.197	13.26	12.8

单位工程人材机汇总表

工程名称：岚皋县国营林业总场火山管护站水电路维修项目--电气

专业：通用安装工程

第 2 页 共 3 页

二	材料类别						
32	铜接线端子20A	个	46.9214	0.75	0.724	35.19	33.97
33	铜接线端子DT-6mm2	个	2.071	0.44	0.425	0.91	0.88
34	塑料接线柱双线	个	14.7331	1.51	1.458	22.25	21.48
35	镀锌地线夹20	套	209.0086	1.96	1.892	409.66	395.44
36	镀锌地线夹32	套	96.09	1.92	1.853	184.49	178.05
37	其他材料费	元	12.8	1	1	12.8	12.8
38	其他材料费(占材料费)	元	26.7303	1	1	26.73	26.73
39	软膜天花灯源	m2	1.13	57.922	57.922	65.45	65.45
40	烘手器	个	1	115.843	115.843	115.84	115.84
41	充电桩	台	1	14480.367	14480.367	14480.37	14480.37
	小计					16186.21	16309.82
三	机械类别						
1	机械人工	工日	0.1363	215	207.552	29.3	28.29
2	汽油	kg	0.637	8.64	8.206	5.5	5.23
3	柴油	kg	1.1941	7.27	7.868	8.68	9.4
4	电	kW·h	3.0433	0.71	0.685	2.16	2.08
5	动力费	元	0.453	1	1	0.45	0.45
6	安拆费及场外运费	元	0.5355	1	1	0.54	0.54
7	折旧费	元	9.2804	1	1	9.28	9.28
8	校验费	元	2.037	1	1	2.04	2.04
9	检修费	元	2.0859	1	1	2.09	2.09
10	维护费	元	6.1493	1	1	6.15	6.15
11	其他费	元	1.3089	1	1	1.31	1.31
	小计					67.5	66.86
四	主材类别						
1	SC钢管DN25	m	51.5	10.049	10.049	517.52	517.52
2	SC钢管DN20	m	171.2581	8.138	8.138	1393.7	1393.7
3	KBG薄壁钢管DN25	m	103	10.049	10.049	1035.05	1035.05
4	KBG薄壁钢管DN20	m	164.8	8.138	8.138	1341.14	1341.14
5	双头筒灯	套	7.07	77.229	77.229	546.01	546.01
6	筒灯	套	27.27	49.822	49.822	1358.65	1358.65
7	条形灯60*1200mm	套	6.06	86.883	86.883	526.51	526.51
8	LED灯带	m	8.387	20.273	20.273	170.03	170.03
9	单联单控开关	只	6.12	7.723	7.723	47.26	47.26
10	三联单控开关	只	1.02	19.307	19.307	19.69	19.69
11	单口信息插座	个	2.02	19.307	19.307	39	39
12	五孔插座10A	套	12.24	14.48	14.48	177.24	177.24

单位工程人材机汇总表

工程名称：岚皋县国营林业总场火山管护站水电路维修项目--电气

专业：通用安装工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]