

三、分项报价清单

(已标价清单，格式自拟)

工程名称：靖边县王渠则镇区域综合养老服
务中心建设采购项目

投 标 总 价

投标总价（小写）：3577459.64
（大写）：叁佰伍拾柒万柒仟肆佰伍拾玖元陆角肆分

供应商名称陕西省锦慕鸿建设工程有限公司（加盖公章）

2025年12月22日

工程项目清单费用汇总表

工程名称:靖边县王渠则镇区域综合养老服务中心建设采购项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程项目清单费用汇总表

工程名称:靖边县王渠则镇区域综合养老服务中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	靖边县王渠则镇区域综合养老服务中心建设项目-服务室	942960.53
2	靖边县王渠则镇区域综合养老服务中心建设项目-给水工程	117012.44
3	靖边县王渠则镇区域综合养老服务中心建设项目-暖通工程	23353.15
4	靖边县王渠则镇区域综合养老服务中心建设项目-排水工程	94891.51
5	靖边县王渠则镇区域综合养老服务中心建设项目-强电工程	441339.7
6	靖边县王渠则镇区域综合养老服务中心建设项目-弱电工程	115280.12
7	靖边县王渠则镇区域综合养老服务中心建设项目-室外	222531.75
8	靖边县王渠则镇区域综合养老服务中心建设项目-消防报警	144578.47
9	靖边县王渠则镇区域综合养老服务中心建设项目-消防工程	343407.11
10	靖边县王渠则镇区域综合养老服务中心建设项目-新建厨房餐厅	885484.03
11	靖边县王渠则镇区域综合养老服务中心建设项目-新建卫生间	246620.83
合 计		3577459.64

单位工程清单费用汇总表

工程名称:靖边县王渠则镇区域综合养老服务中心建设项目-服务室

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县王渠则镇区域综合养老服务
中心建设项目-服务室

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除部分					182395.95
1	011708002001	铲除外墙涂料面		m2	1106.73	31.08	34397.17
2	011704003001	雨棚抹灰面拆除		m2	126.28	31.08	3924.78
3	011704002001	内墙面抹灰层拆除		m2	1036.12	20.65	21395.88
4	011705002001	踢脚线拆除		m2	37.92	18.97	719.34
5	011704003002	天棚抹灰面拆除		m2	362.75	31.08	11274.27
6	011710002001	金属门窗拆除		樘	65	45.55	2960.75
7	011707001001	屋面面层、保温层拆除		m2	525.61	196.00	103019.56
8	011701001001	砖砌体拆除		m3	4.37	179.45	784.20
9	01B008	拆除垃圾外运		项	1	1960.00	1960.00
10	01B009	清理原有房间内、走廊内床具、桌椅等办公用品		项	1	1960.00	1960.00
		新建部分					631593.75
11	011207001001	轻质隔墙	1. 双排75系列MV轻钢龙骨 2. 15x2隔声纸面石膏板+9.5x2普通纸面石膏板 3. 100厚岩棉 4. 详细做法参见图集13J502-1隔墙17	m2	72.32	140.51	10161.68
12	010401002001	窗洞封堵	1. 砖品种、规格、强度等级:普通砖 2. 墙体厚度:370	m3	35.15	522.06	18350.41
13	011403001001	抹灰面油漆	1. 外墙真石漆 2. 60厚岩棉保温	m2	325.13	200.92	65325.12
14	011403001002	抹灰面油漆	1. 外墙涂料 2. 60厚岩棉保温	m2	511.06	99.20	50697.15
15	011301001002	天棚抹灰（走廊顶棚）	1. 外墙涂料 2. 6厚1：2水泥砂浆抹平 3. 12厚1：3水泥砂浆打底扫毛	m2	126.28	38.70	4887.04
16	011101005001	塑胶地面（台阶面、走廊）	1. 40厚C20细石混凝土 2. 硅PU面层	m2	244.76	137.25	33593.31

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县王渠则镇区域综合养老服务中心建设项目-服务室 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
17	010502027001	坡道	1. 40厚C20细石混凝土 2. 硅PU面层 3. 100 (150) 厚C15混凝土 4. 300厚3 : 7 灰土垫层分两层 夯实 5. 素土夯实 (坡度按工程设计)	m2	36. 72	209. 64	7697. 98
18	011102003003	块料楼地面	1、铺电地板 2、5厚1:2.5水泥砂浆粘结层 (内掺建筑胶)	m2	332. 51	248. 05	82479. 11
19	011404001002	墙面喷刷涂料	A饰面：1、涂料 B基层：1、6厚1 : 2. 5水泥砂浆抹面，压实赶光 2、10厚1 : 3水泥砂浆打底 3、刷素水泥浆一道 (内掺建筑胶)	m2	814. 86	28. 47	23199. 06
20	011203003001	块料墙、柱面	A饰面：1、白水泥擦缝 (或1:1彩色水泥细砂浆勾缝) 2、5厚釉面砖 (粘贴前先将锦砖浸水2h以上) 3、4厚强力胶水泥粘结层，挤揉压实 B基层：1、1. 5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层 (防水层材料或按工程设计) 2、9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平	m2	214. 57	271. 00	58148. 47

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县王渠则镇区域综合养老服务中心建设项目-服务室 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
21	011105003001	块料踢脚线	1、6~10厚铺地 砖踢脚，稀水泥 浆（或彩色水泥 浆）擦缝 2、5厚1：2水泥 砂浆（内掺建筑 胶）粘结层 3、8厚1：3水泥 砂浆打底扫毛或 划出纹道 4、水泥浆一道甩 毛（内掺建筑胶， 砖墙无此道工序 ）	m	256.31	26.26	6730.70
22	011301001001	天棚抹灰	1. 喷（刷、辊） 面浆饰面（也可 不做，由设计人 定） 2. 满刮2厚面层耐 水腻子找平 3. 满刮3~5厚底基 防裂腻子分遍找 平 4. 5厚1：0.5：3水 泥石灰膏砂浆 5. 3厚1：0.5：1水 泥石灰膏砂浆打 底 6. 素水泥浆一道 甩毛（内掺建筑 胶）	m2	305.75	21.59	6601.14

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县王渠则镇区域综合养老服务中心建设项目-服务室 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
23	011302001001	平面吊顶天棚	1. 卫生间、厨房 2. 图集做法：陕09J01 棚70 3. 铝合金方板600×600（575×575）与配套专用龙骨固定 4. 与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结，间距≤600（750） 5. 与安装型式配套的专用上层主龙骨，间距≤1200（1500）用吊件与钢筋吊杆联结后找平 6. 10号镀锌低碳钢丝（或Φ8钢筋）吊杆，双向中距≤1200（1500），吊杆上部与板底膨胀栓固定 7. 预制混凝土板可在板缝内预埋吊环，双向中距≤1200（1500）	m2	48.47	205.32	9951.86
24	010802001001	金属平开门	1. 材质：65系列断桥铝合金门联窗 2. 开启方式：平开 3. 成品安装	m2	159.08	537.56	85515.04

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县王渠则镇区域综合养老服务中心建设项目-服务室

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
25	010901008001	整体屋面	1、20厚1：2.5水泥砂浆保护层，每1m见方半缝分格 2、1.2合成高分子防水卷材两道 3、25厚1：3水泥砂浆找平层 4、80 厚 XPS挤塑聚苯板 5、1：6水泥陶粒或焦渣找坡最薄处30（或结构找坡） 6、钢筋混凝土屋面板	m2	525.61	161.64	84959.60
26	01B003	整套床	1.具体内容详见建筑图	套	18	1176.00	21168.00
27	01B010	镜箱	1.具体内容详见建筑图	套	18	784.00	14112.00
28	01B011	安全抓杆	1.具体内容详见建筑图	m	75.6	107.80	8149.68
29	01B012	老年健康养生机	1.具体内容详见建筑图	台	5	7973.28	39866.40
合 计							813989.70

措施项目清单计价表

工程名称：靖边县王渠则镇区域综合养老服务中心建设项目-服务室

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：靖边县王渠则镇区域综合养老服务中心建设项目-服务室

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合		计			

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

主要材料价格表

工程名称:靖边县王渠则镇区域综合养老服务中心建设
项目-服务室

专业：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程清单费用汇总表

工程名称:靖边县王渠则镇区域综合养老服务中心建设项目-给水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	100136.93
1.1	其中：建筑工人社保费用	4089.42
2	措施项目费	7213.93
2.1	专业措施项目费	2144.73
2.1.1	其中：建筑工人社保费用	114.51
2.2	通用措施费	5069.2
2.2.1	安全文明施工措施费	3900.58
2.2.2	冬雨季施工增加费	514.19
2.2.3	夜间施工增加费	205.16
2.2.4	二次搬运费	270.08
2.2.5	测量放线定位复测费	179.19
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	107350.86
5	增值税	9661.58
6	单位工程造价	117012.44
	合 计	117012.44

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县王渠则镇区域综合养老服务中心建设项目-给水工程 专业/标段：通用安装工程 第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		室外给水					17981.94
1	031001002010	钢管	1. 材质:衬塑钢管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗及消毒	m	30.25	72.38	2189.50
2	040502009001	水表	1. 种类:水表 2. 规格:DN100	个	2	1413.73	2827.46
3	040502009002	水表	1. 种类:水表 2. 规格:DN80	个	2	1080.00	2160.00
4	040502009003	水表	1. 种类:水表 2. 规格:DN40	个	1	194.19	194.19
5	031001002011	钢管	1. 材质:衬塑钢管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗及消毒	m	77.47	101.87	7891.87
6	031001002012	钢管	1. 材质:衬塑钢管 2. 规格:DN80 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗及消毒	m	33.19	81.92	2718.92
		餐厅					12107.53
7	031001006006	塑料管	1. 材质:PPR冷水管 2. 规格:15 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗及消毒 5. 安装部位:室内	m	7.78	28.53	221.96

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县王渠则镇区域综合养老服务中心建设项目-给水工程 专业/标段：通用安装工程 第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
8	031001006008	塑料管	1. 材质:PPR冷水管 2. 规格:25 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗及消毒 5. 安装部位:室内	m	29.9	36.01	1076.70
9	031001006009	塑料管	1. 材质:PPR冷水管 2. 规格:32 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗及消毒 5. 安装部位:室内	m	4.78	43.37	207.31
10	031001002005	钢管	1. 材质:衬塑钢管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗及消毒	m	9.54	72.38	690.51
11	031001006011	塑料管	1. 材质:PPR热水管 2. 规格:25 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗及消毒 5. 安装部位:室内	m	2.76	36.92	101.90
12	031001006012	塑料管	1. 材质:PPR热水管 2. 规格:15 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗及消毒 5. 安装部位:室内	m	7.98	29.67	236.77
13	031002001004	阀门	1. 类型:PPR截止阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	3	66.30	198.90

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县王渠则镇区域综合养老服务中心建设项目-给水工程 专业/标段：通用安装工程 第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
14	031002001006	阀门	1. 类型:内螺纹闸阀 2. 规格、压力等级:DN50	个	2	251.88	503.76
15	031002001010	阀门	1. 类型:内螺纹闸阀 2. 规格、压力等级:DN32	个	1	92.07	92.07
16	031002001009	压力性真空破坏器	1. 类型:压力性真空破坏器 2. 规格、压力等级:DN25	个	3	118.37	355.11
17	031005019002	电热水器	1. 60L热水器 3. 2KW	台	2	4211.27	8422.54
		服务用房					64753.15
18	031001006001	塑料管	1. 材质:PPR冷水管 2. 规格:15 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗及消毒 5. 安装部位:室内	m	155.07	28.53	4424.15
19	031001006003	塑料管	1. 材质:PPR冷水管 2. 规格:25 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗及消毒 5. 安装部位:室内	m	42.25	36.01	1521.42
20	031001006013	塑料管	1. 材质:PPR冷水管 2. 规格:32 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗及消毒 5. 安装部位:室内	m	12.99	43.37	563.38

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县王渠则镇区域综合养老服务中心建设项目-给水工程 专业/标段：通用安装工程 第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
21	031001002001	钢管	1. 材质:衬塑钢管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗及消毒	m	51.95	72.38	3760.14
22	031001002013	钢管	1. 材质:衬塑钢管 2. 规格:DN65 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗及消毒	m	47.39	82.43	3906.36
23	031001002002	钢管	1. 材质:衬塑钢管 2. 规格:DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗及消毒	m	6.6	62.97	415.60
24	031001002014	钢管	1. 材质:衬塑钢管 2. 规格:DN80 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗及消毒	m	2.65	81.92	217.09
25	031001002004	钢管	1. 材质:衬塑钢管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗及消毒	m	64.8	52.84	3424.03
26	031001006004	塑料管	1. 材质:PPR热水管 2. 规格:25 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗及消毒 5. 安装部位:室内	m	2.7	36.92	99.68

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县王渠则镇区域综合养老服务中心建设项目-给水工程 专业/标段：通用安装工程 第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
27	031001006005	塑料管	1. 材质:PPR热水管 2. 规格:15 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗及消毒 5. 安装部位:室内	m	67.46	29.67	2001.54
28	031002001011	阀门	1. 类型:PPR截止阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	2	66.30	132.60
29	031002001012	阀门	1. 类型:PPR截止阀 2. 规格、压力等级:DN15	个	14	45.58	638.12
30	031002001019	阀门	1. 类型:内螺纹闸阀 2. 规格、压力等级:DN32	个	2	92.07	184.14
31	031002001013	阀门	1. 类型:橡胶软接头 2. 规格、压力等级:DN50	个	2	247.49	494.98
32	031002001017	阀门	1. 类型:Y型过滤器 2. 规格、压力等级:DN50	个	2	200.19	400.38
33	031002001018	阀门	1. 类型:电动浮球阀 2. 规格、压力等级:DN50	个	2	756.27	1512.54
34	031002001014	阀门	1. 类型:内螺纹闸阀 2. 规格、压力等级:DN50	个	3	251.88	755.64
35	031002001020	阀门	1. 类型:内螺纹闸阀 2. 规格、压力等级:DN65	个	4	347.66	1390.64
36	031002001016	压力性真空破坏器	1. 类型:压力性真空破坏器 2. 规格、压力等级:DN25	个	8	118.37	946.96

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县王渠则镇区域综合养老服务中心建设项目-给水工程

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
37	031002001021	阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	1	62.33	62.33
38	031005019001	电热水器	1. 60L热水器 3. 2KW	台	9	4211.27	37901.43
		卫生间					5294.31
39	031001006014	塑料管	1. 材质:PPR冷水管 2. 规格:15 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗及消毒 5. 安装部位:室内	m	73.88	28.53	2107.80
40	031001006015	塑料管	1. 材质:PPR冷水管 2. 规格:25 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗及消毒 5. 安装部位:室内	m	14.69	36.01	528.99
41	031001006016	塑料管	1. 材质:PPR冷水管 2. 规格:32 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗及消毒 5. 安装部位:室内	m	6.11	43.37	264.99
42	031001006017	塑料管	1. 材质:PPR冷水管 2. 规格:40 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗及消毒 5. 安装部位:室内	m	1.88	52.05	97.85

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县王渠则镇区域综合养老服务中心建设项目-给水工程

专业/标段：通用安装工程

第 7 页 共 7 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：靖边县王渠则镇区域综合养老服务中心建设项目-给水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合		计			

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

措施项目清单计价表

工程名称：靖边县王渠则镇区域综合养老服务中心建设项目-给水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料价格表

工程名称:靖边县王渠则镇区域综合养老服务中心建设
项目-给水工程

专业：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程清单费用汇总表

工程名称:靖边县王渠则镇区域综合养老服务中心建设项目-暖通工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	19728.33
1.1	其中：建筑工人社保费用	1063.71
2	措施项目费	1696.58
2.1	专业措施项目费	388.85
2.1.1	其中：建筑工人社保费用	20.76
2.2	通用措施费	1307.73
2.2.1	安全文明施工措施费	1006.25
2.2.2	冬雨季施工增加费	132.65
2.2.3	夜间施工增加费	52.93
2.2.4	二次搬运费	69.67
2.2.5	测量放线定位复测费	46.23
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	21424.91
5	增值税	1928.24
6	单位工程造价	23353.15
	合 计	23353.15

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县王渠则镇区域综合养老服务中心建设项目-暖通工程 专业/标段：通用安装工程 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		附属用房					5003.37
1	030405015001	风扇	1. 名称:卫生间排气扇 2. 型号:BPT18-44A带止回阀通风机	台	3	281.41	844.23
2	030405015002	风扇	1. 名称:卫生间排气扇 2. 型号:BPT25-56A带止回阀通风机(余同)	台	1	330.41	330.41
3	030703003001	风口、散流器	1. 名称:防雨百叶风口 2. 型号:200*200	个	4	87.20	348.80
4	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称:碳钢通风管道 2. 形状:矩形 3. 规格:200*200 4. 板材厚度:0.5mm	m2	6.42	256.44	1646.34
5	030909004001	温度传感器	1. 名称:温控器 2. 距地1.3m安装	个	11	166.69	1833.59
		服务用房					10129.34
6	030405015003	风扇	1. 名称:卫生间排气扇 2. 型号:BPT18-44A带止回阀通风机	台	8	281.41	2251.28
7	030703003002	风口、散流器	1. 名称:防雨百叶风口 2. 型号:200*200	个	8	87.20	697.60
8	030702001002	碳钢通风管道	1. 名称:碳钢通风管道 2. 形状:矩形 3. 规格:200*200 4. 板材厚度:0.5mm	m2	4.6	256.44	1179.62
9	030909004002	温度传感器	1. 名称:温控器 2. 距地1.3m安装	个	36	166.69	6000.84
		厨房餐厅					1166.83
10	030909004003	温度传感器	1. 名称:温控器 2. 距地1.3m安装	个	7	166.69	1166.83
		卫生间					3428.79

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:靖边县王渠则镇区域综合养老服务中心建设项目-暖通工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称:靖边县王渠则镇区域综合养老服务中心建设项目-暖通工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合		计			

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

措施项目清单计价表

工程名称:靖边县王渠则镇区域综合养老服务中心建设项目-暖通工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料价格表

工程名称:靖边县王渠则镇区域综合养老服务中心建设项目-暖通工程

专业：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程清单费用汇总表

工程名称:靖边县王渠则镇区域综合养老服务中心建设项目-排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县王渠则镇区域综合养老服务中心建设项目-排水工程 专业/标段：通用安装工程 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		餐厅					7168.69
1	031001006001	塑料管	1. 材质:PVC塑料管 2. 规格:110 3. 连接形式:粘结	m	10.83	71.60	775.43
2	031001006002	塑料管	1. 材质:雨水专用承压管 2. 规格:110 3. 连接形式:粘结	m	23.4	71.60	1675.44
3	031001006003	塑料管	1. 材质:PVC塑料管 2. 规格:50 3. 连接形式:粘结	m	11.55	42.30	488.57
4	031001006004	塑料管	1. 材质:PVC塑料管 2. 规格:75 3. 连接形式:粘结	m	2.01	57.96	116.50
5	010902004001	屋面排水管	1. 排水管品种、规格:侧排雨水斗110	个	6	34.61	207.66
6	031003003001	洗脸盆	1. 类型:洗脸盆	组	1	336.46	336.46
7	031003011001	成套淋浴器	1. 材质:成套淋浴器	套	5	662.84	3314.20
8	031003017001	地漏	1. 材质:塑料 2. 型号:50	个	2	70.08	140.16
9	031003018001	地面扫除口	1. 材质:地面扫除口 2. 型号:110	个	3	38.09	114.27
		服务用房					58369.95
10	031001006005	塑料管	1. 材质:PVC塑料管 2. 规格:110 3. 连接形式:粘结	m	213.52	71.60	15288.03
11	031001006006	塑料管	1. 材质:PVC塑料管 2. 规格:50 3. 连接形式:粘结	m	16.8	42.30	710.64
12	031001006007	塑料管	1. 材质:PVC塑料管 2. 规格:75 3. 连接形式:粘结	m	54	57.96	3129.84
13	031003003002	洗脸盆	1. 类型:洗脸盆	组	18	336.46	6056.28
14	031003006002	大便器	1. 类型:坐式大便器	组	18	1005.82	18104.76

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:靖边县王渠则镇区域综合养老服务中心建设项目-排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称:靖边县王渠则镇区域综合养老服务中心建设项目-排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合		计			

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

措施项目清单计价表

工程名称：靖边县王渠则镇区域综合养老服务中心建设项目-排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料价格表

工程名称:靖边县王渠则镇区域综合养老服务中心建设项目-排水工程

专业：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程清单费用汇总表

工程名称:靖边县王渠则镇区域综合养老服务中心建设项目-强电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	380300.86
1.1	其中：建筑工人社保费用	15570.64
2	措施项目费	24597.95
2.1	专业措施项目费	5494.96
2.1.1	其中：建筑工人社保费用	293.38
2.2	通用措施费	19102.99
2.2.1	安全文明施工措施费	14699.13
2.2.2	冬雨季施工增加费	1937.7
2.2.3	夜间施工增加费	773.12
2.2.4	二次搬运费	1017.78
2.2.5	测量放线定位复测费	675.26
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	404898.81
5	增值税	36440.89
6	单位工程造价	441339.7
合 计		441339.7

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县王渠则镇区域综合养老服务中心建设项目-强电工程 专业/标段：通用安装工程 第 1 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		一体化泵房					28038.8
1	030402012015	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 规格:AP-PL (800*2000*200)	台	1	5647.61	5647.61
2	030402012025	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 规格:1AP-XFB F (800*2000*200)	台	1	5647.61	5647.61
3	030402012026	成套配电箱	1. 名称:按钮箱 2. 规格:(500*400*200)	台	1	809.18	809.18
4	030402012027	成套配电箱	1. 名称:排污泵控制箱 2. 规格:(500*400*200)	台	1	1255.55	1255.55
5	030402012016	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 规格:1ALE (400*750*200)	台	1	1960.82	1960.82
6	030413005003	工厂灯	1. 名称:防水防尘吸顶灯 2. 型号:LED光源 220V 1X15W	套	4	144.88	579.52
7	030413006015	高度标志灯、障碍灯	1. 名称:疏散照明灯(A型)-壁装 2. 型号:LED光源 36V 8W	套	2	129.74	259.48
8	030404034011	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:250V/10A	个	1	29.46	29.46
9	030411001014	配管	1. 名称:配管 2. 材质:RC 3. 规格:20	m	14.8	18.05	267.14
10	030411001015	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:15	m	18.11	18.21	329.78
11	030411001019	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:20	m	29.78	22.15	659.63
12	030411001020	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:20	m	17.51	22.15	387.85

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县王渠则镇区域综合养老服务中心建设项目-强电工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
13	030411004012	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内桥架综合考虑 3. 规格:WDZN-RYJS-2*2.5	m	7.05	6.23	43.92
14	030411004014	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内桥架综合考虑 3. 规格:WDZN-BYJ2.5	m	76.1	4.39	334.08
15	030411004015	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内桥架综合考虑 3. 规格:WDZ-BYJ4	m	170.58	6.70	1142.89
16	030411004016	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内桥架综合考虑 3. 规格:WDZ-BYJ6	m	45.74	8.42	385.13
17	030408001018	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:NG-A4*6+E6	m	15.36	34.08	523.47
18	030408001019	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJY4*16+E16	m	20.61	49.97	1029.88
19	030408001020	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJY4*16+E16	m	20.61	49.97	1029.88
20	030408006007	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:电缆截面(mm ²) ≤10	个	12	139.49	1673.88
21	030409008005	等电位端子箱、测试板	1. 名称:局部等电位LEB 2. 材质:钢板 3. 规格:120x60x6	块	1	58.86	58.86
22	030409008006	等电位端子箱、测试板	1. 名称:接地测试端子 2. 材质:钢板 3. 规格:120x60x6	块	2	24.48	48.96
23	030409002006	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:不锈钢 3. 规格:40*4	m	27.36	66.94	1831.48

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县王渠则镇区域综合养老服务
中心建设项目-强电工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
24	030414002003	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级 (kV) : 1 KV以下	系统	1	575.99	575.99
25	030414011003	接地装置	1. 名称:接地装置 2. 类别:接地网	系统	1	1526.75	1526.75
		室外强电					50665.52
26	030412001004	配管	1. 名称:室外埋地SC150管 2. 规格:SC150	m	136.33	179.75	24505.32
27	030412001006	配管	1. 名称:七孔梅花管 2. 规格:七孔	m	153.02	50.13	7670.89
28	030412001007	配管	1. 名称:室外埋地S50管 2. 规格:SC50	m	100.88	43.79	4417.54
29	030412001008	配管	1. 名称:室外埋地CFRP碳素螺纹电缆保护管150 2. 规格:150	m	338.02	41.63	14071.77
		餐厅					31951.17
30	030402012006	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 规格:1ALE(400*750*200)	台	1	1960.82	1960.82
31	030402012007	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 规格:1AL-CT(400*500*200)	台	1	1915.87	1915.87
32	030402012011	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 规格:1AP-CF(800*1000*250)	台	1	2412.93	2412.93
33	030413005002	工厂灯	1. 名称:防水防尘吸顶灯 2. 型号:LED光源220V 1X15W	套	1	144.88	144.88
34	030412001002	普通灯具	1. 名称:壁灯 2. 规格:LED光源220V 1X12W	套	1	96.14	96.14
35	030412001003	普通灯具	1. 名称:红外感应壁灯 2. 规格:LED光源220V 1X24W	套	5	96.14	480.70

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县王渠则镇区域综合养老服务中心建设项目-强电工程 专业/标段：通用安装工程 第 4 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
36	030413003001	荧光灯	1. 名称:LED直管 2. 型号:LED光源 220V 2X28W	套	12	94.02	1128.24
37	030413003002	荧光灯	1. 名称:LED直管 防潮 2. 型号:LED光源 220V 2X28W	套	7	94.02	658.14
38	030413006003	高度标志灯、障碍灯	1. 名称:安全出口 标志灯 2. 型号:LED光源 36V 1W	套	3	105.39	316.17
39	030413006004	高度标志灯、障碍灯	1. 名称:疏散出口 标志灯 2. 型号:LED光源 36V 1W	套	1	105.39	105.39
40	030413006005	高度标志灯、障碍灯	1. 名称:单面方向 标志灯(向左) 2. 型号:LED光源 36V 1W	套	2	105.39	210.78
41	030413006008	高度标志灯、障碍灯	1. 名称:疏散照明 灯(A型)-室外防 护等级IP67 2. 型号:LED光源 36V 8W	套	5	129.74	648.70
42	030413006009	高度标志灯、障碍灯	1. 名称:疏散照明 灯(A型)-室外防 护等级IP67 2. 型号:LED光源 36V 8W	套	10	129.74	1297.40
43	030404034004	照明开关	1. 名称:三联单控 开关 2. 规格:250V/10 A	个	2	35.65	71.30
44	030404034006	照明开关	1. 名称:双联单控 开关-防水 2. 规格:250V/10 A	个	2	29.46	58.92
45	030404034007	照明开关	1. 名称:单联单控 开关 2. 规格:250V/10 A	个	1	25.92	25.92
46	030404034008	照明开关	1. 名称:单联单控 开关防水 2. 规格:250V/10 A	个	1	25.92	25.92

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县王渠则镇区域综合养老服务中心建设项目-强电工程 专业/标段：通用安装工程 第 5 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
47	030413013004	插座	1. 名称:安全型二三极插座-防溅 2. 规格:250V/10A	套	3	28.74	86.22
48	030413013005	插座	1. 名称:安全型二三极插座 2. 规格:250V/10A	套	27	28.74	775.98
49	030411001005	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:20	m	278.17	13.73	3819.27
50	030411001007	配管	1. 名称:配管 2. 材质:RC 3. 规格:20	m	103.25	18.05	1863.66
51	030411004007	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内桥架综合考虑 3. 规格:WDZN-RYJS-2*2.5	m	104.35	6.23	650.10
52	030411004008	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内桥架综合考虑 3. 规格:WDZ-BYJ 2.5	m	491.3	4.90	2407.37
53	030411004010	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内桥架综合考虑 3. 规格:WDZ-BYJ 4	m	390.16	6.70	2614.07
54	030409005002	避雷网	1. 名称:避雷网 2. 材质:圆钢 3. 规格:Φ12	m	74.19	44.39	3293.29

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县王渠则镇区域综合养老服务中心建设项目-强电工程 专业/标段：通用安装工程 第 6 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
55	030409003002	避雷引下线	1. 名称: 避雷引下线 2. 规格: 利用柱内两根 $\Phi 16$ 及以上 (钢筋小于 $\Phi 16$ 大于等于 $\Phi 10$ 时采用四根) 柱对角外侧主筋电气贯通作为引下线, 要求其上与接闪带焊接, 下与地梁两条面筋 (当地梁面敷设深度少于 0.5 米时, 则与地梁底部两条纵向主筋) 焊接连通。	m	52.78	13.71	723.61
56	030409008003	等电位端子箱、测试板	1. 名称: 局部等电位 LEB 2. 材质: 钢板 3. 规格: 120x60x6	块	3	59.01	177.03
57	030409008004	等电位端子箱、测试板	1. 名称: 接地测试端子 2. 材质: 钢板 3. 规格: 120x60x6	块	3	24.48	73.44
58	030409004002	均压环	1. 名称: 接地线 2. 规格: 利用地梁二根主筋通长焊接, 在没有地梁处用 $\Phi 14$ 热镀锌圆钢连通	m	85.42	5.92	505.69
59	030409002003	接地母线	1. 名称: 接地母线 2. 材质: 扁钢 3. 规格: 40*4	m	1.04	32.03	33.31
60	030409002004	接地母线	1. 名称: 接地母线 2. 材质: 不锈钢 3. 规格: 40*4	m	18.93	66.94	1267.17
61	030414002002	送配电装置系统	1. 名称: 送配电装置系统 2. 电压等级 (kV): 1 kV 以下	系统	1	575.99	575.99
62	030414011002	接地装置	1. 名称: 接地装置 2. 类别: 接地网	系统	1	1526.75	1526.75
		服务用房					257469.52

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县王渠则镇区域综合养老服务中心建设项目-强电工程 专业/标段：通用安装工程 第 7 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
63	030402012001	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 规格:1ALE (400*750*200)	台	1	1954.40	1954.40
64	030402012002	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 规格:1AP-JS (400*800*200)	台	1	2717.93	2717.93
65	030402012003	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 规格:AL-JS1 (400*250*90)	台	9	1846.92	16622.28
66	030402012004	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 规格:AL-JS2 (400*250*90)	台	9	1846.92	16622.28
67	030402012028	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 规格:1AL-ZD (400*500*200)	台	1	1915.87	1915.87
68	030402012029	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 规格:1AL-YL (800*800*200)	台	1	2118.93	2118.93
69	030402012036	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 规格:1AL-HD (800*800*200)	台	1	2118.93	2118.93
70	030402012030	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 规格:1AL-HD (400*500*200)	台	1	1856.76	1856.76
71	030402012031	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 规格:1AL-YJ (400*500*200)	台	1	1768.10	1768.10
72	030402012033	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 规格:1AP-XKS (600*800*250)	台	1	2595.21	2595.21
73	030402012034	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 规格:RAP-SX (600*800*250)	台	1	2457.23	2457.23

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县王渠则镇区域综合养老服务中心建设项目-强电工程

专业/标段：通用安装工程

第 8 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
74	030402012035	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 规格:AA1 (800*1600*600)	台	1	5614.48	5614.48
75	030413003003	荧光灯	1. 名称:LED直管 2. 型号:LED光源 220V 2X28W	套	51	94.02	4795.02
76	030413001002	普通灯具	1. 名称:吸顶灯 2. 型号:LED光源 220V 1X24W	套	51	120.10	6125.10
77	030413006016	高度标志灯、障碍灯	1. 名称:安全出口标志灯 2. 型号:LED光源 36V 1W	套	9	105.39	948.51
78	030413006017	高度标志灯、障碍灯	1. 名称:单面方向标志灯(向左) 2. 型号:LED光源 36V 1W	套	9	105.39	948.51
79	030413006021	高度标志灯、障碍灯	1. 名称:双面方向标志灯(向左) 2. 型号:LED光源 36V 1W	套	1	122.91	122.91
80	030413005001	工厂灯	1. 名称:防水防尘吸顶灯 2. 型号:LED光源 220V 1X15W	套	19	144.88	2752.72
81	030412001001	普通灯具	1. 名称:感应嵌装脚灯 2. 规格:LED光源 220V 3W	套	19	71.08	1350.52
82	030412001009	普通灯具	1. 名称:红外感应壁灯 2. 规格:LED光源 220V 1X24W	套	13	96.14	1249.82
83	030413006018	高度标志灯、障碍灯	1. 名称:疏散出口标志灯 2. 型号:LED光源 36V 1W	套	6	105.39	632.34
84	030413006022	高度标志灯、障碍灯	1. 名称:消控制室指示灯 2. 型号:LED光源 36V 1W	套	1	105.39	105.39
85	030413006020	高度标志灯、障碍灯	1. 名称:疏散照明灯(A型) 2. 型号:LED光源 36V 8W	套	2	129.74	259.48

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县王渠则镇区域综合养老服务中心建设项目-强电工程

专业/标段：通用安装工程

第 9 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
86	030413006019	高度标志灯、障碍灯	1. 名称:疏散照明灯(A型)-室外防护等级IP67 2. 型号:LED光源 36V 8W	套	75	129.74	9730.50
87	030404034001	照明开关	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:250V/10A	个	35	35.65	1247.75
88	030404034002	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:250V/10A	个	1	29.46	29.46
89	030404034013	照明开关	1. 名称:双控单控开关 2. 规格:250V/10A	个	40	34.94	1397.60
90	030404034012	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:250V/10A	个	1	25.92	25.92
91	030413013001	插座	1. 名称:安全型二三极插座-防溅 2. 规格:250V/10A	套	36	28.74	1034.64
92	030413013002	插座	1. 名称:安全型二三极插座 2. 规格:250V/10A	套	162	28.74	4655.88
93	030413013003	插座	1. 名称:空调插座 2. 规格:250V/16A	套	34	28.32	962.88
94	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:20	m	2193.22	13.73	30112.91
95	030411001021	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:25	m	854.95	18.72	16004.66
96	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:RC 3. 规格:20	m	477.63	18.05	8621.22
97	030411001022	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:20	m	6.31	22.15	139.77

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县王渠则镇区域综合养老服务中心建设项目-强电工程

专业/标段：通用安装工程

第 10 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
98	030411001023	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:40	m	97.43	40.05	3902.07
99	030411001024	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:50	m	5.1	48.46	247.15
100	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内 桥架综合考虑 3. 规格:WDZN-RY JS-2*2.5	m	484.23	6.23	3016.75
101	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内 桥架综合考虑 3. 规格:WDZ-BYJ 2.5	m	2904.33	4.90	14231.22
102	030411004004	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内 桥架综合考虑 3. 规格:WDZ-BYJ 4	m	4122.15	6.70	27618.41
103	030411004005	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内 桥架综合考虑 3. 规格:WDZ-BYJ 6	m	1288.32	8.42	10847.65
104	030408001021	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJY 4*95+E50	m	11.74	249.45	2928.54
105	030408001022	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJY 4*120+E70	m	11.73	307.35	3605.22
106	030408001024	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJY 4*35+E16	m	62.31	104.97	6540.68
107	030408001029	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:NG-A4*1 0+E10	m	35.65	52.18	1860.22
108	030408001026	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:NG-A4*6 +E6	m	12.96	34.08	441.68
109	030408001027	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJY 4*10+E10	m	128.71	62.80	8082.99

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县王渠则镇区域综合养老服务中心建设项目-强电工程

专业/标段：通用安装工程

第 11 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
110	030408001028	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZ-YJY 4*16+E16	m	31.6	49.97	1579.05
111	030408006008	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 电缆截面 (mm ²) ≤10	个	14	139.49	1952.86
112	030408006009	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 电缆截面 (mm ²) ≤25	个	2	227.01	454.02
113	030408006010	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 电缆截面 (mm ²) ≤50	个	4	264.67	1058.68
114	030408006011	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 电缆截面 (mm ²) ≤120	个	4	399.21	1596.84
115	030409005001	避雷网	1. 名称: 避雷网 2. 材质: 圆钢 3. 规格: φ12	m	183.31	44.39	8137.13
116	030409003001	避雷引下线	1. 名称: 避雷引下线 2. 规格: 利用柱内两根 φ16 及以上 (钢筋小于 φ16 大于等于 φ10 时采用四根) 柱对角外侧主筋电气贯通作为引下线, 要求其上与接闪带焊接, 下与地梁两条面筋 (当地梁面敷土深度少于 0.5 米时, 则与地梁底部两条纵向主筋) 焊接连通。	m	100.26	13.71	1374.56
117	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称: 局部等电位 LEB 2. 材质: 钢板 3. 规格: 120x60x6	块	18	59.01	1062.18

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县王渠则镇区域综合养老服务中心建设项目-强电工程 专业/标段：通用安装工程 第 12 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
118	030409008007	等电位端子箱、测试板	1. 名称:局部等电位MEB 2. 材质:钢板 3. 规格:120x60x6	块	2	23.95	47.90
119	030409008002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:接地测试端子 2. 材质:钢板 3. 规格:120x60x6	块	2	24.48	48.96
120	030409004001	均压环	1. 名称:接地线 2. 规格:利用地梁二根主筋通长焊接,在没有地梁处用Φ14热镀锌圆钢连通	m	165.28	5.92	978.46
121	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:扁钢 3. 规格:40*4	m	9.35	32.03	299.48
122	030409002002	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:不锈钢 3. 规格:40*4	m	27.46	66.94	1838.17
123	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级(kV): 1KV以下	系统	1	575.99	575.99
124	030414011001	接地装置	1. 名称:接地装置 2. 类别:接地网	系统	1	1526.75	1526.75
		卫生间					12175.85
125	030413005004	工厂灯	1. 名称:防水防尘吸顶灯 2. 型号:LED光源 220V 1X15W	套	13	144.88	1883.44
126	030413006023	高度标志灯、障碍灯	1. 名称:安全出口标志灯 2. 型号:LED光源 36V 1W	套	3	105.39	316.17
127	030413006024	高度标志灯、障碍灯	1. 名称:疏散出口标志灯 2. 型号:LED光源 36V 1W	套	2	105.39	210.78
128	030413006026	高度标志灯、障碍灯	1. 名称:疏散照明灯(A型)-室外防护等级IP67 2. 型号:LED光源 36V 8W	套	3	129.74	389.22

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县王渠则镇区域综合养老服务中心建设项目-强电工程

专业/标段：通用安装工程

第 13 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
129	030413006027	高度标志灯、障碍灯	1. 名称:疏散照明灯(A型)-室外防护等级IP67 2. 型号:LED光源 36V 8W	套	5	129.74	648.70
130	030404034014	照明开关	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:250V/10A	个	2	35.65	71.30
131	030404034015	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:250V/10A	个	3	29.46	88.38
132	030413013006	插座	1. 名称:安全型二三极插座-防溅 2. 规格:250V/10A	套	2	28.74	57.48
133	030413013007	插座	1. 名称:安全型二三极插座 2. 规格:250V/10A	套	7	28.74	201.18
134	030411001025	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:20	m	127.69	13.73	1753.18
135	030411001026	配管	1. 名称:配管 2. 材质:RC 3. 规格:20	m	42.15	18.05	760.81
136	030411004017	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内桥架综合考虑 3. 规格:WDZN-RYJS-2*2.5	m	43.25	6.23	269.45
137	030411004018	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内桥架综合考虑 3. 规格:WDZ-BYJ 2.5	m	189.42	4.90	928.16
138	030411004019	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内桥架综合考虑 3. 规格:WDZ-BYJ 4	m	234.12	6.70	1568.60

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县王渠则镇区域综合养老服务中心建设项目-强电工程

专业/标段：通用安装工程

第 14 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
139	030409008008	等电位端子箱、测试板	1.名称：局部等电位LEB 2.材质：钢板 3.规格：120x60x6	块	1	59.01	59.01
140	030409008009	等电位端子箱、测试板	1.名称：接地测试端子 2.材质：钢板 3.规格：120x60x6	块	2	24.48	48.96
141	030409002008	接地母线	1.名称：接地母线 2.材质：不锈钢扁钢 3.规格：40*4	m	8.96	66.94	599.78
142	030414002004	送配电装置系统	1.名称：送配电装置系统 2.电压等级(kV)： 1KV以下	系统	1	575.99	575.99
143	030409004003	均压环	1.名称：接地线 2.规格：利用地梁二根主筋通长焊接，在没有地梁处用Φ14热镀锌圆钢连通	m	36.91	5.92	218.51
144	030414011004	接地装置	1.名称：接地装置 2.类别：接地网	系统	1	1526.75	1526.75
合 计							380300.86

其他项目清单计价表

工程名称:靖边县王渠则镇区域综合养老服务中心建设项目-强电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合		计			

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

措施项目清单计价表

工程名称：靖边县王渠则镇区域综合养老服务中心建设项目-强电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料价格表

工程名称：靖边县王渠则镇区域综合养老服务中心建设
项目-强电工程

专业：通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	编码	材料名称	型号规格	单位	市场价	备注
1	010903010	镀锌圆钢	Φ 16	m	7.517	
2	011303006	镀锌扁钢	40×4	m	7.536	
3	011303006@1	不锈钢扁钢40*4	40×4	m	4.792	
4	011303006@2	镀锌扁钢	40×4	m	7.536	
5	011901015	基础槽(角)钢		m	6.37	
6	170100002@1	RC20	(综合)	m	2.852	
7	170100002@10	SC40	(综合)	m	11.28	
8	170100002@2	SC150	(综合)	m	57.761	
9	170100002@4	SC50	(综合)	m	15.494	
10	170100002@5	SC15	(综合)	m	3.009	
11	170100002@7	SC20	(综合)	m	4.243	
12	170100002@9	SC50	(综合)	m	15.494	
13	172500002@1	室外埋地CFRP碳素螺纹电缆 保护管150	(综合)	m	20.1	
14	172500002@2	七孔梅花管	(综合)	m	33.134	
15	250000002@1	防水防尘吸顶灯LED光源 220 V 1X15W		套	88.112	
16	250000002@10	LED直管LED光源 220V 2X28W		套	43.355	
17	250000002@11	单面方向标志灯(向左)		套	56.37	
18	250000002@12	红外感应壁灯		套	58.104	
19	250000002@13	疏散出口标志灯		套	56.37	
20	250000002@14	疏散照明灯(A型)-壁装		套	80.478	
21	250000002@15	LED直管防潮LED光源 220V 2 X28W		套	43.355	
22	250000002@16	疏散照明灯(A型)壁装		套	80.478	
23	250000002@17	双面方向标志灯		套	73.716	
24	250000002@18	消控制室指示灯		套	56.37	
25	250000002@2	感应嵌装脚灯		套	33.3	
26	250000002@3	疏散照明灯(A型)-室外防护 等级IP67		套	80.478	
27	250000002@4	疏散照明灯(A型)-吸顶 LED 光源 36V 8W		套	80.478	
28	250000002@5	吸顶灯LED光源 220V 1X24W		套	79.292	
29	250000002@8	壁灯		套	58.104	
30	250000002@9	安全出口标志灯		套	56.37	
31	260501002@2	双联单控开关		只	13.005	
32	260501002@3	三联单控开关		只	19.081	

主要材料价格表

工程名称：靖边县王渠则镇区域综合养老服务中心建设
项目-强电工程

专业：通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	编码	材料名称	型号规格	单位	市场价	备注
33	260501002@5	单联单控开关		只	9.535	
34	260501002@6	单联单控开关防水		只	9.535	
35	260501002@7	双联单控开关-防水		只	13.005	
36	260501002@8	双控单控开关		只	17.346	
37	260501002@9	双联单控开关		只	13.005	
38	264100004@1	空调插座		套	11.27	
39	264100004@2	安全型二三极插座		套	12.573	
40	264100004@3	安全型二三极插座-防溅		套	12.573	
41	280300002@3	绝缘电线WDZ-BYJ4		m	4.684	
42	280300002@4	绝缘电线WDZN-BYJ2.5		m	2.597	
43	280300002@5	绝缘电线WDZ-BYJ2.5		m	3.038	
44	280300002@6	绝缘电线WDZ-BYJ6		m	6.243	
45	280300002@7	绝缘电线WDZ-BYJ6		m	6.243	
46	280317002@1	铜芯多股绝缘电线WDZN-RYJS-2*2.5		m	4.077	
47	281100002@1	电力电缆WDZ-YJY4*95+E50		m	217.482	
48	281100002@11	电力电缆WDZ-YJY4*16+E16		m	41.464	
49	281100002@12	电力电缆WDZ-YJY4*16+E16		m	41.464	
50	281100002@13	电力电缆NG-A4*6+E6		m	23.334	
51	281100002@2	电力电缆NG-A4*10+E10		m	30.948	
52	281100002@4	电力电缆WDZ-YJY4*10+E10		m	41.464	
53	281100002@5	电力电缆WDZ-YJY4*120+E70		m	274.812	
54	281100002@7	电力电缆WDZ-YJY4*35+E16		m	83.222	
55	290609001@1	JDG管20		m	3.998	
56	290609001@3	JDG管25		m	5.027	
57	290701007	热缩式电缆中间接头		套	15.053	
58	550905003@1	接地测试端子		个	4.155	
59	550905003@2	局部等电位LEB		个	38.514	
60	550905003@3	局部等电位MEB		个	38.367	
61	550905003@4	MEB		个	27.44	
62	补充主材001@1	配电箱AL-JS2(400*250*90)		台	1470	
63	补充主材002@1	配电箱AL-JS2(400*250*90)		台	1470	
64	补充主材003@1	配电箱1AP-JS(400*800*200)		台	1960	
65	补充主材003@2	AA1(800*1600*600)		台	4900	
66	补充主材004@1	配电箱1ALE(400*750*200)		台	1470	

主要材料价格表

工程名称:靖边县王渠则镇区域综合养老服务中心建设项目-强电工程

专业：通用安装工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

单位工程清单费用汇总表

工程名称:靖边县王渠则镇区域综合养老服务中心建设项目-弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县王渠则镇区域综合养老服务中心建设项目-弱电工程 专业/标段：通用安装工程 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		餐厅					7748.18
1	030502012005	信息插座	1. 名称:电话插座	个	2	24.70	49.40
2	030502012006	信息插座	1. 名称:单口网络插座	个	2	28.37	56.74
3	030502002003	弱电插座	1. 名称:电视插座	个	2	25.33	50.66
4	040205019003	监控摄像机	1. 类型:室内枪型摄像机	台	2	395.14	790.28
5	030411001005	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:20	m	76.86	13.73	1055.29
6	030411001006	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:25	m	34.04	18.72	637.23
7	030502005005	双绞线缆	1. 名称:网线 2. 规格:CAT. 6E	m	72.43	4.60	333.18
8	030502005006	双绞线缆	1. 名称:网线 2. 规格:HPV-2*0.5	m	30.83	3.64	112.22
9	030502015003	双绞线缆测试	1. 测试类别:双绞线缆测试	链路	8	13.08	104.64
10	030501005005	插箱、机柜、机架	1. 名称:网络、电话系统 配线机柜	台	1	2279.27	2279.27
11	030501005006	插箱、机柜、机架	1. 名称:有线电视系统 配线机柜	台	1	2279.27	2279.27
		服务用房					90501.68
12	030502012002	信息插座	1. 名称:电话插座	个	28	24.70	691.60
13	030502012007	信息插座	1. 名称:电话插座	个	56	24.70	1383.20
14	030502002004	弱电插座	1. 名称:电视插座	个	43	25.33	1089.19
15	040205019002	监控摄像机	1. 类型:室内枪型摄像机	台	14	395.14	5531.96
16	030905004001	按钮	1. 名称:无线紧急求助报警按钮	个	162	138.07	22367.34
17	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:20	m	2155.65	13.73	29597.07
18	030411001004	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:25	m	355.95	18.72	6663.38
19	030502005007	双绞线缆	1. 名称:网线 2. 规格:CAT. 6E	m	1151.73	4.60	5297.96

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县王渠则镇区域综合养老服务中心建设项目-弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：靖边县王渠则镇区域综合养老服务中心建设项目-弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合		计			

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

措施项目清单计价表

工程名称：靖边县王渠则镇区域综合养老服务中心建设项目-弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料价格表

工程名称:靖边县王渠则镇区域综合养老服务中心建设项目-弱电工程

专业：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程清单费用汇总表

工程名称:靖边县王渠则镇区域综合养老服务中心建设项目-室外

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	192479.37
1.1	其中：建筑工人社保费用	5531.71
2	措施项目费	11678.2
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中：建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	11678.2
2.2.1	安全文明施工措施费	9476.79
2.2.2	冬雨季施工增加费	966.47
2.2.3	夜间施工增加费	386.59
2.2.4	二次搬运费	510.08
2.2.5	测量放线定位复测费	338.27
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	204157.57
5	增值税	18374.18
6	单位工程造价	222531.75
	合 计	222531.75

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县王渠则镇区域综合养老服务中心建设项目-室外 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		室外工程					56737.91
1	01B001	拆除办公楼		m2	318.16	75.60	24052.90
2	011701001001	砖砌体拆除		m3	6.52	179.45	1170.01
3	01B002	拆除花池、菜地		项	1	980.00	980.00
4	01B004	拆除垃圾外运		项	1	4900.00	4900.00
5	01B005	健身器材		项	1	19600.00	19600.00
6	010502027001	坡道	1. 20厚花岗石板铺面，正、背面及四周边满涂防污剂，灌水泥浆擦缝 2. 素水泥面（洒适量清水） 3. 30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 4. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 100（150）厚C15混凝土 6. 300厚3：7灰土垫层分两层夯实 7. 素土夯实（坡度按工程设计）	m2	18.03	334.72	6035.00
		室外给排水					26126.16
7	010102003001	挖沟槽土方	1. 土的类别:素土 2. 开挖深度:1.3	m3	619	6.99	4326.81
8	010102009001	回填方	1. 土的类别:素土 2. 开挖深度:1.3	m3	617.23	23.41	14449.35
9	01B006	水表井	1. 详细做法参见图集05S502-43	座	5	1470.00	7350.00
		室外电气					45686.1
10	010102003002	挖沟槽土方	1. 土的类别:素土 2. 开挖深度:1.3	m3	728.96	6.99	5095.43
11	010102009002	回填方	1. 土的类别:素土 2. 开挖深度:1.3	m3	726.88	23.41	17016.26
12	010103002003	余方弃置	1. 运距暂计5KM	m3	2.08	26.16	54.41
13	01B007	强电井	1. 详细做法参见图集JD5-P136、135	座	7	1960.00	13720.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:靖边县王渠则镇区域综合养老服务中心建设项目-室外

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称:靖边县王渠则镇区域综合养老服务中心建设项目-室外

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合		计			

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

措施项目清单计价表

工程名称：靖边县王渠则镇区域综合养老服务中心建设项目-室外

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程清单费用汇总表

工程名称:靖边县王渠则镇区域综合养老服务中心建设项目-消防报警

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县王渠则镇区域综合养老服务
中心建设项目-消防报警

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		一体化泵房					13128.79
1	030905001004	点型探测器	1. 名称:光电感烟火灾探测器 2. 型号、规格:JBF4101	个	1	129.12	129.12
2	030905006003	声光报警器	1. 名称:声光报警器 2. 型号、规格:JBF4372E2	个	1	213.94	213.94
3	030905008003	消防报警电话插孔	1. 名称:带电话插孔的手动报警按钮 2. 型号、规格:J-SAP-JBF4121B-P	个	1	61.62	61.62
4	030905010008	消防模块	1. 名称:单输入单输出模块 2. 型号、规格:JBF4132	个	4	441.10	1764.40
5	030905009003	消防广播(扬声器)	1. 名称:应急广播扬声器 2. 功率:WY-XD5-6	个	1	124.86	124.86
6	030905010010	消防模块	1. 名称:漏电监控器 2. 型号、规格:JBF4101	个	1	764.25	764.25
7	030905007002	消防报警电话	1. 名称:消防报警电话	部	1	172.25	172.25
8	030905010011	消防模块	1. 名称:总线隔离器 2. 型号、规格:JBF4171	个	1	507.80	507.80
9	030411001007	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:15	m	47.94	18.21	872.99
10	030411001008	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:20	m	53.73	19.48	1046.66
11	030411001009	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:20	m	9.53	22.15	211.09
12	030409003002	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 型号:NH-KVV-3*1.5	m	35.93	12.18	437.63

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县王渠则镇区域综合养老服务中心建设项目-消防报警

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
13	030411004010	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内桥架综合考虑 3. 规格:ZR-RVS-2X1.5	m	19.35	4.37	84.56
14	030411004011	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内桥架综合考虑 3. 规格:ZR-RVSP-2X1.0	m	32.5	4.52	146.90
15	030411004012	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内桥架综合考虑 3. 规格:ZR-RVVP-2X1.5	m	23.27	6.95	161.73
16	030411004013	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内桥架综合考虑 3. 规格:NH-RVS-2X1.5	m	54.15	5.58	302.16
17	030411004014	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内桥架综合考虑 3. 规格:WDZN-BYJ2.5	m	219.01	4.39	961.45
18	030411004015	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内桥架综合考虑 3. 规格:NH-BV4	m	46.2	4.69	216.68
19	030911001003	自动报警系统调试	1. 点数:128点以内	系统	1	4948.70	4948.70
		餐厅					16292.31
20	030905001002	点型探测器	1. 名称:光电感烟火灾探测器 2. 型号、规格:JBF4101	个	5	129.12	645.60
21	030905001003	点型探测器	1. 名称:感温火灾探测器	个	5	130.58	652.90
22	030905004002	按钮	1. 名称:消火栓按钮 2. 型号、规格:JBF4123B	个	3	190.37	571.11
23	030905006002	声光报警器	1. 名称:声光报警器 2. 型号、规格:JBF4372E2	个	1	213.94	213.94

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县王渠则镇区域综合养老服务中心建设项目-消防报警 专业/标段：通用安装工程 第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
24	030905008002	消防报警电话插孔	1. 名称:带电电话插孔的手动报警按钮 2. 型号、规格:J-SAP-JBF4121B-P	个	1	61.62	61.62
25	030905010004	消防模块	1. 名称:单输入单输出模块 2. 型号、规格:JBF4132	个	9	441.10	3969.90
26	030905009002	消防广播(扬声器)	1. 名称:应急广播扬声器 2. 功率:WY-XD5-6	个	3	124.86	374.58
27	030905010005	消防模块	1. 名称:常闭防火门监控模块	个	2	386.51	773.02
28	030905010007	消防模块	1. 名称:总线隔离器 2. 型号、规格:JBF4171	个	1	507.80	507.80
29	030905011002	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1. 名称:消防端子箱	台	1	460.86	460.86
30	030411001005	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:15	m	17.3	18.21	315.03
31	030411001006	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:20	m	76.63	19.48	1492.75
32	030411004006	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内桥架综合考虑 3. 规格:ZR-RVSP-2X1.0	m	13.13	4.52	59.35
33	030411004007	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内桥架综合考虑 3. 规格:ZR-RVVP-2X1.5	m	6.57	6.95	45.66
34	030411004008	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内桥架综合考虑 3. 规格:NH-RVS-2X1.5	m	83.53	5.58	466.10

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县王渠则镇区域综合养老服务中心建设项目-消防报警

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
35	030411004009	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内桥架综合考虑 3. 规格:WDZN-BYJ2.5	m	167.06	4.39	733.39
36	030911001002	自动报警系统调试	1. 点数:128点以内	系统	1	4948.70	4948.70
		服务用房					90019.68
37	030905001001	点型探测器	1. 名称:光电感烟火灾探测器 2. 型号、规格:JBF4101	个	34	129.12	4390.08
38	030905004001	按钮	1. 名称:消火栓按钮 2. 型号、规格:JBF4123B	个	8	190.37	1522.96
39	030905006001	声光报警器	1. 名称:声光报警器 2. 型号、规格:JBF4372E2	个	6	213.94	1283.64
40	030905008001	消防报警电话插孔	1. 名称:带电话插孔的手动报警按钮 2. 型号、规格:J-SAP-JBF4121B-P	个	6	61.62	369.72
41	030905010001	消防模块	1. 名称:单输入模块 2. 型号、规格:JBF4132	个	16	386.51	6184.16
42	030905009001	消防广播(扬声器)	1. 名称:应急广播扬声器 2. 功率:WY-XD5-6	个	31	124.86	3870.66
43	030905007003	消防报警电话	1. 名称:消防报警电话	部	1	172.25	172.25
44	030905010003	消防模块	1. 名称:总线隔离器 2. 型号、规格:JBF4171	个	3	507.80	1523.40
45	030907001001	应急照明控制器	1. 线制:应急照明控制器	台	1	3224.15	3224.15
46	030905015001	火灾报警系统控制主机	1. 型号、线制:火灾报警系统控制主机	台	1	7823.27	7823.27
47	030905013001	联动控制箱	联动控制箱	台	1	10133.27	10133.27

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县王渠则镇区域综合养老服务中心建设项目-消防报警 专业/标段：通用安装工程 第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
48	030905017001	消防广播及对讲电话主机(柜)	1. 型号、线制:消防广播及对讲电话主机(柜)	台	1	10626.50	10626.50
49	030905018001	图形显示装置	1. 型号、规格:图形显示装置	台	1	3905.57	3905.57
50	030908001001	防火门监控主机	1. 名称:防火门监控主机	台	1	3518.15	3518.15
51	030908001002	液位显示控制器	1. 名称:液位显示控制器	台	1	2538.15	2538.15
52	030909001001	监控主机	1. 名称:电气火灾监控主机	台	1	3518.15	3518.15
53	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:15	m	348.91	18.21	6353.65
54	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:20	m	267.56	19.48	5212.07
55	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:25	m	2.5	33.74	84.35
56	030411004016	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内桥架综合考虑 3. 规格:ZR-RVS-2X1.5	m	260.05	4.37	1136.42
57	030411004021	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内桥架综合考虑 3. 规格:WDZN-BYJ2.5	m	574.93	4.39	2523.94
58	030411004020	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内桥架综合考虑 3. 规格:NH-BV4	m	134.04	4.69	628.65
59	030411004017	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内桥架综合考虑 3. 规格:ZR-RVSP-2X1.0	m	226.43	4.52	1023.46
60	030411004018	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内桥架综合考虑 3. 规格:ZR-RVVP-2X1.5	m	152.19	6.95	1057.72

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:靖边县王渠则镇区域综合养老服务中心建设项目-消防报警

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 6 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：靖边县王渠则镇区域综合养老服务中心建设项目-消防报警

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合		计			

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

措施项目清单计价表

工程名称：靖边县王渠则镇区域综合养老服务中心建设项目-消防报警

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料价格表

工程名称：靖边县王渠则镇区域综合养老服务中心建设
项目-消防报警

专业：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	编码	材料名称	型号规格	单位	市场价	备注
1	170100002@5	SC20	(综合)	m	4.243	
2	230701001@1	电气火灾监控主机	壁挂式 64点以内	台	1764	
3	230701001@2	防火门监控主机	壁挂式 64点以内	台	1764	
4	230701001@3	应急照明控制器	壁挂式 64点以内	台	1470	
5	230701001@4	液位显示控制器	壁挂式 64点以内	台	784	
6	233303001@1	感温火灾探测器		个	47.089	
7	233501001	火灾报警控制主机	壁挂式 500点以内	台	2450	
8	233501014@1	图形显示装置		台	2450	
9	233503001	联动控制主机	落地式 256点以内	台	2450	
10	233901005@1	单输入单输出模块	单输入单输出	个	34.476	
11	234301001	消防广播控制柜		台	1764	
12	234309001	广播功率放大器		台	980	
13	234311001	消防电话主机	10路以内	台	755.404	
14	234313001@1	消防报警电话		个	127.89	
15	234505001@2	常闭防火门监控模块		个	34.476	
16	280300002@1	绝缘电线WDZN-BYJ2.5		m	2.597	
17	170100002@2	SC20	(综合)	m	4.243	
18	170100002@3	SC50	(综合)	m	15.494	
19	170100002@4	SC15	(综合)	m	3.009	
20	233301001	感烟探测器		个	45.658	
21	233901001@1	单输入模块	单输入	个	34.476	
22	234101002	消火栓报警按钮		个	27.283	
23	234107001	声光报警器		个	46.246	
24	234307001@1	应急广播扬声器	吸顶式(3W-5W)	个	43.737	
25	234315001@1	带电话插孔的手动报警按钮		个	30.38	
26	234505001	总线隔离器		个	155.767	
27	234505001@1	漏电监控器		个	412.216	
28	280317002@2	ZR-RVS-2X1.5		m	2.352	
29	280317002@3	ZR-RVSP-2X1.0		m	2.685	
30	280317002@4	ZR-RVVP-2X1.5		m	4.743	
31	280317002@5	NH-RVS-2X1.5		m	3.469	
32	281400002@1	控制电缆NH-KVV-3*1.5		m	5.027	
33	550905001	端子箱		台	196	
34	280300002@2	绝缘电线WDZN-BYJ2.5		m	2.597	

主要材料价格表

工程名称:靖边县王渠则镇区域综合养老服务中心建设
项目-消防报警

专业：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

单位工程清单费用汇总表

工程名称:靖边县王渠则镇区域综合养老服务中心建设项目-消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县王渠则镇区域综合养老服务中心建设项目-消防工程 专业/标段：通用安装工程 第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		一体化泵房					241549.19
1	031001002001	钢管	1. 材质:衬塑钢管 2. 规格:DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗及消毒	m	13.94	62.97	877.80
2	031001002002	钢管	1. 材质:衬塑钢管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗及消毒	m	14.4	101.87	1466.93
3	031001002003	钢管	1. 材质:衬塑钢管 2. 规格:DN80 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗及消毒	m	35.19	81.92	2882.76
4	030109001001	轴流深井稳压泵	1. 名称:轴流深井稳压泵 2. 型号:XBD5.4/1J-40HGDQ=1L/S;H=54M;N=1.1KW	台	2	5413.98	10827.96
5	030109001002	轴流深井喷淋泵	1. 名称:轴流深井喷淋泵 2. 型号:XBD3.5/20J-80HGDQ=20L/S;H=35M;N=11KW	台	2	6393.98	12787.96
6	030109001003	溢流排污泵	1. 名称:溢流排污泵 2. 型号:80WQ65-25-7.5Q=65M3/H;H=25M;N=7.5KW	台	2	3876.26	7752.52

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县王渠则镇区域综合养老服务
中心建设项目-消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
7	030230011001	增强型无焊接水箱	1. 名称:增强型无焊接水箱 2. 型号:水箱外型尺10000*8000*3000MM水箱有效容积184M3	台	1	190991.83	190991.83
8	031005004001	气压罐	1. 型号:气压罐 2. 规格:300L	台	2	4383.82	8767.64
9	031002001007	阀门	1. 类型:法兰蝶阀DN100 2. 规格、压力等级:DN100	个	1	278.62	278.62
10	031002001008	阀门	1. 类型:法兰蝶阀DN40 2. 规格、压力等级:DN40	个	3	115.27	345.81
11	031002001013	阀门	1. 类型:止回阀DN40 2. 规格、压力等级:DN40	个	4	120.56	482.24
12	031002001009	阀门	1. 类型:法兰蝶阀DN65 2. 规格、压力等级:DN65	个	2	156.13	312.26
13	031002001010	阀门	1. 类型:法兰蝶阀DN80 2. 规格、压力等级:DN80	个	2	211.45	422.90
14	031002001014	阀门	1. 类型:止回阀DN80 2. 规格、压力等级:DN80	个	2	293.75	587.50
15	031002001011	阀门	1. 类型:橡胶软接头DN80 2. 规格、压力等级:DN80	个	2	370.59	741.18
16	031002001012	阀门	1. 类型:闸阀DN80 2. 规格、压力等级:DN80	个	2	394.88	789.76
17	030601002001	压力仪表	1. 名称:压力表	套	4	258.77	1035.08
18	030601002002	压力仪表	1. 名称:压力开关	套	1	198.44	198.44
		室外消防					6743.23

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县王渠则镇区域综合养老服务中心建设项目-消防工程 专业/标段：通用安装工程 第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
19	030901001001	喷淋管道	1. 安装部位:室外 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:100 4. 连接形式:沟槽连接 5. 压力试验及冲洗设计要求:冲洗	m	88.32	76.35	6743.23
		餐厅					2461.1
20	030901012001	室内消火栓	1. 安装方式:室内消火栓	套	4	314.09	1256.36
21	030912001001	手提式灭火器	1. 形式:手提式灭火器	具	6	127.29	763.74
22	030912004001	灭火器箱	1. 安装形式:落地	个	3	147.00	441.00
		服务用房					54868.58
23	030901001002	喷淋管道	1. 安装部位:室内 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:100 4. 连接形式:沟槽连接 5. 压力试验及冲洗设计要求:冲洗	m	36.39	76.35	2778.38
24	030901001003	喷淋管道	1. 安装部位:室内 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:80 4. 连接形式:沟槽连接 5. 压力试验及冲洗设计要求:冲洗	m	61.12	66.60	4070.59
25	030901001004	喷淋管道	1. 安装部位:室内 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:65 4. 连接形式:沟槽连接 5. 压力试验及冲洗设计要求:冲洗	m	45.87	57.84	2653.12
26	030901001005	喷淋管道	1. 安装部位:室内 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN50 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及冲洗设计要求:冲洗	m	24.89	73.74	1835.39

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县王渠则镇区域综合养老服务中心建设项目-消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
27	030901001006	喷淋管道	1. 安装部位:室内 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及冲洗设计要求:冲洗	m	31.21	50.29	1569.55
28	030901001007	喷淋管道	1. 安装部位:室内 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及冲洗设计要求:冲洗	m	153.06	42.15	6451.48
29	030901005001	水喷淋(雾)喷头	1. 安装部位:室内 2. 材质、型号、规格:水喷淋(雾)喷头	个	72	49.90	3592.80
30	031201001001	管道刷油	1. 油漆品种:调和漆两遍	m2	66.85	13.74	918.52
31	030901010001	末端试水装置	1. 规格:末端试水装置DN25	组	2	331.58	663.16
32	031002001015	阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	1	62.33	62.33
33	031002001016	阀门	1. 类型:信号蝶阀 2. 规格、压力等级:DN100	个	2	536.78	1073.56
34	031002001019	阀门	1. 类型:信号蝶阀 2. 规格、压力等级:DN80	个	2	339.65	679.30
35	031002001020	阀门	1. 类型:信号蝶阀 2. 规格、压力等级:DN80	个	2	339.65	679.30
36	030901007002	水流指示器	1. 类型:水流指示器 2. 规格、压力等级:DN80	个	2	428.05	856.10
37	031002001017	阀门	1. 类型:湿式报警阀 2. 规格、压力等级:DN100	个	1	682.73	682.73

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县王渠则镇区域综合养老服务中心建设项目-消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 5 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称:靖边县王渠则镇区域综合养老服务中心建设项目-消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

措施项目清单计价表

工程名称:靖边县王渠则镇区域综合养老服务中心建设项目-消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料价格表

工程名称：靖边县王渠则镇区域综合养老服务中心建设
项目-消防工程

专业：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	编码	材料名称	型号规格	单位	市场价	备注
1	170100002@1	镀锌钢管DN100	(综合)	m	31.87	
2	170100002@2	镀锌钢管DN80	(综合)	m	25.225	
3	170100002@3	镀锌钢管DN65	(综合)	m	20.247	
4	170100002@4	衬塑钢管DN100	(综合)	m	33.879	
5	170100002@5	衬塑钢管DN80	(综合)	m	26.823	
6	170300002@1	镀锌钢管DN50	(综合)	m	14.582	
7	170300002@2	镀锌钢管DN32	(综合)	m	8.271	
8	170300002@3	镀锌钢管DN25	(综合)	m	5.782	
9	170300002@4	衬塑钢管DN40	(综合)	m	11.28	
10	181625019	仪表接头		套	29.841	
11	190001001@1	法兰闸阀DN100		个	301.801	
12	190001001@10	止回阀DN40		个	38.681	
13	190001001@11	止回阀DN80		个	134.77	
14	190001001@2	止回阀DN100		个	186.984	
15	190001001@3	流量计DN100		个	407.249	
16	190001001@4	法兰蝶阀DN100		个	68.208	
17	190001001@5	法兰蝶阀DN40		个	33.389	
18	190001001@6	法兰蝶阀DN65		个	44.061	
19	190001001@7	法兰蝶阀DN80		个	52.469	
20	190001001@8	橡胶软接头DN80		个	211.611	
21	190001001@9	闸阀DN80		个	235.896	
22	190003002@1	内螺纹闸阀DN50	(综合)	个	148.303	
23	190500003	球阀	PN1.6 DN25	个	23.069	
24	194101001	自动排气阀		个	21.07	
25	194115002@1	信号蝶阀DN100		个	344.303	
26	194115002@2	湿式报警阀DN100		个	490.245	
27	194115002@3	信号蝶阀DN80		个	195.245	
28	230100002	灭火器		个	123.539	
29	230305002	室内消火栓		套	117.943	
30	231300002@1	水流指示器DN80		个	144.707	
31	232100004	喷头		个	15.651	
32	234109001	消防警铃		个	33.251	
33	331100002@1	增强型无焊接水箱	(成品)	台	180320	
34	520909001	气压罐		台	1764	

主要材料价格表

工程名称:靖边县王渠则镇区域综合养老服务中心建设项目-消防工程

专业：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

单位工程清单费用汇总表

工程名称:靖边县王渠则镇区域综合养老服务中心建设项目-新建厨房餐厅

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县王渠则镇区域综合养老服务中心建设项目-新建厨房餐厅 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		A.1 土(石)方工程					64509.53
1	01B001	钻探及回填孔		m2	403.26	13.33	5375.46
2	010102002001	挖基坑土方	1. 土的类别:素土 2. 开挖深度:1.8	m3	870.01	5.57	4845.96
3	010102009001	回填方	1. 填方部位:建筑物四周 2. 材料品种:3:7灰土	m3	438.11	92.59	40564.60
4	010102009002	回填方	1. 名称:房心回填 2. 土质要求:素土 3. 回填形式:人工回填	m3	307.64	17.92	5512.91
5	010103002001	余方弃置	1. 运距:2km	m3	562.37	14.60	8210.60
		A.3 砌 筑 工 程					34812.23
6	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10烧结普通砖 2. 基础类型:砖基础	m3	11.64	318.80	3710.83
7	010402001001	砌块墙	1. 墙体类型:外墙 2. 墙体厚度:200mm 3. 空心砖、砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块砖	m3	43.26	506.29	21902.11
8	010402001002	砌块墙	1. 墙体类型:内墙 2. 墙体厚度:200mm 3. 空心砖、砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块砖	m3	18.17	506.29	9199.29
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					240177.06
9	010501001001	基础垫层	1. 混凝土强度等级:C20 2. 混凝土拌和料要求:商砼 3. 复合模板12.48m²	m3	12.18	451.17	5495.25

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县王渠则镇区域综合养老服务中心建设项目-新建厨房餐厅 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
10	010502001001	独立基础	1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土拌和料要求:商砼 3. 复合模板68.04 m²	m3	92.4	458.79	42392.20
11	010502005001	基础连系梁	1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土拌和料要求:商砼 3. 复合模板52.8 m²	m3	7.92	865.57	6855.31
12	010502011001	钢筋混凝土梁	1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土拌和料要求:商砼 3. 267.21	m3	17.64	1801.72	31782.34
13	010502008001	钢管混凝土柱	1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土拌和料要求:商砼 3. 复合模板91.08 m²	m3	14.4	990.86	14268.38
14	010502013001	实心楼板	1. 板厚: 120mm 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土拌和料要求:商砼 4. 复合模板199.03 m²	m3	41.75	860.08	35908.34
15	010502023001	过梁	1. 类型:现浇过梁 2. 部位:门窗洞口处 3. 混凝土强度等级:C30 4. 复合模板28.89 m²	m3	2.23	2070.31	4616.79
16	010502010001	钢筋混凝土墙	1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土拌和料要求:商砼 3. 复合模板85.68 m²	m3	8.57	1504.90	12896.99

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县王渠则镇区域综合养老服务中心建设项目-新建厨房餐厅 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
17	010502025001	散水	1. 部位：散水 2. 图集做法：陕09J01 散2 3. 宽度：600mm 4. 20厚1：2水泥砂浆抹面 5. 素水泥一道（内掺建筑胶） 6. 60厚C15混凝土 7. 150厚3：7灰土垫层，宽出面层300 8. 素土夯实向外坡4%	m2	50.8	81.37	4133.60
18	010502028002	台阶	1. 20厚花岗石板铺面，正、背面及四周边满涂防污剂，稀水泥浆擦缝 2. 撒素水泥面（洒适量清水） 3. 30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 4. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 60厚C15混凝土（厚度不包括踏步三角部分） 台阶面外坡1% 6. 300厚3：7灰土垫层分两层夯实 7. 素土夯实	m2	38.1	300.02	11430.76

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县王渠则镇区域综合养老服务中心建设项目-新建厨房餐厅

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
19	010502027001	坡道	1. 20厚花岗石板铺面, 正、背面及四周边满涂防污剂, 灌水泥浆擦缝 2. 素水泥面 (洒适量清水) 3. 30厚1 : 3 干硬性水泥砂浆粘结层 4. 素水泥浆一道 (内掺建筑胶) 5. 100 (150) 厚C15混凝土 6. 300厚3 : 7 灰土垫层分两层夯实 7. 素土夯实 (坡度按工程设计)	m ²	6.45	334.72	2158.94
20	010506001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 圆钢Φ10以内	t	0.156	5497.03	857.54
21	010506001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 三级螺纹钢Φ10以内	t	3.728	5095.74	18996.92
22	010506001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 三级螺纹钢Φ10以上	t	9.435	4953.33	46734.67
23	010506003001	砌体工程内配钢筋	1、砌体加固筋	t	0.374	4409.16	1649.03
		A.7 屋面及防水工程					27801.12
24	010902001001	屋面卷材防水	1. 部位: 屋面 2. 图集做法: 陕09J01 屋I3 3. 3厚SBS改性沥青防水卷材两道	m ²	278.68	96.63	26928.85
25	010902004001	屋面排水管	1. 部位: 屋面排水管 2. 图集做法: 陕09J02 22/1 3. 排水管品种、规格、品牌、颜色: 塑料 (PVC) Φ100 4. 铸铁制品水落口 (横式) 6个 塑料制品水落斗6个	m	15.9	54.86	872.27
		A.8 防腐、隔热、保温工程					84487.73

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县王渠则镇区域综合养老服务中心建设项目-新建厨房餐厅 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
26	011001001001	保温隔热屋面	1. 部位：屋面 2. 图集做法：陕09J01 屋I3 3. 刚性防水面层一道，40厚C20细石混凝土捣实压光，内配Φ6双向@150钢筋网片，应偏上放置，使保护层厚度≥10，按纵横3~6设分隔缝，缝宽20，缝中钢筋断开，缝内用建筑防水密封膏封严 4. 干铺350g沥青卷材隔离层一层 5. 25厚1：3水泥砂浆找平层 6. 保温层：130厚WH热固复合聚苯乙烯泡沫板保温层 7. 1：6水泥陶粒或焦渣找坡，最薄处30厚（或结构找坡） 8. 钢筋混凝土屋面板	m2	257.5	124.14	31966.05
27	011001003001	保温隔热墙面	1. 部位：外墙 2. 保温层采用60厚岩棉保温板(A级) 3. 10mm厚水泥砂浆找平层	m2	373.74	140.53	52521.68
		B.1 楼地面工程					80485.95

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县王渠则镇区域综合养老服务
中心建设项目-新建厨房餐厅

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
28	011102003001	块料楼地面	1. 部位：卫生间、厨房 2. 图集做法：陕09J01 地29 3. 铺防水电地板 4. 撒素水泥面（洒适量清水） 6. 1.5厚聚氨酯防水涂膜，四周翻起150高 7. 1:3水泥砂浆找坡层最薄处20厚，坡向地漏，一次抹平 8. 60厚C15混凝土 9. 素土夯实	m ²	62.75	296.94	18632.99
29	011102003002	块料楼地面	1. 部位：其余 2. 图集做法：陕09J01 地28 3. 铺防水电地板 4. 5厚1:2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 5. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 6. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 7. 60厚C15混凝土 8. 150厚3:7灰土 9. 素土夯实	m ²	189.98	309.39	58777.91
30	011105003001	块料踢脚线	1. 部位：地砖房间 2. 图集做法：陕09J01 踢2	m	117.1	26.26	3075.05
		B.2 墙、柱面工程					96055.15

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县王渠则镇区域综合养老服务中心建设项目-新建厨房餐厅 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
31	011203003002	块料墙、柱面	A饰面：1、白水泥擦缝（或1:1彩色水泥细砂浆勾缝） 2、5厚釉面砖（粘贴前先将锦砖浸水2h以上） 3、4厚强力胶水泥粘结层，挤揉压实 B基层：1、1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层（防水层材料或按工程设计） 2、9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平	m2	91.71	298.94	27415.79
32	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 部位：其余 2. 图集做法：陕09J01 内11/12 3. 白色乳胶漆 4. 6厚1：2.5水泥砂浆抹面，压实赶光 5. 10厚1：3水泥砂浆打底	m2	235.92	71.71	16917.82
33	011404001001	墙面喷刷涂料	1. 部位：外墙 2. 外墙真石漆	m2	357.61	139.97	50054.67
34	011201001002	墙面一般抹灰	1. 部位：女儿墙内侧 2. 16mm水泥砂浆找平	m2	42.36	39.35	1666.87
		B.3 天棚工程					31697.83

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县王渠则镇区域综合养老服务中心建设项目-新建厨房餐厅 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
35	011302001001	天棚吊顶	1. 卫生间、厨房 2. 图集做法：陕09J01 棚70 3. 铝合金方板600×600（575×575）与配套专用龙骨固定 4. 与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结，间距≤600（750） 5. 与安装型式配套的专用上层主龙骨，间距≤1200（1500）用吊件与钢筋吊杆联结后找平 6. 10号镀锌低碳钢丝（或Φ8钢筋）吊杆，双向中距≤1200（1500），吊杆上部与板底膨胀栓固定 7. 预制混凝土板可在板缝内预埋吊环，双向中距≤1200（1500）	m2	62.75	201.91	12669.85
36	011301001001	天棚抹灰	1. 部位：其他房间 2. 图集做法：陕09J01 棚4 2. 10mm水泥砂浆找平 3. 刮腻子俩遍	m2	269.48	70.61	19027.98
		B.4 门窗工程					41690.59
37	010802004001	钢质防火门	1. 材质：乙级防火门 2. 成品安装	m2	7.98	510.96	4077.46
38	010802001001	金属平开门	1. 材质：65系列断桥铝合金门 2. 开启方式：平开 3. 成品安装	m2	16.53	537.56	8885.87
39	010807002001	防火窗	1. 材质：甲级防火窗 2. 成品安装	m2	15.39	649.60	9997.34

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县王渠则镇区域综合养老服务中心建设项目-新建厨房餐厅

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 9 页 共 9 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称:靖边县王渠则镇区域综合养老服务中心建设项目-新建厨房餐厅

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合		计			

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

措施项目清单计价表

工程名称：靖边县王渠则镇区域综合养老服务中心建设项目-新建厨房餐厅

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程清单费用汇总表

工程名称:靖边县王渠则镇区域综合养老服务中心建设项目-新建卫生间

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	208670.64
1.1	其中：建筑工人社保费用	9672.71
2	措施项目费	17587
2.1	专业措施项目费	3525.94
2.1.1	其中：建筑工人社保费用	296.12
2.2	通用措施费	14061.06
2.2.1	安全文明施工措施费	11410.47
2.2.2	冬雨季施工增加费	1163.67
2.2.3	夜间施工增加费	465.47
2.2.4	二次搬运费	614.16
2.2.5	测量放线定位复测费	407.29
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	226257.64
5	增值税	20363.19
6	单位工程造价	246620.83
	合 计	246620.83

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县王渠则镇区域综合养老服务中心建设项目-新建卫生间 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		A.1 土(石)方工程					9663.79
1	01B001	钻探及回填孔		m2	69	13.33	919.77
2	010102002001	挖基坑土方	1. 土的类别:素土 2. 开挖深度:1.8	m3	135.83	5.57	756.57
3	010102009001	回填方	1. 填方部位:基础换填及建筑物四周 2. 材料品种:3:7灰土	m3	62.79	92.59	5813.73
4	010102009002	回填方	1. 名称:房心回填 2. 土质要求:素土 3. 回填形式:人工回填	m3	57.41	17.92	1028.79
5	010103002001	余方弃置	1. 运距:2km	m3	78.42	14.60	1144.93
		A.3 砌 筑 工 程					26121.93
6	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10烧结普通砖 2. 基础类型:砖基础	m3	11.76	318.80	3749.09
7	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:普通砖 2. 墙体类型:内墙	m3	9.81	552.86	5423.56
8	010401002002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:普通砖 2. 墙体类型:外墙	m3	32.45	522.32	16949.28
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					49430.32
9	010501001001	基础垫层	1. 混凝土强度等级:C20 2. 混凝土拌和料要求:商砼 3. 复合模板9.48m²	m3	3.68	512.52	1886.07
10	010502002001	条形基础	1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土拌和料要求:商砼 3. 复合模板29.37m²	m3	8.16	681.32	5559.57

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县王渠则镇区域综合养老服务中心建设项目-新建卫生间 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
11	010502022001	圈梁	1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土拌和料要求:商砼 3. 复合模板39.13 m²	m3	7.96	954.45	7597.42
12	010502021001	构造柱	1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土拌和料要求:商砼 3. 复合模板34.59 m²	m3	5.77	1247.50	7198.08
13	010502013001	实心楼板	1. 板厚:120mm 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土拌和料要求:商砼 4. 复合模板49.92 m²	m3	5.99	1196.41	7166.50
14	010502023001	过梁	1. 类型:现浇过梁 2. 部位:门窗洞口处 3. 混凝土强度等级:C30 4. 复合模板8.08 m²	m3	0.9	1611.55	1450.40
15	010502025001	散水	1. 部位:散水 2. 图集做法:陕09J01 散2 3. 宽度:600mm 4. 20厚1:2水泥砂浆抹面 5. 素水泥一道(内掺建筑胶) 6. 60厚C15混凝土 7. 150厚3:7灰土垫层,宽出面层300 8. 素土夯实向外坡4%	m2	15.54	81.37	1264.49

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县王渠则镇区域综合养老服务中心建设项目-新建卫生间 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
16	010502028001	台阶	1. 20厚花岗石板铺面，正、背面及四周边满涂防污剂，稀水泥浆擦缝 2. 撒素水泥面(洒适量清水) 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 60厚C15混凝土(厚度不包括踏步三角部分) 台阶面外坡1% 6. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实 7. 素土夯实	m2	16.44	300.54	4940.88
17	010506001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 圆钢Φ10以内	t	0.095	5497.03	522.22
18	010506001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 三级螺纹钢Φ10以内	t	0.91	5095.74	4637.12
19	010506001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 三级螺纹钢Φ10以上	t	1.229	4953.33	6087.64
20	010506003001	砌体工程内配钢筋	1、砌体加固筋	t	0.254	4409.16	1119.93
		A.7 屋面及防水工程					7268.61
21	010902001001	屋面卷材防水	1. 部位: 屋面 2. 图集做法: 陕09J01 屋I3 3. 3厚SBS改性沥青防水卷材两道	m2	69.02	96.63	6669.40
22	010902004001	屋面排水管	1. 部位: 屋面排水管 2. 图集做法: 陕09J02 22/1 3. 排水管品种、规格、品牌、颜色: 塑料(PVC)Φ100 4. 铸铁制品水落口(横式)6个 塑料制品水落斗6个	m	6.6	90.79	599.21
		A.8 防腐、隔热、保温工程					7268.11

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县王渠则镇区域综合养老服务中心建设项目-新建卫生间 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
23	011001001001	保温隔热屋面	1. 部位：屋面 2. 图集做法：陕09J01 屋I3 3. 刚性防水面层一道，40厚C20细石混凝土捣实压光，内配Φ6双向@150钢筋网片，应偏上放置，使保护层厚度≥10，按纵横3~6设分隔缝，缝宽20，缝中钢筋断开，缝内用建筑防水密封胶封严 4. 干铺350g沥青卷材隔离层一层 5. 25厚1：3水泥砂浆找平层 6. 保温层：130厚WH热固复合聚苯乙烯泡沫板保温层 7. 1：6水泥陶粒或焦渣找坡，最薄处30厚（或结构找坡） 8. 钢筋混凝土屋面板	m2	58.43	124.39	7268.11
		B.1 楼地面工程					14795.29
24	011102003001	块料楼地面	1. 部位：卫生间、厨房 2. 图集做法：陕09J01 地29 3. 铺防水木地板 4. 撒素水泥面（洒适量清水） 6. 1.5厚聚氨酯防水涂膜，四周翻起150高 7. 1：3水泥砂浆找坡层最薄处20厚，坡向地漏，一次抹平 8. 60厚C15混凝土 9. 素土夯实	m2	49.92	296.38	14795.29
		B.2 墙、柱面工程					66253.55

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县王渠则镇区域综合养老服务中心建设项目-新建卫生间 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
25	011203003001	块料墙、柱面	A饰面：1、白水泥擦缝（或1:1彩色水泥细砂浆勾缝） 2、5厚釉面砖（粘贴前先将锦砖浸水2h以上） 3、4厚强力胶水泥粘结层，挤揉压实 B基层：1、1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层（防水层材料或按工程设计） 2、9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平	m2	158.94	299.62	47621.60
26	011404001001	墙面喷刷涂料	1. 部位：外墙 2. 外墙真石漆	m2	126.83	139.98	17753.66
27	011201001001	墙面一般抹灰	1. 部位：女儿墙内侧 2. 16mm水泥砂浆找平	m2	22.32	39.35	878.29
		B.3 天棚工程					10079.35

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县王渠则镇区域综合养老服务中心建设项目-新建卫生间 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
28	011302001001	天棚吊顶	1. 卫生间、厨房 2. 图集做法：陕09J01 棚70 3. 铝合金方板600×600（575×575）与配套专用龙骨固定 4. 与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结，间距≤600（750） 5. 与安装型式配套的专用上层主龙骨，间距≤1200（1500）用吊件与钢筋吊杆联结后找平 6. 10号镀锌低碳钢丝（或Φ8钢筋）吊杆，双向中距≤1200（1500），吊杆上部与板底膨胀栓固定 7. 预制混凝土板可在板缝内预埋吊环，双向中距≤1200（1500）	m2	49.92	201.91	10079.35
		B.4 门窗工程					7869.49
29	010802001001	金属平开门	1. 材质：65系列断桥铝合金门 2. 开启方式：平开 3. 成品安装	m2	11.7	537.86	6292.96
30	010807001001	金属平开窗	1. 材质：65系列断桥铝合金中空玻璃固定窗 2. 开启方式：平开 3. 成品安装	m2	2.7	504.33	1361.69
31	010809001001	石材窗台板	1. 白色大理石板	m2	0.9	238.71	214.84
		B.6 其他工程					9920.2
32	011207003001	成品隔断	1. 详细做法参见图集09J05 32页3	m2	47.85	180.53	8638.36

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:靖边县王渠则镇区域综合养老服务中心建设项目-新建卫生间

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 7 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称:靖边县王渠则镇区域综合养老服务中心建设项目-新建卫生间

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合		计			

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

措施项目清单计价表

工程名称:靖边县王渠则镇区域综合养老服务中心建设项目-新建卫生间

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料价格表

工程名称:靖边县王渠则镇区域综合养老服务中心建设
项目-新建卫生间

专业：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]