

采购清单

采购单位		洛川县水利工作队			备案函号		ZCSP-洛川县-2026-00012	
项目名称		洛川县石头及土基镇规模化供水工程设计服务						
政府预算资金		¥ 0.00			财政专户管理资金		¥ 0.00	
单位资金		¥ 3,658,000.00			保障性资金		¥ 0.00	
序号	品名	采购标的	单价	数量	单位	总价	技术参数	
1	工程设计服务	勘测及服务	3,658,000.00	1	项	3,658,000.00	主要建设内容包括新建配水管道135.42km，采用DN100～DN250涂塑复合钢管和dn50～dn315聚乙烯管；改造村级管网总长84.38km，采用dn40～dn200聚乙烯管；更换现状机械水表总计12399套，新建室外地上式仪表箱150座；水厂扩建规模1500m³/d，位于现状石头镇水厂内，采用陶瓷膜处理工艺。在洛川县石头镇净水厂设置调度控制中心，将水源、配水管网和水厂等工程运行信息接入，基本实现水厂管理自动化运行和管网实施监测，故障预警，实现本供水系统的实施调度、独立管控和集中管理。验收标准：1、水质：出厂水100%符合GB 5749，管网末梢合格率≥99.5%。2、水量：日供水量≥设计值95%，高峰小时满足需求。3、水压：管网末梢压力≥0.14MPa，压力波动≤±0.05MPa。4、能耗：单位水耗电≤行业先进值，药剂消耗合规。5、安全：无安全事故，应急响应≤30分钟，备用设备切换≤5分钟。6、资料：完整率100%，准确率100%，归档规范。验收依据：1、核心规范：GB 50013《室外给水设计标准》、GB 50268《给水排水管道工程施工及验收规范》、SL 223《水利水电建设工程验收规程》等。2、项目文件：可研批复、初设批复、设计合同、地勘报告、规划条件等。	

							3、技术标准：水质GB 5749、能耗、安全、环保等强制与推荐标准。
2							
3							
4							
5							