



工程项目清单费用汇总表

工程名称:旬阳市仙河镇仙河口村便民服务室建设项目

赵永林印

第 1 页 共 1 页

[illegible]



单位工程清单费用汇总表

赵永林印

工程名称:房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]



分部分项工程项目清单计价表



工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
	A. 1	土石方工程					12088.9
1	010102001001	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土的类别: 素土 2. 开挖深度: 2m内 [工作内容] 1. 清底修边 2. 原土夯实	m3	351.44	12.01	4220.79
2	010102009001	回填方	[项目特征] 1. 填方部位: 基础 2. 材料品种: 素土 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	273.88	23.41	6411.53
3	010103002001	余方弃置	[项目特征] 1. 运距: 暂按2km, 据实结算 [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	77.56	18.78	1456.58
	A. 4	砌筑工程					112904.48
4	010401001001	砖基础	[项目特征] 1. 砖品种、规格、 强度等级: MU10实 心砖 2. 基础类型: 条形 基础 3. 砂浆强度等级: M 10水泥砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 水平防潮层铺设	m3	50.58	576.29	29148.75
5	010401004001	空心砖墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、 强度等级: MU10 KP 1多孔砖 2. 墙体厚度: 120mm 3. 砂浆强度等级: M 7.5混合砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝 填塞处理	m3	5.39	478.23	2577.66



分部分项工程项目清单计价表



工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
6	010401004002	空心砖墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级: MU10 KP1多孔砖 2. 墙体厚度: 240mm 3. 砂浆强度等级: M7.5混合砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m ³	152.01	474.67	72154.59
7	010401004003	女儿墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级: MU10 KP1多孔砖 2. 墙体厚度: 240mm 3. 砂浆强度等级: M7.5混合砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m ³	19.01	474.67	9023.48
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程					255869.99
8	010501001001	基础垫层	[项目特征] 1. 厚度: 100mm 2. 混凝土种类、等级: C20商品砼 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m ³	15.18	476.34	7230.84
9	010502001001	独立基础	[项目特征] 1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C25 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m ³	1.54	452.05	696.16



分部分项工程项目清单计价表



工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
10	010502002001	条形基础	[项目特征] 1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C25 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	24.58	465.45	11440.76
11	010502005001	基础连系梁	[项目特征] 1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C25 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	0.74	459.44	339.99
12	010502006001	钢筋混凝土柱	[项目特征] 1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C25 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	2.51	551.15	1383.39
13	010502011001	钢筋混凝土梁	[项目特征] 1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C25 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	0.26	461.47	119.98
14	010502013001	实心楼板	[项目特征] 1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C25 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	51.55	466.24	24034.67



分部分项工程项目清单计价表



工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
15	010502013004	雨棚板	[项目特征] 1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C25 3. 部位: 雨篷 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	0.72	659.18	474.61
16	010502020001	楼梯	[项目特征] 1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C25 3. 楼梯形式: 直行楼梯 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	6.4	635.17	4065.09
17	010502021001	构造柱	[项目特征] 1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C25 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	21.42	667.05	14288.21
18	010502022002	压顶	[项目特征] 1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C25 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	5.41	678.25	3669.33
19	010502022003	圈梁	[项目特征] 1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C25 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	22.77	598.51	13628.07



分部分项工程项目清单计价表



工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
20	010502023001	过梁	[项目特征] 1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C25 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	4.13	640.81	2646.55
21	010502025001	散水	[项目特征] 1. 60厚C15混凝土面层撒1:1水泥砂子压光 2. 150厚3:7灰土垫层, 宽出面层300 3. 素土夯实向外坡4% [工作内容] 1. 地基夯实 2. 垫层铺设 3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m2	47.25	93.93	4438.19
22	010502028001	台阶	[项目特征] 1. 20厚花岗石板铺面, 正、背面及四周边满涂防污剂, 稀水泥浆擦缝 2. 撒素水泥面(洒适量清水) 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 60厚C15混凝土(厚度不包括踏步三角部分)台阶面外坡1% 6. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实 7. 素土夯实 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 垫层铺设 3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m2	27.87	421.01	11733.55



分部分项工程项目清单计价表



工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
23	010505002002	基础模板	[项目特征] 1. 基础类型: 条形基础 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	40.19	70.68	2840.63
24	010505002003	基础模板	[项目特征] 1. 基础类型: 独立基础 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	3.55	76.94	273.14
25	010505003001	基础连系梁模板	[项目特征] 1. 模板形式: 复合模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	6.14	61.01	374.60



分部分项工程项目清单计价表



工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
26	010505004001	柱面模板	[项目特征] 1. 模板形式: 复合模板 2. 柱截面形式: 周长1.8m上 3. 高度: 3.6m以内 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	19.74	71.96	1420.49
27	010505006001	梁模板	[项目特征] 1. 模板形式: 复合模板 2. 高度: 3.6m以内 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	113.24	84.09	9522.35
28	010505007001	楼板、屋面板模板	[项目特征] 1. 模板形式: 复合模板 2. 高度: 3.6m以内 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	382.5	86.54	33101.55



分部分项工程项目清单计价表



工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
29	010505010001	楼梯模板	[项目特征] 1. 楼梯形式: 直行楼梯 2. 模板形式: 复合模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	56.32	195.84	11029.71
30	010505011001	构造柱模板	[项目特征] 1. 模板形式: 复合模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	143.87	98.01	14100.70
31	010505012001	圈梁模板	[项目特征] 1. 模板形式: 复合模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	164.2	76.99	12641.76



分部分项工程项目清单计价表



工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 9 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
32	010505013001	过梁模板	[项目特征] 1. 模板形式: 复合模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m ²	48.86	106.73	5214.83
33	010506001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格: 螺纹钢Φ10以内 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	4.897	5197.74	25453.33
34	010506001002	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格: 圆钢10以内 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	1.896	5599.03	10615.76
35	010506001003	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格: 螺纹钢Φ12-16 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	4.12	5055.83	20830.02
36	010506001004	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格: 螺纹钢Φ22-25 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	1.022	4516.34	4615.70
37	010506001005	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格: 螺纹钢Φ18-20 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.437	4516.34	1973.64



分部分项工程项目清单计价表



工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 10 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
38	010506003001	砌体工程内配钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：圆钢10以内 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.357	4684.56	1672.39
	A.8	门窗工程					39149.1
39	010802001001	金属(塑钢)门	[项目特征] 1. 门类型：成品塑钢门 [工作内容] 1. 门(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶	m ²	56.52	341.88	19323.06
40	010807001001	铝合金窗	[项目特征] 1. 窗类型：铝合金窗 [工作内容] 1. 窗(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m ²	59.78	331.65	19826.04
	A.9	屋面及防水工程					56600.37



分部分项工程项目清单计价表



工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 11 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
41	010901007001	地砖屋面	[项目特征] 1. 10厚铺地砖用3厚1:1水泥砂浆(加建筑胶)粘贴,缝宽5用1:1水泥砂浆(加建筑胶)勾缝 2. 25厚1:3水泥砂浆(加建筑胶)找平层 3. 2~3厚麻刀灰(或纸筋灰)隔离层 4. 防水层(另计) 5. 25厚1:3水泥砂浆找平层 6. 保温层(另计) 7. 1:6水泥陶粒或焦渣找坡最薄处30(或结构找坡) [工作内容] 1. 面层铺设、磨边 2. 勾缝 3. 刷防护材料 4. 酸洗、打蜡、结晶	m2	158.14	151.61	23975.61
42	010901008001	水泥砂浆屋面	[项目特征] 1. 20厚1:2.5水泥砂浆保护层,每1m见方半缝分格 2. 防水层(另计) 3. 25厚1:3水泥砂浆找平层 4. 保温层(另计) 5. 1:6水泥陶粒或焦渣找坡最薄处30(或结构找坡) 6. 钢筋混凝土屋面板 [工作内容] 1. 清理基层 2. 面层铺设	m2	49.12	87.86	4315.68



分部分项工程项目清单计价表



工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 12 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
43	010902001001	屋面卷材防水	[项目特征] 1. 3.0+3.0厚SBS改性沥青防水卷材 2. 2.0厚合成高分子涂膜 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺防水卷材 4. 搭接接缝处理、封边、收口	m ²	260.23	68.93	17937.65
44	010902004001	屋面排水管	[项目特征] 1. 排水管品种、规格：Φ100 UPVC管 [工作内容] 1. 排水管及配件安装、固定 2. 刷漆	m	17.4	29.36	510.86
45	010904002002	楼(地)面涂膜防水	[项目特征] 1. 聚合物水泥砂浆一道 2. 1.5厚溶剂型SBS改性沥青涂膜防水，上翻高度2000mm [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层	m ²	103.73	95.06	9860.57
	A. 10	保温、隔热、防腐工程					6598.31
46	011001001001	保温隔热屋面	[项目特征] 1. 保温材料材质：65厚XPS保温板 2. 保温层上铺聚酯无纺布一层 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刷粘结材料 3. 保温层抹压、粘贴、喷涂 4. 铺、刷(喷)防护材料	m ²	195.97	33.67	6598.31
	A. 11	楼地面装饰工程					59581.95



分部分项工程项目清单计价表



工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 13 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
47	011102003001	地砖地面	[项目特征] 1. 铺10厚地砖地面，干水泥擦缝 2. 5厚1:2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 60厚C15混凝土 6. 150厚3:7灰土 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡、结晶	m ²	178.37	170.78	30462.03
48	011102003002	地砖楼面	[项目特征] 1. 铺10厚地砖楼面，干水泥擦缝 2. 5厚1:2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层，随打随抹光 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡、结晶	m ²	176.32	99.80	17596.74



分部分项工程项目清单计价表



工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 14 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
49	011102003005	卫生间地面	[项目特征] 1. 铺10厚地砖楼面，干水泥擦缝 2. 撒素水泥面（洒适量清水） 3. 40厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4. 聚合物水泥砂浆（另计） 5. 1.5厚合成高分子涂膜防水层，四周翻起2000mm高（另计） 6. 1：3水泥砂浆找坡层，最薄处20厚。坡向地漏，一次抹平 7. 现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边	m ²	23	185.35	4263.05
50	011105003001	块料踢脚线	[项目特征] 1. 10厚铺地砖踢脚，稀水泥浆（或彩色水泥浆）擦缝 2. 5厚1：2水泥砂浆（内掺建筑胶）粘结层 3. 8厚1：3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 4. 水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶，砖墙无此道工序） [工作内容] 1. 清理基层 2. 底层抹灰 3. 面层铺设、磨边	m	311.46	23.31	7260.13
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					143271.2



分部分项工程项目清单计价表



工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 15 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
51	011201001001	外墙面抹灰	[项目特征] 1. 基层类型、部位：外砖墙面 2. 各层厚度、材料种类及强度等级：16mm厚水泥砂浆 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰	m2	589	57.98	34150.22
52	011201001003	乳胶漆外墙面	[项目特征] 1. 乳胶漆两遍 2. 填补缝隙、局部腻子 3. 清理基层 [工作内容] 1. 清理基层 2. 涂刷	m2	589	36.34	21404.26
53	011201001004	粉刷石膏抹灰涂料墙面	[项目特征] 1. 乳胶漆 2. 2厚粉刷石膏（粉刷石膏与水的比重为1：0.42重量比）罩面压光 3. 10厚粉刷石膏（石膏、沙、水的重量比为1:2.5:0.64）打底抹平 4. 墙面先用水润湿，除去浮灰杂物 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰 4. 面层处理 5. 勾分格缝	m2	96	31.71	3044.16



分部分项工程项目清单计价表



工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 16 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
54	011201001005	乳胶漆墙面	[项目特征] 1. 乳胶漆两道 2. 满刮腻子两遍 3. 刷稀释乳胶漆一道 4. 局部刮腻子找平 5. 5厚1:2.5水泥砂浆找平 6. 9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰 4. 面层处理	m ²	715.04	31.71	22673.92
55	011201001006	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 1. 基层类型、部位：地下部分墙面 2. 各层厚度、材料种类及强度等级：水泥砂浆抹灰 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰 4. 面层处理 5. 勾分格缝	m ²	404.16	43.18	17451.63
56	011203003001	卫生间块料墙面	[项目特征] 1. 白水泥擦缝（或1:1彩色水泥细砂浆勾缝） 2. 5厚釉面砖（粘贴前先将锦砖浸水2h以上） 3. 4厚强力胶水泥粘结层，挤揉压实 4. 1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层（防水层材料或按工程设计） 5. 9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 粘结层铺贴或型钢骨架或其他金属骨架安装（若有） 4. 面层铺贴、安装	m ²	105.61	183.49	19378.38



分部分项工程项目清单计价表



工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 17 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
57	011203003002	治疗室块料墙面	[项目特征] 1. 白水泥擦缝 (或1:1彩色水泥细砂浆勾缝) 2. 5厚陶瓷 (或玻璃) 锦砖面层 (粘贴前先将面砖用水浸湿) 3. 3厚1:2建筑胶水泥砂浆 (或专用胶) 粘贴层 4. 素水泥浆一道 (用专用胶粘贴时无此道工序) [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 粘结层铺贴或型钢骨架或其他金属骨架安装 (若有) 4. 面层铺贴、安装	m ²	187.43	132.17	24772.62
58	011502001001	成品装饰线条	[项目特征] 1. 线条材料品种、规格: 成品GRC线条 [工作内容] 1. 安装	m	1	11.34	11.34
59	011508001001	美术字	[工作内容] 1. 制作、安装 2. 刷油漆	个	1	384.67	384.67
	A. 13	天棚工程					18143.81
60	011301001001	乳胶漆天棚	[项目特征] 1. 乳胶漆顶棚 2. 满刮2厚面层耐水腻子找平 3. 6厚粉刷石膏打底找平 4. 刷面层粉刷石膏一道, 或素水泥浆一道 (内掺建筑胶) [工作内容] 1. 清理基层 2. 底层抹灰 3. 抹面层	m ²	403.98	33.12	13379.82



赵永林印

第 18 页 共 18 页


序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
61	011302001001	塑铝板吊顶	[项目特征] 『用料及用法』 1. 6厚塑铝板面层，专用粘接剂粘贴在龙骨底面上，自攻螺丝固定 2. U型轻钢次龙骨CB60×27（或CB50×20）中距≤600或同板宽 3. U型轻钢主龙骨CB50×27中距≤1200 4. φ6钢筋吊杆，双向中距≤1200，膨胀螺栓固定 5. 钢筋混凝土楼板 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴	m2	23	207.13	4763.99
	C. 12	刷油、防腐蚀、绝热工程					1467.37
62	031207007001	防潮层、保护层	[项目特征] 1. 材料:水泥砂浆防潮层 [工作内容] 1. 安装	m2	14.87	98.68	1467.37
	E. 4	措施项目					17849.81
63	050402001001	脚手架	[项目特征] 1. 脚手架 [工作内容] 1. 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理、外运、归库等	项	1	17849.81	17849.81
合 计							723525.29



专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]



专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
2 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。



承包人提供可调价主要材料表一

(适用价格信息调差法)



工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价Co (元)	投标报 价(元)	风险幅度r (%)	价格信息Ci (元)	价差ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
1	热轧光圆钢筋 HPB300 Φ10以内	kg	1933.92	3.27					
2	热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10以内	kg	4994.94	3.37					
3	镀锌槽钢 10#	kg	5.7315	4.7					
4	塑料薄膜	m ²	791.2328	1.96					
5	对拉螺栓	kg	27.2075	8.08					
6	塑料膨胀螺栓	套	756.6364	0.43					
7	低合金钢焊条 E43(综合)	kg	29.7664	11.5					
8	圆钉	kg	32.4878	7.01					
9	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	63.2505	7.79					
10	镀锌铁丝 Φ4.0	kg	124.032	6.23					
11	铁件 (综合)	kg	20.6907	4.82					
12	原木 (综合)	m ³	0.0034	1895					
13	板枋材	m ³	4.084	2065					
14	垫木 60×60×60	块	8.024	0.48					
15	铝合金推拉窗	m ²		252.21					
16	防滑木条	m ³	0.0034	1550.63					
17	红丹防锈漆	kg	19.958	11					
18	硅酮耐候密封胶	kg	109.7439	19.99					
19	聚氨酯发泡密封胶 75 0mL/支	支	160.0573	11.15					
20	油漆溶剂油	kg	1.768	4.4					
21	石油沥青玛蹄脂	kg		3.81					
22	隔离剂	kg	103.2621	4.87					
23	塑料粘胶带 20mm×10 m	卷	202.2198	3.56					
24	钢管 D48×3.5	kg	429.38	3.45					
25	硬塑料管 Φ20	m	128.449	2.65					
26	塑料落水口	个		15					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度，投标人根据投标报填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确认。



承包人提供可调价主要材料表一

(适用价格信息调差法)




工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价Co (元)	投标报 价(元)	风险幅度r (%)	价格信息Ci (元)	价差ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
27	伸缩节	只	4.698	8.85					
28	钢支撑及配件	kg	58.0451	4.65					
29	铸铁水斗 DN100	个		46.55					
30	水	m3	111.8689	5.63					
31	电	kW·h	279.5688	0.71					
32	复合模板	m2	257.2664	20					
33	扣件	个	82.45	6.3					
34	扣件	kg	64.4759	7.88					
35	零星卡具	kg	48.6093	10.23					
36	脚手架钢管	kg	204.782	4.55					
37	脚手架钢管底座	个	1.394	9.78					
38	挡脚板	m3	0.0374	1583.95					
39	木脚手板	m3	0.476	1495.3					
40	木支撑	m3	0.4547	1746.08					
41	其他材料费(占材料费)	元	1358.029	1					
42	材料费调整	元		1					
43	预拌混凝土 C25	m3	143.4503	446.6					
本页小计									
合计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度，投标人根据投标报填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确认。



工程名称:给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]



分部分项工程项目清单计价表



工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		给水					7215.31
1	031001007001	复合管	[项目特征] 1. 名称：钢塑复合管 2. 规格：DN40 3. 连接形式：丝扣连接 [工作内容] 1. 安装 2. 刷油 3. 保温	m	10.47	119.30	1249.07
2	031001007002	复合管	[项目特征] 1. 名称：钢塑复合管 2. 规格：DN25 3. 连接形式：丝扣连接 [工作内容] 1. 安装 2. 刷油 3. 保温	m	1.1	102.56	112.82
3	031001007003	复合管	[项目特征] 1. 名称：钢塑复合管 2. 规格：DN20 3. 连接形式：丝扣连接 [工作内容] 1. 安装 2. 刷油 3. 保温	m	2.1	88.63	186.12
4	031001006001	塑料管	[项目特征] 1. 名称：PPR管 2. 规格：DN32 3. 连接形式：热熔连接 [工作内容] 1. 安装	m	35.46	32.99	1169.83
5	031001006002	塑料管	[项目特征] 1. 名称：PPR管 2. 规格：DN25 3. 连接形式：热熔连接 [工作内容] 1. 安装	m	18.47	30.45	562.41



分部分项工程项目清单计价表



工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
6	031001006003	塑料管	[项目特征] 1. 名称：PPR管 2. 规格：DN20 3. 连接形式：热熔连接 [工作内容] 1. 安装	m	7.27	27.52	200.07
7	031301009001	套管	[项目特征] 1. 名称：柔性防水套管 2. 规格：DN50 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	个	4	454.02	1816.08
8	031002001001	阀门	[项目特征] 1. 名称：截止阀 2. 规格：DN25 [工作内容] 1. 安装	个	4	44.20	176.80
9	031002001002	阀门	[项目特征] 1. 名称：自动排气阀 2. 规格：DN20 [工作内容] 1. 安装	个	1	59.26	59.26
10	031002011001	水表	[项目特征] 1. 名称：水表 2. 规格：DN25 [工作内容] 1. 安装	个	4	106.83	427.32
11	031002001003	阀门	[项目特征] 1. 名称：可调式减压阀 2. 规格：DN25 [工作内容] 1. 安装	个	4	127.51	510.04
12	031002001004	阀门	[项目特征] 1. 名称：闸阀 2. 规格：DN40 [工作内容] 1. 安装	个	1	156.97	156.97
13	031002001005	阀门	[项目特征] 1. 名称：蝶阀 2. 规格：DN40 [工作内容] 1. 安装	个	2	121.97	243.94



分部分项工程项目清单计价表



工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 4 页


序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	031002001006	阀门	[项目特征] 1. 名称：止回阀 2. 规格：DN40 [工作内容] 1. 安装	个	1	141.97	141.97
15	031002011002	水表	[项目特征] 1. 名称：水表 2. 规格：DN40 [工作内容] 1. 安装	个	1	202.61	202.61
		排水					12752.45
16	031001006004	塑料管	[项目特征] 1. 名称：硬聚氯乙烯螺旋静音排水管 2. 规格：DN100 3. 连接形式：胶粘连接 [工作内容] 1. 安装	m	21.7	69.58	1509.89
17	031001006005	塑料管	[项目特征] 1. 名称：高层静音排水管 2. 规格：DN100 3. 连接形式：胶粘连接 [工作内容] 1. 安装	m	36.61	65.78	2408.21
18	031001006006	塑料管	[项目特征] 1. 名称：高层静音排水管 2. 规格：DN50 3. 连接形式：胶粘连接 [工作内容] 1. 安装	m	6	45.46	272.76
19	031001006007	塑料管	[项目特征] 1. 名称：UPVC排水 管 2. 规格：DN100 3. 连接形式：胶粘 连接 [工作内容] 1. 安装	m	18	67.68	1218.24



赵永林印

第 4 页 共 4 页


序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	031003017001	地漏	[项目特征] 1. 名称：侧排式雨水斗 2. 规格：DN100 [工作内容] 1. 安装	个	3	124.29	372.87
21	030912001001	手提式灭火器	[项目特征] 1. 名称：手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格：MF/ABC5 [工作内容] 1. 安装	具	8	153.75	1230.00
22	031003004001	洗涤盆	[项目特征] 1. 名称：台式洗脸盆 [工作内容] 1. 安装	组	7	220.04	1540.28
23	031003006001	大便器	[项目特征] 1. 名称：低水箱坐式大便器 [工作内容] 1. 安装	组	2	463.66	927.32
24	031003006002	大便器	[项目特征] 1. 名称：蹲式大便器 [工作内容] 1. 安装	组	2	677.43	1354.86
25	031003011001	成套淋浴器	[项目特征] 1. 名称：淋浴器 [工作内容] 1. 安装	套	2	846.29	1692.58
26	031003017002	地漏	[项目特征] 1. 名称：地漏 2. 规格：DN50 [工作内容] 1. 安装	个	2	68.92	137.84
27	031003018001	地面扫除口	[项目特征] 1. 名称：清扫口 2. 规格：DN100 [工作内容] 1. 安装	个	2	43.80	87.60
合 计							19967.76



专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					1416.96
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1	1090.30	1090.30
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1	143.73	143.73
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1	57.35	57.35
4	031401002001	二次搬运费		项	1	75.49	75.49
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1	50.09	50.09
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
2	031402002001	安装与生产运行同时进行施工增加费		项	1		
3	031402003001	有害身体健康环境中施工增加费		项	1		
合 计							1416.96



专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
2 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

(适用价格信息调差法)

赵永林印

工程名称: 给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度，投标人根据投标报填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确认。



单位工程清单费用汇总表

赵永林印

工程名称:电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]



分部分项工程项目清单计价表



工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
1	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称: AL1照明配电箱 2. 规格: 500*600*180 3. 安装方式: 距地 1.6m, 暗装	台	1	1471.55	1471.55
2	030402012002	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称: AL2照明配电箱 2. 规格: 500*600*180 3. 安装方式: 距地 1.6m, 暗装	台	1	1471.55	1471.55
3	030402012003	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称: AZ配电箱 2. 规格: 500*600*180 3. 安装方式: 距地 1.6m, 暗装	台	1	1021.55	1021.55
4	030402012004	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称: PD应急照明配电箱 2. 规格: HZ-PD-C8, 900W 3. 安装方式: 距地 1.2m, 挂装	台	1	1251.55	1251.55
5	030412005001	接线端子	[项目特征] 1. 名称: 压铜接线端子 2. 规格: ≤16	个	75	10.22	766.50
6	030409002001	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称: 户内热缩式电缆终端头 2. 规格: YJV22-4*35+1*16	个	2	186.60	373.20
7	030409002002	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称: 户内热缩式电缆终端头 2. 规格: WDZB-YJY-5*10	个	2	227.59	455.18
8	030412001001	配管	[项目特征] 1. 名称: 配管 2. 规格: SC100	m	17.69	140.32	2482.26
9	030412001002	配管	[项目特征] 1. 名称: 配管 2. 规格: SC40	m	13.44	61.39	825.08



分部分项工程项目清单计价表



工程名称: 电气工程

专业/标段: 通用安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
10	030412001003	配管	[项目特征] 1. 名称: 配管 2. 规格: SC25	m	3.2	43.53	139.30
11	030412001004	配管	[项目特征] 1. 名称: 配管 2. 规格: SC20	m	356.55	35.71	12732.40
12	030412001005	配管	[项目特征] 1. 名称: 配管 2. 规格: SC15	m	438.31	29.53	12943.29
13	030409001001	电力电缆	[项目特征] 1. 名称: 电缆 2. 规格: YJV22-4*35+1*16	m	17.69	115.06	2035.41
14	030409001002	电力电缆	[项目特征] 1. 名称: 电缆 2. 规格: WDZB-YJY-5*10	m	19.44	75.62	1470.05
15	030412003001	配线	[项目特征] 1. 名称: 配线 2. 规格: WDZB-BYJ-4	m	1135.65	3.97	4508.53
16	030412003002	配线	[项目特征] 1. 名称: 配线 2. 规格: WDZB-BYJ-2.5	m	951.48	3.24	3082.80
17	030412003003	配线	[项目特征] 1. 名称: 配线 2. 规格: WDZBN-BYJ-4	m	9.8	3.97	38.91
18	030412003004	配线	[项目特征] 1. 名称: 配线 2. 规格: WDZN-BYJ-2.5	m	241.4	3.24	782.14
19	030412003005	配线	[项目特征] 1. 名称: 配线 2. 规格: WDZN-RYS-2*1.5	m	10	3.00	30.00
20	030413001001	普通灯具	[项目特征] 1. 名称: 消防应急标志灯具-疏散出口 2. 规格: HZ-BLZC-II 1LROE2W-E	套	5	99.38	496.90



分部分项工程项目清单计价表



工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程


第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
21	030413001004	普通灯具	[项目特征] 1. 名称：消防应急标志灯具-楼层指示 2. 规格：HZ-BLZC-II 1LROE2W-E	套	1	99.38	99.38
22	030413001002	普通灯具	[项目特征] 1. 名称：消防应急标志灯具-单向 2. 规格：HZ-BLZC-II 1LROE2W-E	套	5	101.38	506.90
23	030413001003	普通灯具	[项目特征] 1. 名称：消防应急照明灯具 2. 规格：HZ-ZFZC-3W	套	18	116.38	2094.84
24	030413012001	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称：暗装单级开关 2. 规格：10A 250V	套	14	21.29	298.06
25	030413012002	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称：暗装单联双控开关 2. 规格：KP86K21-10-D	套	3	35.61	106.83
26	030413012004	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称：暗装双联开关 2. 规格：KP86K21-10-D	套	3	23.33	69.99
27	030413012003	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称：暗装三联开关 2. 规格：KP86K31-10-D	套	9	28.43	255.87
28	030413013001	插座	[项目特征] 1. 名称：单级二三孔插座 2. 规格：250V, 五孔, 10A	套	35	37.02	1295.70
29	030413013003	插座	[项目特征] 1. 名称：单级三孔插座 2. 规格：250V, 五孔, 16A	套	14	41.10	575.40



第 4 页 共 4 页


序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
30	030413013004	插座	[项目特征] 1. 名称：热水器插座 2. 规格：250V 10A	套	3	23.76	71.28
31	030413013005	插座	[项目特征] 1. 名称：厨房插座 2. 规格：250V 10A	套	1	23.76	23.76
32	030413001005	普通灯具	[项目特征] 1. 名称：双管荧光灯 LED 2. 规格：2*18W	套	41	85.58	3508.78
33	030413001006	普通灯具	[项目特征] 1. 名称：防水防雾灯 LED 2. 规格：18W	套	6	96.64	579.84
34	030413001007	普通灯具	[项目特征] 1. 名称：镜前灯 L ED 2. 规格：18W	套	6	87.95	527.70
35	030413001008	普通灯具	[项目特征] 1. 名称：天棚灯 L ED 2. 规格：18W	套	6	100.62	603.72
36	031003008001	其他成品卫生器具	[项目特征] 1. 名称：卫生间排气扇	组	6	214.41	1286.46
37	030410007001	等电位端子箱、测试板		台	1	366.22	366.22
38	030410007002	等电位端子箱、测试板		台	5	366.22	1831.10
39	030410002001	接地母线		m	156.69	27.27	4272.94
40	030410003001	引下线		m	151.07	19.22	2903.57
合 计							69656.49



专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					4095.43
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1	3151.29	3151.29
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1	415.42	415.42
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1	165.75	165.75
4	031401002001	二次搬运费		项	1	218.20	218.20
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1	144.77	144.77
二		专业措施					1004.92
1	031402001001	脚手架		项	1	1004.92	1004.92
2	031402002001	安装与生产运行同时进行施工增加费		项	1		
3	031402003001	有害身体健康环境中施工增加费		项	1		
合 计							5100.35



专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
2 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

(适用价格信息调差法)

赵永林印

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度，投标人根据投标报填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确认。



工程名称:弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]




工程名称：弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页


[illegible]



专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]



专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
2 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

(适用价格信息调差法)

赵永林印

工程名称：弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度，投标人根据投标报填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确认。