

延安市人民医院透析中心维修改
造工程

工程

工程量清单

招 标 人：

(盖章)

2026 年 01 月 13 日

工程名称： 延安市人民医院透析中心维修改造
工程

工程量清单

编 制 人： (注册造价工程师签字及盖章)

审 核 人： (一级注册造价工程师签字及盖章)

编 (审) 单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间： 2026 年 01 月 13 日

招 标 人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

工程项目清单费用汇总表

工程名称:延安市人民医院透析中心维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程项目清单费用汇总表

工程名称:延安市人民医院透析中心维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：单独装饰工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除部分					
1	011701001001	砖砌体拆除	1. 拆除原有砖砌体 砖墙	m3	126.18		
2	011709002001	隔断隔墙拆除	1. 拆除原有玻璃隔 断	m2	8.84		
3	011714003001	瓷砖切缝	1. 切割机切齐拆除 砖墙底周边瓷砖	m	330.46		
4	011705001001	平面块料拆除	1. 铲除拆除部位墙 底50mm厚砂浆层	m2	33.05		
5	011705001002	平面块料拆除	1. 拆除原有地砖地 面	m2	20.49		
6	011705001003	平面块料拆除	1. 拆除原有塑胶地 面	m2	47.67		
7	011705002001	立面块料拆除	1. 拆除原有瓷砖墙 面	m2	73.79		
8	011706003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除原有矿棉板 吊顶	m2	403.48		
		新做部分					
		恢复地面					
9	011102003001	块料楼地面	1. 面层材料品种、 规格:800*800地砖 铺设 2. 部位:拆除原有 墙体底处	m2	40.58		
10	011102003002	块料楼地面	1. 面层材料品种、 规格:800*800地砖 铺设 2. 部位:原制水间 及透析大厅	m2	68.16		
11	011105006002	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:100 mm 2. 基层材料种类、 规格:木工板基层 3. 面层材料品种、 规格:定制U型不锈 钢饰面	m	239.2		
12	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:2mm 厚聚氨酯防水涂膜 2. 涂膜厚度、遍数 :2遍	m2	20.49		
		恢复墙面					
13	011203003001	块料墙、柱面	1. 面层材料品种、 规格:400*800墙面 砖铺贴	m2	73.79		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：单独装饰工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:0.5m高2mm厚聚氨酯防水涂膜 2. 涂膜厚度、遍数:2遍	m2	11.35		
15	011207001001	轻质隔墙	1. 轻钢龙骨隔墙（内加隔音棉）100型轻钢龙骨 2. 龙骨两侧石膏板封面	m2	217.15		
16	011403001001	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两遍	m2	75.65		
17	011205001002	墙、柱面装饰板	1. 面层材料品种、规格:碳晶板饰面	m2	383.13		
		新增门					
18	010805001001	电子感应门	1. 类型:电动推拉门（含传感装置） 2. 尺寸:1500*2100mm	套	2		
19	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门类型:医用钢制门	m2	17.22		
		包管道					
20	011205001001	墙、柱面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨框架 2. 基层材料种类、规格:木工板基层 3. 面层材料品种、规格:碳晶板饰面	m2	49.14		
		治疗带隔墙					
21	010608001002	钢构件制作	1. 钢材品种、规格:40*60*2厚镀锌方管	t	2.25		
22	011205001003	墙、柱面装饰板	1. 基层材料种类、规格:木工板基层 2. 面层材料品种、规格:碳晶板饰面	m2	169.49		
		恢复吊顶					
23	011302001001	平面吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢天棚龙骨 2. 面板材料品种、规格:600×600铝扣板吊顶	m2	421.42		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 土建工程

专业/标段：单独装饰工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		窗台板					
24	010809001001	窗台板	1. 窗台板材质、规格：20厚人造大理石窗台板	m2	9.71		
		走廊吊顶拆除恢复					
25	011706003002	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除原有铝扣板吊顶	m2	255.09		
26	011302001002	平面吊顶天棚	1. 重新安装铝扣板吊顶（利旧）	m2	255.09		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称： 土建工程

专业/标段：单独装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称： 土建工程

专业/标段： 单独装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				79000
1.1	预留金				79000
2	专业工程暂估价				154000
2.1	成品收纳柜及接诊台	项			25000
2.2	零星维修	项			20000
2.3	成品保护	项			26000
2.4	拆除垃圾外运	项			30000
2.5	窗帘	项			53000
2.6					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					233000

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
2 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	031001006005	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PPR管 2. 规格:DN20 3. 连接形式:热熔连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	112.98		
2	040502005004	阀门	[项目特征] 1. 种类:球阀 2. 材质及规格:DN20 [工作内容] 1. 安装	个	35		
3	040502005005	阀门	[项目特征] 1. 种类:角阀 2. 材质及规格:DN20 [工作内容] 1. 安装	个	30		
4	031301003001	机械钻孔	[项目特征] 1. 钻孔直径:De63 [工作内容] 1. 钻孔	个	30		
5	031301003002	机械钻孔	[项目特征] 1. 钻孔直径:De25 [工作内容] 1. 钻孔	个	30		
6	031001006006	塑料管	[项目特征] 1. 材质:UPVC排水管 2. 规格:De50 3. 连接形式:粘接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装	m	81.66		
7	031003017002	地漏	[项目特征] 1. 名称:地漏 2. 型号:DN50 [工作内容] 1. 安装	个	15		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
8	031003003002	洗脸盆	[项目特征] 1. 类型:柱盆 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	15		
9	031001003002	不锈钢管	[项目特征] 1. 材质:不锈钢管 2. 规格:DN32 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	277.9		
10	040502005006	阀门	[项目特征] 1. 种类:截止阀 2. 材质及规格:DN20 [工作内容] 1. 安装	个	46		
11	031001006007	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PPR管 2. 规格:DN75 3. 连接形式:热熔连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装	m	93		
12	031001006008	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PPR管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:热熔连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装	m	25.99		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030412003006	配线	[项目特征] 1. 名称:BV-10 [工作内容] 1. 配线	m	443		
2	030412001006	配管	[项目特征] 1. 名称:PVC穿线管 2. 规格:DN20 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	1296.43		
3	030412001007	配管	[项目特征] 1. 名称:PVC穿线管 2. 规格:DN25 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	288		
4	030412003007	配线	[项目特征] 1. 名称:BV-2.5 [工作内容] 1. 配线	m	1222		
5	030412003008	配线	[项目特征] 1. 名称:BV-4 [工作内容] 1. 配线	m	1896.33		
6	030412003009	配线	[项目特征] 1. 名称:BV-10 [工作内容] 1. 配线	m	585		
7	030413001004	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:1200*300 LED平板灯 [工作内容] 1. 安装	套	15		
8	030413001005	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:600*600L ED平板灯 2. 接线盒安装 [工作内容] 1. 安装	套	42		
9	030412002002	线槽	[项目特征] 1. 名称:防火线槽3 00*150 [工作内容] 1. 安装	m	33.83		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	030413012003	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称:单联开关 2. 接线盒安装 [工作内容] 1. 安装	套	61		
11	030413012004	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称:双联开关 2. 接线盒安装 [工作内容] 1. 安装	套	8		
12	030413013003	插座	[项目特征] 1. 名称:五孔插座 2. 接线盒安装 [工作内容] 1. 安装	套	58		
13	030413012005	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称:空调面板 [工作内容] 1. 安装	套	28		
14	030413001006	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:LED床头灯 [工作内容] 1. 安装	套	46		
15	030409003001	控制电缆	[项目特征] 1. 名称:空调控制 线6*1.5 [工作内容] 1. 电缆敷设	m	240		
16	030413002001	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:消防应急 灯 2. 接线盒安装 [工作内容] 1. 安装	套	3		
17	030413002002	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:标志灯 2. 接线盒安装 [工作内容] 1. 安装	套	6		
18	030412003010	配线	[项目特征] 1. 名称:BVR2*1.5 [工作内容] 1. 配线	m	82.55		
19	030502003002	双绞线缆	[项目特征] 1. 名称:网线 [工作内容] 1. 敷设	m	40		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：医用气体系统

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
1	031001004007	铜管	1. 材质:吸引脱脂紫铜管 2. 规格:Φ10*1.0	m	269.08		
2	031001004008	铜管	1. 材质:吸引脱脂紫铜管 2. 规格:Φ8*1.0	m	277.32		
3	031001003003	不锈钢管	1. 材质:不锈钢管 2. 规格:DN20	m	102		
4	031001003004	不锈钢管	1. 材质:不锈钢管 2. 规格:DN25	m	102		
5	031001004004	稳压箱	1. 名称:稳压箱	台	1		
6	030601003001	流量仪表	1. 名称:流量计	套	1		
7	031001004003	铝合金设备带	1. 材质:医疗铝合金设备带	m	74.4		
8	030504015001	终端设备	氧气终端	个	46		
9	030504015002	吸引终端	吸引终端	个	46		
10	030504015004	数显压力监测箱	数显压力监测箱	个	1		
11	030504015005	呼叫数字管理主机	呼叫数字管理主机	个	1		
12	030504015006	数字呼叫分机 (含手柄)	数字呼叫分机 (含手柄)	个	46		
13	030412003002	配线	[项目特征] 1. 名称:BVR2*1.5 [工作内容] 1. 配线	m	633.22		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：医用气体系统

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：医用气体系统

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。