

二、开标一览表

项目编号：JBJY-GK-2025033

项目名称：靖边县城区绿化提升改造采购项目（包 1）

	内容	服务期（月）
投标报价	小写：1472266.23元 大写：壹佰肆拾柒万贰仟贰佰陆拾陆元贰角叁分 单位：元	合同签订后6个月内完成

供应商公章： 榆林尚领风建筑工程有限公司

法定代表人或被授权人（签字）： 葛振军

日期： 2026年2月2日

备注：1、“投标报价”为投标总价，小数点后保留两位小数。投标报价必须包括：完成采购内容所需的直接费、间接费、利润、税金及其它相关的一切费用，以及合同实施过程中的应预见及不可预见费用等完成合同规定责任和义务、达到合同目的的一切费用。

2、以上费用均为含税价格。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县城区绿化提升改造项目 专业/标段：园林绿化工程

第 1 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
		城区绿化补栽补种					1291474.72
		滨河路					224303.2
		种植					224303.2
1	050101001001	清理树根	1. 移除现有及死亡苗木树根, 胸径20公分垂柳440株 2. 垃圾清运	株	440	55.68	24499.20
2	050101001031	砍伐乔木	1. 移除现有及死亡苗木树干, 胸径20公分垂柳440株 2. 垃圾清运	株	440	55.21	24292.40
3	050103001001	栽植乔木	1. 乔木种类: 国槐 2. 乔木规格: $\Phi \geq 10\text{cm}$, 分支点3m以上, 半冠, 土球60*60cm。 3. 养护期: 一年	株	440	398.89	175511.60
		人民路					10357.44
4	050101001002	清理树根	1. 清除死亡苗木, 胸径25—30cm河北杨24株 2. 垃圾清运	株	24	104.18	2500.32
5	050103001002	栽植乔木	1. 乔木种类: 河北杨 2. 乔木规格: $\Phi \geq 10\text{cm}$, 分支点3m以上, 半冠, 土球60*60cm。 3. 养护期: 一年	株	24	327.38	7857.12
		长城路					103321.43
6	050101001003	清理树根	1. 清除胸径20—30cm丝棉木4株 2. 垃圾清运	株	4	104.18	416.72

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县城区绿化提升改造项目 专业/标段：园林绿化工程 第 2 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
7	050103001003	栽植乔木	1. 乔木种类：丝棉木 2. 乔木规格：Φ≥10cm，分支点3m以上，半冠，土球60*60cm。 3. 养护期：一年	株	4	524.02	2096.08
8	050101001035	清理树根	1. 清除胸径25—30cm国槐174株 2. 垃圾清运	株	174	104.18	18127.32
9	050103001004	栽植乔木	1. 乔木种类：国槐 2. 乔木规格：Φ≥10cm，分支点3m以上，半冠，土球60*60cm。 3. 养护期：一年	株	174	398.89	69406.86
10	050101001037	清理树根	1. 清除胸径15—20cm垂柳22株 2. 垃圾清运	株	22	55.68	1224.96
11	050103001006	栽植乔木	1. 乔木种类：垂柳 2. 乔木规格：Φ≥10cm，分支点3m以上，半冠，土球60*60cm。 3. 养护期：一年	株	22	452.52	9955.44
12	050101001036	清理树根	1. 清除胸径10—15cm金丝柳5株 2. 垃圾清运	株	5	55.68	278.40
13	050103001005	栽植乔木	1. 乔木种类：金丝柳 2. 乔木规格：Φ≥8cm，分支点3m以上，半冠，土球60*60cm。 3. 养护期：一年	株	5	363.13	1815.65
		龙山路					162270.85
		种植					150559.6
14	050101001004	清理树根	1. 清除死亡苗木，胸径25—30cm垂柳242株 2. 垃圾清运	株	242	104.18	25211.56

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县城区绿化提升改造项目 专业/标段：园林绿化工程 第 3 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
15	050103001007	栽植乔木	1. 乔木种类：垂柳 2. 乔木规格：Φ≥10cm，分支点3m以上，半冠，土球60*60cm。 3. 养护期：一年	株	277	452.52	125348.04
		破硬建绿					11711.25
16	041001002001	拆除人行道	1. 拆除被硬化35个树坑的马路砖，每个树坑拆除1.2*1.2米，60mm厚。 2. 弃渣外运	m ²	50.4	6.06	305.42
17	040101003001	挖基坑土方	1. 人工挖去35个被硬化树坑渣土，呈梯形下挖，上底面积1.2m*1.2m，下底面积1.4m*1.4m，深度为1.2m 2. 弃土外运	m ³	71.4	61.32	4378.25
18	040103002001	一般回填方	1. 35个树坑回填种植土，每种植坑2.04方	m ³	71.4	21.70	1549.38
19	050201013005	树池围牙	1. 混凝土道牙35套 2. 规格，直400mm*200mm*100mm，转角300mm*300mm*200mm*150mm，每树坑各4块，水泥砂浆100mm厚座浆。	m	140	39.13	5478.20
		民生路					9558.33
20	050101001005	清理树根	1. 清除死亡苗木，胸径25—30cm国槐19株 2. 垃圾清运	株	19	104.18	1979.42

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县城区绿化提升改造项目 专业/标段：园林绿化工程 第 4 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
21	050103001008	栽植乔木	1. 乔木种类：国槐 2. 乔木规格：Φ≥10cm，分支点3m以上，半冠，土球60*60cm。 3. 养护期：一年	株	19	398.89	7578.91
		统万路					1401.68
22	050101001006	清理树根	1. 清除死亡苗木，胸径35—50cm国槐2株 2. 垃圾清运	株	2	301.95	603.90
23	050103001009	栽植乔木	1. 乔木种类：国槐 2. 乔木规格：Φ≥10cm，分支点3m以上，半冠，土球60*60cm。 3. 养护期：一年	株	2	398.89	797.78
		北大街					3504.2
24	050101001032	清理树根	1. 清除死亡苗木，胸径35—50cm国槐5株 2. 垃圾清运	株	5	301.95	1509.75
25	050103001010	栽植乔木	1. 乔木种类：国槐 2. 乔木规格：Φ≥10cm，分支点3m以上，半冠，土球60*60cm。 3. 养护期：一年	株	5	398.89	1994.45
		东西街					7106.77
26	050101001008	清理树根	1. 清除死亡苗木，胸径25—30cm白蜡11株 2. 垃圾清运	株	11	104.18	1145.98

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县城区绿化提升改造项目 专业/标段：园林绿化工程 第 5 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
27	050103001011	栽植乔木	1. 乔木种类：白蜡 2. 乔木规格：Φ≥10cm，分支点3m以上，半冠，土球60*60cm。 3. 养护期：一年	株	11	541.89	5960.79
		新东西大街					2584.28
28	050101001009	清理树根	1. 清除死亡苗木，胸径25—30cm白蜡4株 2. 垃圾清运	株	4	104.18	416.72
29	050103001012	栽植乔木	1. 乔木种类：白蜡 2. 乔木规格：Φ≥10cm，分支点3m以上，半冠，土球60*60cm。 3. 养护期：一年	株	4	541.89	2167.56
		粮贸巷					1938.21
30	050101001010	清理树根	1. 清除死亡苗木，胸径25—30cm白蜡3 2. 垃圾清运	株	3	104.18	312.54
31	050103001013	栽植乔木	1. 乔木种类：白蜡 2. 乔木规格：Φ≥10cm，分支点3m以上，半冠，土球60*60cm。 3. 养护期：一年	株	3	541.89	1625.67
		南环路					19666.11
		种植					18327.68
32	050101001011	清理树根	1. 清除死亡苗木，胸径15—20cm丝棉木28株 2. 垃圾清运	株	28	55.68	1559.04

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县城区绿化提升改造项目 专业/标段：园林绿化工程 第 6 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
33	050103001014	栽植乔木	1. 乔木种类：丝棉木 2. 乔木规格：Φ≥10cm，分支点3m以上，半冠，土球60*60cm。 3. 养护期：一年	株	32	524.02	16768.64
		破硬建绿					1338.43
34	041001002002	拆除人行道	1. 拆除被硬化4个树坑的马路砖，每个树坑拆除1.2*1.2米，60mm厚。 2. 弃渣外运	m2	5.76	6.06	34.91
35	040101003002	挖基坑土方	1. 人工挖去4个被硬化树坑渣土，呈梯形下挖，上底面积1.2m*1.2m，下底面积1.4m*1.4m，深度为1.2m及弃土运输。 2. 弃土外运	m3	8.16	61.32	500.37
36	040103002002	一般回填方	1. 4个树坑回填种植土，每种植坑2.04方	m3	8.16	21.70	177.07
37	050201013006	树池围牙	1. 混凝土道牙4套 2. 规格，直400mm*200mm*100mm，转角300mm*300mm*200mm*150mm，每树坑各4块，水泥砂浆100mm厚座浆。	m	16	39.13	626.08
		天然气巷					5814.63
38	050101001012	清理树根	1. 清除死亡苗木，胸径25—30cm白蜡9株 2. 垃圾清运	株	9	104.18	937.62

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县城区绿化提升改造项目 专业/标段：园林绿化工程 第 7 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
39	050103001015	栽植乔木	1. 乔木种类：白蜡 2. 乔木规格：Φ≥10cm，分支点3m以上，半冠，土球60*60cm。 3. 养护期：一年	株	9	541.89	4877.01
		长庆路					22441.12
40	050101001013	清理树根	1. 清除死亡苗木，胸径25—30cm河北杨52株 2. 垃圾清运	株	52	104.18	5417.36
41	050103001016	栽植乔木	1. 乔木种类：河北杨 2. 乔木规格：Φ≥10cm，分支点3m以上，半冠，土球60*60cm。 3. 养护期：一年	株	52	327.38	17023.76
		永昌巷					2399.07
		种植					1729.85
42	050101001014	清理树根	1. 清除死亡苗木，胸径25—30cm白蜡1株 2. 垃圾清运	株	1	104.18	104.18
43	050103001017	栽植乔木	1. 乔木种类：白蜡 2. 乔木规格：Φ≥10cm，分支点3m以上，半冠，土球60*60cm。 3. 养护期：一年	株	3	541.89	1625.67
		破硬建绿					669.22
44	041001002003	拆除人行道	1. 拆除被硬化2个树坑的马路砖，每个树坑拆除1.2*1.2米，60mm厚。 2. 弃渣外运	m ²	2.88	6.06	17.45

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县城区绿化提升改造项目 专业/标段：园林绿化工程 第 8 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
45	040101003003	挖基坑土方	1. 人工挖去2个被硬化树坑渣土,呈梯形下挖,上底面积1.2m*1.2m,下底面积1.4m*1.4m,深度为1.2m及弃土运输。 2. 弃土外运	m3	4.08	61.32	250.19
46	040103002003	一般回填方	1. 2个树坑回填种植土,每种植坑2.04方	m3	4.08	21.70	88.54
47	050201013007	树池围牙	1. 混凝土道牙2套 2. 规格,直400mm*200mm*100mm,转角300mm*300mm*200mm*150mm,每树坑各4块,水泥砂浆100mm厚座浆。	m	8	39.13	313.04
		清华巷					12825.99
48	050101001033	清理树根	1. 清除死亡苗木,胸径35—50cm垂柳17株 2. 垃圾清运	株	17	301.95	5133.15
49	050103001018	栽植乔木	1. 乔木种类:垂柳 2. 乔木规格:Φ≥10cm,分支点3m以上,半冠,土球60*60cm。 3. 养护期:一年	株	17	452.52	7692.84
		六小巷					10562.58
50	050101001034	清理树根	1. 清除死亡苗木,胸径35—50cm垂柳14株 2. 垃圾清运	株	14	301.95	4227.30

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县城区绿化提升改造项目 专业/标段：园林绿化工程 第 9 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
51	050103001019	栽植乔木	1. 乔木种类：垂柳 2. 乔木规格：Φ≥10cm，分支点3m以上，半冠，土球60*60cm。 3. 养护期：一年	株	14	452.52	6335.28
		红柳路					26909.57
		种植					20217.42
52	050101001017	清理树根	1. 清除死亡苗木，胸径20—25cm白蜡11株 2. 垃圾清运	株	11	104.18	1145.98
53	050103001020	栽植乔木	1. 乔木种类：白蜡 2. 乔木规格：Φ≥10cm，分支点3m以上，半冠，土球60*60cm。 3. 养护期：一年	株	31	541.89	16798.59
54	050101001038	清理树根	1. 清除死亡苗木，胸径15—20cm国槐5株 2. 垃圾清运	株	5	55.68	278.40
55	050103001021	栽植乔木	1. 乔木种类：国槐 2. 乔木规格：Φ≥10cm，分支点3m以上，半冠，土球60*60cm。 3. 养护期：一年	株	5	398.89	1994.45
		破硬建绿					6692.15
56	041001002004	拆除人行道	1. 拆除被硬化20个树坑的马路砖，每个树坑拆除1.2*1.2米，60mm厚。 2. 弃渣运距	m ²	28.8	6.06	174.53

分部分项工程项目清单计价表

第 10 页 共 20 页

工程名称：靖边县城区绿化提升改造项目 专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
57	040101003004	挖基坑土方	1. 人工挖去20个被硬化树坑渣土，呈梯形下挖，上底面积1.2m*1.2m，下底面积1.4m*1.4m，深度为1.2m及弃土运输。 2. 弃土外运	m3	40.8	61.32	2501.86
58	040103002004	一般回填方	1. 20个树坑回填种植土，每种植坑2.04方	m3	40.8	21.70	885.36
59	050201013008	树池围牙	1. 混凝土道牙20套 2. 规格，直400mm*200mm*100mm，转角300mm*300mm*200mm*150mm，每树坑各4块，水泥砂浆100mm厚座浆。	m	80	39.13	3130.40
		文化西路					49273.43
		种植					35889.14
60	050101001018	清理树根	1. 清除死亡苗木，胸径20—25cm白蜡22株 2. 垃圾清运	株	22	104.18	2291.96
61	050103001022	栽植乔木	1. 乔木种类：白蜡 2. 乔木规格：Φ≥10cm，分支点3m以上，半冠，土球60*60cm。 3. 养护期：一年	株	62	541.89	33597.18
		破硬建绿					13384.29
62	041001002005	拆除人行道	拆除被硬化40个树坑的马路砖，每个树坑拆除1.2*1.2米，60mm厚。	m2	57.6	6.06	349.06

分部分项工程项目清单计价表

第 11 页 共 20 页

工程名称：靖边县城区绿化提升改造项目 专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
63	040101003005	挖基坑土方	1. 人工挖去40个被硬化树坑渣土，呈梯形下挖，上底面积1.2m*1.2m，下底面积1.4m*1.4m，深度为1.2m及弃土运输。 2. 弃土外运	m3	81.6	61.32	5003.71
64	040103002005	一般回填方	1. 40个树坑回填种植土，每种植坑2.04方	m3	81.6	21.70	1770.72
65	050201013009	树池围牙	1. 混凝土道牙40套 2. 规格，直400mm*200mm*100mm，转角300mm*300mm*200mm*150mm，每树坑各4块，水泥砂浆100mm厚座浆。	m	160	39.13	6260.80
		宇文路					16736.22
		种植					11382.51
66	050101001019	清理树根	1. 清除死亡苗木，胸径15—20cm国槐11株 2. 垃圾清运	株	11	55.68	612.48
67	050103001023	栽植乔木	1. 乔木种类：国槐 2. 乔木规格：Φ≥10cm，分支点3m以上，半冠，土球60*60cm。 3. 养护期：一年	株	27	398.89	10770.03
		破硬建绿					5353.71
68	041001002006	拆除人行道	1. 拆除被硬化16个树坑的马路砖，每个树坑拆除1.2*1.2米，60mm厚。 2. 弃渣外运	m2	23.04	6.06	139.62

分部分项工程项目清单计价表

第 12 页 共 20 页

工程名称：靖边县城区绿化提升改造项目 专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
69	040101003006	挖基坑土方	1. 人工挖去16个被硬化树坑渣土,呈梯形下挖,上底面积1.2m*1.2m,下底面积1.4m*1.4m,深度为1.2m及弃土运输。 2. 弃土外运	m ³	32.64	61.32	2001.48
70	040103002006	一般回填方	1. 16个树坑回填种植土,每种植坑2.04方	m ³	32.64	21.70	708.29
71	050201013010	树池围牙	1. 混凝土道牙16套 2. 规格,直400mm*200mm*100mm,转角300mm*300mm*200mm*150mm,每树坑各4块,水泥砂浆100mm厚座浆。	m	64	39.13	2504.32
		天赐路					66048.18
72	050101001020	清理树根	1. 清除死亡苗木,胸径20—25cm河北杨3株;胸径20—25cm垂柳147株 2. 垃圾清运	株	150	104.18	15627.00
73	050103001024	栽植乔木	1. 乔木种类:河北杨 2. 乔木规格:Φ≥10cm,分支点3m以上,半冠,土球60*60cm。 3. 养护期:一年	株	3	327.38	982.14
74	050103001025	栽植乔木	1. 乔木种类:早柳 2. 乔木规格:Φ≥10cm,分支点3m以上,半冠,土球60*60cm。 3. 养护期:一年	株	147	336.32	49439.04
		友谊路					52886.5

分部分项工程项目清单计价表

第 13 页 共 20 页

工程名称：靖边县城区绿化提升改造项目 专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
75	050101001021	清理树根	1. 清除死亡苗木，胸径20—25cm垂柳95株 2. 垃圾清运	株	95	104.18	9897.10
76	050103001026	栽植乔木	1. 乔木种类：垂柳 2. 乔木规格：Φ≥10cm，分支点3m以上，半冠，土球60*60cm。 3. 养护期：一年	株	95	452.52	42989.40
		东关街					8552.19
77	050101001022	清理树根	1. 清除死亡苗木，胸径20—25cm国槐17株 2. 垃圾清运	株	17	104.18	1771.06
78	050103001027	栽植乔木	1. 乔木种类：国槐 2. 乔木规格：Φ≥10cm，分支点3m以上，半冠，土球60*60cm。 3. 养护期：一年	株	17	398.89	6781.13
		南关东街					51551.72
		种植					44190.36
79	050101001023	清理树根	1. 清除死亡苗木，胸径15—20cm白蜡54株 2. 垃圾清运	株	54	55.68	3006.72
80	050103001028	栽植乔木	1. 乔木种类：白蜡 2. 乔木规格：Φ≥10cm，分支点3m以上，半冠，土球60*60cm。 3. 养护期：一年	株	76	541.89	41183.64
		破硬建绿					7361.36
81	041001002007	拆除人行道	1. 拆除被硬化22个树坑的马路砖，每个树坑拆除1.2*1.2米，60mm厚。 2. 弃渣外运	m ²	31.68	6.06	191.98

分部分项工程项目清单计价表

第 14 页 共 20 页

工程名称：靖边县城区绿化提升改造项目 专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
82	040101003007	挖基坑土方	1. 人工挖去22个被硬化树坑渣土，呈梯形下挖，上底面积1.2m*1.2m，下底面积1.4m*1.4m，深度为1.2m及弃土运输。 2. 弃土外运	m3	44.88	61.32	2752.04
83	040103002007	一般回填方	1. 22个树坑回填种植土，每种植坑2.04方	m3	44.88	21.70	973.90
84	050201013011	树池围牙	1. 混凝土道牙22套 2. 规格，直400mm*200mm*100mm，转角300mm*300mm*200mm*150mm，每树坑各4块，水泥砂浆100mm厚座浆。	m	88	39.13	3443.44
		延长中路					1818.28
85	050101001024	清理树根	1. 清除死亡苗木，胸径10—15cm国槐4株 2. 垃圾清运	株	4	55.68	222.72
86	050103001029	栽植乔木	1. 乔木种类：国槐 2. 乔木规格：Φ≥10cm，分支点3m以上，半冠，土球60*60cm。 3. 养护期：一年	株	4	398.89	1595.56
		公园路					3432.24
87	050101001025	清理树根	1. 清除死亡苗木，胸径10—15cm长枝榆7株 2. 垃圾清运	株	7	55.68	389.76

分部分项工程项目清单计价表

第 15 页 共 20 页

工程名称：靖边县城区绿化提升改造项目 专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
88	050103001030	栽植乔木	1. 乔木种类：长枝榆 2. 乔木规格：Φ≥10cm，分支点2.5m以上，半冠，土球60*60cm。 3. 养护期：一年	株	7	434.64	3042.48
		延长西路					1959.75
89	050101001026	清理树根	1. 清除死亡苗木，胸径15—20cm白蜡6株 2. 垃圾清运	株	6	55.68	334.08
90	050103001031	栽植乔木	1. 乔木种类：白蜡 2. 乔木规格：Φ≥10cm，分支点3m以上，半冠，土球60*60cm。 3. 养护期：一年	株	3	541.89	1625.67
		民苑路					39897.47
91	050101001027	清理树根	1. 清除死亡苗木，胸径10—15cm国槐71株，胸径10—15cm垂柳15株 2. 垃圾清运	株	86	55.68	4788.48
92	050103001032	栽植乔木	1. 乔木种类：国槐 2. 乔木规格：Φ≥10cm，分支点3m以上，半冠，土球60*60cm。 3. 养护期：一年	株	71	398.89	28321.19
93	050103001033	栽植乔木	1. 乔木种类：垂柳 2. 乔木规格：Φ≥10cm，分支点3m以上，半冠，土球60*60cm。 3. 养护期：一年	株	15	452.52	6787.80
		富民大道					26191.4

分部分项工程项目清单计价表

第 16 页 共 20 页

工程名称：靖边县城区绿化提升改造项目 专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
94	050101001028	清理树根	1. 清除死亡苗木，胸径10—15cm河北杨10株，胸径10—15cm垂柳4株 2. 垃圾清运	株	54	55.68	3006.72
95	050103001034	栽植乔木	1. 乔木种类：河北杨 2. 乔木规格：Φ≥10cm，分支点3m以上，半冠，土球60*60cm。 3. 养护期：一年	株	10	327.38	3273.80
96	050103001035	栽植乔木	1. 乔木种类：垂柳 2. 乔木规格：Φ≥10cm，分支点3m以上，半冠，土球60*60cm。 3. 养护期：一年	株	44	452.52	19910.88
		玉家注水泥路					8123.61
		种植					5781.36
97	050101001029	清理树根	1. 清除死亡苗木，胸径10—15cm刺槐11株 2. 垃圾清运	株	11	55.68	612.48
98	050103001036	栽植乔木	1. 乔木种类：刺槐 2. 乔木规格：Φ≥10cm，分支点3m以上，半冠，土球60*60cm。 3. 养护期：一年	株	18	287.16	5168.88
		破硬建绿					2342.25
99	041001002008	拆除人行道	1. 拆除被硬化7个树坑的马路砖，每个树坑拆除1.2*1.2米，60mm厚。 2. 弃渣外运	m ²	10.08	6.06	61.08

分部分项工程项目清单计价表

第 17 页 共 20 页

工程名称：靖边县城区绿化提升改造项目 专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
100	040101003008	挖基坑土方	1. 人工挖去7个被硬化树坑渣土,呈梯形下挖,上底面积1.2m*1.2m,下底面积1.4m*1.4m,深度为1.2m及弃土运输。 2. 弃土外运	m3	14.28	61.32	875.65
101	040103002008	一般回填方	1. 7个树坑回填种植土,每种植坑2.04方	m3	14.28	21.70	309.88
102	050201013012	树池围牙	1. 混凝土道牙7套 2. 规格,直400mm*200mm*100mm,转角300mm*300mm*200mm*150mm,每树坑各4块,水泥砂浆100mm厚座浆。	m	28	39.13	1095.64
		教堂巷					4980.05
		种植					3307.02
103	050101001030	清理树根	1. 清除死亡苗木,胸径15—20cm白蜡1株 2. 垃圾清运	株	1	55.68	55.68
104	050103001037	栽植乔木	1. 乔木种类:白蜡 2. 乔木规格:Φ≥10cm,分支点3m以上,半冠,土球60*60cm。 3. 养护期:一年	株	6	541.89	3251.34
		破硬建绿					1673.03
105	041001002009	拆除人行道	1. 拆除被硬化5个树坑的马路砖,每个树坑拆除1.2*1.2米,60mm厚。 2. 弃渣外运	m2	7.2	6.06	43.63

分部分项工程项目清单计价表

第 18 页 共 20 页

工程名称：靖边县城区绿化提升改造项目 专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
106	040101003009	挖基坑土方	1. 人工挖去5个被硬化树坑渣土,呈梯形下挖,上底面积1.2m*1.2m,下底面积1.4m*1.4m,深度为1.2m及弃土运输。 2. 弃土外运	m3	10.2	61.32	625.46
107	040103002009	一般回填方	1. 5个树坑回填种植土,每种种植2.04方	m3	10.2	21.70	221.34
108	050201013013	树池围牙	1. 混凝土道牙5套 2. 规格,直400mm*200mm*100mm,转角300mm*300mm*200mm*150mm,每树坑各4块,水泥砂浆100mm厚座浆。	m	20	39.13	782.60
		树坑改造及更换种植土					333058.22
109	041001002010	拆除人行道	1. 拆除384个树坑周围马路砖,每边拆除25cm,60mm厚。 2. 弃渣外运	m2	384	6.06	2327.04
110	041001005001	拆除侧、平(缘)石	1. 拆除384个树坑,混凝土树坑砖384套,每套800*350*130mm和200*350*200mm各4块。 2. 弃渣外运	m	1536	6.02	9246.72
111	041001003001	拆除基层	1. 人工拆除384个树坑周围基层及三合土,宽0.25米*深1.2米*长4.8米 2. 弃渣外运	m3	552.96	20.91	11562.39
112	040103002010	回填种植土	1. 384个树坑周围回填种植土,0.25米*1.2米*4.8米	m3	552.96	21.70	11999.23

分部分项工程项目清单计价表

第 19 页 共 20 页

工程名称：靖边县城区绿化提升改造项目 专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
113	040204001001	人行道块料铺设	1. 384个树坑周围人行道马路砖铺设, 彩色马路砖25cm*25cm*6cm 2. 碎石混凝土垫层找平层100mm厚。	m ²	384	147.64	56693.76
114	050201013002	树池围牙	1. 树池大理石道牙17套 2. 规格: 直600mm*200mm*150mm, 转角300mm*300mm*200mm*150mm, 每树坑各4块	m	81.6	103.03	8407.25
115	050201013003	树池围牙	1. 树池大理石道牙24套 2. 规格: 直1000mm*200mm*150mm, 转角300mm*300mm*200mm*150mm, 每树坑各4块	m	153.6	103.03	15825.41
116	050201013001	树池围牙	1. 混凝土道牙343套 2. 规格, 直400mm*200mm*100mm, 转角300mm*300mm*200mm*150mm, 每树坑各4块	m	1372	103.03	141357.16
117	050201014001	树池箅子	1. 树池箅子17套 2. 复合材料: 1200mm*1200mm*300mm	套	17	151.50	2575.50
118	050201014002	树池箅子	1. 树池箅子24套 2. 复合材料: 1600mm*1600mm*300mm	套	24	151.50	3636.00
119	050307007001	树池保护围栏	1. 24套树池保护围栏, 宽度为30cm、高度为60cm的防腐钢架坐凳。	m	150	416.18	62427.00
120	050201015001	树池覆盖	1. 41套树池内填充彩色鹅卵石100厚	m ²	85.92	81.48	7000.76

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县城区绿化提升改造项目		专业/标段：园林绿化工程	第 20 页 共 20 页
合 计		1291474.72	

单位工程人材机汇总表

工程名称：靖边县城区绿化提升改造项目

专业：园林绿化工程

第 1 页 共 2 页

序号	名称及规格	单位	数量	预算价	市场价	预算价合计	市场价合计
一	人工类别						
1	综合一类工	工日	0.7491	155	155	116.11	116.11
2	综合一类工	工日	148.8005	155	155	23064.08	23064.08
3	综合一类工	工日	573.0215	155	155	88818.33	88818.33
4	综合二类工	工日	55.4534	185	185	10258.88	10258.88
5	综合二类工	工日	1219.595	160	160	195135.2	195135.2
	小计					317392.6	317392.6
二	材料类别						
1	彩色鹅卵石	t	16.3179	137.29	385	2240.28	6282.39
2	大理石道牙	m	1639.344	53.4	92.95	87540.97	152377.02
3	混凝土道牙	m	610.04	25.88	32	15787.84	19521.28
4	汽油92#	L	97.416	6.27	6.27	610.8	610.8
5	药剂	kg	24.6826	9.95	9.95	245.59	245.59
6	肥料	kg	317.7056	3	3	953.12	953.12
7	种植土	m ³	904.05	31.82	12	28766.87	10848.6
8	防腐钢架坐凳	m	150	353.98	400	53097	60000
9	水	m ³	1019.1924	5.63	5.63	5738.05	5738.05
10	电	kW·h	6.9504	0.71	0.71	4.93	4.93
11	复合材料树池箅子, 1200mm*1200mm*300mm(综合)	套	41	395	130	16195	5330
12	彩色马路砖25cm*25cm*6cm普通型	m ²	391.68	60	65	23500.8	25459.2
13	其他材料费(占材料费)	元	3232.5312	1	1	3232.53	3232.53
14	预拌混凝土C20	m ³	38.784	353.98	300	13728.76	11635.2
15	干混地面砂浆DS M15	m ³	7.872	482.3	450	3796.67	3542.4
16	预拌水泥砂浆(综合)	m ³	0.6634	486.73	450	322.9	298.53
	小计					255762.11	306079.64
三	机械类别						
1	机械人工	工日	275.6365	215	215	59261.85	59261.85
2	机械人工	工日	3.6606	215	215	787.03	787.03
3	汽油	kg	40.8496	8.64	8.64	352.94	352.94
4	柴油	kg	4495.4866	7.27	7.27	32682.19	32682.19
5	电	kW·h	11.3641	0.71	0.71	8.07	8.07
6	安拆费及场外运费	元	4.2331	1	1	4.23	4.23
7	折旧费	元	12386.8027	1	1	12386.8	12386.8
8	检修费	元	4553.9152	1	1	4553.92	4553.92
9	维护费	元	10988.6545	1	1	10988.65	10988.65

四、商务偏差表

采购项目名称： 靖边县城区绿化提升改造采购项目（包 1）

采购项目编号： JBKY-GK-2025033

序号	招标文件商务条款	响应文件商务响应	偏离	说明
1	<p style="text-align: center;">项目概述</p> <p>采购人名称：靖边县城市管理执法局</p> <p>地 址：靖边县新区第二党政办公区2号楼4楼</p> <p>项 目 名称：靖边县城区绿化提升改造采购项目</p>	<p>我公司完全响应招标文件商务条款</p> <p style="text-align: center;">项目概述</p> <p>采购人名称：靖边县城市管理执法局</p> <p>地 址：靖边县新区第二党政办公区2号楼4楼</p> <p>项 目 名称：靖边县城区绿化提升改造采购项目</p>	无偏离	无
2	<p style="text-align: center;">地点</p> <p>靖边县城市管理执法局指定地点</p>	<p>我公司完全响应招标文件商务条款</p> <p style="text-align: center;">地点</p> <p>靖边县城市管理执法局指定地点</p>	无偏离	无
3	<p style="text-align: center;">服务期</p> <p>合同签订后6个月内完成</p>	<p>我公司完全响应招标文件商务条款</p> <p style="text-align: center;">服务期</p> <p>合同签订后6个月内完成</p>	无偏离	无
4	<p style="text-align: center;">质保期</p> <p>按相关行业标准执行</p>	<p>我公司完全响应招标文件商务条款</p> <p style="text-align: center;">质保期</p> <p>按相关行业标准执行</p>	无偏离	无
5	<p style="text-align: center;">质量安全</p> <p>供应商提供的服务必须符合国家 和行业相关规定的现行标准和招 标文件规定的要求</p>	<p>我公司完全响应招标文件商务条款</p> <p style="text-align: center;">质量安全</p> <p>我公司提供的服务符合国家和行 业相关规定的现行标准和招标文 件规定的要求</p>	无偏离	无
6	<p style="text-align: center;">合同价款</p> <p>1. 合同价即成交价，供应商应在 开标一览表中标明完成本次招 标所要求的服务项目验收合格的 所有费用，包括货物费、材料费、 运杂费（含保险）、仓储保管费 、税金等项目完成服务所包含的 其他一切相关费用。开标一览表 中标明本次服务所有单项价格和</p>	<p>我公司完全响应招标文件商务条款</p> <p style="text-align: center;">合同价款</p> <p>1. 合同价即成交价，我公司应在 开标一览表中标明完成本次招 标所要求的服务项目验收合格 的所有费用，包括货物费、材料 费、运杂费（含保险）、仓储保 管费、税金等项目完成服务所包</p>	无偏离	无

	<p>总价，任何有选择的报价将不予接受，按无效投标处理。</p> <p>2. 本合同采用固定总价承包法，不受市场价变化的影响。</p>	<p>含的其他一切相关费用。开标一览表中标明本次服务所有单项价格和总价，任何有选择的报价将不予接受，按无效投标处理。</p> <p>2. 本合同采用固定总价承包法，不受市场价变化的影响。</p>		
7	<p>付款方式</p> <p>按照工作进度和财政拨款进度支付（无息）</p>	<p>我公司完全响应招标文件商务条款</p> <p>付款方式</p> <p>按照工作进度和财政拨款进度支付（无息）</p>	无偏离	无
8	<p>履约情况</p> <p>服务期内，采购人及相关部门人员进行项目考核验收，通过核对服务需求所要求的服务、质量、技术要求等进行核验，项目服务质量应符合现行国家验收规范和标准的要求，一次性验收合格</p>	<p>我公司完全响应招标文件商务条款</p> <p>履约情况</p> <p>服务期内，采购人及相关部门人员进行项目考核验收，通过核对服务需求所要求的服务、质量、技术要求等进行核验，项目服务质量应符合现行国家验收规范和标准的要求，一次性验收合格</p>	无偏离	无
9	<p>保险责任</p> <p>项目服务期间，投标人承担因服务实施的全部保险责任</p>	<p>我公司完全响应招标文件商务条款</p> <p>保险责任</p> <p>项目服务期间，我公司承担因服务实施的全部保险责任</p>	无偏离	无
10	<p>服务期延误</p> <p>供应商应在合同规定期内完成该项工作的施工/采购/服务。如因供应商责任而造成延期，每超过一天按合同总价款的（1%）支付采购人误期赔偿金，直至提供服务结束为止，所有因延期而产生的费用由供应商承担。</p>	<p>我公司完全响应招标文件商务条款</p> <p>服务期延误</p> <p>我公司应在合同规定期内完成该项工作的施工/采购/服务。如因我公司责任而造成延期，每超过一天按合同总价款的（1%）支付采购人误期赔偿金，直至提供服务结束为止，所有因延期而产生的费用由我公司承担。</p>	无偏离	无
11	<p>验收</p> <p>1、验收依据以合同采购文件及响应文件、澄清、及国家相应的标准、规范等为依据；</p> <p>2、项目在完成后，成交单位应向采购人提交验收申请报告，并将过程中相关资料提交使用部门等有关单位，由甲方验收项目完成情况验收合格后，使用部门签发《最终验收</p>	<p>我公司完全响应招标文件商务条款</p> <p>验收</p> <p>1、验收依据以合同采购文件及响应文件、澄清、及国家相应的标准、规范等为依据；</p> <p>2、项目在完成后，成交单位应向采购人提交验收申请报告，并将过程中相关资料提交使用部门等有</p>	无偏离	无

	合格单》。 3、验收不合格的成交单位，必须在接到通知后7个日历日内确保项目通过验收。如接到通知后7个日历日内验收仍不合格，采购人可提出索赔或取消其合同。	关单位，由甲方验收项目完成情况验收合格后，使用部门签发《最终验收合格单》。 3、验收不合格的成交单位，必须在接到通知后7个日历日内确保项目通过验收。如接到通知后7个日历日内验收仍不合格，采购人可提出索赔或取消其合同。		
12	知识产权 供应商应保证投标产品及服务不会出现因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引发法律或经济纠纷，否则由供应商承担全部责任。任何被供应商用于未经授权的商业目的行为所造成的违约或侵权责任由供应商承担。	我公司完全响应招标文件商务条款 知识产权 我公司应保证投标产品及服务不会出现因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引发法律或经济纠纷，否则由我公司承担全部责任。任何被我公司用于未经授权的商业目的行为所造成的违约或侵权责任由我公司承担。	无偏离	无
13	违约责任： 按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》中的相关条款执行。 1、一方未按约定履行义务给对方造成直接损失的，应当承担赔偿责任。 2、一方无法继续履行合同的，应当及时通知另一方，并由责任方承担因合同解除而造成的损失。 3、如双方发生验收结果争议，依照采购人及相关部门查出具的结论，一方服务过程中未达到国家、省、市级相关标准，一方有权单方面无条件终止合同。 4、该合同在履行过程中，如发生争议，首先双方协商解决，如协商未达成一致，经双方同意由签约地法院起诉解决。	我公司完全响应招标文件商务条款 违约责任： 按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》中的相关条款执行。 1、一方未按约定履行义务给对方造成直接损失的，应当承担赔偿责任。 2、一方无法继续履行合同的，应当及时通知另一方，并由责任方承担因合同解除而造成的损失。 3、如双方发生验收结果争议，依照采购人及相关部门查出具的结论，一方服务过程中未达到国家、省、市级相关标准，一方有权单方面无条件终止合同。 4、该合同在履行过程中，如发生争议，首先双方协商解决，如协商未达成一致，经双方同意由签约地法院起诉解决。	无偏离	无

注：各供应商须对本项目商务要求进行逐项应答。投标人未按要求响应的，漏项的视为未全部响应，按无效响应处理。

供应商名称：榆林尚领风建筑工程有限公司（加盖公章）

法定代表人：葛振军（签字或盖章）

日期：2026 年 2 月

按期履约保证承诺书

1、严格遵循本工程施工合同约定的工期要求，制定科学施工计划，合理调配人、材、机资源，确保乔木栽植、树根清理及后续配套施工工序按期完成，无正当理由绝不逾期，若因我方原因导致工期延误，自愿承担合同约定的违约责任及甲方因此产生的一切损失。

2、严格按照国家及行业绿化工程施工规范、设计图纸要求开展施工：乔木栽植前完成作业区域树根（含废弃树根、杂树根系）全面清理，做到根系清理彻底、场地平整达标，为乔木栽植提供合格作业基底；乔木选苗、起苗、运输、栽植、定根养护全流程严控质量，保证乔木规格达标、栽植规范、成活率符合合同及规范要求。

3、建立专项施工管控体系，配备专业施工团队及现场管理人员，全程做好施工安全、质量巡检，主动接受甲方、监理单位的监督检查，对提出的整改要求及时响应、限期落实，确保施工过程合规、施工成果达标。

4、严格履行工程质保及养护义务，按照合同约定完成栽植后养护工作，及时处理施工及养护期间的各类问题，保障绿化工程整体效果。

5、若我方未履行上述承诺，或在乔木栽植、树根清理等施工环节存在质量、工期问题，自愿接受甲方依据合同及相关规定作出的处罚，并在甲方要求的期限内采取整改、补救措施，直至达到工程要求。

投标代表（签字）：

供应商名称：榆林尚领风建筑工程有限公司（加盖公章）

日期：2026年2月2日

质量保证承诺

1、严格恪守国家现行绿化工程施工及验收规范、行业标准及本项目设计图纸要求，将质量管控贯穿施工全流程，确保乔木栽植、树根清理施工质量符合合同约定及验收标准，工程整体质量达标。

2、树根清理环节，做到作业区域全面排查、彻底清理，清除所有废弃树根、杂树根系及腐坏土体，清理深度、范围满足设计及乔木栽植基底要求，清理后及时平整场地、改良土壤，为乔木栽植奠定合格基础，杜绝因根系清理不彻底影响乔木后期生长。

3、乔木栽植环节，严格把控苗木进场验收关，确保进场乔木规格、长势、健康状况均符合设计要求，无病虫害、无损伤；栽植过程严格执行规范流程，精准把控树坑开挖、苗木定位、培土夯实、定根浇水等关键工序，保证乔木栽植垂直度、埋深、土球保护等均达到施工标准，从源头保障乔木成活率。

4、建立三级质量巡检体系，配备专业质量管理人员，对树根清理、乔木栽植各工序进行全程跟踪检查，上道工序未验收合格绝不进入下道工序；主动接受甲方、监理单位的质量监督与验收，对检查中发现的质量问题，第一时间制定整改方案，限期整改到位，不留质量隐患。

5、严格履行工程质保及养护义务，按照合同约定及规范要求开展栽植后养护工作，制定专项养护方案，做好浇水、施肥、修剪、病虫害防治、防风固架等工作，确保乔木成活率达到合同约定标准；质保期内，对死亡、枯萎乔木及时无偿更换，对因施工质量问题导致的绿化效果不佳问题，全权负责整改至合格。

投标代表（签字）：

供应商名称：榆林尚领风建筑工程有限公司（加盖公章）

日期：2026年2月2日

完成本项目的服务承诺书

1、全流程专属服务，高效对接沟通：成立本项目专项服务团队，配备项目负责人、技术负责人及现场专职联络员，建立 7×24 小时高效沟通机制，及时响应贵方及监理单位的各项指令、咨询与需求，做到沟通有反馈、事项有落实、结果有回复，确保项目推进信息畅通、衔接顺畅。

2、施工过程精细服务，严控现场管理：施工期间严格按照设计图纸、规范标准及合同要求，有序开展树根清理、乔木栽植各工序施工，全程落实精细化管理，主动报送施工进度、质量管控等情况，定期组织现场交底与工作汇报；积极配合贵方及监理的现场检查、验收工作，对提出的优化建议及整改要求，第一时间制定方案、快速落地执行，不推诿、不拖延。

3、资源保障全力服务，确保项目推进：科学调配施工人员、机械设备、苗木材料等各类资源，保障施工全周期资源充足、供应及时，杜绝因资源短缺导致工期延误；针对施工过程中可能出现的突发情况，制定完善的应急预案，快速响应、妥善处置，最大限度降低对项目进度、质量的影响，确保项目按计划推进。

4、质保养护贴心服务，保障绿化效果：项目竣工验收合格后，严格按照合同约定及行业规范开展质保期内的专项养护服务，制定详细的乔木养护方案，做好浇水、施肥、修剪、病虫害防治、防风加固等日常养护工作，定期对乔木生长状况进行巡查、记录，及时处理枯萎、受损苗木的更换与补植工作，确保绿化景观效果持久稳定；质保期内随叫随到，及时解决贵方提出的各类养护相关问题。

投标代表（签字）：



供应商名称： 榆林尚领风建筑工程有限公司（加盖公章）

日期：2026 年 2 月 2 日