采购清单

采购单位	洛川县苹果生产技术推广服务中心	备案函号	ZCSP-洛川县-2026-00024
项目名称	2026年洛川县以株代亩示范基地建设项目		
政府预算资金	￥ 0.00	财政专户管理资金	￥ 0.00
单位资金	￥ 12,000,000.00	保障性资金	￥ 0.00

序号	品名	采购标的	单价	数量	单位	总价	技术参数
1	水泥混凝土电杆	2026年洛川县以株代亩示范基地建设项目（第一标段）	4,000.00	570	亩	2,280,000.00	第一标段：菩提镇，旧县镇，黄章便民服务中心。技术规格：水泥杆（c30）：9.5 cm*9cm*4.2m内置冷拔丝6根（冷拔丝直径≥4mm）；热镀锌钢丝（45g）：2.8mm；方卡包箍（镀锌）：10cm*10cm*3mm；钢丝绳（镀锌）：10mm；紧绳器：12cm；花兰螺丝（开体）：15cm；卡头：10mm；地锚石：20cm*10cm*40cm钢筋混凝土；地锚拉杆（钢筋防锈）：10mm*10mm*110cm；锁杆铁丝：12Φ 包装、运输、安装要求： 1.包装：应采取防潮、防晒、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要措施。 2.运输：选择运输风险小、运费低、距离短的运输路线。 3.安装：中标人负责所有货物的安装工作 4.验收：货物到达后，检查货物外观，是否有划痕或破损的，并做好相应记录。验收时，乙方将货物安装到位，乙方还须提供相关部门产品检验合格的检测报告（或生产厂家自检报告）及所提交货物（产品）的合格证、装箱清单、随机工具、用户使用手册（产品使用说明书）等资料交付给甲方
							第二标段：永乡镇，交口河镇，凤栖街道办。技术规格：水泥杆（c30）：9.5 cm*9cm*4.2m内置冷拔丝6根（冷拔丝直径≥4mm）；热镀锌钢丝（45g）：2.8mm；方卡包箍（镀锌）：10cm*10cm*3mm；钢丝绳（镀锌）：10mm；紧

2	水泥混凝土电杆	2026年洛川县以株代亩示范基地建设项目（第二标段）	4,000.00	673	亩	2,692,000.00	绳器：12cm；花兰螺丝（开体）：15cm；卡头：10mm；地锚石：20cm*10cm*40cm钢筋混凝土；地锚拉杆（钢筋防锈）：10mm*10mm*110cm；锁杆铁丝：12Φ 包装、运输、安装要求： 1.包装：应采取防潮、防晒、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要措施。 2.运输：选择运输风险小、运费低、距离短的运输路线。 3.安装：中标人负责所有货物的安装工作 4.验收：货物到达后，检查货物外观，是否有划痕或破损的，并做好相应记录。验收时，乙方将货物安装到位，乙方还须提供相关部门产品检验合格的检测报告（或生产厂家自检报告）及所提交货物（产品）的合格证、装箱清单、随机工具、用户使用手册（产品使用说明书）等资料交付给甲方
3	水泥混凝土电杆	2026年洛川县以株代亩示范基地建设项目（第三标段）	4,000.00	1,057	亩	4,228,000.00	第三标段：老庙镇、杨舒便民服务中心、槐柏镇技术规格：水泥杆（c30）：9.5 cm*9cm*4.2m内置冷拔丝6根（冷拔丝直径≥4mm）；热镀锌钢丝（45g）：2.8mm；方卡包箍（镀锌）：10cm*10cm*3mm；钢丝绳（镀锌）：10mm；紧绳器：12cm；花兰螺丝（开体）：15cm；卡头：10mm；地锚石：20cm*10cm*40cm钢筋混凝土；地锚拉杆（钢筋防锈）：10mm*10mm*110cm；锁杆铁丝：12Φ 包装、运输、安装要求： 1.包装：应采取防潮、防晒、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要措施。 2.运输：选择运输风险小、运费低、距离短的运输路线。 3.安装：中标人负责所有货物的安装工作 4.验收：货物到达后，检查货物外观，是否有划痕或破损的，并做好相应记录。验收时，乙方将货物安装到位，乙方还须提供相关部门产品检验合格的检测报告（或生产厂家自检报告）及

							所提交货物（产品）的合格证、装箱清单、随机工具、用户使用手册（产品使用说明书）等资料交付给甲方
4	水泥混凝土电杆	2026年洛川县以株代亩示范基地建设项目（第四标段）	4,000.00	700	亩	2,800,000.00	第四标段：土基镇、石头镇、朱牛镇技术规格：水泥杆（c30）：9.5cm*9cm*4.2m内置冷拔丝6根（冷拔丝直径≥4mm）；热镀锌钢丝（45g）：2.8mm；方卡包箍（镀锌）：10cm*10cm*3mm；钢丝绳（镀锌）：10mm；紧绳器：12cm；花兰螺丝（开体）：15cm；卡头：10mm；地锚石：20cm*10cm*40cm钢筋混凝土；地锚拉杆（钢筋防锈）：10mm*10mm*110cm；锁杆铁丝：12Φ 包装、运输、安装要求： 1.包装：应采取防潮、防晒、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要措施。 2.运输：选择运输风险小、运费低、距离短的运输路线。 3.安装：中标人负责所有货物的安装工作 4.验收：货物到达后，检查货物外观，是否有划痕或破损的，并做好相应记录。验收时，乙方将货物安装到位，乙方还须提供相关部门产品检验合格的检测报告（或生产厂家自检报告）及所提交货物（产品）的合格证、装箱清单、随机工具、用户使用手册（产品使用说明书）等资料交付给甲方
5							