第二次磋商报价

（一）报价表

项目编号：XJZB-2026-02005

项目名称	投标报价（元）	工期	质量标准
联盟村便民桥桥墩修复及山洪沟治理工程	397888.65	60日历日	合格
投标报价（大写）	叁拾玖万柒仟捌佰捌拾捌元陆角伍分		

注：报价精确到小数点后两位。

投标人（盖投标人公章）：陕西沣懋建业工程有限公司

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：饶军海印

日 期：2026年3月9日

工程项目总价表

合同编号：

工程名称：联盟村便民桥桥墩修复及山洪沟治理工程（项目名称）____（标段名称）

组号	项目分组名称	金额（元）	备注
1	联盟村一组大湾山洪沟治理	230860.27	
2	联盟村六组栾青元侧山洪沟治理	40170.83	
3	联盟村村委会挡墙基础修复	115268.56	
4	临时工程	11588.99	
	合计（A）	397888.65	

备用金（暂列金）(B)________________元

投标总报价 C=(A)+(B) 397888.65 元

工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：联盟村便民桥桥墩修复及山洪沟治理工程（项目名称）____（标段名称）

序号	项目名称	单位	工程数量	单价(元)	合价（元）	备注
1	联盟村一组大湾山洪沟治理				230860.27	
1.1	机械挖土石方	m³	379.8	1.86	706.43	
1.2	人工挖土方	m³	162.8	2.58	420.02	
1.3	土方回填	m³	225.2	14.09	3173.07	
1.4	C20埋石混凝土	m³	427.6	403.15	172386.94	
1.5	C25混凝土沟底	m³	17.1	464.67	7945.86	
1.6	伸缩缝	m²	45.8	126.44	5790.95	
1.7	砂卵石回填（利用）	m³	279.76	5.58	1561.06	
1.8	砂砾石垫层	m³	7.2	172.07	1238.9	
1.9	dn75PE管（含管件）	m	123	16.02	1970.46	
1.10	C25消能跌水坎	m²	9.5	93.63	889.49	
1.11	C25凸榫	m³	11.1	489.91	5438	
1.12	现浇混凝土钢筋	kg	0.71	4688.12	3328.57	
1.13	模板	m²	757	34.36	26010.52	
2	联盟村六组栾青元侧山洪沟治理				40170.83	
2.1	机械挖土石方	m³	138.4	1.86	257.42	
2.2	土方回填	m³	32.8	14.09	462.15	
2.3	C25混凝土沟底	m³	12.2	464.67	5668.97	
2.4	伸缩缝	m²	7.3	126.44	923.01	
2.5	砂砾石垫层	m³	6.1	172.07	1049.63	
2.6	浆砌石挡土墙	m³	92.4	309.36	28584.86	
2.7	C20混凝土压顶	m³	4.8	495.36	2377.73	
2.8	dn75PVC管（含管件）	m	30	9.91	297.3	
2.9	模板	m²	16	34.36	549.76	
3	联盟村村委会挡墙基础修复				115268.56	
3.1	机械挖土石方	m³	237.75	1.86	442.22	
3.2	土方回填	m³	58.5	14.09	824.27	
3.3	C25埋石基础加固	m³	76	416.69	31668.44	
3.4	C20混凝土灌实	项	1	8000	8000	
3.5	宾格石笼	m³	270	212.12	57272.4	

工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：联盟村便民桥桥墩修复及山洪沟治理工程（项目名称）____（标段名称）

序号	项目名称	单位	工程数量	单价(元)	合价（元）	备注
3.6	模板	m^2	147.3	34.36	5061.23	
3.7	导流及恢复	项	1	12000	12000	
4	临时工程		3%	386299.66	11588.99	
合 计					397888.65	

工程单价费（税）率汇总表

合同编号：

工程名称：联盟村便民桥桥墩修复及山洪沟治理工程（项目名称）____（标段名称）

序号	工程类别	其他直接费	间接费	企业利润	税金	备注
1	土方工程	3.5	4	5	9	
2	石方工程	3.5	6	5	9	
3	砂石备料工程	0.5		5	9	
4	模板工程	3.5	5	5	9	
5	混凝土工程	3.5	6	5	9	
6	钢筋制作安装工程	3.5	5	5	9	
7	钻孔灌浆及锚固工程	3.5	9	5	9	
8	疏浚工程	3.5	6	5	9	
9	其他	3.5	6	5	9	
10	设备安装工程	3.85	60	5	9	
11	设备安装工程(费率形式)	3.85	60	5	9	
12	只取税金				9	
13	不取费					

投标人自行采购主要材料预算价格汇总表

合同编号：

工程名称：联盟村便民桥桥墩修复及山洪沟治理工程（项目名称）____（标段名称）

序号	材料名称	型号规格	计量单位	预算价格(元)	备 注
1	PEΦ75管		m	12.35	
2	PVCΦ75管		m	6.85	
3	C20混凝土灌实		项	8000	
4	导流及恢复		项	12000	
5	粗砂		m^3	171.57	
6	卵石		m^3	122.55	
7	水		m^3	2.05	
8	普通硅酸盐水泥32.5		kg	0.44	
9	普通硅酸盐水泥42.5		kg	0.46	
10	砂		m^3	171.57	
11	沥青		t	4200	
12	汽油		kg	7.48	
13	柴油		kg	5.97	
14	电		kW.h	1.31	
15	风		m^3	0.51	
16	砂砾		m^3	112.75	
17	块石		m^3	78.43	
18	型钢		kg	3.76	
19	钢筋		t	2889.38	

投标人自备施工机械台时（班）费汇总表

合同编号：

工程名称：联盟村便民桥桥墩修复及山洪沟治理工程（项目名称）____（标段名称）　　单位：元/台时（班）

序号	机械名称	型号规格	一类费用				二类费用							合计
			折旧费	维修费	安拆费	小计	人工	柴油	电	汽油	风	水	小计	
1	单斗挖掘机 液压 斗容1m³		162.35	178.38	15	355.73	150	237.9					387.9	743.63
2	推土机 功率59kW		31.04	72.34	2.9	106.28	150	131.4					281.4	387.68
3	拖拉机 功率74kW		38.43	78.92	4	121.35	150	174.6					324.6	445.95
4	胶轮车		0.7	3.33		4.03								4.03
5	混凝土搅拌机 出料0.75m³ 进料1200L		15.57	37.75	9	62.32	150		97.33				247.33	309.65
6	混凝土输送泵 输送量30(m³/h) HB30		96.26	113.69	12.2	222.15	105		179.99				284.99	507.14
7	振捣器 插入式1.1kW		1.39	5.5		6.89			5.24				5.24	12.13
8	振捣器 插入式2.2kW		2.87	13.24		16.11			11.92				11.92	28.03
9	风（砂）水枪 耗风量2～6 (m³/min)		0.96	2.97		3.93					462.83	37.31	500.14	504.07
10	砂浆搅拌机 400L 0.4m³		4.78	7.66	5	17.44	75		15.07				90.07	107.51
11	载重汽车 汽油型 载重量5t		27.5	68.37		95.87	75			114.45			189.45	285.32
12	汽车起重机 汽油型 起重量5t		43.65	76.49		120.14	150			106.05			256.05	376.19

投标人自备施工机械台时（班）费汇总表

合同编号：

工程名称：联盟村便民桥桥墩修复及山洪沟治理工程（项目名称）____（标段名称） 单位：元/台时（班）

序号	机械名称	型号规格	一类费用				二类费用							合计
			折旧费	维修费	安拆费	小计	人工	柴油	电	汽油	风	水	小计	
13	电焊机 交流20～25kVA		1.13	1.71	0.6	3.44			88.29				88.29	91.73
14	钢筋切断机 功率20kW		3.91	10.54	1.9	16.35	75		118.42				193.42	209.77

工程单价计算表

单价名称：机械挖土石方　　　　　　　　　　　　　　　　　　单价编号：1

定额编号：010345　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　定额单位：100m³

施工方法：挖掘机挖松、堆放					
序号	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费	元			127.07
(一)	基本直接费	元			122.77
1	人工费	元			16.83
	普工	工日	0.34	50	16.83
2	材料费	元			5.85
	零星材料费	%	5	116.92	5.85
3	施工机械使用费	元			100.09
	单斗挖掘机 液压 斗容1m³	台班	0.13	743.63	100.09
(二)	其他直接费	%	3.5	122.77	4.3
二	间接费	%	4	127.07	5.08
三	利润	%	5	132.15	6.61
四	价差	元			31.7
(一)	人工价差	元			
(二)	材料价差	元			31.7
	柴油	kg	10.67	2.97	31.7
五	税金	%	9	170.46	15.34
	合计	元			185.8

工程单价计算表

单价名称：人工挖土方　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单价编号：2

定额编号：010001　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　定额单位：100m³

施工方法：人工挖松、就近堆放

序号	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费	元			216.59
(一)	基本直接费	元			209.27
1	人工费	元			199.3
	技工	工日	0.06	75	4.71
	普工	工日	3.89	50	194.59
2	材料费	元			9.97
	零星材料费	%	5	199.3	9.97
3	施工机械使用费	元			
(二)	其他直接费	%	3.5	209.27	7.32
二	间接费	%	4	216.59	8.66
三	利润	%	5	225.25	11.26
四	价差	元			
(一)	人工价差	元			
(二)	材料价差	元			
五	税金	%	9	236.51	21.29
	合计	元			257.8

工程单价计算表

单价名称：土方回填　　　　　　　　　　　　　　　　　　单价编号：3

定额编号：010533　　　　　　　　　　　　　　　　　　　定额单位：100m³

施工方法：人工平土、刨毛、洒水，夯实					
序号	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费	元			1183.91
(一)	基本直接费	元			1143.87
1	人工费	元			1110.55
	技工	工日	0.44	75	33.08
	普工	工日	21.55	50	1077.47
2	材料费	元			33.32
	零星材料费	%	3	1110.55	33.32
3	施工机械使用费	元			
(二)	其他直接费	%	3.5	1143.87	40.04
二	间接费	%	4	1183.91	47.36
三	利润	%	5	1231.27	61.56
四	价差	元			
(一)	人工价差	元			
(二)	材料价差	元			
五	税金	%	9	1292.83	116.35
	合计	元			1409.18

工程单价计算表

单价名称：C20埋石混凝土　　　　　　　　　　　　　　　　单价编号：4

定额编号：040125＋040318*0.8015＋040335*0.8015　　　　　定额单位：100m³

施工方法：仓面冲（凿）毛、冲洗，清仓（验收），浇筑，养护					
序号	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费	元			20742.44
(一)	基本直接费	元			20041
1	人工费	元			3320.54
	技工	工日	20.12	75	1509.16
	普工	工日	36.23	50	1811.38
2	材料费	元			15170.87
	水	m³	126.45	2.05	259.22
	块石	m³	32.49	50	1624.41
	纯混凝土 C20 水泥强度32.5 1级配 水灰比0.50	m³	80.15	161.26	12925.07
	零星材料费	%	2.97	2224.95	66
	其他材料费	%	2	14808.7	296.17
3	施工机械使用费	元			1549.6
	胶轮车	台班	19.6	4.03	79.01
	混凝土搅拌机 出料0.75m³ 进料1200L	台班	1.27	309.65	394.61
	混凝土输送泵 输送量30(m³/h) HB30	台班	0.55	507.14	279.74
	振捣器 插入式2.2kW	台班	2.29	28.03	64.08
	风（砂）水枪 耗风量2～6 (m³/min)	台班	1.14	504.07	574.64
	其他机械费	%	11.65	1351.67	157.52
(二)	其他直接费	%	3.5	20041	701.44
二	间接费	%	6	20742.44	1244.55
三	利润	%	5	21986.99	1099.35
四	价差	元			13900.16
(一)	人工价差	元			
(二)	材料价差	元			13900.16
	粗砂	m³	45.69	121.57	5554.02
	卵石	m³	51.3	52.55	2695.62
	普通硅酸盐水泥32.5	kg	27010.72	0.18	4726.88
	块石	m³	32.49	28.43	923.64
五	税金	%	9	36986.5	3328.79

工程单价计算表

序号	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
	合计	元			40315.29

工程单价计算表

单价名称：C25混凝土沟底　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单价编号：5

定额编号：040135＋040318*1.03＋040335*1.03　　　　　　　　　　　　定额单位：100m³

施工方法：仓面冲（凿）毛、冲洗，清仓（验收），浇筑，养护					
序号	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费	元			23016.1
(一)	基本直接费	元			22237.78
1	人工费	元			5155.23
	技工	工日	35.42	75	2656.53
	普工	工日	49.97	50	2498.7
2	材料费	元			16265.41
	水	m³	86	2.05	176.3
	纯混凝土 C25 水泥强度42.5 1级配 水灰比0.55	m³	103	154.6	15923.8
	零星材料费	%	2.97	2859.26	84.81
	其他材料费	%	0.5	16100.1	80.5
3	施工机械使用费	元			817.14
	胶轮车	台班	25.19	4.03	101.54
	混凝土搅拌机 出料0.75m³ 进料1200L	台班	1.64	309.65	507.11
	振捣器 插入式1.1kW	台班	4.13	12.13	50.06
	风（砂）水枪 耗风量2～6 (m³/min)	台班	0.21	504.07	104.8
	其他机械费	%	7.54	711.58	53.64
(二)	其他直接费	%	3.5	22237.78	778.32
二	间接费	%	6	23016.1	1380.97
三	利润	%	5	24397.07	1219.85
四	价差	元			17013.32
(一)	人工价差	元			
(二)	材料价差	元			17013.32
	粗砂	m³	58.71	121.57	7137.37
	卵石	m³	67.98	52.55	3572.35
	普通硅酸盐水泥42.5	kg	31518	0.2	6303.6
五	税金	%	9	42630.24	3836.72
	合计	元			46466.96

工程单价计算表

单价名称：伸缩缝　　　　单价编号：6

定额编号：040244　　　　定额单位：100m²

施工方法：木板制作、熔化、涂沥青、安装。

序号	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费	元			10422.2
(一)	基本直接费	元			10069.76
1	人工费	元			1246.03
	技工	工日	12.92	75	968.78
	普工	工日	5.54	50	277.25
2	材料费	元			8821.95
	沥青	t	1.24	4200	5208
	木柴	t	0.42	1325.24	556.6
	板材	m³	2.2	1350	2970
	其他材料费	%	1	8734.6	87.35
3	施工机械使用费	元			1.78
	胶轮车	台班	0.44	4.03	1.78
(二)	其他直接费	%	3.5	10069.76	352.44
二	间接费	%	6	10422.2	625.33
三	利润	%	5	11047.53	552.38
四	价差	元			
(一)	人工价差	元			
(二)	材料价差	元			
五	税金	%	9	11599.91	1043.99
	合计	元			12643.9

工程单价计算表

单价名称：砂卵石回填（利用） 单价编号：7

定额编号：020761 定额单位：100m³

施工方法：推平、压实、场地清理。					
序号	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费	元			435.7
(一)	基本直接费	元			420.97
1	人工费	元			321.35
	普工	工日	6.43	50	321.35
2	材料费	元			23.83
	零星材料费	%	6	397.14	23.83
3	施工机械使用费	元			75.79
	推土机 功率59kW	台班	0.06	387.68	24.42
	拖拉机 功率74kW	台班	0.11	445.95	47.76
	其他机械费	%	5	72.18	3.61
(二)	其他直接费	%	3.5	420.97	14.73
二	间接费	%	6	435.7	26.14
三	利润	%	5	461.84	23.09
四	价差	元			26.71
(一)	人工价差	元			
(二)	材料价差	元			26.71
	柴油	kg	8.99	2.97	26.71
五	税金	%	9	511.64	46.05
	合计	元			557.69

工程单价计算表

单价名称：砂砾石垫层　　单价编号：8

定额编号：030003　　定额单位：100m³

施工方法：修坡、铺筑、整平、压实。

序号	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费	元			14183.56
(一)	基本直接费	元			13703.92
1	人工费	元			1515.31
	技工	工日	0.88	75	66.16
	普工	工日	28.98	50	1449.15
2	材料费	元			12188.61
	砂砾	m³	105.98	112.75	11949.62
	其他材料费	%	2	11949.62	238.99
3	施工机械使用费	元			
(二)	其他直接费	%	3.5	13703.92	479.64
二	间接费	%	6	14183.56	851.01
三	利润	%	5	15034.57	751.73
四	价差	元			
(一)	人工价差	元			
(二)	材料价差	元			
五	税金	%	9	15786.3	1420.77
	合计	元			17207.07

工程单价计算表

单价名称：dn75PE管（含管件）　　单价编号：9

定额编号：080134　　定额单位：100m

施工方法：检查及清扫管材，切管、对口、粘接，管道及管件、阀门安装。					
序号	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费	元			188.89
(一)	基本直接费	元			182.5
1	人工费	元			181.15
	技工	工日	0.82	75	61.43
	普工	工日	2.39	50	119.72
2	材料费	元			1.35
	粘接剂	kg	0.38	3.4	1.29
	其他材料费	%	4.65	1.29	0.06
3	施工机械使用费	元			
(二)	其他直接费	%	3.5	182.5	6.39
二	间接费	%	6	188.89	11.33
三	利润	%	5	200.22	10.01
四	价差	元			
(一)	人工价差	元			
(二)	材料价差	元			
五	装置性材料费	元			1259.7
	PEφ75管	m	102	12.35	1259.7
六	税金	%	9	1469.93	132.29
	合计	元			1602.22

工程单价计算表

单价名称：C25消能跌水坎　　　　单价编号：10

定额编号：040199*0.2＋040318*1.03*0.2＋040335*1.03*0.2　　　　定额单位：100m²

施工方法：仓面冲（凿）毛、冲洗，清仓（验收），浇筑，养护					
序号	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费	元			4660.9
(一)	基本直接费	元			4503.29
1	人工费	元			869.74
	技工	工日	5.12	75	383.86
	普工	工日	9.72	50	485.88
2	材料费	元			3267.09
	水	m³	24	2.05	49.2
	纯混凝土 C25 水泥强度42.5 1级配 水灰比0.55	m³	20.6	154.6	3184.76
	零星材料费	%	2.97	571.85	16.96
	其他材料费	%	0.5	3233.96	16.17
3	施工机械使用费	元			366.45
	胶轮车	台班	5.04	4.03	20.31
	混凝土搅拌机 出料0.75m³ 进料1200L	台班	0.33	309.65	101.42
	振捣器 插入式1.1kW	台班	0.79	12.13	9.57
	风（砂）水枪 耗风量2～6 (m³/min)	台班	0.43	504.07	218.51
	其他机械费	%	4.9	339.43	16.64
(二)	其他直接费	%	3.5	4503.29	157.62
二	间接费	%	6	4660.9	279.65
三	利润	%	5	4940.56	247.03
四	价差	元			3402.66
(一)	人工价差	元			
(二)	材料价差	元			3402.66
	粗砂	m³	11.74	121.57	1427.47
	卵石	m³	13.6	52.55	714.47
	普通硅酸盐水泥42.5	kg	6303.6	0.2	1260.72
五	税金	%	9	8590.24	773.12
	合计	元			9363.37

工程单价计算表

单价名称：C25凸榫　　　　　　　　　　　　　　　　　单价编号：11

定额编号：040190＋040318*1.03＋040335*1.03　　　　　　定额单位：100m³

施工方法：仓面冲（凿）毛、冲洗，清仓（验收），浇筑，养护					
序号	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费	元			25096.47
(一)	基本直接费	元			24247.8
1	人工费	元			6335.09
	技工	工日	55.77	75	4182.95
	普工	工日	43.04	50	2152.14
2	材料费	元			17181.34
	水	m³	100	2.05	205
	纯混凝土 C25 水泥强度42.5 1级配 水灰比0.55	m³	103	154.6	15923.8
	零星材料费	%	2.97	2859.26	84.81
	其他材料费	%	6	16128.8	967.73
3	施工机械使用费	元			731.37
	胶轮车	台班	25.19	4.03	101.54
	混凝土搅拌机 出料0.75m³ 进料1200L	台班	1.64	309.65	507.11
	振捣器 插入式1.1kW	台班	5.07	12.13	61.45
	其他机械费	%	9.91	618.17	61.28
(二)	其他直接费	%	3.5	24247.8	848.67
二	间接费	%	6	25096.47	1505.79
三	利润	%	5	26602.26	1330.11
四	价差	元			17013.32
(一)	人工价差	元			
(二)	材料价差	元			17013.32
	粗砂	m³	58.71	121.57	7137.37
	卵石	m³	67.98	52.55	3572.35
	普通硅酸盐水泥42.5	kg	31518	0.2	6303.6
五	税金	%	9	44945.69	4045.11
	合计	元			48990.8

工程单价计算表

单价名称：现浇混凝土钢筋　　　　　　　　　　　　单价编号：12

定额编号：040253　　　　　　　　　　　　　　　　定额单位：kg

施工方法：回直、除锈、切断、弯制、焊接、绑扎及加工场地至施工场地运输					
序号	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费	元			3628.97
(一)	基本直接费	元			3506.25
1	人工费	元			656.91
	技工	工日	6.99	75	524.58
	普工	工日	2.65	50	132.33
2	材料费	元			2754.02
	电焊条	kg	7.22	7.5	54.15
	铁丝	kg	4	5.15	20.6
	钢筋	t	1.02	2600	2652
	其他材料费	%	1	2726.75	27.27
3	施工机械使用费	元			95.32
	载重汽车 汽油型 载重量5t	台班	0.04	285.32	10.79
	电焊机 交流20～25kVA	台班	0.9	91.73	82.66
	其他机械费	%	2	93.45	1.87
(二)	其他直接费	%	3.5	3506.25	122.72
二	间接费	%	5	3628.97	181.45
三	利润	%	5	3810.42	190.52
四	价差	元			300.09
(一)	人工价差	元			
(二)	材料价差	元			300.09
	汽油	kg	1.24	3.98	4.92
	钢筋	t	1.02	289.38	295.17
五	税金	%	9	4301.03	387.09
	合计	元			4688.12

工程单价计算表

单价名称：模板　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单价编号：13

定额编号：040480　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　定额单位：100m²

施工方法：标准钢模板组装、安装、拆除、除灰、刷脱膜剂、维修、倒仓、拉筋割断。					
序号	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费	元			2776.65
(一)	基本直接费	元			2682.75
1	人工费	元			1038.1
	技工	工日	11.78	75	883.72
	普工	工日	3.09	50	154.38
2	材料费	元			1268.16
	铁件	kg	1.5	5	7.5
	预埋铁件	kg	121.68	4.13	502.54
	型钢	kg	42.97	3.76	161.57
	电焊条	kg	2.48	7.5	18.6
	组合钢模板	kg	79.57	5.2	413.76
	卡扣件	kg	25.33	5.5	139.32
	其他材料费	%	2	1243.29	24.87
3	施工机械使用费	元			376.49
	载重汽车 汽油型 载重量5t	台班	0.03	285.32	8.99
	汽车起重机 汽油型 起重量5t	台班	0.72	376.19	270.22
	电焊机 交流20～25kVA	台班	0.85	91.73	78.03
	钢筋切断机 功率20kW	台班	0.01	209.77	1.32
	其他机械费	%	5	358.56	17.93
(二)	其他直接费	%	3.5	2682.75	93.9
二	间接费	%	5	2776.65	138.83
三	利润	%	5	2915.48	145.77
四	价差	元			90.72
(一)	人工价差	元			
(二)	材料价差	元			90.72
	汽油	kg	22.79	3.98	90.72
五	税金	%	9	3151.97	283.68
	合计	元			3435.65

工程单价计算表

单价名称：浆砌石挡土墙　　　　　　　　　　　　　　　　　单价编号：14

定额编号：030051　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　定额单位：100m³

施工方法：搭拆跳板、选石、修石、洗石、拌浆、砌筑、填缝、勾缝。					
序号	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费	元			16790.99
(一)	基本直接费	元			16223.18
1	人工费	元			5883.56
	技工	工日	41.4	75	3104.82
	普工	工日	55.57	50	2778.74
2	材料费	元			10196.2
	块石	m³	108	50	5400
	砌筑砂浆 M7.5 水泥强度32.5	m³	35.3	133.01	4695.25
	其他材料费	%	1	10095.25	100.95
3	施工机械使用费	元			143.42
	胶轮车	台班	17.26	4.03	69.55
	砂浆搅拌机 400L 0.4m³	台班	0.68	107.51	73.16
	其他机械费	%	0.5	142.71	0.71
(二)	其他直接费	%	3.5	16223.18	567.81
二	间接费	%	6	16790.99	1007.46
三	利润	%	5	17798.45	889.92
四	价差	元			9693.02
(一)	人工价差	元			
(二)	材料价差	元			9693.02
	普通硅酸盐水泥32.5	kg	10378.2	0.18	1816.19
	砂	m³	39.54	121.57	4806.39
	块石	m³	108	28.43	3070.44
五	税金	%	9	28381.39	2554.33
	合计	元			30935.72

工程单价计算表

单价名称：C20混凝土压顶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单价编号：15

定额编号：040190＋040318*1.03＋040335*1.03　　　　　　　　　　　定额单位：100m³

施工方法：仓面冲（凿）毛、冲洗，清仓（验收），浇筑，养护					
序号	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费	元			25849.06
(一)	基本直接费	元			24974.94
1	人工费	元			6335.09
	技工	工日	55.77	75	4182.95
	普工	工日	43.04	50	2152.14
2	材料费	元			17908.48
	水	m³	100	2.05	205
	纯混凝土 C20 水泥强度32.5 1级配 水灰比0.50	m³	103	161.26	16609.78
	零星材料费	%	2.97	2859.26	84.81
	其他材料费	%	6	16814.78	1008.89
3	施工机械使用费	元			731.37
	胶轮车	台班	25.19	4.03	101.54
	混凝土搅拌机 出料0.75m³ 进料1200L	台班	1.64	309.65	507.11
	振捣器 插入式1.1kW	台班	5.07	12.13	61.45
	其他机械费	%	9.91	618.17	61.28
(二)	其他直接费	%	3.5	24974.94	874.12
二	间接费	%	6	25849.06	1550.94
三	利润	%	5	27400	1370
四	价差	元			16675.9
(一)	人工价差	元			
(二)	材料价差	元			16675.9
	粗砂	m³	58.71	121.57	7137.37
	卵石	m³	65.92	52.55	3464.1
	普通硅酸盐水泥32.5	kg	34711	0.18	6074.43
五	税金	%	9	45445.9	4090.13
	合计	元			49536.03

工程单价计算表

单价名称：dn75PVC管（含管件）　　　　单价编号：16

定额编号：080134　　　　定额单位：100m

施工方法：检查及清扫管材，切管、对口、粘接，管道及管件、阀门安装。					
序号	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费	元			188.89
(一)	基本直接费	元			182.5
1	人工费	元			181.15
	技工	工日	0.82	75	61.43
	普工	工日	2.39	50	119.72
2	材料费	元			1.35
	粘接剂	kg	0.38	3.4	1.29
	其他材料费	%	4.65	1.29	0.06
3	施工机械使用费	元			
(二)	其他直接费	%	3.5	182.5	6.39
二	间接费	%	6	188.89	11.33
三	利润	%	5	200.22	10.01
四	价差	元			
(一)	人工价差	元			
(二)	材料价差	元			
五	装置性材料费	元			698.7
	PVCφ75管	m	102	6.85	698.7
六	税金	%	9	908.93	81.8
	合计	元			990.73

工程单价计算表

单价名称：C25埋石基础加固　　　　　　　　　　　　　　　　单价编号：17

定额编号：040180＋040318*0.824＋040335*0.824　　　　　　　　定额单位：100m³

施工方法：仓面冲（凿）毛、冲洗，清仓（验收），浇筑，养护					
序号	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费	元			21265.04
(一)	基本直接费	元			20545.93
1	人工费	元			3840.63
	技工	工日	23.65	75	1773.62
	普工	工日	41.34	50	2067.01
2	材料费	元			15015.99
	水	m³	120	2.05	246
	块石	m³	33.4	50	1670
	纯混凝土 C25 水泥强度42.5 1级配 水灰比0.55	m³	82.4	154.6	12739.04
	零星材料费	%	2.97	2287.41	67.85
	其他材料费	%	2	14655.04	293.1
3	施工机械使用费	元			1689.31
	胶轮车	台班	20.16	4.03	81.23
	混凝土搅拌机 出料0.75m³ 进料1200L	台班	1.31	309.65	405.69
	振捣器 插入式1.1kW	台班	2.08	12.13	25.22
	风（砂）水枪 耗风量2～6 (m³/min)	台班	2.05	504.07	1032.23
	其他机械费	%	9.64	1502.82	144.94
(二)	其他直接费	%	3.5	20545.93	719.11
二	间接费	%	6	21265.04	1275.9
三	利润	%	5	22540.94	1127.05
四	价差	元			14560.22
(一)	人工价差	元			
(二)	材料价差	元			14560.22
	粗砂	m³	46.97	121.57	5709.9
	卵石	m³	54.38	52.55	2857.88
	普通硅酸盐水泥42.5	kg	25214.4	0.2	5042.88
	块石	m³	33.4	28.43	949.56
五	税金	%	9	38228.21	3440.54
	合计	元			41668.75

工程单价计算表

单价名称：C20混凝土灌实　　　　单价编号：18

定额编号：补定-001　　　　定额单位：项

施工方法：C20混凝土灌实

序号	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费	元			8000
(一)	基本直接费	元			8000
1	人工费	元			
2	材料费	元			8000
	C20混凝土灌实	项	1	8000	8000
3	施工机械使用费	元			
(二)	其他直接费	%		8000	
二	间接费	%		8000	
三	利润	%		8000	
四	价差	元			
(一)	人工价差	元			
(二)	材料价差	元			
五	税金	%		8000	
	合计	元			8000

工程单价计算表

单价名称：宾格石笼　　　　单价编号：19

定额编号：100013　　　　定额单位：100m³

施工方法：平整场地，截丝、放样钉粧、人工编织网片，铺设抬杠或抛笼架，运石、装笼、封口，抛笼					
序号	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费	元			14598.61
(一)	基本直接费	元			14104.94
1	人工费	元			4001.11
	技工	工日	13.76	75	1031.92
	普工	工日	59.38	50	2969.19
2	材料费	元			10056.07
	镀锌铅丝 8#	kg	145	5.5	797.5
	镀锌铅丝 10#	kg	638	5.5	3509
	片石	m³	113	50	5650
	其他材料费	%	1	9956.5	99.57
3	施工机械使用费	元			47.76
	胶轮车	台班	10.77	4.03	43.42
	其他机械费	%	10	43.42	4.34
(二)	其他直接费	%	3.5	14104.94	493.67
二	间接费	%	6	14598.61	875.92
三	利润	%	5	15474.53	773.73
四	价差	元			3212.59
(一)	人工价差	元			
(二)	材料价差	元			3212.59
	片石	m³	113	28.43	3212.59
五	税金	%	9	19460.85	1751.48
	合计	元			21212.33

工程单价计算表

单价名称：导流及恢复　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单价编号：20

定额编号：补定-002　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　定额单位：项

施工方法：导流及恢复

序号	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费	元			12000
(一)	基本直接费	元			12000
1	人工费	元			
2	材料费	元			12000
	导流及恢复	项	1	12000	12000
3	施工机械使用费	元			
(二)	其他直接费	%		12000	
二	间接费	%		12000	
三	利润	%		12000	
四	价差	元			
(一)	人工价差	元			
(二)	材料价差	元			
五	税金	%		12000	
	合计	元			12000

人工费单价汇总表

合同编号：

工程名称：联盟村便民桥桥墩修复及山洪沟治理工程（项目名称）____（标段名称）

序号	工种	计量单位	单价(元)	备注
1	技工	工日	75	
2	普工	工日	50	