

# 投 标 总 价

蔬菜村二组集中供水改善工程（项目名称）（标段名称）

项目编号：XJZB-2026-02007

投标总价人民币（大写）：壹拾玖万捌仟叁佰伍拾伍元零伍分

（¥）：（198355.05元）

# 工程项目总价表

合同编号: XJZB-2026-02007

工程名称: 蔬菜村二组集中供水改善工程 (项目名称) \_\_\_\_\_ (标段名称)

组号	项目分组名称	金额 (元)	备注
1	管道工程	73474.43	
2	泵房及配套	34567.21	
3	清水池	22337.52	
4	康熙沟供水修复	47635.45	
5	临时工程	5340.44	
	合计 (A)	183355.05	

预留备用金 (B) \_\_\_\_\_ 15000 \_\_\_\_\_ 元

投标总报价 C=(A)+(B) \_\_\_\_\_ 198355.05 \_\_\_\_\_ 元

投标人: \_\_\_\_\_ (盖单位章)

法定代表人或委托代理人: 吴怀斌 (签名)

\_\_\_\_\_ 2026 年 03 月 09 日

# 工程量清单

工程名称：蔬菜村二组集中供水改善工程（项目名称）      （标段名称）

序号	项目名称	单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	管道工程				73474.43	
1.1	人工挖沟槽	m <sup>3</sup>	191.63	12.43	2381.96	
1.2	土石渣回填	m <sup>3</sup>	190.59	28.3	5393.70	
1.3	De63钢丝网骨架塑料（聚乙烯）复合管	m	365	58.83	21472.95	
1.4	管道支墩及支架	处	25	739.4	18485.00	
1.5	管道保温	m <sup>2</sup>	39.56	14.5	573.62	
4.5	管扣（人工打孔安装）	个	80	314.59	25167.20	
2	泵房及配套				34567.21	
2.1	液位传感器	套	1	2097.14	2097.14	
2.2	电磁阀配套设施	套	1	3145.96	3145.96	
2.3	铜芯电缆3*10+2*6	m	150	50.33	7549.50	
2.4	铜芯绝缘导线BV-2*2.5mm <sup>2</sup>	m	400	3.15	1260.00	
2.5	配电箱	套	1	1572.98	1572.98	
2.6	电表	套	1	524.33	524.33	
2.7	电线配管	m	500	5.24	2620.00	
2.8	15cmC25场地硬化	m <sup>2</sup>	25	92.51	2312.75	
2.9	C25混凝土水沟	m <sup>3</sup>	3.3	556.64	1836.91	
2.10	成品集成泵房（含设备）	座	1	10486.52	10486.52	
2.11	模板	m <sup>2</sup>	24	48.38	1161.12	
3	清水池				22337.52	
3.1	人工挖土方	m <sup>3</sup>	76.89	4.31	331.40	
3.2	土方回填	m <sup>3</sup>	15.03	17.08	256.71	
3.3	碎石垫层	m <sup>3</sup>	1.27	112.12	142.39	
3.4	C15素砼垫层	m <sup>3</sup>	3.8	516.37	1962.21	
3.5	C25钢筋砼	m <sup>3</sup>	13.07	536.32	7009.70	
3.6	M7.5砂浆抹面（平面）	m <sup>2</sup>	15.75	12.7	200.03	
3.7	M7.5砂浆抹面（立面）	m <sup>2</sup>	33.6	15.97	536.59	
3.8	钢筋制安	t	1.14	7036.54	8021.66	
3.9	进人孔	处	1	1572.98	1572.98	
3.10	模板	m <sup>2</sup>	47.62	48.38	2303.86	
4	康熙沟供水修复				47635.45	
4.1	人工挖沟槽	m <sup>3</sup>	77.2	12.43	959.60	
4.2	素土回填	m <sup>3</sup>	76.3	28.3	2159.29	
4.3	DN75给水管道改线	m	60	25.48	1528.80	



# 计日工项目报价表

项目编号：XJZB-2026-02007

工程名称：蔬菜村二组集中供水改善工程(项目名称) (标段名称)

序号	名称	型号规格	计量单位	单价(元)	备注
1	人工				
1.1	普工		工日	120	
2	材料				
2.1	DN40mmPE给水管道		m	15	
2.2	DN75给水管道		m	20	
2.3	水		m <sup>3</sup>	3	
2.4	普通硅酸盐水泥32.5		kg	0.44	
2.5	砂		m <sup>3</sup>	75	
2.6	汽油		kg	8	
2.7	柴油		kg	7.5	
2.8	商品砼 C15		m <sup>3</sup>	380	
2.9	商品砼 C25		m <sup>3</sup>	400	
3	机械				
3.1	推土机 功率74kW		台班	756.61	
3.2	蛙式打夯机 2.8kW		台班	172.49	
3.3	胶轮车		台班	4.03	
3.4	混凝土搅拌机 出料0.4m <sup>3</sup> 进料560L		台班	251.25	
3.5	振捣器 插入式1.1kW		台班	10.89	
3.6	钢筋弯曲机 Φ6-40		台班	116.12	
3.7	钢筋切断机 功率20kW		台班	181.75	

投标人：\_\_\_\_\_ (盖单位章)

法定代表人或委托代理人：\_\_\_\_\_ (签名)

\_\_\_\_\_ 2026 年 03 月 09 日

## 工程单价汇总表

项目编号：XJZB-2026-02007

工程名称：蔬菜村二组集中供水改善工程(项目名称)\_\_\_\_(标段名称)

序号	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他费用	其他直接费	间接费	利润	价差	税金	合计(元)
1	管道工程											
2	人工挖沟槽	m <sup>3</sup>	9.7	0.39			0.35	0.42	0.54		1.03	12.43
3	土石渣回填	m <sup>3</sup>	17.54	1.09	4.34		0.8	0.95	1.24		2.34	28.3
4	De63钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管	m	2.2		0.38		0.09	0.16	0.14		4.86	58.83
5	管道支墩及支架	处										739.4
6	管道保温	m <sup>2</sup>	3.67	6.41			0.39	2.2	0.63		1.2	14.5
7	管扣(人工打孔安装)	个										314.59
8	泵房及配套											
9	液位传感器	套										2097.14
10	电磁阀配套设施	套										3145.96
11	铜芯电缆3*10+2*6	m										50.33
12	铜芯绝缘导线BV-2*2.5mm <sup>2</sup>	m										3.15
13	配电箱	套										1572.98
14	电表	套										524.33

投标人：\_\_\_\_\_(盖单位章)

法定代表人或委托代理人：\_\_\_\_\_(签名)

2026年03月09日

## 工程单价汇总表

项目编号：XJZB-2026-02007

工程名称：蔬菜村二组集中供水改善工程(项目名称)\_\_\_\_(标段名称)

序号	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他费用	其他直接费	间接费	利润	价差	税金	合计(元)
15	电线配管	m										5.24
16	15cmC25场地硬化	m <sup>2</sup>	12.05	31.06	3.31		1.62	2.88	2.55	31.4	7.64	92.51
17	C25混凝土水沟	m <sup>3</sup>	51.22	210.79	2.48		9.26	16.42	14.51	206	45.96	556.64
18	成品集成泵房(含设备)	座										10486.52
19	模板	m <sup>2</sup>	17.28	14.17	5.95		1.31	1.94	2.03	1.71	3.99	48.38
20	清水池											
21	人工挖土方	m <sup>3</sup>	3.33	0.17			0.12	0.14	0.19		0.36	4.31
22	土方回填	m <sup>3</sup>	11.04	0.66	2.17		0.49	0.57	0.75		1.41	17.08
23	碎石垫层	m <sup>3</sup>	1.39	75.68	8.6		3	5.32	4.7	4.17	9.26	112.12
24	C15素砼垫层	m <sup>3</sup>	35.73	210.65	3.92		8.76	15.54	13.73	185.4	42.64	516.37
25	C25钢筋砼	m <sup>3</sup>	30.88	213.79	3.63		8.69	15.42	13.62	206	44.28	536.32
26	M7.5砂浆抹面(平面)	m <sup>2</sup>	5.32	3.17	0.1		0.3	0.53	0.47	1.75	1.05	12.7
27	M7.5砂浆抹面(立面)	m <sup>2</sup>	7.47	3.47	0.12		0.39	0.69	0.61	1.92	1.32	15.97
28	钢筋制安	t	967.34	2753.41	230.11		138.28	204.46	214.68	1947.26	581	7036.54
29	进入孔	处										1572.98

投标人：\_\_\_\_\_ (盖章)

法定代表人或委托代理人：\_\_\_\_\_ (签名)

2026 年 03 月 09 日

## 工程单价汇总表

项目编号：XJZB-2026-02007

工程名称：蔬菜村二组集中供水改善工程(项目名称)\_\_\_\_ (标段名称)

序号	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他费用	其他直接费	间接费	利润	价差	税金	合计(元)
30	模板	m <sup>2</sup>	17.28	14.17	5.95		1.31	1.94	2.03	1.71	3.99	48.38
31	康熙沟供水修复											
32	人工挖沟槽	m <sup>3</sup>	9.7	0.39			0.35	0.42	0.54		1.03	12.43
33	素土回填	m <sup>3</sup>	17.54	1.09	4.34		0.8	0.95	1.24		2.34	28.3
34	DN75给水管道改线	m	2.2		0.38		0.09	0.16	0.14		2.1	25.48
35	DN75管道外保温(2-3cm玻璃保温棉)	m <sup>2</sup>	3.67	6.41			0.39	2.2	0.63		1.2	14.5
36	管扣(人工打孔安装)	个										314.59
37	DN40mmPE给水管道	m	0.94		0.23		0.04	0.07	0.06		1.5	18.15
38	取水口人工清理淤泥沙石	m <sup>3</sup>	24.67	0.49			0.88	1.04	1.35		2.56	31
39	100立方米蓄水池清理	座										15729.78
40	30立方米蓄水池清理	座										5243.26
41	临时工程	%										178128.38

投标人：\_\_\_\_\_ (盖单位章)

法定代表人或委托代理人： 吴怀斌 (签名)

2026 年 03 月 09 日

## 工程单价费（税）率汇总表

项目编号：XJZB-2026-02007

工程名称：蔬菜村二组集中供水改善工程(项目名称) (标段名称)

序号	工程类别	工程单价费（税）率(%)				备注
		其他直接费	间接费	利润	税金	
一	建筑工程					
1	土方工程	3.5	4	5	9	
2	石方工程	3.5	6	5	9	
3	砂石备料工程	0.5		5	9	
4	模板工程	3.5	5	5	9	
5	混凝土工程	3.5	6	5	9	
6	钻孔灌浆及锚固工程	3.5	9	5	9	
7	疏浚工程	3.5	6	5	9	
8	其他	3.5	6	5	9	
9	只取税金				9	
10	不取费					
二	安装工程					
1	设备安装工程	3.85	60	5	9	
2	设备安装工程(费率形式)	3.85	60	5	9	





# 投标人自行采购主要材料预算价格汇总表

合同编号：XJZB-2026-02007

工程名称：蔬菜村二组集中供水改善工程(项目名称) (标段名称)

序号	材料名称	型号规格	计量单位	预算价格(元)	备注
1	De63钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管		m	50.00	
2	DN40mmPE给水管道		m	15.00	
3	DN75给水管道		m	20.00	
4	水		m <sup>3</sup>	3.00	
5	普通硅酸盐水泥32.5		kg	0.44	
6	砂		m <sup>3</sup>	75.00	
7	汽油		kg	8.00	
8	柴油		kg	7.50	
9	电		kW.h	1.00	
10	风		m <sup>3</sup>	0.03	
11	碎(卵)石		m <sup>3</sup>	70.00	
12	铁件		kg	5.00	
13	预埋铁件		kg	5.00	
14	型钢		kg	4.70	
15	电焊条		kg	7.50	
16	铁丝		kg	5.00	
17	组合钢模板		kg	5.20	
18	卡扣件		kg	5.50	
19	钢筋		t	4500.00	
20	镀锌铁丝		kg	5.00	
21	玻璃布		m <sup>2</sup>	3.80	
22	商品砼 C15		m <sup>3</sup>	380.00	
23	商品砼 C25		m <sup>3</sup>	400.00	

投标人：\_\_\_\_\_ (盖单位章)  
法定代表人或委托代理人： 梁怀斌 (签名)  
2026 年 03 月 09 日

## 投标人自备施工机械台时（班）费汇总表

项目编号：XJZB-2026-02007

工程名称：蔬菜村二组集中供水改善工程(项目名称) (标段名称)

单位：元/台时(班)

序号	机械名称	型号规格	一类费用				二类费用							合计	
			折旧费	维修费	安拆费	小计	人工	柴油	电	汽油	水	风	小计		
1	推土机 功率74kW		56.96	132.7	5.2	194.86	150	164.7						314.7	509.56
2	蛙式打夯机 2.8kW		0.78	6.31		7.09	150		15.4					165.4	172.49
3	胶轮车		0.7	3.33		4.03									4.03
4	混凝土搅拌机 出料0.4m³ 进料560L		12.7	34.95	7.8	55.45	150		45.8					195.8	251.25
5	振捣器 插入式1.1kW		1.39	5.5		6.89			4					4	10.89
6	振捣器 插入式2.2kW		2.87	13.24		16.11			9.1					9.1	25.21
7	振捣器 平板式2.2kW		2.35	9.64		11.99			9.1					9.1	21.09
8	风（砂）水枪 耗风量2~6（m³/min）		0.96	2.97		3.93					54.6	27.23		81.83	85.76
9	砂浆搅拌机 400L 0.4m³		4.78	7.66	5	17.44	75		11.5					86.5	103.94
10	载重汽车 汽油型 载重量5t		27.5	68.37		95.87	75			114.45				189.45	285.32
11	自卸汽车 柴油型 载重量8t		88.17	159.73		247.9	150	142.2						292.2	540.1
12	塔式起重机 起重量10t		263.39	114.59	24.3	402.28	150		155.7					305.7	707.98
13	汽车起重机 汽油型 起重量5t		43.65	76.49		120.14	150			106.05				256.05	376.19
14	电焊机 交流20~25kVA		1.13	1.71	0.6	3.44			67.4					67.4	70.84
15	对焊机 电弧型150kVA		5.83	14.68	4.9	25.41	75		391.4		42.6	1.16		510.16	535.57
16	钢筋弯曲机 Φ6-40		1.3	7.12	1.3	9.72	75		31.4					106.4	116.12
17	钢筋切断机 功率20kW		3.91	10.54	1.9	16.35	75		90.4					165.4	181.75















## 工程单价计算表

项目编号: XJZB-2026-02007

工程名称: 蔬菜村二组集中供水改善工程(项目名称) (标段名称)

单价编号: 7

定额单位: 100m<sup>2</sup>

施工方法: 标准钢模板组装、安装、拆除、除灰、刷脱膜剂、维修、倒仓、拉筋割断。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费		元			3870.98
(一)	基本直接费		元			3740.08
1	人工费		元			1727.57
	技工		工日	19.61	75	1470.66
	普工		工日	5.14	50	256.91
2	材料费		元			1417.33
	铁件		kg	1.5	5	7.5
	预埋铁件		kg	121.68	5	608.4
	型钢		kg	42.97	4.7	201.96
	电焊条		kg	2.48	7.5	18.6
	组合钢模板		kg	79.57	5.2	413.76
	卡扣件		kg	25.33	5.5	139.32
	其他材料费		%	2	1389.54	27.79
3	施工机械使用费		元			595.18
	载重汽车 汽油型 载重量5t		台班	0.05	285.32	14.95
	汽车起重机 汽油型 起重量5t		台班	1.2	376.19	449.7
	电焊机 交流20~25kVA		台班	1.42	70.84	100.28
	钢筋切断机 功率20kW		台班	0.01	181.75	1.91
	其他机械费		%	5	566.84	28.34
(二)	其他直接费		%	3.5	3740.08	130.9
二	间接费		%	5	3870.98	193.55
三	利润		%	5	4064.53	203.23
四	价差		元			170.7
(一)	人工价差		元			
(二)	材料价差		元			170.7
	汽油		kg	37.93	4.5	170.7
五	税金		%	9	4438.46	399.46
	合计		元			4837.92















## 工程单价计算表

项目编号: XJZB-2026-02007

工程名称: 蔬菜村二组集中供水改善工程(项目名称) (标段名称)

单价编号: 15

定额单位: t

施工方法: 回直、除锈、切断、弯制、焊接、绑扎及加工场地至施工场地运输						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费		元			4089.14
(一)	基本直接费		元			3950.86
1	人工费		元			967.34
	技工		工日	10.17	75	762.86
	普工		工日	4.09	50	204.48
2	材料费		元			2753.41
	电焊条		kg	7.22	7.5	54.15
	铁丝		kg	4	5	20
	钢筋		t	1.02	2600	2652
	其他材料费		%	1	2726.15	27.26
3	施工机械使用费		元			230.11
	风(砂)水枪 耗风量2~6 (m <sup>3</sup> /min)		台班	0.22	85.76	18.88
	载重汽车 汽油型 载重量5t		台班	0.06	285.32	17.95
	塔式起重机 起重量10t		台班	0.01	707.98	7.43
	电焊机 交流20~25kVA		台班	1.5	70.84	106.22
	对焊机 电弧型150kVA		台班	0.06	535.57	33.69
	钢筋弯曲机 Φ6-40		台班	0.16	116.12	18.27
	钢筋切断机 功率20kW		台班	0.06	181.75	11.43
	钢筋调直机 功率4~14kW		台班	0.09	124.29	11.73
	其他机械费		%	2	225.6	4.51
(二)	其他直接费		%	3.5	3950.86	138.28
二	间接费		%	5	4089.14	204.46
三	利润		%	5	4293.6	214.68
四	价差		元			1947.26
(一)	人工价差		元			
(二)	材料价差		元			1947.26
	汽油		kg	2.06	4.5	9.26
	钢筋		t	1.02	1900	1938
五	税金		%	9	6455.54	581
	合计		元			7036.54











