最终磋商报价表

项目编号：XJZB-2026-02008

项目名称	投标报价（元）	工期	质量标准
文彩村一组产业路平板桥建设项目	294639.73	自合同签订之日起 30 日历日内完成本项目	交工验收质量达到合格标准，竣工验收质量达到合格标准。
投标报价（大写）	贰拾玖万肆仟陆佰叁拾玖元柒角叁分		

注：报价精确到小数点后两位。

投标人（盖投标人公章）：陕西皓晨弘正建设工程有限公司

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日 期： 2026 年 3 月 9 日

投标报价汇总表

合同段：文彩村一组产业路平板桥建设项目　　标表1

序号	章次	科目名称	金额（元）
1	100	总 则	8936.43
2	200	路 基	3827.09
3	300	路 面	1779.9
4	400	桥梁、涵洞	261187.61
5	600	安全设施及预埋管线	18908.7
6	第100章至第700章合计		294639.73
7	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
8	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计		294639.73
9	计日工合计		
10	暂列金额（不含计日工总额）		
11	投标报价		294639.73

工程量清单表

合同段：文彩村一组产业路平板桥建设项目　　标表2

清单 第100章 总 则

子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1	1016.96	1016.96
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	1	145.28	145.28
102	工程管理				
102-2	施工环保费	总额	1	571.41	571.41
102-3	安全生产费	总额	1	4285.55	4285.55
104	承包人驻地建设				
104-1	承包人驻地建设	总额	1	2917.23	2917.23

陕西佑晨弘正建设工程有限公司 6104230034844

陈晨 6104230034848

清单 第100章 合计 人民币 8936 元

工程量清单表

合同段：文彩村一组产业路平板桥建设项目　　标表2

清单 第200章 路 基

子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
203	挖方路基				
203-1	路基挖方				
-a	挖土方	m3	367.21	9.11	3345.28
204	填方路基				
204-1	路基填筑（包括填前压实）				
-a	利用土方	m3	110.76	4.35	481.81

清单 第200章 合计 人民币 3827 元

工程量清单表

合同段：文彩村一组产业路平板桥建设项目　　标表2

清单 第300章 路面

子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
304	水泥稳定土底基层、基层				
304-1	水泥稳定碎石基层				
-a	厚150mm	m2	12	43.25	519
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-a	C30厚180mm（混凝土弯拉强度...MPa）	m3	10	126.09	1260.9

清单 第300章 合计 人民币 1780 元

工程量清单表

合同段：文彩村一组产业路平板桥建设项目　　标表2

清单 第400章 桥梁、涵洞

子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
403	钢筋				
403-2	下部结构钢筋				
-a	光圆钢筋（HPB235、HPB300）	kg	47.6	4.73	225.15
-b	带肋钢筋（HRB335、HRB400）	kg	1680.7	4.85	8151.4
403-3	上部结构钢筋				
-a	光圆钢筋（HPB235、HPB300）	kg	529	4.93	2607.97
-b	带肋钢筋（HRB335、HRB400）	kg	8490.8	5.07	43048.36
403-4	附属结构钢筋				
-a	光圆钢筋（HPB235、HPB300）	kg	37.6	4.93	185.37
-b	带肋钢筋（HRB335、HRB400）	kg	248.7	5.07	1260.91
410	结构混凝土工程				
410-1	混凝土基础（包括支撑梁、桩基承台、桩系梁，但不包括桩基）				
-a	C25片石混凝土基础	m3	80.3	570.55	45815.17
410-2	混凝土下部结构				
-a	C25片石混凝土台身	m3	138	588.46	81207.48
-b	C30挡块及桥面连续混凝土	m3	0.4	759.83	303.93
-c	C30侧墙混凝土	m3	49.6	649.22	32201.31
-d	C30台帽混凝土	m3	10	759.81	7598.1
410-3	现浇混凝土上部结构	m3			
-a	C40现浇板混凝土	m3	23.52	760.8	17894.02
-b	C30垫石混凝土	m3	0.1	1101	110.1
410-6	现浇混凝土附属结构	m3			
-a	C40伸缩缝混凝土	m3	0.9	559.81	503.83
415	桥面铺装				
415-2	C40防水混凝土桥面铺装	m3	5.5	750.55	4128.03
415-4	桥面排水				
-a	竖、横向集中排水管				
-a-1	泄水管	套	4	55.17	220.68
416	桥梁支座				
416-1	板式橡胶支座	块	4	66.49	265.96
417	桥梁接缝和伸缩装置				
417-2	模数式伸缩装置	m	5.5	2810.88	15459.84
清单 第400章 合计 人民币 261188 元					

工程量清单表

合同段：文彩村一组产业路平板桥建设项目　　标表2

清单 第600章 安全设施及预埋管线

子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
602	护栏				
602-1	混凝土护栏（护墙、立柱）				
-a	C30现浇混凝土护栏	m3	9.7	736.97	7148.61
-d	钢筋	kg	2305.9	5.1	11760.09

清单 第600章 合计 人民币 18909 元