

采购清单

采购单位	吴堡县水利局		备案函号	ZCSP-吴堡县-2026-00089			
项目名称	吴堡县水利局岔上镇高尚塬村（高尚塬小组）供水工程						
政府预算资金	¥ 0.00		财政专户管理资金	¥ 0.00			
单位资金	¥ 0.00		保障性资金	¥ 815,234.16			
序号	品名	采购标的	单价	数量	单位	总价	技术参数
1	其他水利工程施工	吴堡县水利局岔上镇高尚塬村（高尚塬小组）供水工程	815,234.16	1	项	815,234.16	<p>吴堡县岔上镇高尚塬村（高尚塬小组）供水工程主要建设内容为：新建50m³蓄水池2座、新建管理房1座、输配水管网10394m、太阳能臭氧消毒设备1套。施工技术要求：1、管道说明：（1）设计管位经过现场勘察，结合管道沿线规划确定；（2）管道埋深满足冻土深度及附属设施安装要求；（3）管道与阀门间采用法兰连接，法兰螺栓采用黄油包封防护，图纸中弯头根据现有设计资料进行设计，施工时可根据现场施工条件进行相应调整；弯头、三通等均为成品管件；（4）管道基础、支墩及埋深：实际施工过程中可根据开挖情况进行调整。管道敷设时，管顶覆土不宜小于1.5m，开挖边坡为1:0.3，管沟底部采用素土夯实，夯实密度应大于90%，尽可能避免管道表面划伤（5）管道施工完毕并经试压合格后，沟槽应及时回填，沟槽回填材料及密实度应符合《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）。蓄水池：（1）混凝土材料的耐久性应满足现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010中环境等级二b的基本要求；混凝土中最大氯离子含量应小于0.1%，最大碱含量应小于3.0kg/m³，水胶比不应大于0.5。当混凝土有抗冻要求，则应符合现行有关国家标准的要求；（2）钢筋：直径d<8为HPB300钢，直径d>10为HRB400钢；（3）钢</p>

