

工程名称：陕西省文学艺术界联合会长安画派艺术中心艺术文创产品开发与展示中心建设项目

工程量清单

编制人：（注册造价工程师签字及盖章）

审核人：（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编制时间：2026 年 04 月 21 日

招标人：陕西省文学艺术界联合会（盖章）

法定代表人或其授权人：王萍（签字或盖章）

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

第 1 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		新建墙体部分					
1	011207001001	轻钢龙骨石膏板隔墙	<div>[项目特征] 1. 双层双面12厚纸面石膏板 2. 100系列隔墙龙骨@400、100系列天地龙骨 3. 38mm穿心龙骨@1000 4. 中填岩棉，容重120kg/m3 5. 100mm高C25现浇混凝土地梁及模板 6. 清扫基层墙板，接缝处贴嵌缝带 7. 总厚度：120mm 8. 具体做法详见图纸(节点图DS-01) [工作内容] 1. 骨架及边框制作、安装 2. 隔板制作、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条</div>	m2	471.15		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

第 2 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
2	011207001002	轻钢龙骨石膏板隔墙	[项目特征] 1. 双层双面12厚纸面石膏板 2. 100系列隔墙龙骨@400、100系列天地龙骨 3. 38mm穿心龙骨@1000 4. 中填岩棉，容重120kg/m3 5. 100mm高C25现浇混凝土梁及模板 6. 清扫基层墙板，接缝处贴嵌缝带 7. 总厚度：200mm 8. 具体做法详见图纸(节点图DS-01) [工作内容] 1. 骨架及边框制作、安装 2. 隔板制作、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条	m2	74.75		
3	011207001003	轻钢龙骨石膏板隔墙	[项目特征] 1. 双层双面12厚纸面石膏板 2. 100系列隔墙龙骨@400、100系列天地龙骨 3. 38mm穿心龙骨@1000 4. 中填岩棉，容重120kg/m3 5. 100mm高C25现浇混凝土梁及模板 6. 清扫基层墙板，接缝处贴嵌缝带 7. 总厚度：240mm 8. 具体做法详见图纸(节点图DS-01) [工作内容] 1. 骨架及边框制作、安装 2. 隔板制作、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条	m2	8.05		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

第 3 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	011207001004	轻钢龙骨石膏板隔墙	[项目特征] 1. 双层双面12厚纸面石膏板 2. 100系列隔墙龙骨@400、100系列天地龙骨 3. 38mm穿心龙骨@1000 4. 中填岩棉，容重120kg/m3 5. 100mm高C25现浇混凝土梁及模板 6. 清扫基层墙板，接缝处贴嵌缝带 7. 总厚度：250mm 8. 具体做法详见图纸(节点图DS-01) [工作内容] 1. 骨架及边框制作、安装 2. 隔板制作、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条	m2	9.1		
5	011207001005	轻钢龙骨石膏板隔墙	[项目特征] 1. 双层双面12厚纸面石膏板 2. 100系列隔墙龙骨@400、100系列天地龙骨 3. 38mm穿心龙骨@1000 4. 中填岩棉，容重120kg/m3 5. 100mm高C25现浇混凝土梁及模板 6. 清扫基层墙板，接缝处贴嵌缝带 7. 总厚度：300mm 8. 具体做法详见图纸(节点图DS-01) [工作内容] 1. 骨架及边框制作、安装 2. 隔板制作、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条	m2	15.31		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

第 4 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	011207001006	轻钢龙骨石膏板隔墙	[项目特征] 1. 双层双面12厚纸面石膏板 2. 100系列隔墙龙骨@400、100系列天地龙骨 3. 38mm穿心龙骨@1000 4. 中填岩棉，容重120kg/m3 5. 100mm高C25现浇混凝土地梁及模板 6. 清扫基层墙板，接缝处贴嵌缝带 7. 总厚度：500mm 8. 具体做法详见图纸(节点图DS-01) [工作内容] 1. 骨架及边框制作、安装 2. 隔板制作、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条	m2	12		
7	011207001007	轻钢龙骨石膏板隔墙	[项目特征] 1. 双层双面9.5mm石膏板 2. 双层双面15mm基层阻燃板 3. 75轻钢龙骨 4. 岩棉，容重120kg/m3 5. 100mm高C25现浇混凝土地梁及模板 6. 清扫基层墙板，接缝处贴嵌缝带 7. 总厚度：700mm 8. 具体做法详见图纸(节点图DS-01) [工作内容] 1. 骨架及边框制作、安装 2. 隔板制作、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条	m2	4.65		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

第 5 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	010402001001	砌块墙	[项目特征] 1. 墙体厚度：120mm 2. 空心砖、砌块品种、规格、强度等级：砌块墙 3. 砂浆强度等级、配合比：Ma5.0混合砂浆 4. 200*200*5镀锌钢板、圈梁处150*150*10mm镀锌钢板、8#镀锌槽钢 5. $\Phi 12$ 膨胀螺栓、穿墙螺栓 6. 具体做法详见图纸(节点图DS-02) [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖、砌块 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	8.2		
9	010502021001	构造柱	[项目特征] 1. 部位：构造柱 2. 混凝土强度等级：C35 3. 混凝土拌和料要求：商品砼 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	0.49		
10	010502022001	圈梁	[项目特征] 1. 部位：圈梁 2. 混凝土强度等级：C35 3. 混凝土拌和料要求：商品砼 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	0.28		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

第 6 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	010502022002	地梁	[项目特征] 1. 部位：新建砌块墙砼地梁 2. 高度：180mm 3. 混凝土强度等级：C20 4. 混凝土拌和料要求：商品砼 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	0.33		
12	010505004001	柱面模板	[项目特征] 1. 构造柱模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	10.8		
13	010505012001	圈梁模板	[项目特征] 1. 圈梁模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	4.61		
14	010505012002	圈梁模板	[项目特征] 1. 地梁模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	5.53		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

第 7 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	010506001001	砌体加固筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：圆钢Φ10以内 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.066		
16	010506001002	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：圆钢Φ10以内 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.021		
17	010506001003	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：圆钢Φ10以上 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.265		
		库房					
		楼地面装饰工程					
18	011103003001	塑胶地板	[项目特征] 1. SF-01 2. 5mm厚耐磨深灰色塑胶地板 2. 2mm塑胶地板粘接剂 3. 5mm自流平水泥找平层 4. 界面剂一道 5. 30mm厚1:3水泥砂浆找平层 6. （依据现场放线确定厚度并分层实施） 7. 1. 5mm厚防水砂浆扫浆保护层 8. 建筑结构层 9. 具体做法详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 面层铺设 3. 嵌缝 4. 材料运输	m2	13.76		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

第 8 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	011105006001	不锈钢踢脚线	[项目特征] 1. MT-01 1.2mm不锈钢踢脚线 2. 15mm阻燃基层板 3. 展开宽度75mm 4. 阻燃基层板，防火等级须为A级的基层板材 5. 具体做法详见图纸 [工作内容] 1. 清理基层 2. 基层铺贴 3. 面层铺设	m	16.84		
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
20	011403001001	墙面乳胶漆	[项目特征] 1. PT-03 白色乳胶漆三遍 2. 成品腻子三遍 3. 具体做法详见图纸 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	59.78		
		天棚工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

第 9 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
21	011302001001	轻钢龙骨石膏板吊顶（上人）白色乳胶漆	<p>[项目特征]</p> <p>1. PT-03 白色乳胶漆两遍</p> <p>2. 成品腻子两遍</p> <p>3. 双层2400*1200*9.5mm厚纸面石膏板</p> <p>4. UC60*12*1.2主龙骨、CB50*20*0.6次龙骨、横撑龙骨CB50*20*0.6</p> <p>5. UC60专用吊件、主龙骨挂件、副龙骨挂件</p> <p>6. ϕ8mm全丝吊杆</p> <p>7. 防火等级达到A级</p> <p>8. 具体做法详见图纸</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 清理基层、吊杆安装</p> <p>2. 龙骨安装</p> <p>3. 基层板铺贴</p> <p>4. 面板铺贴</p> <p>5. 开孔及洞口处理</p> <p>6. 嵌缝</p> <p>7. 刷防护材料、油漆</p>	m2	13.76		

分部分项工程项目清单计价表

第 10 页 共 34 页

工程名称：装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	01B001	吊顶反支撑	[项目特征] 1. 当吊杆长度大于1.5m时，应设置反支撑 2. L50*50*5mm镀锌角铁，具体布置方式详见图纸 3. 现场焊接，外涂防锈漆 4. $\phi 8$ 丝杆，@600mmMAX 5. M8*80mm螺栓膨胀螺栓 6. 具体做法详见图纸（节点图DR-03） [工作内容] 1. 基层清理 2. 面层铺设 3. 嵌缝 4. 材料运输	m2	13.76		
		工作室					
		楼地面装饰工程					
23	011103003002	塑胶地板	[项目特征] 1. SF-01 2.5mm厚耐磨深灰色塑胶地板 2. 2mm塑胶地板粘接剂 3. 5mm自流平水泥找平层 4. 界面剂一道 5. 30mm厚1:3水泥砂浆找平层 6. （依据现场放线确定厚度并分层实施） 7. 1.5mm厚防水砂浆扫浆保护层 8. 建筑结构层 9. 具体做法详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 面层铺设 3. 嵌缝 4. 材料运输	m2	11.13		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
24	011105006002	不锈钢踢脚线	[项目特征] 1. MT-01 1.2mm不锈钢踢脚线 2. 15mm阻燃基层板 3. 展开宽度75mm 4. 阻燃基层板，防火等级须为A级的基层板材 5. 具体做法详见图纸 [工作内容] 1. 清理基层 2. 基层铺贴 3. 面层铺设	m	18.2		
25	01B002	成品铝合金	[项目特征] 1. L型6063-T5，成品铝合金1.2厚，宽30，长900 2. 具体做法详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 面层铺设	m	3.86		
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
26	011403001002	墙面乳胶漆	[项目特征] 1. PT-03 白色乳胶漆三遍 2. 成品腻子三遍 3. 具体做法详见图纸 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	50.74		
		天棚工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 装饰工程

专业/标段: 单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
27	011302001002	轻钢龙骨石膏板吊顶 (上人) 深咖色乳胶漆	<p>[项目特征]</p> <p>1. PT-02 深咖色乳胶漆两遍</p> <p>2. 成品腻子两遍</p> <p>3. 双层2400*1200*9.5mm厚纸面石膏板</p> <p>4. UC60*12*1.2主龙骨、CB50*20*0.6次龙骨、横撑龙骨CB50*20*0.6</p> <p>5. UC60专用吊件、主龙骨挂件、副龙骨挂件</p> <p>6. ϕ8mm全丝吊杆</p> <p>7. 防火等级达到A级</p> <p>8. 具体做法详见图纸</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 清理基层、吊杆安装</p> <p>2. 龙骨安装</p> <p>3. 基层板铺贴</p> <p>4. 面板铺贴</p> <p>5. 开孔及洞口处理</p> <p>6. 嵌缝</p> <p>7. 刷防护材料、油漆</p>	m2	11.13		

分部分项工程项目清单计价表

第 13 页 共 34 页

工程名称：装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
28	01B003	吊顶反支撑	[项目特征] 1. 当吊杆长度大于1.5m时，应设置反支撑 2. L50*50*5mm镀锌角铁，具体布置方式详见图纸 3. 现场焊接，外涂防锈漆 4. $\phi 8$ 丝杆，@600mmMAX 5. M8*80mm螺栓膨胀螺栓 6. 具体做法详见图纸（节点图DR-03） [工作内容] 1. 基层清理 2. 面层铺设 3. 嵌缝 4. 材料运输	m2	11.13		
29	01B004	成品检修口	[项目特征] 1. 尺寸：400*400mm 2. 检修口品种：成品检修口 3. 具体做法详见图纸 [工作内容] 1. 运输 2. 安装	个	1		
		沙龙区					
		门窗工程					
30	010808001001	门洞紫铜色门框	[项目特征] 1. 门洞紫铜色门框 2. 门洞尺寸：1800*2230mm 3. 具体做法详见图纸 [工作内容] 1. 清理基层 2. 立筋制作、安装 3. 基层板安装 4. 面层铺贴 5. 刷防护材料	m2	2.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
31	010805004001	超白钢化玻璃地弹门	[项目特征] 1. GL-01 超白钢化玻璃地弹门 不锈钢门框 2. 尺寸：1700*2430mm 3. 五金等 4. 具体做法详见图纸 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 五金配件安装 3. 嵌缝打胶	m2	4.13		
32	010805004002	超白钢化玻璃地弹门	[项目特征] 1. GL-01 超白钢化玻璃地弹门 不锈钢门框 2. 尺寸：2061*3500mm 3. 五金等 4. 具体做法详见图纸 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 五金配件安装 3. 嵌缝打胶	m2	7.21		
		楼地面装饰工程					

分部分项工程项目清单计价表

第 15 页 共 34 页

工程名称：装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
33	011103003003	塑胶地板	[项目特征] 1. SF-01 2. 5mm厚耐磨深灰色塑胶地板 2. 2mm塑胶地板粘接剂 3. 5mm自流平水泥找平层 4. 界面剂一道 5. 30mm厚1:3水泥砂浆找平层 6. （依据现场放线确定厚度并分层实施） 7. 1. 5mm厚防水砂浆扫浆保护层 8. 建筑结构层 9. 具体做法详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 面层铺设 3. 嵌缝 4. 材料运输	m2	76.97		
34	011104002001	木地板	[项目特征] 1. CA-01 12mm深色木地板（密拼缝） 2. 12厚基层阻燃板处理 3. 30*30木龙骨 4. 原建筑结构层 5. 木地板，防火必须达B1级 6. 具体做法详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 面层铺设 3. 嵌缝 4. 材料运输	m2	13.7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
35	011102001001	石材门槛石	[项目特征] 1. ST-03 20厚深灰色石材门槛石 2. 5mm厚素水泥膏（黑/白水泥膏） 3. 10mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘接层 4. 20厚1:3水泥砂浆找平层 5. 界面剂处理 6. 原建筑结构层 7. 石材6面防污防渗透处理都采用石材防护剂 8. 具体做法详见图纸 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡、结晶	m2	2.24		
36	011105006003	不锈钢踢脚线	[项目特征] 1. MT-01 1.2mm不锈钢踢脚线 2. 15mm阻燃基层板 3. 展开宽度75mm 4. 阻燃基层板，防火等级须为A级的基层板材 5. 具体做法详见图纸 [工作内容] 1. 清理基层 2. 基层铺贴 3. 面层铺设	m	7.56		
37	01B005	成品铝合金	[项目特征] 1. L型6063-T5，成品铝合金1.2厚，宽30，长900 2. 具体做法详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 面层铺设	m	6.98		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
38	011207003001	12厚钢化玻璃贴膜	[项目特征] 1. 12厚钢化玻璃贴膜 2. 尺寸：详见图纸1-L-07~1-L-09 3. 具体做法详见图纸（节点图DS-03） [工作内容] 1. 玻璃安装 2. 嵌缝、塞口 3. 清洗	m2	37.91		
39	011206002001	真石漆面层造型墙（含山脉造型，青山绿水渐变色过度）	[项目特征] 1. 真石漆面层墙面造型墙 2. 滚涂罩面漆 3. 喷涂真石漆 4. 喷涂底漆 5. 刮腻子找平 6. 10厚水泥板 7. 9.5mm双层石膏板 8. 山脉造型，青山绿水渐变色过度 9. 原建筑墙体 10. 尺寸：详见图纸1-L-07~1-L-09 11. 具体做法详见图纸（节点图DS-05） [工作内容] 1. 清理基层 2. 基层铺贴 3. 面层铺设	m2	98.47		
		天棚工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
40	011302001003	铝方通吊顶	[项目特征] 1. AL-01 60*80*1mm深咖色铝方通 2. C38轻钢主龙骨 3. 专用次龙骨 4. Φ8全牙螺栓吊筋 5. 具体做法详见图纸 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料、油漆	m2	69.02		
41	011403001003	原顶喷深咖色乳胶漆	[项目特征] 1. PT-02 深咖色乳胶漆两遍 2. 成品腻子两遍 3. 具体做法详见图纸 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	90.67		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
42	011302001004	轻钢龙骨石膏板吊顶（上人）深咖色乳胶漆	<p>[项目特征]</p> <p>1. PT-02 深咖色乳胶漆两遍</p> <p>2. 成品腻子两遍</p> <p>3. 双层2400*1200*9.5mm厚纸面石膏板</p> <p>4. C50轻钢副龙骨</p> <p>5. DU18收边龙骨</p> <p>6. 18mm厚难燃板</p> <p>7. ϕ8mm全丝吊杆</p> <p>7. 防火等级达到A级</p> <p>8. 按展开面积计算</p> <p>9. 具体做法详见图纸（铝方通与石膏板吊顶衔接做法，宽度300mm~800mm）</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 清理基层、吊杆安装</p> <p>2. 龙骨安装</p> <p>3. 基层板铺贴</p> <p>4. 面板铺贴</p> <p>5. 开孔及洞口处理</p> <p>6. 嵌缝</p> <p>7. 刷防护材料、油漆</p>	m2	39.41		

分部分项工程项目清单计价表

第 20 页 共 34 页

工程名称: 装饰工程

专业/标段: 单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
43	01B006	吊顶反支撑	[项目特征] 1. 当吊杆长度大于1.5m时, 应设置反支撑 2. L50*50*5mm镀锌角铁, 具体布置方式详见图纸 3. 现场焊接, 外涂防锈漆 4. $\phi 8$ 丝杆, @600mmMAX 5. M8*80mm螺栓膨胀螺栓 6. 具体做法详见图纸 (节点图DR-03) [工作内容] 1. 基层清理 2. 面层铺设 3. 嵌缝 4. 材料运输	m2	90.67		
44	01B007	成品检修口	[项目特征] 1. 尺寸: 400*400mm 2. 检修口品种: 成品检修口 3. 具体做法详见图纸 [工作内容] 1. 运输 2. 安装	个	3		
		其他装饰工程					

分部分项工程项目清单计价表

第 21 页 共 34 页

工程名称：装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
45	011501003001	吧台	[项目特征] 1. 吧台 2. 20厚灰色石材，石材专用粘接剂 3. 18厚浅咖色木纹柜板 4. 18mm细木工板 5. 尺寸：4600*600*900mm 6. 具体做法详见图纸（节点图DC-01） [工作内容] 1. 制作、安装（安放） 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金件安装	m2	4.14		
46	01B008	实木镂空搁架	[项目特征] 1. 实木镂空搁架，按投影面积计算（不规则） 2. 尺寸：详见图纸1-L-07~1-L-09 3. 具体做法详见图纸 [工作内容] 1. 制作、安装（安放） 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金件安装	m2	37.91		
47	010809001001	20厚灰色石材窗台板	[项目特征] 1. 20厚灰色石材窗台板，石材专用粘结剂，3*3扫边 2. 宽度：540mm 3. 部位：景观窗 4. 具体做法详见图纸 [工作内容] 1. 清理基层 2. 面层制作、安装	m2	1.95		
		大厅（不含楼梯间）					
		楼地面装饰工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 装饰工程

专业/标段: 单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
48	011102001002	石材楼地面	[项目特征] 1. ST-01 800*800*20mm灰色石材（正、背面及四边满涂进口防污剂），DTG擦缝，完成后石材表面做结晶处理 2. 10厚DTA砂浆粘接层 3. 20mmDS干拌砂浆找平层 4. 45厚C15细石混凝土 5. 原建筑结构层 6. 石材纵横铺设8~10米长时要留伸缩缝（美缝间隙为2.5mm），美缝采用环氧美缝剂 7. 具体做法详见图纸 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡、结晶	m2	36.84		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
49	011102001003	石材门槛石	[项目特征] 1. ST-03 20厚深灰色石材门槛石 2. 5mm厚素水泥膏（黑/白水泥膏） 3. 10mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘接层 4. 20厚1:3水泥砂浆找平层 5. 界面剂处理 6. 原建筑结构层 7. 石材6面防污防渗透处理都采用石材防护剂 8. 具体做法详见图纸 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡、结晶	m2	4.3		
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
50	011203003001	块料墙面	<p>[项目特征]</p> <p>1. ST-02 600*1200*20mm仿大理石瓷砖</p> <p>2. 2mm厚美缝剂勾缝（同墙面饰面色）</p> <p>3. 成品不锈钢挂片@600横向不少于2个</p> <p>4. 瓷砖背面打磨刨槽，云石胶辅助临时固定、AB胶最终固定</p> <p>5. 10mm厚专用粘接剂双组份材质</p> <p>6. 1:3水泥砂浆找平层（依据现场放线确定厚度并分层实施）</p> <p>7. 膨胀螺栓</p> <p>8. 瓷砖纵横铺设8~10米长时要留伸缩缝（美缝间隙为2.5mm），美缝采用环氧美缝剂</p> <p>9. 具体做法详见图纸</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 清理基层</p> <p>2. 砂浆制作</p> <p>3. 粘结层铺贴或型钢骨架或其他金属骨架安装（若有）</p> <p>4. 面层铺贴、安装</p> <p>5. 勾缝</p> <p>6. 刷防护材料</p> <p>7. 磨光、酸洗、打蜡</p>	m2	83.26		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
51	01B009	一二楼墙面材质做接口	[项目特征] 1. 一二楼墙面材质做接口 2. 具体做法详见图纸 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 粘结层铺贴或型钢骨架或其他金属骨架安装（若有） 4. 面层铺贴、安装 5. 勾缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	项	1		
		天棚工程					
52	011302001005	轻钢龙骨石膏板吊顶（上人）白色乳胶漆	[项目特征] 1. PT-03 白色乳胶漆两遍 2. 成品腻子两遍 3. 双层2400*1200*9.5mm厚纸面石膏板 4. UC60*12*1.2主龙骨、CB50*20*0.6次龙骨、横撑龙骨CB50*20*0.6 5. UC60专用吊件、主龙骨挂件、副龙骨挂件 6. ϕ 8mm全丝吊杆 7. 防火等级达到A级 8. 具体做法详见图纸 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料、油漆	m2	36.78		

分部分项工程项目清单计价表

第 26 页 共 34 页

工程名称：装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
53	01B010	吊顶反支撑	[项目特征] 1. 当吊杆长度大于1.5m时，应设置反支撑 2. L50*50*5mm镀锌角铁，具体布置方式详见图纸 3. 现场焊接，外涂防锈漆 4. $\phi 8$ 丝杆，@600mmMAX 5. M8*80mm螺栓膨胀螺栓 6. 具体做法详见图纸（节点图DR-03） [工作内容] 1. 基层清理 2. 面层铺设 3. 嵌缝 4. 材料运输	m2	36.78		
54	01B011	成品检修口	[项目特征] 1. 尺寸：400*400mm 2. 检修口品种：成品检修口 3. 具体做法详见图纸 [工作内容] 1. 运输 2. 安装	个	1		
		其他装饰工程					
55	01B012	不锈钢电梯门套	[项目特征] 1. 电梯门套 2. 1.2厚拉丝不锈钢饰面 3. 18厚细木工板（杉木）基层 4. 木龙骨 5. 具体做法详见图纸（节点图DS-04） [工作内容] 1. 清理基层 2. 龙骨制作、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	1.98		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
56	01B013	不锈钢墙面	[项目特征] 1. 1.2厚拉丝不锈钢饰面 2. 18厚细木工板（杉木）基层 3. 具体做法详见图纸（节点图DS-04） [工作内容] 1. 清理基层 2. 面层铺贴	m2	0.38		
		展厅					
		门窗工程					
57	010805004003	超白钢化玻璃门	[项目特征] 1. GL-01 超白钢化玻璃门 2. 尺寸：3800*3000mm 3. 五金等 4. 具体做法详见图纸 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 五金配件安装 3. 嵌缝打胶	m2	11.4		
58	010805004004	超白钢化玻璃隐形门	[项目特征] 1. GL-01 超白钢化玻璃隐形门 2. 尺寸：900*2100mm 3. 五金等 4. 具体做法详见图纸 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 五金配件安装 3. 嵌缝打胶	m2	1.89		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
59	010805004005	定制超白钢化玻璃地弹门	[项目特征] 1. GL-01 定制超白钢化玻璃地弹门 紫铜色门框 2. 尺寸：4590*3500mm 3. 五金等 4. 具体做法详见图纸 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 五金配件安装 3. 嵌缝打胶	m2	16.07		
		楼地面装饰工程					
60	011103003004	塑胶地板	[项目特征] 1. SF-01 2.5mm厚耐磨深灰色塑胶地板 2. 2mm塑胶地板粘接剂 3. 5mm自流平水泥找平层 4. 界面剂一道 5. 30mm厚1:3水泥砂浆找平层 6. （依据现场放线确定厚度并分层实施） 7. 1.5mm厚防水砂浆扫浆保护层 8. 建筑结构层 9. 具体做法详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 面层铺设 3. 嵌缝 4. 材料运输	m2	329.55		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
61	011102001004	石材门槛石	[项目特征] 1. ST-03 20厚深灰色石材门槛石 2. 5mm厚素水泥膏（黑/白水泥膏） 3. 10mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘接层 4. 20厚1:3水泥砂浆找平层 5. 界面剂处理 6. 原建筑结构层 7. 石材6面防污防渗透处理都采用石材防护剂 8. 具体做法详见图纸 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡、结晶	m2	0.22		
62	011105006004	不锈钢踢脚线	[项目特征] 1. MT-01 1.2mm不锈钢踢脚线 2. 15mm阻燃基层板 3. 展开宽度75mm 4. 阻燃基层板，防火等级须为A级的基层板材 5. 具体做法详见图纸 [工作内容] 1. 清理基层 2. 基层铺贴 3. 面层铺设	m	6.32		
63	01B014	成品铝合金	[项目特征] 1. L型6063-T5，成品铝合金1.2厚，宽30，长900 2. 具体做法详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理 2. 面层铺设	m	5.49		

分部分项工程项目清单计价表

第 30 页 共 34 页

工程名称：装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
64	011403001004	墙面乳胶漆	[项目特征] 1. PT-02 深咖色乳胶漆三遍 2. 成品腻子三遍 3. 具体做法详见图纸 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	220.19		
65	011205004001	墙面宣绒布饰面	[项目特征] 1. PT-03 白色乳胶漆三遍 2. 成品腻子三遍 3. 墙面宣绒布饰面（专用胶、防水腻子三遍） 4. 9.5mm厚防水石膏板双层 5. 60mm主龙骨@400mm，60mm主龙骨横档@400mm 6. 30mm角码 7. 原建筑结构层 8. 具体做法详见图纸 [工作内容] 1. 清理基层 2. 面层安装固定	m2	24.19		
66	01B015	展陈设计	[项目特征] 1. 展陈设计：PVC展板、亚克力、立体字、水晶字、发光字 2. 具体做法详见图纸 [工作内容] 1. 清理基层 2. 面层安装固定	m2	24.19		
		天棚工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
67	011302001006	铝方通吊顶	[项目特征] 1. AL-01 60*80*1mm深咖色铝方通 2. C38轻钢主龙骨 3. 专用次龙骨 4. $\Phi 8$ 全牙螺栓吊筋 5. 具体做法详见图纸 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料、油漆	m2	176.7		
68	011403001005	原顶喷深灰色乳胶漆	[项目特征] 1. PT-01 原顶喷深灰色乳胶漆两遍 2. 成品腻子两遍 3. 具体做法详见图纸 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	120.63		
69	011403001006	原顶喷深咖色乳胶漆	[项目特征] 1. PT-02 深咖色乳胶漆两遍 2. 成品腻子两遍 3. 具体做法详见图纸 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	229.71		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
70	011302001007	轻钢龙骨石膏板吊顶（上人）深咖色乳胶漆	<p>[项目特征]</p> <p>1. PT-02 深咖色乳胶漆两遍</p> <p>2. 成品腻子两遍</p> <p>3. 双层2400*1200*9.5mm厚纸面石膏板</p> <p>4. C50轻钢副龙骨</p> <p>5. DU18收边龙骨</p> <p>6. 18mm厚难燃板</p> <p>7. ϕ8mm全丝吊杆</p> <p>7. 防火等级达到A级</p> <p>8. 按展开面积计算</p> <p>9. 具体做法详见图纸（铝方通与石膏板吊顶衔接做法，宽度700mm）</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 清理基层、吊杆安装</p> <p>2. 龙骨安装</p> <p>3. 基层板铺贴</p> <p>4. 面板铺贴</p> <p>5. 开孔及洞口处理</p> <p>6. 嵌缝</p> <p>7. 刷防护材料、油漆</p>	m2	84.06		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
71	011302001008	轻钢龙骨石膏板吊顶（上人）深咖色乳胶漆	<p>[项目特征]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PT-02 深咖色乳胶漆两遍 2. 成品腻子两遍 3. 双层2400*1200*9.5mm厚纸面石膏板 4. C50轻钢副龙骨 5. DU18收边龙骨 6. 18mm厚难燃板 7. $\phi 8$mm全丝吊杆 7. 防火等级达到A级 8. 按展开面积计算 9. 具体做法详见图纸（铝方通与石膏板吊顶衔接做法，宽度150mm） <p>[工作内容]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料、油漆 	m2	146.72		
72	01B016	吊顶反支撑	<p>[项目特征]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 当吊杆长度大于1.5m时，应设置反支撑 2. L50*50*5mm镀锌角铁，具体布置方式详见图纸 3. 现场焊接，外涂防锈漆 4. $\phi 8$丝杆，@600mmMAX 5. M8*80mm螺栓膨胀螺栓 6. 具体做法详见图纸（节点图DR-03） <p>[工作内容]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 基层清理 2. 面层铺设 3. 嵌缝 4. 材料运输 	m2	331.51		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：火灾报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030412001001	配管	1. 名称:紧定式薄壁镀锌钢管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗配	m	223.47		
2	030412003001	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZBN-RYYP-2X1.5	m	50.96		
3	030412003002	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZBN-RYS-2x1.5	m	137.51		
4	030412003003	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZBN-RYS-3x1.5	m	49.14		
5	030412003004	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZBN-BYJ(F)-2.5	m	109.9		
6	030905001001	点型探测器	1. 名称:感烟探测器 2. 安装方式:吸顶安装	个	15		
7	030905009001	消防广播(扬声器)	1. 名称:火灾警报扬声器 2. 安装方式:有吊顶时嵌入安装,无吊顶时吸顶安装	个	3		
8	030905006001	声光报警器	1. 名称:声光报警器 2. 安装方式:壁装,距地2.3m	个	3		
9	030905008001	消防报警电话插孔	1. 名称:编码手动报警按钮 2. 安装方式:壁装,距地1.5m	个	3		
10	030905004001	按钮	1. 名称:消火栓按钮	个	2		
11	030905010001	消防模块	1. 名称:短路隔离器	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：火灾报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		综合布线					
1	030502002001	弱电插座	1. 名称:信息插座 2. 安装方式:距地0.3m	个	3		
2	030501021001	无线设备	1. 名称:吸顶AP	套	4		
3	030412005001	接线盒	1. 名称:接线盒	个	7		
4	030502003001	双绞线缆	1. 名称:UTP6 2. 敷设方式:管内配线	m	146.8		
5	030412001001	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:PC20	m	146.8		
6	030501023001	计算机应用、网络系统试运行	1. 试运行类别:信息网络调试	系统	1		
		视频监控					
7	030506009001	监控摄像设备	1. 名称:半球摄像机	台	13		
8	030412005002	接线盒	1. 名称:接线盒	个	13		
9	030502003002	双绞线缆	1. 名称:UTP6 2. 敷设方式:管内配线	m	326.88		
10	030412001002	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:PC20	m	326.88		
11	030506019001	安全防范全系统调试	1. 调试类别:视频监控系統	系统	1		
合 计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 电气工程

专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
1	030402012001	成套配电箱	1. 名称: 配电箱1APKM 2. 规格: 400*500*350 3. 安装方式: 壁挂安装	台	1		
2	030402012002	成套配电箱	1. 名称: 配电箱1BM 2. 规格: 600*550*200(明装) 3. 安装方式: 壁挂安装	台	1		
3	030402012003	成套配电箱	1. 名称: 配电箱2BM 2. 规格: 600*550*200(明装) 3. 安装方式: 壁挂安装	台	1		
4	030413002001	装饰灯	1. 名称: 圆形筒灯7W 2. 型号: 直径160	套	33		
5	030413002002	装饰灯	1. 名称: 嵌入式条形灯 2. 型号: 1200*80 3. 规格: 12W	套	49		
6	030413002003	装饰灯	1. 名称: 吊灯 2. 型号: 1400*100 3. 规格: 16W	套	18		
7	030413002004	装饰灯	1. 名称: A型应急照明灯 2. 型号: TH-BLJC-2LRE I 8W-DBL-352 3. 安装形式: 吸顶	套	11		
8	030413002005	装饰灯	1. 名称: A型应急照明灯 2. 型号: TH-BLJC-2LRE I 8W-DBL-352 3. 安装形式: 壁装H=2.50m	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	030413002006	装饰灯	1. 名称:单面方向不可调标志灯 2. 型号:TH-BLJC-1LR0E I 2W-DBL-352 3. 安装形式:壁装H=0.5m	套	10		
10	030413002007	装饰灯	1. 名称:单面安全疏散出口标志灯 2. 型号:TH-BLJC-10E I 3W-DBYL-352 3. 安装形式:门框上方150mm	套	3		
11	030413002008	装饰灯	1. 名称:LED灯带 2. 规格、型号:LED 3. 安装形式:配合吊顶嵌入式安装	套	36		
12	030413003001	荧光灯	1. 名称:暗藏T5日光灯管 色温4000K	套	2		
13	030405013001	小电器	1. 名称:风机调速开关（空调控制液晶面板） 2. 规格:10A 220V 3. 安装形式:暗装底边距地1.8m	个	8		
14	030405013002	小电器	1. 名称:单联单控暗开关 2. 规格:10A 220V 3. 安装形式:暗装底边距地1.3m	个	3		
15	030405013003	小电器	1. 名称:双联单控暗开关 2. 规格:10A 220V 3. 安装形式:暗装底边距地1.3m	个	3		
16	030405013004	小电器	1. 名称:墙面插座 2. 规格:安全型插座 10A 250V 3. 安装形式: 暗装底边距地0.3m	个	38		
17	030412001001	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:PC16	m	117.7		
18	030412001002	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:PC20	m	601.79		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	030412001003	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:SC20	m	210.05		
20	030412001004	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:SC25	m	83.39		
21	030412001005	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:SC50 3. 配置形式:暗配	m	34.88		
22	030412005001	接线盒	1. 名称:接线盒	个	178		
23	030412003001	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:BV2.5	m	595.13		
24	030412003002	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:照明线 3. 规格:BV4 4. 配线线制:管内穿线	m	958.88		
25	030412003003	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:RVVA-3*0.75	m	120.64		
26	030412003004	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZB1N-RVS-2x2.5	m	215.67		
27	030409001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJY-5*16 3. 敷设方式:桥架及管内敷设	m	40.55		
28	030409001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJY-5*4	m	87.87		
29	030409001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆(暂估) 2. 规格:YJV-3*25+2*16 3. 敷设方式:桥架及管内敷设	m	50		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
30	030409001004	电力电缆	1. 名称: 电力电缆（暂估） 2. 规格: YJV-3*10+1*6 3. 敷设方式: 桥架及管内敷设	m	100		
31	030409002001	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆终端头 2. 规格: 5芯, <25mm ² 3. 材质: 铜芯 4. 电压等级(kV): 1KV以下	个	2		
32	030409002002	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆终端头 2. 规格: 5芯, <10mm ² 3. 材质: 铜芯 4. 电压等级(kV): 1KV以下	个	4		
33	030415027001	接地装置	1. 名称: 接地系统调试	系统	1		
合 计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		空调水系统					
		冷凝水管					
1	031001002001	钢管	1. 材质：热镀锌钢管 2. 规格：DN32 3. 连接形式：丝扣连接 4. 安装部位：室内 5. 介质：冷凝水	m	48.76		
2	031001002002	钢管	1. 材质：热镀锌钢管 2. 规格：DN25 3. 连接形式：丝扣连接 4. 安装部位：室内 5. 介质：冷凝水	m	16.8		
3	031001002003	钢管	1. 材质：热镀锌钢管 2. 规格：DN20 3. 连接形式：焊接连接 4. 安装部位：室内 5. 介质：冷凝水	m	14.85		
4	031207002001	管道绝热	1. 绝热材料品种：橡塑发泡保温材料 保温 2. 绝热厚度：15mm 厚	m3	1.46		
		冷媒管					
5	031001004001	铜管	1. 材质：磷酸脱氧无缝紫铜管 2. 规格：Φ28.6 3. 连接形式：钎焊 4. 安装部位：室内 5. 介质：冷媒	m	20.41		
6	031001004002	铜管	1. 材质：磷酸脱氧无缝紫铜管 2. 规格：Φ22.2 3. 连接形式：钎焊 4. 安装部位：室内 5. 介质：冷媒	m	27.28		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	031001004003	铜管	1. 材质:磷酸脱氧无缝紫铜管 2. 规格: $\phi 15.9$ 3. 连接形式: 钎焊 4. 安装部位: 室内 5. 介质: 冷媒	m	65.75		
8	031001004004	铜管	1. 材质:磷酸脱氧无缝紫铜管 2. 规格: $\phi 12.7$ 3. 连接形式: 钎焊 4. 安装部位: 室内 5. 介质: 冷媒	m	3.65		
9	031001004005	铜管	1. 材质:磷酸脱氧无缝紫铜管 2. 规格: $\phi 9.5$ 3. 连接形式: 钎焊 4. 安装部位: 室内 5. 介质: 冷媒	m	75.99		
10	031207002002	管道绝热	1. 绝热材料品种: 橡塑发泡保温材料 保温 2. 绝热厚度: 15mm 厚	m ³	4.69		
		空调风系统					
11	030701004001	空调器	1. 名称:全直流变频多联空调机组 M DV-504W/DSN1-FIT(E1) 2. 参数: 工质: R410A; 标准制冷量: 56KW; 标准制热量: 53.2KW; 能效比: 4.75 APF; 风扇静压: ≥ 50 PA; 配电功率: 制冷15.7kW, 供热15.4kW 3. 规格: 等详见图纸设计 4. 安装形式: 落地安装	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 空调工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
12	030701004002	空调器	1. 名称:风管机 2. 参数:制冷量:12.5KW;制热量:14KW;标准风量:1800m3/h;配电功率355W;机组重量47.3kg 3. 规格:等详见图纸设计 4. 安装形式:落地安装	台	8		
13	030702005001	塑料通风管道	1. 名称:塑料风管 2. 形状:圆形 3. 规格:Φ200	m2	63.45		
14	030703003001	风口、散流器	1. 名称:送风风口 2. 型号:250*250	个	32		
15	030703003002	风口、散流器	1. 名称:门铰式单层百叶风口 2. 型号:1300*300	个	8		
16	031201003001	一般钢结构刷油	1. 除锈级别. 方式:手工除锈 2. 油漆品种:防锈漆、银粉漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍	kg	102.3		
17	031207003001	通风管道绝热	1. 绝热材料品种:离心玻璃棉 2. 绝热厚度:30mm	m3	1.9		
		调试					
18	031008002001	空调水工程系统调试	1. 系统形式:空调水工程系统调试	系统	1		
合 计							