

工程项目总造价表

项目名称：冉河路派出所业务技术用房装修改造

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	金额（元）	建筑面积（m2）	单方造价（元/m2）
1	冉河路派出所业务技术用房装修改造	185980		
1.1	冉河路派出所业务技术用房装修改造	185980		
投标总价		185980		

编制人：

投标人：

编制时间：

工程项目总造价表

项目名称：冉河路派出所业务技术用房装修改造

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程造价 (元)	定额直接费 (元)	其中：(元)			单方造价 (元/m ²)
				人工费	材料费	机械费	
1	冉河路派出所业务技术用房装修改造	185980		52597.01	97956.85	534.22	
1.1	冉河路派出所业务技术用房装修改造	185980		52597.01	97956.85	534.22	
投标总价		185980		52597.01	97956.85	534.22	

编制人：

投标人：

编制时间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冉河路派出所业务技术用房装修改造

专业/标段：单独装饰工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
1	011708002001	铲除涂料面	[项目特征] 1. 铲除部位名称: 墙面乳胶漆 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	820	8.08	6625.60
2	011403001001	抹灰面油漆	[项目特征] 1. 基层类型: 二遍腻子打底一遍打磨平整乳胶漆二遍 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	1295.4	30.39	39367.21
3	011205001001	隔墙	[项目特征] 1. 龙骨材料种类: 轻钢龙骨 2. 基层材料种类: 双面木工板 3. 面层材料品种: 双面石膏板 [工作内容] 1. 清理基层 2. 龙骨制作、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	21.6	215.06	4645.30
4	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1. 窗洞口尺寸: 1600*1200 2. 窗类型: 铝合金玻璃推拉窗 [工作内容] 1. 窗(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	樘	1	995.46	995.46

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冉河路派出所业务技术用房装修改造

专业/标段：单独装饰工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
5	010808003001	石材门窗套	[项目特征] 1. 石材品种、规格:大理石窗台板 [工作内容] 1. 清理基层 2. 基层抹灰 3. 面层铺贴 4. 线条安装	m2	2.8	131.12	367.14
6	010903001001	墙面卷材防水	[项目特征] 1. 部位:窗台漏水处 2. 卷材品种、规格、厚度:丙纶防水 300g/m ² 3. 防水层数:两遍 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷粘结剂 3. 铺防水卷材 4. 接缝、嵌缝、封边、收口	m2	50	46.66	2333.00
7	010801001001	木质门	[项目特征] 1. 门尺寸:2100*1200 2. 门类型:成品实木复合门 [工作内容] 1. 门(含框)安装 2. 五金安装 3. 嵌缝打胶	樘	1	1227.90	1227.90
8	011302001001	平面吊顶天棚	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面板材料品种、规格:铝扣板600*600 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 嵌缝	m2	45	120.06	5402.70

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冉河路派出所业务技术用房装修改造

专业/标段：单独装饰工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
9	011101001001	水泥砂浆楼地面	[项目特征] 1. 水泥砂浆找平层 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设	m ²	180	28.22	5079.60
10	011104002001	竹、木(复合)地板	[项目特征] 1. 面层材料品种、规格:1.2厚环保实木复合地板 [工作内容] 1. 清理基层 2. 面层铺设	m ²	343.2	104.14	35740.85
11	011105005001	木质踢脚线	[项目特征] 1. 踢脚线高度:12cm 2. 面层材料品种:实木踢脚线 [工作内容] 1. 清理基层 2. 基层铺贴 3. 面层铺设	m	281	18.34	5153.54
12	011205001002	墙、柱面装饰板	[项目特征] 1. 类型:背景墙高2.5m, 宽3m 2. 基层:生态板 3. 面层材料品种:高光铝塑板饰面 [工作内容] 1. 清理基层 2. 基层铺钉 3. 面层铺贴	m ²	15	87.44	1311.60
13	011508001001	亚克力水晶字	[项目特征] 1. 亚克力水晶字体、形象墙、警徽 2. 暂定价为5500元, 竣工时, 按现场实际发生据实结算 [工作内容] 1. 制作、安装	项	1	5500.00	5500.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冉河路派出所业务技术用房装修改造

专业/标段：单独装饰工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
14	01B004	弱电线路改造	[项目特征] 1. 强弱电线路重新布局改造 2. 暂定价为25000元, 竣工时, 按现场实际发生据实结算	项	1	25000.00	25000.00
15	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1. 规格:300*400*200 2. 含箱内元器件 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1	1734.99	1734.99
16	030412001001	配管	[项目特征] 1. 材质:PVC管 2. 规格:DN20 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	100	19.64	1964.00
17	030412003001	配线	[项目特征] 1. 型号:WDZB-BYJ-4 [工作内容] 1. 配线	m	300	5.22	1566.00
18	030412003002	配线	[项目特征] 1. 型号:WDZB-BYJ-2.5 [工作内容] 1. 配线	m	600	3.80	2280.00
19	030502005001	光缆	[项目特征] 1. 名称:通讯光缆 [工作内容] 1. 敷设	m	300	5.28	1584.00
20	030413012001	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称:开关 [工作内容] 1. 安装	套	16	25.67	410.72
21	030413013001	插座	[项目特征] 1. 名称:五孔插座 [工作内容] 1. 安装	套	50	29.16	1458.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冉河路派出所业务技术用房装修改造

专业/标段：单独装饰工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
22	030502002001	弱电插座	[项目特征] 1. 名称:网络插座 [工作内容] 1. 安装 2. 接线	个	30	21.94	658.20
23	030413001001	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:LED吸顶灯 [工作内容] 1. 安装	套	34	120.73	4104.82
24	01B003	室外晾衣架	[项目特征] 1. 不锈钢晾衣架 2. 暂定价为7000元, 竣工时, 按现场实际发生据实结算 [工作内容] 1. 制作	项	1	7000.00	7000.00
25	01B002	保洁	[项目特征] 1. 保洁范围: 装修范围内的深度清洁, 具体范围根据甲方要求 [工作内容] 1. 清洁	项	1	2000.00	2000.00
合 计							163510.63

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：冉河路派出所业务技术用房装修改造

专业/标段：单独装饰工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
	一	分部分项									
1	011708002001	铲除涂料面	[项目特征] 1. 铲除部位名称:墙面乳胶漆 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	16-48	6.55			0.93	0.6	8.08
2	011403001001	抹灰面油漆	[项目特征] 1. 基层类型:二遍腻子打底一遍打磨平整乳胶漆二遍 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	14-196	19.49	6.35		2.77	1.78	30.39
3	011205001001	隔墙	[项目特征] 1. 龙骨材料种类:轻钢龙骨 2. 基层材料种类:双面木工板 3. 面层材料品种:双面石膏板 [工作内容] 1. 清理基层 2. 龙骨制作、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	12-128;12-135;12-148	86.22	106.89	1.43	12.51	8.01	215.06

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：冉河路派出所业务技术用房装修改造

专业/标段：单独装饰工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
4	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1. 窗洞口尺寸:1600*1200 2. 窗类型:铝合金玻璃推拉窗 [工作内容] 1. 窗(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	樘	8-40	74.62	903.42		10.62	6.8	995.46
5	010808003001	石材门窗套	[项目特征] 1. 石材品种、规格:大理石窗台板 [工作内容] 1. 清理基层 2. 基层抹灰 3. 面层铺贴 4. 线条安装	m2	8-81 换	8.83	120.23		1.26	0.8	131.12
6	010903001001	墙面卷材防水	[项目特征] 1. 部位:窗台漏水处 2. 卷材品种、规格、厚度:丙纶防水 300g/m ² 3. 防水层数:两遍 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷粘结剂 3. 铺防水卷材 4. 接缝、嵌缝、封边、收口	m2	9-54 + 9-56	6.19	39.03		0.88	0.56	46.66

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：冉河路派出所业务技术用房装修改造

专业/标段：单独装饰工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
7	010801001001	木质门	[项目特征] 1. 门尺寸:2100*1200 2. 门类型:成品实木复合门 [工作内容] 1. 门(含框)安装 2. 五金安装 3. 嵌缝打胶	樘	8-3	81.31	1127.61		11.57	7.41	1227.9
8	011302001001	平面吊顶天棚	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面板材料品种、规格:铝扣板600*600 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 嵌缝	m2	13-17;13-100	40.24	68.26	1.7	6.01	3.85	120.06
9	011101001001	水泥砂浆楼地面	[项目特征] 1. 水泥砂浆找平层 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设	m2	11-15	14.08	9.98	0.68	2.12	1.36	28.22
10	011104002001	竹、木(复合)地板	[项目特征] 1. 面层材料品种、规格: 1. 2厚环保实木复合地板 [工作内容] 1. 清理基层 2. 面层铺设	m2	11-79	24.19	73.65	0.51	3.53	2.26	104.14

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：冉河路派出所业务技术用房装修改造

专业/标段：单独装饰工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
11	011105005001	木质踢脚线	[项目特征] 1. 踢脚线高度:12cm 2. 面层材料品种:实木踢脚线 [工作内容] 1. 清理基层 2. 基层铺贴 3. 面层铺设	m	11-95	6.4	10.45		0.91	0.58	18.34
12	011205001002	墙、柱面装饰板	[项目特征] 1. 类型:背景墙 高2.5m, 宽3m 2. 基层:生态板 3. 面层材料品种:高光铝塑板饰面 [工作内容] 1. 清理基层 2. 基层铺钉 3. 面层铺贴	m2	12-144	8.91	76.45		1.27	0.81	87.44
13	011508001001	亚克力水晶字	[项目特征] 1. 亚克力水晶字体、形象墙、警徽 2. 暂定价为5500元,竣工时,按现场实际发生据实结算 [工作内容] 1. 制作、安装	项	B01		5500				5500

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：冉河路派出所业务技术用房装修改造

专业/标段：单独装饰工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
14	01B004	弱电线路改造	[项目特征] 1. 强弱电线路重新布局改造 2. 暂定价为25000元，竣工时，按现场实际发生据实结算	项	B02		25000				25000
15	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1. 规格:300*400*200 2. 含箱内元器件 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	借4-2-81	234.7	1288.61	123.4	53.82	34.46	1734.99
16	030412001001	配管	[项目特征] 1. 材质:PVC管 2. 规格:DN20 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	借4-12-77	13.4	3.11		1.91	1.22	19.64
17	030412003001	配线	[项目特征] 1. 型号:WDZB-BYJ-4 [工作内容] 1. 配线	m	借4-13-2	1.06	3.91		0.15	0.1	5.22
18	030412003002	配线	[项目特征] 1. 型号:WDZB-BYJ-2.5 [工作内容] 1. 配线	m	借4-13-1	0.93	2.66		0.13	0.08	3.8

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：冉河路派出所业务技术用房装修改造

专业/标段：单独装饰工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
19	030502005001	光缆	[项目特征] 1. 名称:通讯光缆 [工作内容] 1. 敷设	m	借5-2-22	2.38	2.32	0.02	0.34	0.22	5.28
20	030413012001	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称:开关 [工作内容] 1. 安装	套	借4-14-367	11.67	11.28		1.66	1.06	25.67
21	030413013001	插座	[项目特征] 1. 名称:五孔插座 [工作内容] 1. 安装	套	借4-14-382	11.67	14.77		1.66	1.06	29.16
22	030502002001	弱电插座	[项目特征] 1. 名称:网络插座 [工作内容] 1. 安装 2. 接线	个	借5-2-57	4.97	15.81		0.71	0.45	21.94
23	030413001001	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:LED吸顶灯 [工作内容] 1. 安装	套	借4-14-1	28.32	85.8		4.03	2.58	120.73
24	01B003	室外晾衣架	[项目特征] 1. 不锈钢晾衣架 2. 暂定价为7000元, 竣工时, 按现场实际发生据实结算 [工作内容] 1. 制作	项	B03		7000				7000

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：冉河路派出所业务技术用房装修改造

专业/标段：单独装饰工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	011708002001	铲除涂料面	[项目特征] 1. 铲除部位名称： 墙面乳胶漆 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	16-48	6.55			0.93	0.6	8.08
2	011403001001	抹灰面油漆	[项目特征] 1. 基层类型：二遍腻子打底一遍打磨平整乳胶漆二遍 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	14-196	19.49	6.35		2.77	1.78	30.39
3	011205001001	隔墙	[项目特征] 1. 龙骨材料种类：轻钢龙骨 2. 基层材料种类：双面木工板 3. 面层材料品种：双面石膏板 [工作内容] 1. 清理基层 2. 龙骨制作、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	12-128;12-135;12-148	86.22	106.89	1.43	12.51	8.01	215.06

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：冉河路派出所业务技术用房装修改造

专业/标段：单独装饰工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
4	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1. 窗洞口尺寸:1600*1200 2. 窗类型:铝合金玻璃推拉窗 [工作内容] 1. 窗(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	樘	8-40	74.62	903.42		10.62	6.8	995.46
5	010808003001	石材门窗套	[项目特征] 1. 石材品种、规格:大理石窗台板 [工作内容] 1. 清理基层 2. 基层抹灰 3. 面层铺贴 4. 线条安装	m2	8-81 换	8.83	120.23		1.26	0.8	131.12
6	010903001001	墙面卷材防水	[项目特征] 1. 部位:窗台漏水处 2. 卷材品种、规格、厚度:丙纶防水300g/m ² 3. 防水层数:两遍 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷粘结剂 3. 铺防水卷材 4. 接缝、嵌缝、封边、收口	m2	9-54 + 9-56	6.19	39.03		0.88	0.56	46.66

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：冉河路派出所业务技术用房装修改造

专业/标段：单独装饰工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
7	010801001001	木质门	[项目特征] 1. 门尺寸:2100*1200 2. 门类型:成品实木复合门 [工作内容] 1. 门(含框)安装 2. 五金安装 3. 嵌缝打胶	樘	8-3	81.31	1127.61		11.57	7.41	1227.9
8	011302001001	平面吊顶天棚	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面板材料品种、规格:铝扣板600*600 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 嵌缝	m2	13-17;13-100	40.24	68.26	1.7	6.01	3.85	120.06
9	011101001001	水泥砂浆楼地面	[项目特征] 1. 水泥砂浆找平层 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设	m2	11-15	14.08	9.98	0.68	2.12	1.36	28.22

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：冉河路派出所业务技术用房装修改造

专业/标段：单独装饰工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
10	011104002001	竹、木(复合)地板	[项目特征] 1. 面层材料品种、规格:1.2厚环保实木复合地板 [工作内容] 1. 清理基层 2. 面层铺设	m2	11-79	24.19	73.65	0.51	3.53	2.26	104.14
11	011105005001	木质踢脚线	[项目特征] 1. 踢脚线高度:12cm 2. 面层材料品种:实木踢脚线 [工作内容] 1. 清理基层 2. 基层铺贴 3. 面层铺设	m	11-95	6.4	10.45		0.91	0.58	18.34
12	011205001002	墙、柱面装饰板	[项目特征] 1. 类型:背景墙 高2.5m, 宽3m 2. 基层:生态板 3. 面层材料品种:高光铝塑板饰面 [工作内容] 1. 清理基层 2. 基层铺钉 3. 面层铺贴	m2	12-144	8.91	76.45		1.27	0.81	87.44

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：冉河路派出所业务技术用房装修改造

专业/标段：单独装饰工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
13	011508001001	亚克力水晶字	[项目特征] 1. 亚克力水晶字体、形象墙、警徽 2. 暂定价为5500元，竣工时，按现场实际发生据实结算 [工作内容] 1. 制作、安装	项	B01		5500				5500
14	01B004	弱电线路改造	[项目特征] 1. 强弱电线路重新布局改造 2. 暂定价为25000元，竣工时，按现场实际发生据实结算	项	B02		25000				25000
15	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1. 规格:300*400*200 2. 含箱内元器件 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	借4-2-81	234.7	1288.61	123.4	53.82	34.46	1734.99

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：冉河路派出所业务技术用房装修改造

专业/标段：单独装饰工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
16	030412001001	配管	[项目特征] 1. 材质:PVC管 2. 规格:DN20 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	借4-12-77	13.4	3.11		1.91	1.22	19.64
17	030412003001	配线	[项目特征] 1. 型号:WDZB-BYJ-4 [工作内容] 1. 配线	m	借4-13-2	1.06	3.91		0.15	0.1	5.22
18	030412003002	配线	[项目特征] 1. 型号:WDZB-BYJ-2.5 [工作内容] 1. 配线	m	借4-13-1	0.93	2.66		0.13	0.08	3.8
19	030502005001	光缆	[项目特征] 1. 名称:通讯光缆 [工作内容] 1. 敷设	m	借5-2-22	2.38	2.32	0.02	0.34	0.22	5.28
20	030413012001	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称:开关 [工作内容] 1. 安装	套	借4-14-367	11.67	11.28		1.66	1.06	25.67
21	030413013001	插座	[项目特征] 1. 名称:五孔插座 [工作内容] 1. 安装	套	借4-14-382	11.67	14.77		1.66	1.06	29.16

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：冉河路派出所业务技术用房装修改造

专业/标段：单独装饰工程

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
22	030502002001	弱电插座	[项目特征] 1. 名称:网络插座 [工作内容] 1. 安装 2. 接线	个	借5-2-57	4.97	15.81		0.71	0.45	21.94
23	030413001001	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:LED吸顶灯 [工作内容] 1. 安装	套	借4-14-1	28.32	85.8		4.03	2.58	120.73
24	01B003	室外晾衣架	[项目特征] 1. 不锈钢晾衣架 2. 暂定价为7000元, 竣工时, 按现场实际发生据实结算 [工作内容] 1. 制作	项	B03		7000				7000
25	01B002	保洁	[项目特征] 1. 保洁范围:装修范围内的深度清洁, 具体范围根据甲方要求 [工作内容] 1. 清洁	项	B04		2000				2000

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

