

## 一、投标函

致：咸阳市渭城区北杜街道办事处/陕西兆通工程项目管理有限公司  
根据贵方“绿岛项目、新加坡同日项目、朋邦二期、腾霄一街至腾霄四街围墙修补及辖区围墙修补”项目的磋商邀请（项目编号：ZTZB-26MXD-0402），签字代表王小红、职员（全名、职务）经正式授权并代表供应商陕西拓瑞安建筑材料有限公司、陕西省西咸新区沣西新城天兴大厦 15 层 1501 室（供应商名称、地址）提交磋商响应文件。

在考察现场并充分研究绿岛项目、新加坡同日项目、朋邦二期、腾霄一街至腾霄四街围墙修补及辖区围墙修补（招标项目名称）（以下简称“本工程”）

磋商文件的全部内容后，我方兹以：

人民币（大写）：玖拾壹万伍仟元壹角陆分元

RMB¥：915000.16元

的磋商价格和按合同约定有权得到的其它金额，并严格按照合同约定，施工、竣工和交付本工程并维修其中的任何缺陷。

在我方的上述磋商报价中，包括：

措施项目费 RMB¥：45075.93元

安全文明施工费 RMB¥：36578.86元

如果我方中标，我方保证按照合同约定的开工日期开始本工程的施工，在30（日历天）内竣工，并确保工程质量达到合格标准。我方同意本投标函在磋商文件规定的提交磋商响应文件截止时间后，在磋商文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。

随本投标函递交的投标函附录是本投标函的组成部分，对我方构成约束力。

在签署协议书之前，你方的中标通知书连同本投标函，包括投标函附录，对双方具有约束力。

联系地址：陕西省西咸新区沣西新城天兴大厦 15 层 1501 室

邮政编码：712000

电 话：19890808399

传 真：/

供应商名称（盖章）：陕西拓瑞安建筑材料有限公司

供应商法定代表人签字：李佳佳

日 期：2026 年 5 月 9 日

## 六、报价一览表

项目名称：绿岛项目、新加坡同日项目、朋邦二期、腾霄一街至腾霄四街围墙修补及辖区围墙修补

项目编号：ZTZB-26MXD-0402

磋商总报价 (元)	工期	质量	备注
大写：玖拾壹万伍仟元壹角 陆分 小写：915000.16	30 天	达到国家质量验收规范合格标准	/

供应商名称：陕西拓瑞安建筑材料有限公司（加盖单位公章）

法定代表人/或被授权人签字：王小红

日期：2026年5月9日

## 七、已标价工程量清单

**说明：**已标价工程量清单按第五章“工程量清单”中的相关清单表格式填写。构成合同文件的已标价工程量清单包括但不限于投标报价汇总表，单位工程造价汇总表，分部分项工程量清单计价表，措施项目清单计价表，规费、税金项目清单计价表，工程量清单综合单价分析表，主要材料价格表。

工程名称：绿岛项目、新加坡同日项目、朋邦二期、腾霄一街至腾霄四街围墙修补及辖区围墙修补

## 投 标 总 价

投标总价（小写）：915000.16

（大写）：玖拾壹万伍仟元壹角陆分

投 标 人：陕西拓瑞安建筑材料有限公司（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 人：



（注册造价工程师签字及盖章）

编 制 时 间：2026年5月9日





## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
1	010103001001	平整场地	[项目特征] 1. 土壤类别: ±30cm土方开挖回填 2. 推土机整平 [工作内容] 1. 土方挖填 2. 场地找平 3. 运输	m <sup>2</sup>	1779.76	7.18	12778.68
2	040101001001	挖一般土方	挖土方 [项目特征] 1. 土壤类别: 综合土 3. 挖掘机挖土 4. 弃土运距: 土方不外运 [工作内容] 1. 土方开挖 2. 回填 3. 运输	m <sup>3</sup>	124.11	5.51	683.85
3	040103001001	素土回填	[项目特征] 1. 人工回填 2. 密实度要求: 现场取土 3. 运输距离: 土方不外购 [工作内容] 1. 装卸、运输 2. 回填 3. 分层碾压、夯实	m <sup>3</sup>	51.53	10.14	522.51
4	010502001001	独立基础	[项目特征] 1. 混凝土强度等级: C15 2. 现浇构件模板 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2. 地脚螺栓二次灌浆 3. 支模、拆模	m <sup>3</sup>	75.64	390.89	29566.92
5	010506008001	螺栓	[项目特征] 1. 螺栓长度: 12mm化学锚栓 长度160mm [工作内容] 1. 锚栓加工制作、安装、运输	t	0.24	13672.09	3281.30





