

# 采购清单

采购单位	子洲县驼耳巷乡人民政府		备案函号	ZCSP-子洲县-2026-00072			
项目名称	子洲县驼耳巷乡2026年以工代赈项目						
政府预算资金	¥ 0.00		财政专户管理资金	¥ 0.00			
单位资金	¥ 1,588,091.00		保障性资金	¥ 0.00			
序号	品名	采购标的	单价	数量	单位	总价	技术参数
1	公路工程 施工	子洲县驼耳巷乡2026年以工代赈项目	1,588,091.00	1	项	1,588,091.00	<p>新建挡土墙236米，挡土墙位于沟道左岸，通村公路右下侧。挡土墙采用C30片石混凝土浇筑，片石厚度不少于15cm，石料应质地均匀无裂纹，无风化，墙顶纵坡比为2‰。挡土墙顶宽均为0.7m，墙高为5.6-6.2m，挡土墙基础埋深为1.2m，宽为2.08-2.2m。挡土墙每隔10m左右设3cm的伸缩缝一道；填塞沥青木板。挡土墙坡面设75PVC泄水管，按梅花桩布设，间距2m，反滤包为天然砂砾。挡墙后均为填土，应分层夯实，夯实系数不少于0.94。挡土墙顶部砌筑墙宽0.24m，高0.9m，砖墙采用M7.5青砖砌筑，新砌砖墙长236m。</p> <p>砖铺道路工程。新建砖铺道路1312米，路面采用机砖铺筑，路面宽3.5m，厚0.12m，路面外侧设置浆砌机砖栏水埂，高0.20m，宽0.24m。路面下部为15cm厚8%水泥土，宽为4m。路基下部每10m，设齿水墙长3.5m，宽0.24m，高0.24m，用浆砌机砖砌筑。路基下部应平整，冲沟必须分层夯实，压实率为90%。设置排水管涵8处，汇车点3处。</p>
2							
3							
4							
5							