

采购清单

| 采购单位 | 泾阳县林业工作站（泾阳县北仲山国有生态林场） | 备案函号 | ZCSP-泾阳县-2026-00043 | | | | |
|--------|---------------------------------|----------|---------------------|-----|----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称 | 泾阳县2026年省级财政衔接资金（欠发达国有林场巩固提升）项目 | | | | | | |
| 政府预算资金 | ¥ 930,000.00 | 财政专户管理资金 | ¥ 0.00 | | | | |
| 单位资金 | ¥ 0.00 | 保障性资金 | ¥ 0.00 | | | | |
| 序号 | 品名 | 采购标的 | 单价 | 数量 | 单位 | 总价 | 技术参数 |
| 1 | 造林服务 | 600亩连翘种植 | 1,550.00 | 600 | 亩 | 930,000.00 | <p>种苗选择：苗木选择苗高 0.8- 1 米，地径 1cm 左右的二年生优质苗木。此外，还应注重苗木的健康状况和生长潜力。选择无病虫害、生长健壮、根系发达的苗木，能够提高其移栽后的成活率，为连翘的高产稳产打下坚实基础。（5）种植密度：连翘种植每亩密度为：株行距为 2×3m，每穴一株，即每亩 110株左右（含补植量），坑穴分布应以林下实际情况而定。（6）物料费及工器具购置：施工作业需购买弯把锯、砍刀、油锯、锄头等工器具，实际使用种类和数量可以灵活购置。选土整地：连翘对土壤要求不高，在向阳或缓坡地带种植比较好，在选地时选择微酸和盐碱地都可以，育苗的话最好选择肥沃疏松、排水性好的沙质土壤，这样有利于连翘的生长。挖坑：坑穴规格为 30×35×30cm 鱼鳞坑，坑内沿略低于外沿，排列成三角形，利于保土蓄水。局部岩石裸露地段，破石垒坎，换土回填。拣净坑内石块、树根及杂物，确保土壤松软。（2）苗木处理 栽植前，将苗木根部浸泡在 5%的生根粉溶液中30 分钟以上，促进新根生长。对苗木进行截杆处理，截杆高度 25cm，减少水分蒸发（3）栽植 栽植时间选择春季 3-4 月，土壤解冻后进行。栽植密度每亩 110株（含补植量），坑穴分布根据林下实际情况调整。栽植时遵循“一</p> |

垫、二提、三埋、四踩”原则。一垫：在坑底垫一层腐熟的有机肥，厚度 5cm。二提：放入苗木，扶正苗木，轻轻提苗，使根系舒展。三埋：分层回填土壤，每层厚度 10cm，压实。四踩：栽后踩实土壤，覆土高度高于苗木根径 5cm，保留 15cm 深的坑，利于蓄水保墒。干旱季节栽植后覆膜保墒，地膜覆盖面积 1m²，四周压实。

(3) 管理 连翘在生长期的时候要注意浇水，为了避免土壤板结，要经常进行松土、除草，定植存活每年需除草一次。连翘喜湿润环境，但忌涝，浇水的时候要浇透，雨季还要注意排水。结合松土除草，还应给连翘施肥，最佳基肥期：9 月下旬~10 月中旬（落叶前 1 个月），花期前可施肥一次，修剪后施肥一次。连翘苗在生长期的时候还要进行修剪，夏季对其摘心，促发新枝。

1) 监测 连翘的管理中需要定期监测植株的生长情况，观察连翘叶片的颜色、形态以及生长速度，可以判断其是否健康，是否需要额外的养分或水分。监测植株周围的环境，包括但不限于土壤湿度、光照强度、空气温度和湿度、是否有病虫害的侵扰，是否需要采取防治措施

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |