

工程项目总造价表

工程名称：华阴市政协业务用房维修改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：土建工程

专业：土建工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		一、房间		
1	020102002001	块料楼地面 [项目特征] 1、6~10厚铺地砖，干水泥擦缝 2、20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 3、水泥浆一道（内掺建筑胶） 4、60厚C15混凝土，随打随抹平，散热管上皮最薄处≥30厚 5、铺Φ3@50双向钢丝网片，用专用塑料卡具与散热管绑牢（单列） 6、0.2厚真空铝聚酯薄膜（单列） 7、30厚聚苯乙烯泡沫板（表现密度≥30kg/m ³ ）（单列） 8、20厚1：2.5水泥砂浆找平，压实抹光 9、水泥浆一道（内掺建筑胶） 10、现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层，随打随抹光 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 填充层铺设 3. 面层铺设 4. 嵌缝 5. 材料运输	m ²	917.16
2	020105003001	块料踢脚线 [项目特征] 1. 踢脚线高度:120 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:陶瓷地砖踢脚线 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 面层铺贴 4. 勾缝 5. 材料运输	m ²	67.18
3	020408001001	木窗帘盒 [项目特征] 1. 窗帘盒材质、规格、颜色:木龙骨，石膏板，刮腻子 [工作内容] 1. 安装 2. 刷防护材料、油漆	m	95
4	AB001	靠墙版包管道	m ²	82.8
5	020506001001	抹灰面油漆 [项目特征] 1. 油漆品种、刷漆遍数:内墙涂料 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油	m ²	1589.12

分部分项工程量清单

工程名称：土建工程

专业：土建工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		漆		
6	020506001002	抹灰面油漆 [项目特征] 1. 油漆品种、刷漆遍数:顶棚涂料 2. 基层5mm砂水泥浆找平 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	587.07
7	020302001001	天棚吊顶 [项目特征] 1. 吊顶形式:不上人 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:矿棉吸音板600*600 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 面层铺贴	m2	413
8	020402006002	防盗门 [项目特征] 1. 部位:房间 2. 门类型:防盗门 3. 框材质、外围尺寸:900*2200 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	14
9	020406007001	塑钢窗 [项目特征] 1. 窗类型:推拉窗 2. 扇材质、外围尺寸:1600mm*1800mm [工作内容] 1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	27
		二、卫生间		
10	020102002002	块料楼地面 [项目特征] 部位:卫生间及盥洗间 1、6~10厚铺地砖,干水泥擦缝 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、1.5厚合成高分子涂膜防水层,四周翻起600高(单列) 4、60厚C15细石混凝土,随打随抹平 5、20厚1:2.5水泥砂浆找平,压实抹光 6、水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	39.04

分部分项工程量清单

工程名称：土建工程

专业：土建工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		7、现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层，随打随抹光 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 填充层铺设 3. 面层铺设 4. 嵌缝 5. 材料运输		
11	020209001002	隔墙 1. 轻钢龙骨75系列间距600mm 2. 石膏板基层 3. 9mm玻镁板单层 4. 贴墙砖（单列） [工作内容] 1. 骨架及边框制作、运输、安装 2. 隔板制作、运输、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条 5. 刷防护材料、油漆	m2	31.2
12	020204003001	块料墙面 [项目特征] 1. 部位：卫生间及盥洗间 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：内墙贴瓷砖 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 结合层铺贴 4. 面层铺贴	m2	73.2
13	010703002001	涂膜防水 [项目特征] 1. 卷材、涂膜品种：非焦油聚氨酯涂膜，涂膜厚1.5mm平面 上翻600 [工作内容] 1. 基层处理 2. 铺涂膜防水层	m2	64.06
14	020209001001	隔断 [项目特征] 1. 隔板材料品种、规格、品牌、颜色：塑钢隔断 [工作内容] 1. 骨架及边框制作、运输、安装 2. 隔板制作、运输、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条	m2	5.6
15	020302001002	天棚吊顶 [项目特征] 1. 部位：卫生间及盥洗间 2. 吊顶形式：不上人	m2	32.49

分部分项工程量清单

工程名称： 土建工程

专业： 土建工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		3. 龙骨类型、材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 4. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:600*600铝扣板 [工作内容] 1. 龙骨安装 2. 面层铺贴		
16	AB003	卫生间蹲台 1. 侧边砌体三匹砖 2. 中间用炉渣混凝土填充120mm厚 3. 60mm混凝土垫层 4. 地砖铺贴地面及侧面	m2	7.32
17	020402006001	防盗门 [项目特征] 1. 部位:储物间 2. 门类型:防盗门 3. 框材质、外围尺寸:900*2200 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	1
18	020402001001	金属平开门 [项目特征] 1. 门类型:断桥铝平开门 2. 框材质、外围尺寸:1000*2100 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	1
19	020407001001	木门窗套 [项目特征] 1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:木门套 [工作内容] 1. 清理基层 2. 面层铺贴	m2	3.1
20	020603001001	洗漱台 [项目特征] 1. 材料品种、规格、品牌、颜色:大理石洗漱台 [工作内容] 1. 台面及支架制作、运输、安装 2. 杆、环、盒、配件安装 3. 刷油漆	m2	2.88
21	020105003002	块料踢脚线 [项目特征] 1. 部位:储物间 2. 踢脚线高度:120 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:陶瓷地	m2	1.53

分部分项工程量清单

工程名称：土建工程

专业：土建工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		砖踢脚线 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 面层铺贴 4. 勾缝 5. 材料运输		
22	020507001001	内墙及天棚刮防水腻子 [项目特征] 1. 部位: 储物间 2. 腻子种类: 防水腻子 3. 刮腻子要求: 2遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子	m2	26.13
		三、室内小卫生间改造		
23	020102002003	块料楼地面 [项目特征] 部位: 卫生间 1、6~10厚铺地砖，干水泥擦缝 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、1.5厚合成高分子涂膜防水层，四周翻起600高（单列） 4、60厚C15细石混凝土，随打随抹平 5、20厚1:2.5水泥砂浆找平，压实抹光 6、水泥浆一道（内掺建筑胶） 7、现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层，随打随抹光 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 填充层铺设 3. 面层铺设 4. 嵌缝 5. 材料运输	m2	26.95
24	010703002002	涂膜防水 [项目特征] 1. 卷材、涂膜品种: 非焦油聚氨酯涂膜，涂膜厚1.5mm平面 上翻600 [工作内容] 1. 基层处理 2. 铺涂膜防水层	m2	72.81
25	020204003002	块料墙面 [项目特征] 1. 部位: 卫生间及盥洗间 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 内墙贴瓷砖 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输	m2	61.8

分部分项工程量清单

工程名称： 土建工程

专业： 土建工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		3. 结合层铺贴 4. 面层铺贴		
26	020302001003	天棚吊顶 [项目特征] 1. 部位:卫生间及盥洗间 2. 吊顶形式:不上人 3. 龙骨类型、材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 4. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:600*600铝扣板 [工作内容] 1. 龙骨安装 2. 面层铺贴	m2	26.95
27	020402001002	金属平开门 [项目特征] 1. 门类型:铝合金平开门 2. 框材质、外围尺寸:800*2000 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装	樘	6
		四、其他		
28	AB006	拆除砖墙 [项目特征] 1. 拆除240mm砖墙 2. 垃圾清运	m3	66.06
29	020102002004	块料楼地面（过道） [项目特征] 1. 填充材料种类、厚度:干硬性水泥砂浆80mm厚 2. 结合层厚度、砂浆配合比:5mm厚水泥砂浆（掺建筑胶） 1:2.5 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:地砖 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 填充层铺设 3. 面层铺设 4. 嵌缝 5. 材料运输	m2	98.23
30	020102002005	块料楼地面（拆除后修补地面） [项目特征] 1. 填充材料种类、厚度:干硬性水泥砂浆80mm厚 2. 结合层厚度、砂浆配合比:5mm厚水泥砂浆（掺建筑胶） 1:2.5 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:地砖 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 填充层铺设	m2	6.55

分部分项工程量清单

工程名称: 土建工程

专业： 土木工程

第 7 页 共 7 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：土建工程

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

措施项目清单

工程名称: 土建工程

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称: 土建工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称: 土建工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	030213001001	普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1. 名称、型号:吸顶灯 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 组装	套	92
2	030212003001	电气配线 [项目特征] 1. 导线型号、材质、规格:BV2.5	m	1800
3	030212003002	电气配线 [项目特征] 1. 导线型号、材质、规格:BV4*3	m	320
4	030204031001	小电器 [项目特征] 1. 名称:开关 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	个	23
5	030204031002	小电器 [项目特征] 1. 名称:声控开关 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	个	6
6	030204031003	小电器 [项目特征] 1. 名称:五孔插座 [工作内容] 1. 安装	个	20
7	030204031004	小电器 [项目特征] 1. 名称:三孔插座 [工作内容] 1. 安装	个	5
8	031103017001	4对双绞电缆 [项目特征] 1. 规格:布线网线 [工作内容] 1. 敷设、测试 2. 卡接（配线架侧）	m	120
9	AB001	地暖压力测试 1. 测试及修复	项	1

措施项目清单

工程名称： 电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称：电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称：电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	030804012001	大便器 [项目特征] 1. 材质:低水箱蹲便器 [工作内容] 1. 器具、附件安装	套	10
2	030804013001	小便器 [项目特征] 1. 材质:立式小便器 [工作内容] 1. 器具、附件安装	套	2
3	030804004001	洗手盆 [项目特征] 1. 组装形式:洗手盆 [工作内容] 1. 器具、附件安装	组	8
4	030801005005	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 材质:PP-R 2. 规格:DN40 3. 连接形式:热熔连接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3. 套管（包括防水套管）制作、安装 4. 管道除锈、刷油、防腐 5. 管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 6. 给水管道消毒、冲洗 7. 水压及泄漏试验	m	2
5	030801005007	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 材质:PP-R 2. 规格:DN20 3. 连接形式:热熔连接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3. 套管（包括防水套管）制作、安装 4. 管道除锈、刷油、防腐 5. 管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 6. 给水管道消毒、冲洗 7. 水压及泄漏试验	m	12
6	030801005008	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 材质:UPVC 2. 规格:DN100 3. 连接形式:粘接连接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件）	m	6

分部分项工程量清单

工程名称：给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气
工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称: 给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称: 给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称: 采暖燃气工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：采暖燃气工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称: 采暖燃气工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称: 采暖燃气工程

专业：给排水 采暖 燃气
工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]