

单项工程造价汇总表

工程名称：蒲城县第三高级中学提升改造建设项目（通风及空调安装工程）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单项工程造价汇总表

工程名称：蒲城县第三高级中学提升改造建设项目（通风及空调安装工程）

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	分部分项工程费	措施项目费		其它项目费	规费	增值税销项税额	附加税额	含税单位工程造价
			措施项目费	其中：安全文明施工费					
1	电气设备安装工程								
合 计									

分部分项工程量清单

工程名称: 电气设备安装工程

专业: 电气设备安装工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	030204018001	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号: 宿舍ALKT1, 2动力箱 2. 规格: 非标 [工作内容] 1. 基础型钢制作、安装 2. 箱体安装	台	2
2	030204018004	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号: 教学楼ALKT1动力箱 2. 规格: 非标 [工作内容] 1. 基础型钢制作、安装 2. 箱体安装	台	1
3	030204018005	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号: 教学楼ALKT2动力箱 2. 规格: 非标 [工作内容] 1. 基础型钢制作、安装 2. 箱体安装	台	1
4	030204018002	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号: 宿舍AK空调层配电箱 2. 规格: 非标 [工作内容] 1. 基础型钢制作、安装 2. 箱体安装	台	2
5	030204018010	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号: 宿舍AK2~4空调层配电箱 2. 规格: 非标 [工作内容] 1. 基础型钢制作、安装 2. 箱体安装	台	6
6	030204018006	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号: 教学楼东AK1~3空调层配电箱 2. 规格: 非标 [工作内容] 1. 基础型钢制作、安装 2. 箱体安装	台	3
7	030204018007	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号: 教学楼东AK4空调层配电箱 2. 规格: 非标 [工作内容] 1. 基础型钢制作、安装 2. 箱体安装	台	1

分部分项工程量清单

工程名称: 电气设备安装工程

专业: 电气设备安装工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
8	030204018008	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号: 教学楼西AK1~3空调层配电箱 2. 规格: 非标 [工作内容] 1. 基础型钢制作、安装 2. 箱体安装	台	3
9	030204018009	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号: 教学楼西AK4空调层配电箱 2. 规格: 非标 [工作内容] 1. 基础型钢制作、安装 2. 箱体安装	台	1
10	030208004001	电缆桥架 [项目特征] 1. 型号、规格: 钢制强电桥架200*100 [工作内容] 1. 电缆桥架安装 2. 桥架支撑架安装	m	293.99
11	030208004002	电缆桥架 [项目特征] 1. 型号、规格: 钢制强电桥架150*100 [工作内容] 1. 电缆桥架安装 2. 桥架支撑架安装	m	370.84
12	030208001001	电力电缆 [项目特征] 1. 型号: WDZ-YJY-4×25+1×16mm ² 2. 敷设方式: 穿管敷设 [工作内容] 1. 揭(盖)盖板 2. 电缆敷设 3. 电缆头制作、安装	m	105.99
13	030208001003	电力电缆 [项目特征] 1. 型号: WDZ-YJY-5×16mm ² 2. 敷设方式: 穿管敷设 [工作内容] 1. 揭(盖)盖板 2. 电缆敷设 3. 电缆头制作、安装	m	73.1
14	030208001002	电力电缆 [项目特征] 1. 型号: WDZ-YJY-4×95+1×50mm ² 2. 敷设方式: 配管敷设 [工作内容] 1. 揭(盖)盖板 2. 电缆敷设	m	500

分部分项工程量清单

工程名称: 电气设备安装工程

专业: 电气设备安装工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		3. 电缆头制作、安装 4. 过路保护管敷设		
15	030208001004	电力电缆 [项目特征] 1. 型号: WDZ-YJY-4×70+1×35mm ² 2. 敷设方式: 配管敷设 [工作内容] 1. 揭(盖)盖板 2. 电缆敷设 3. 电缆头制作、安装 4. 过路保护管敷设	m	500
16	030212001006	电气配管 [项目特征] 1. 名称: 焊接钢管SC100 2. 配置形式及部位: 明配 [工作内容] 1. 刨沟槽 2. 电线管路敷设 3. 防腐油漆 4. 接地	m	500
17	030212001007	电气配管 [项目特征] 1. 名称: 焊接钢管SC80 2. 配置形式及部位: 明配 [工作内容] 1. 刨沟槽 2. 电线管路敷设 3. 防腐油漆 4. 接地	m	500
18	030212001001	电气配管 [项目特征] 1. 名称: PVC20 2. 明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 插座盒安装	m	1368.97
19	030212001008	电气配管 [项目特征] 1. 名称: PVC25 2. 明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 插座盒安装	m	611.16
20	030212001002	电气配管 1. 名称: PVC50 2. 明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 防腐油漆	m	64.88

分部分项工程量清单

工程名称: 电气设备安装工程

专业: 电气设备安装工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		3. 接地		
21	030212001009	电气配管 1. 名称:PVC40 2. 明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 防腐油漆 3. 接地	m	34.42
22	030212003001	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式:穿管敷设 2. 导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-4mm ² [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	4243.01
23	030212003006	电气配线 1. 配线形式:线槽配线 2. 导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-4mm ² [工作内容] 1. 配线 2. 桥架穿线	m	6924.27
24	030212003005	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式:穿管敷设 2. 导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-6mm ² [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	1882.98
25	030212003004	电气配线 1. 配线形式:线槽配线 2. 导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-6mm ² [工作内容] 1. 配线 2. 桥架穿线	m	2810.91
26	030204031002	小电器 [项目特征] 1. 16A三孔带开关明装漏保插座 2. 明装 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	套	141
27	030204031003	小电器 [项目特征] 1. 32A明装漏保插座箱 2. 明装 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	套	45

分部分项工程量清单

工程名称: 电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 5 页 共 5 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护措施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称: 电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称: 电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]