

采购清单

采购单位		洛川县林业局			备案函号		ZCSP-洛川县-2025-00072	
项目名称		洛川县2024年第一期“千万工程”示范村建设工程绿化项目						
财政拨款		¥ 0.00			财政专户管理资金		¥ 0.00	
其他财政资金		¥ 500,000.00			保障性资金		¥ 0.00	
序号	品名	采购标的	单价	数量	单位	总价	技术参数	
1	园林绿化管理服务	500000	500,000.00	1	项	500,000.00	一、乔灌木花卉规格 玉兰、胸径（8-10cm）、高度(3m)、全冠、土球(60cm)、分支点(1.5m)；独杆黄杨球胸径（6-8cm）、杆高度(0.8m)、全冠、土球(50cm)；白皮松、高度(3.5m)、全冠、土球(60cm)；雪松、高度(4m)、全冠、土球(60cm)；牡丹、高度(1m)、老庄、土球(30cm)。 二、施工技术要求 1、施工前要求清除现场垃圾，清表30cm,土壤要求种植土排水良好，为保证植物的正常生长，需要进行土壤改良，疏松肥沃；不含建筑垃圾，无毒害物质。 2、施工中必要时为了改良土壤弥补绿地土壤肥力不足，使植物恢复生长后能尽快见效，需要对植物施足基肥。选用下列基肥:垃圾堆烧肥:利用垃圾堆烧肥过筛，且充分区熟后施用。堆区蘑菇肥：为蘑菇生产厂生产蘑菇后的种植基质废料参入3%-5%的过磷酸钙堆区、充分腐熟后的基肥。草地、花坛在施肥后应进行一次约200mm-300mm深的翻耕，将肥与土充分混合均匀，做到肥土相融，起到既提高土壤养分，又使土壤疏松、通气良好。乔木、灌木种植前在穴边将肥土混匀，依次放入穴底和种植池。 3、种植时首先检查各种植点的土质是否符合设计要求，有无足够的基肥、基肥是否与土壤充分拌匀等。基肥与土球底应值得注意，种植时接触部分应铺放一层约10cm厚的干净种植土。 4、	

							追肥:主要追施氮肥和复合肥,草地追肥多为氮肥,在养护期内,按面积计算约每月每平方米50g(分2-3次)尿素做追肥,具体用量可由施工方案依实确定。花木和乔灌木最好施用复合肥,花木每平方米每月100g(分2-3次)左右,灌木每株每月25g左右,乔木每月每株150g左右。
2							
3							
4							
5							