

分部分项工程量清单计价表

工程名称：宜川县综治中心改建装修工程

专业：土建工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	010501001001	接待大厅玻璃门含电机 1、不锈钢包边, 轨道, 电机, 2、12mm钢化玻璃	m ²	8
2	010501003001	信访处置室玻璃门 1、包含, 合页, 地弹簧, 2、12mm钢化玻璃	m ²	6
3	010803003001	一楼大厅背景墙 1、材料规格型号: 公安蓝1.5厚熟 胶铝塑板	m ²	13
4	020101001001	改建设计费用 1、前期设计及效果图。	项	1
5	020104004001	三楼走廊铺地板 1、品牌: 宏宇陶瓷 2、规格: 800*800*12 3、工艺: 全瓷抛釉	m ²	50
6	020201001001	内墙刮腻子乳胶漆 1. 墙体类型 : 内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比 :1:2.5水 泥砂浆 3. 装饰面材料种类:1:3石灰砂浆	m ²	1350
7	020201002001	外墙粉刷真石漆 1. 墙体类型: 外墙 2. 装饰面材料种类: 真石漆 3. 分格缝宽度、材料种类: 600*60 0	m ²	600
8	020203001001	内外墙面铲除 1. 墙体类型 : 内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比 :1:2.5水 泥砂浆	m ²	520
9	020406001001	办公楼断桥窗 1、共计: 19樘 2、规格型号: 南山品牌: 断桥铝 壁厚1.4.55型材5+12+5中空玻璃 。	m ²	93
10	020408002001	窗帘含轨道安装 1、原有轨道拆除, 2、新装铝合金轨道	套	12
11	020504006001	三楼信访视频会议室静音墙面 1、规格型号: 聚酯纤维吸音版, 2 440*1220*9. 定制规格1200*600*9 2、吸音系数 (NRC) 3、防火等级: A级 (不燃) 4、环保等级: E0级	m ²	84
12	020601001001	柜台办公桌 1、18#大芯板做框架, 背面5#夹 板衬底, 侧面9#夹板衬底, 柜内 贴饰面板或免漆板, 内部木层板或 玻璃层板装饰 ENF级环保健康饰 面板 面层铝塑板	套	6

13	020601001002	引导台 1、18#大芯板做框架，背面5#夹板衬底，侧面9#夹板衬底，柜内贴饰面板或免漆板，内部木层板或玻璃层板装饰 ENF级环保健康饰面板 面层铝塑板	m	1.6
14	020601001003	各办公室外窗台石材 1、规格型号：1.5厚：	m	18
本页合计				

本页合计		
合计		

措施项目清单计价表

工程名称：宜川县综治中心改建装修工程

专业：土建工程

序号	项 目 名 称	计 量 单 位	工 程 数 量
一	通用项目		
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1
13	建筑工程垂直运输机械、超高降效	项	1
三	装饰工程		
14	脚手架	项	1
15	装饰工程垂直运输机械、超高降效	项	1
16	室内空气污染测试	项	1
	合 计		

主要材料价格表

工程名称：宜川县综治中心改建装修工程

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	单位	备注
1	BCCLF13	卫生间改造.水管维修 1、改造PVC吊顶及墙面	项	
2	BCCLF21	污水井清理 1.需要:吸污罐车1次主管道 疏通9米支 2.管道疏通5米	项	
3	BCCLF24	内外墙面铲除 1.墙体类型：内墙 2.底层厚度、砂浆配合比：1 :2.5水泥砂浆	m2	
4	BCCLF28	接待大厅玻璃门含电机 1、不锈钢包边，轨道，电机 , 2、12mm钢化玻璃	m2	
5	BCCLF3	改建设计费用 1、前期设计及效果图。	项	
6	BCCLF31	门匾制作 1、颜色：公安蓝， 2、干挂铝塑板 11.6*1.6	m2	
7	BCCLF34	办公吧台 1、18#大芯板做框架，背面 5#夹板衬底，侧面9#夹板 衬底，柜内贴饰面板或免漆 板，内部木层板或玻璃层板 装饰 ENF级环保健康饰面 板 面层铝塑板	m	
8	BCCLF38	柜台办公桌 1、18#大芯板做框架，背面 5#夹板衬底，侧面9#夹板 衬底，柜内贴饰面板或免漆 板，内部木层板或玻璃层板 装饰 ENF级环保健康饰面 板 面层铝塑板	套	
9	BCCLF49	窗帘含轨道安装 1、原有轨道拆除， 2、新装铝合金轨道	套	
10	BCCLF51	水泥砌墙外加维修 原有旧墙拆除8米，新砌墙， 及零星修补	m2	
11	BCCLF56	视频会议设备迁移.链路铺设	项	
12	BCCLF6	三楼信访视频会议室静音墙 面 1、规格型号：聚酯纤维吸音 版，2440*1220*9.定制规格 1200*600*9 2、吸音系数（NRC） 3、防火等级：A级（不燃） 4、环保等级：E0级	m2	
13	BCCLF63@1	门锁更换 品牌：易安迪，甲级不锈钢 防盗大50锁体，160mm	套	
14	C00008	H型真石涂料	kg	

15	C00354	防水漆	kg	
16	C00392	钙塑涂料	kg	

