

陕西省渭南监狱罪犯院落改造工程

工程量清单

招 标 人：_____（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：_____（签字或盖章）

工程造价咨询
或招标代理人：_____（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：_____（签字或盖章）

编 制 人：_____（造价人员签字盖专用章）

复 核 人：_____（造价人员签字盖专用章）

编制时间： 年 月 日

复核时间： 年 月 日

单项工程造价汇总表

工程名称：陕西省渭南监狱罪犯院落改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	分部分项工程费	措施项目费		其它项目费	规费	增值税销项税额	附加税额	含税单位工程造价
			措施项目费	其中：安全文明施工费					
1	罪犯院落改造土建工程								
2	罪犯院落改造给排水工程								
合 计									

分部分项工程量清单

工程名称：罪犯院落改造土建工程

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		拆除		
1	AB001	破地面砼 [项目特征] 1. 100mm厚混凝土路面 [工作内容] 1. 拆除	m2	2926.8
2	AB002	破地面灰土 [项目特征] 1. 300厚3:7灰土夯实 [工作内容] 1. 拆除	m2	2926.8
3	AB003	垃圾外运 [项目特征] 1. 垃圾 2. 运距自行考虑（含消纳） 3. 考虑二次转运	m3	1290.72
		新做		
4	020101003001	混凝土地面 [项目特征] 1. 做法详见: 图纸 2. 100mm厚C25混凝土路面, 分块现浇, 随打随抹平, 每块路面长度不大于6m, 留缝10宽用沥青砂填充 3. 300厚3:7灰土夯实 4. 素土夯实 [工作内容] 1. 基层清理 2. 垫层铺设 3. 面层铺设 4. 材料运输	m2	2926.8
5	AB004	自流平地面 [项目特征] 1. 5厚自流平环氧胶泥砂浆 2. 环氧胶泥一道 3. 场地平整 [工作内容] 1. 面层铺设	m2	768
6	010407003001	排水明沟 [项目特征] 1. 做法参: 陕09J09 105页4 2. 沟截面尺寸: 400*300 3. 箅子为成品铸铁篦子400*600*40 [工作内容] 1. 挖土及填土 2. 铺设垫层 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4. 刷防护材料	m	38.07
7	010101002001	挖污水管土方	m3	479.45

分部分项工程量清单

工程名称: 罪犯院落改造土建工程

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：罪犯院落改造土建工程

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

措施项目清单

工程名称：罪犯院落改造土建工程

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称: 罪犯院落改造土建工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称：罪犯院落改造土建工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料设备表

工程名称: 罪犯院落改造土建工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：罪犯院落改造给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		拆除		
1	030801005001	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：室外 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：排水 3. 材质：聚乙烯(PE) 双壁波纹管 4. 规格：DN300 [工作内容] 1. 拆除	m	198.6
2	030801005002	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：室外 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：排水 3. 材质：聚乙烯(PE) 双壁波纹管 4. 规格：DN200 [工作内容] 1. 拆除	m	42
3	030801005003	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：室外 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：排水 3. 材质：聚乙烯(PE) 双壁波纹管 4. 规格：DN110 5. 连接形式：承插式橡胶圈接口 [工作内容] 1. 拆除	m	21
4	030801005004	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：室外 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：排水 3. 材质：UPVC排水管 4. 规格：de50 [工作内容] 1. 拆除	m	9
5	030801005005	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：室外 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：排水 3. 材质：UPVC排水管 4. 规格：de75 [工作内容] 1. 拆除	m	45
6	030801008001	钢塑复合管 [项目特征]	m	36

分部分项工程量清单

工程名称: 罪犯院落改造给排水工程

专业: 给排水 采暖 燃气工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 安装部位 (室内、外): 室内 2. 输送介质 (给水、排水、热媒体、燃气、雨水): 水 3. 材质: 钢塑复合管 4. 规格: DN32 [工作内容] 1. 拆除		
7	030801008002	钢塑复合管 [项目特征] 1. 安装部位 (室内、外): 室内 2. 输送介质 (给水、排水、热媒体、燃气、雨水): 水 3. 材质: 钢塑复合管 4. 规格: DN40 [工作内容] 1. 拆除	m	45
		新作		
8	030801005006	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位 (室内、外): 室外 2. 输送介质 (给水、排水、热媒体、燃气、雨水): 排水 3. 材质: 聚乙烯(PE) 双壁波纹管 (加筋) 4. 规格: DN300 5. 连接形式: 承插式橡胶圈接口 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装	m	198.6
9	030801005007	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位 (室内、外): 室外 2. 输送介质 (给水、排水、热媒体、燃气、雨水): 排水 3. 材质: 聚乙烯(PE) 双壁波纹管 4. 规格: DN200 5. 连接形式: 承插式橡胶圈接口 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装	m	42
10	030801005008	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位 (室内、外): 室外 2. 输送介质 (给水、排水、热媒体、燃气、雨水): 排水 3. 材质: 聚乙烯(PE) 双壁波纹管 4. 规格: DN110 5. 连接形式: 承插式橡胶圈接口 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装	m	21
11	030801005009	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征]	m	18

分部分项工程量清单

工程名称：罪犯院落改造给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 安装部位（室内、外）：室外 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：排水 3. 材质：UPVC排水管 4. 规格：de50 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装		
12	030801005010	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：室外 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：排水 3. 材质：UPVC排水管 4. 规格：de75 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装	m	45
13	030801008003	钢塑复合管 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：水 3. 材质：钢塑复合管 4. 规格：DN32 5. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求：采用岩棉管壳，厚度40mm，保温层外做0.5mm厚的铝箔保护层 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 3. 给水管道消毒、冲洗 4. 水压及泄漏试验	m	36
14	030801008004	钢塑复合管 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：水 3. 材质：钢塑复合管 4. 规格：DN40 5. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求：采用岩棉管壳，厚度40mm，保温层外做0.5mm厚的铝箔保护层 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 3. 给水管道消毒、冲洗 4. 水压及泄漏试验	m	45
15	030804005001	洗涤盆（洗菜盆） [项目特征] 1. 组装形式：成套不锈钢盥洗槽（含水龙头软管	组	9

分部分项工程量清单

工程名称: 罪犯院落改造给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：罪犯院落改造给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称: 罪犯院落改造给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称：罪犯院落改造给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料设备表

工程名称: 罪犯院落改造给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]