

陕西省渭南监狱老病残监区室内
改造工程

工程

工程量清单

招 标 人： _____（单位盖章）

法定代表人
或其授权人： _____（签字或盖章）

工程造价咨询
或招标代理人： _____（单位盖章）

法定代表人
或其授权人： _____（签字或盖章）

编 制 人： _____（造价人员签字盖专用章）

复 核 人： _____（造价人员签字盖专用章）

编制时间： 年 月 日

复核时间： 年 月 日

工程项目总造价表

项目名称：陕西省渭南监狱老病残监区室内改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单项工程造价汇总表

工程名称：陕西省渭南监狱老病残监区室内改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单项工程造价汇总表

工程名称：陕西省渭南监狱老病残监区室内改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	分部分项工程费	措施项目费		其它项目费	规费	增值税销项税额	附加税额	含税单位工程造价
			措施项目费	其中：安全文明施工费					
1	土建工程								
2	电气工程								
3	给排水工程								
合 计									

分部分项工程量清单

工程名称：土建工程

专业：土建工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		拆除		
		拆除		
1	BB001	原内墙面铲除 [项目特征] 部位：除卫生间外二三层所有室内墙面 1. 原内墙面铲除 2. 铲除至腻子 [工作内容] 1. 铲除	m2	2657.99
2	AB003	拆除墙面 [项目特征] 部位：二三层卫生间 1. 拆除块料墙面及防水 [工作内容] 1. 拆除	m2	535.53
3	BB002	原天棚铲除 [项目特征] 部位：除二层罪犯卫生间及二三层干警卫生间外其他房间 1. 原天棚铲除至腻子 [工作内容] 1. 铲除	m2	1135.44
4	AB002	拆除卫生间吊顶 [项目特征] 1. 部位：二层罪犯卫生间及二三层干警卫生间 2. 铝扣板及龙骨	m2	91.06
5	BB003	地砖破除 [项目特征] 1. 部位：二三层罪犯卫生间、干警卫生间 2. 原地面破除 [工作内容] 1. 破除	m2	167.96
6	BB004	拆除扶手 [项目特征] 1. 部位：楼梯间 2. 拆除楼梯间不锈钢扶手 [工作内容] 1. 拆除	m	43.26
7	BB005	钢质门拆除 [项目特征] 1. 钢质门拆除 [工作内容] 1. 拆除	樘	26
8	BB007	木门拆除 [项目特征] 1. 木门拆除 [工作内容] 1. 拆除	樘	12

分部分项工程量清单

工程名称：土建工程

专业：土建工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
9	BB006	干警卫生间洗漱台拆除 [项目特征] 1. 洗漱台拆除，带镜子柜子 2. 尺寸：1000*540mm [工作内容] 1. 拆除	套	2
10	BB010	卫生间墩台拆除 [项目特征] 部位：二三层11~12轴罪犯卫生间 1. 卫生间墩台拆除 [工作内容] 1. 拆除	m2	2.1
11	BB011	卫生间隔断拆除 [项目特征] 部位：干警卫生间及8~12轴罪犯卫生间 1. 卫生间隔断拆除 2. 高度：1.5m [工作内容] 1. 拆除	m2	26.8
12	AB006	垃圾外运 [项目特征] 1. 垃圾 2. 运距自行考虑（含消纳） 3. 考虑二次转运	m3	110.48
13	AB004	拆除原包立管 [项目特征] 部位：二三层罪犯卫生间 1. 拆除卫生间包立管 2. 尺寸：300*400mm [工作内容] 1. 拆除	m2	45.36
14	AB007	拆除原瓷砖洗手池 [项目特征] 部位：罪犯卫生间 1. 拆除原有洗手池 [工作内容] 1. 拆除	m	38.34
		新建		
	A.3	砌 筑 工 程		
15	010302006003	新做砖砌挡水台 [项目特征] 部位：三层8~12轴罪犯卫生间 1. 零星砌砖名称、部位：砖的强度等级应为MU7.5, M5水泥砂浆砌筑 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 勾缝	m3	0.39

分部分项工程量清单

工程名称：土建工程

专业：土建工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		4. 材料运输		
16	AB005	卫生间地台 [项目特征] 部位：11~12轴罪犯卫生间 1. 做法参：陕09J05 29页2-2 2. 砌砖 3. 1:6水泥焦渣	m ²	1.8
	B. 1	楼地面工程		
17	020102002001	防滑地砖面层 [项目特征] 部位：二三层罪犯卫生间、干警卫生间 做法：详见《陕09J01》楼41、建筑图纸建筑用料及工程做法表 『用料及用法』 1、铺8~10厚300*600mm地砖楼面，干水泥擦缝 2、撒素水泥面（洒适量清水） 3、30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4、两道1.5厚合成高分子涂膜防水层，四周翻起150高 5、1：3水泥砂浆找坡层，最薄处20厚。坡向地漏，一次抹平 6、现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 防水层铺设、填充层铺设 3. 面层铺设 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m ²	167.96
18	020107004001	残疾人扶手 [项目特征] 部位：二三层11~12轴罪犯卫生间 做法详见《陕09J05》2/93、9/93 1. 不锈钢抓杆外径为40 2. 淋浴抓杆距地800mm [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷防护材料 5. 刷油漆	m	4.9
19	020107006001	塑料靠墙扶手 [项目特征] 部位：走廊、楼梯间 做法详见图纸 1. 成品PVC防撞扶手，配金属固定件，内衬铝	m	114.13

分部分项工程量清单

工程名称：土建工程

专业：土建工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		合金骨架, M8膨胀螺栓间距800 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷防护材料 5. 刷油漆		
20	020604001001	金属装饰线 [项目特征] 1. 部位: 二三层罪犯卫生间墩台处 2. 线条材料品种: 铝合金防滑条 [工作内容] 1. 线条制作 2. 安装	m	33
	B. 2	墙、柱面工程		
21	020204003001	釉面砖防水墙面 [项目特征] 部位: 二三层罪犯卫生间及干警卫生间 做法: 详见《陕09J01》内112、建筑图纸建筑用料及工程做法表 『用料及用法』 A饰面: 1、白水泥擦缝(或1:1彩色水泥细砂浆勾缝) 2、300*600mm 5厚釉面砖(粘贴前先将锦砖浸水2h以上) 3、4厚强力胶水泥粘结层, 挤揉压实 B基层: 1、两道1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层(防水层材料或按工程设计) 2、9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 结合层铺贴 5. 面层铺贴 6. 面层挂贴 7. 面层干挂 8. 嵌缝 9. 刷防护材料 10. 磨光、酸洗、打蜡	m ²	535.53
22	020207001001	卫生间包管隔断 [项目特征] 部位: 二三层罪犯卫生间 1. 成品15mm厚玻镁板材质 2. 天地龙骨(75*45*0.6MM), 横向间距500mm 3. 包管尺寸: 300*400mm [工作内容] 1. 基层清理	m ²	45.36

分部分项工程量清单

工程名称：土建工程

专业：土建工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 砂浆制作、运输 3. 龙骨制作、运输、安装 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴		
23	020209001001	隔断 [项目特征] 部位：干警卫生间 1. 成品卫生间隔断，高度1.8m 2. 15mm厚抗倍特板，配套不锈钢五金件 [工作内容] 1. 隔板制作、运输、安装	m2	7.92
24	020209001002	隔断 [项目特征] 部位：三层8~12轴罪犯卫生间 做法详见图纸 1. 新做85系列断桥铝合金框料隔断，6mm厚透明耐力板 [工作内容] 1. 骨架及边框制作、运输、安装 2. 隔板制作、运输、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条 5. 刷防护材料、油漆	m2	25.89
	B.3	天棚工程		
25	020301001001	乳胶漆顶棚 [项目特征] 部位：除二层罪犯及二三层干警卫生间外其他房间 做法：详见《陕09J01》棚14、建筑图纸建筑用料及工程做法表 『用料及用法』 1、喷（刷、辊）合成树脂乳液涂料饰面两道（每道间隔2h） 2、封底漆一道（干燥后再做面涂） [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 抹面层 4. 抹装饰线条	m2	1135.44
26	020302001001	铝扣板天棚 [项目特征] 部位：二层罪犯及二三层干警卫生间 做法：详见《陕09J01》棚35、建筑图纸建筑用料及工程做法表 『用料及用法』 1、0.7厚长幅铝合金条板（或0.6厚长幅镀锌钢板冷弯成形），用自攻螺丝与铝合金龙骨固定 2、铝合金龙骨100×36，吊件中距≤1200，用	m2	91.06

分部分项工程量清单

工程名称: 土建工程

专业: 土建工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆		
	B. 4	门窗工程		
27	020401003001	实木装饰门 [项目特征] 1. 门类型: MM1, 成品木门, 带木质门套 2. 门尺寸: 0.9*2.1m 3. 五金安装 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	12
28	020402001001	金属平开门 [项目特征] 1. 门类型: 铝合金平开门 2. 门尺寸: 0.8*2.1m [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	2
29	020402001002	断桥铝合金门联窗 [项目特征] 1. 门类型: 断桥铝合金门联窗, 内带百叶, 6+9A+6中空玻璃 2. 尺寸: 2.4*2.1m [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	2
30	020402002001	钢质门 [项目特征] 1. 门类型: 成品钢制手动推拉门 2. 门尺寸: 0.9*2.1m 3. 因监管要求, 更换成品钢制手动推拉门(厂家根据甲方要求定制) [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	18
31	020402007001	塑钢门 [项目特征] 1. 门类型: 钢质门	樘	2

分部分项工程量清单

工程名称：土建工程

专业：土建工程

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 门尺寸：1.5*2.1m [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆		
32	020409003001	石材窗台板 [项目特征] 部位：二三层值班休息室 1. 360mm宽15mm厚石材，石材专用粘贴剂 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 窗台板制作、安装 4. 刷防护材料、油漆	m	3
	B.5	油漆、涂料、裱糊工程		
33	020506001001	乳胶漆墙面 [项目特征] 部位：除卫生间外其他房间 做法：详见《陕09J01》内32、建筑图纸建筑用料及工程做法表 『用料及用法』 1、乳胶漆两道 2、满刮腻子两遍 3、刷稀释乳胶漆一道 4、局部刮腻子找平 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	2657.99
		补充分部		
34	BB009	洗漱台 [项目特征] 1. 部位：干警卫生间 2. 成品洗漱台，带木质柜子，镜子 3. 尺寸：845*615mm	套	2
35	BB013	成品不锈钢盥洗池 [项目特征] 1. 成品不锈钢盥洗池 2. 尺寸：1400*570mm [工作内容] 1. 购置、运输、安装	套	18

措施项目清单

工程名称：土建工程

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

措施项目清单

工程名称: 土建工程

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称: 土建工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称: 土建工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	030213003001	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:T8直管LED灯 2. 型号:220V`60W 3. 安装高度:吸顶安装 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装	套	10
2	030213001001	普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1. 名称、型号:圆型LED吸顶灯 2. 规格:220V`40W 3. 安装高度:吸顶安装 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 组装 3. 油漆	套	28
3	030213001002	普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1. 名称、型号:防水防尘灯 2. 规格:220V`20W 3. 安装高度:吸顶安装 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 组装 3. 油漆	套	20
4	030213001003	普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1. 名称、型号:圆型LED吸顶灯 2. 规格:220V`20W 3. 安装高度:吸顶安装 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 组装 3. 油漆	套	14
5	030213003002	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:T8直管LED灯 2. 型号:220V`40W 3. 安装高度:吸顶安装 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装	套	26
6	030213003003	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:T8直管LED灯 2. 型号:220V`60W 3. 安装高度:吸顶安装 [工作内容]	套	20

分部分项工程量清单

工程名称：电气工程

专业：电气设备安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 拆除		
7	030213001004	普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1. 名称、型号:圆型LED吸顶灯 2. 规格:220V~40W 3. 安装高度:吸顶安装 [工作内容] 1. 拆除	套	28
8	030213001005	普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1. 名称、型号:防水防尘灯 2. 规格:220V~20W 3. 安装高度:吸顶安装 [工作内容] 1. 拆除	套	20
9	030213001006	普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1. 名称、型号:圆型LED吸顶灯 2. 规格:220V~20W 3. 安装高度:吸顶安装 [工作内容] 1. 拆除	套	14
10	030213003004	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:T8直管LED灯 2. 型号:220V~40W 3. 安装高度:吸顶安装 [工作内容] 1. 拆除	套	26
11	030212003001	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式:电气配线 2. 导线型号、材质、规格:BV-2.5 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	588
12	030212001001	电气配管 [项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 规格:PVC20 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	98
13	030212002001	线槽 [项目特征] 1. 材质:线槽 25*14 [工作内容] 1. 安装 2. 油漆	m	198

措施项目清单

工程名称：电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称: 电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称：电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料设备表

工程名称：电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		给水		
1	030801008001	钢塑复合管 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：给水 3. 材质：钢塑复合管 4. 规格：DN50 5. 套管形式、材质、规格：钢套管 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管道除锈、刷油、防腐 3. 管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 4. 给水管道消毒、冲洗 5. 水压及泄漏试验	m	8.2
2	030801008002	钢塑复合管 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：给水 3. 材质：钢塑复合管 4. 规格：DN40 5. 套管形式、材质、规格：钢套管 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管道除锈、刷油、防腐 3. 管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 4. 给水管道消毒、冲洗 5. 水压及泄漏试验	m	33.44
3	030801008003	钢塑复合管 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：给水 3. 材质：钢塑复合管 4. 规格：DN32 5. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求：刷沥青漆二道，冲洗，试压 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管道除锈、刷油、防腐 3. 管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 4. 给水管道消毒、冲洗 5. 水压及泄漏试验	m	28.96
4	030801008004	钢塑复合管 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：给水 3. 材质：钢塑复合管	m	59.6

分部分项工程量清单

工程名称：给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		4. 规格:DN25 5. 套管形式、材质、规格:钢套管 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管道除锈、刷油、防腐 3. 管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 4. 给水管道消毒、冲洗 5. 水压及泄漏试验		
5	030801008005	钢塑复合管 [项目特征] 1. 安装部位 (室内、外):室内 2. 输送介质 (给水、排水、热媒体、燃气、雨水):给水 3. 材质:钢塑复合管 4. 规格:DN20 5. 套管形式、材质、规格:钢套管 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管道除锈、刷油、防腐 3. 管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 4. 给水管道消毒、冲洗 5. 水压及泄漏试验	m	12.98
6	030801008006	钢塑复合管 [项目特征] 1. 安装部位 (室内、外):室内 2. 输送介质 (给水、排水、热媒体、燃气、雨水):给水 3. 材质:钢塑复合管 4. 规格:DN15 5. 套管形式、材质、规格:钢套管 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管道除锈、刷油、防腐 3. 管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 4. 给水管道消毒、冲洗 5. 水压及泄漏试验	m	1
7	030803001001	螺纹阀门 [项目特征] 1. 类型:全铜截止阀 DN50 [工作内容] 1. 安装	个	2
8	030803001005	螺纹阀门 [项目特征] 1. 类型:全铜截止阀 DN40 [工作内容] 1. 安装	个	8
9	030803001002	螺纹阀门 [项目特征] 1. 类型:全铜截止阀 DN32	个	10

分部分项工程量清单

工程名称: 给排水工程

专业: 给排水 采暖 燃气工程

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[工作内容] 1. 安装		
10	030803001007	螺纹阀门 [项目特征] 1. 类型: 全铜截止阀 DN25 [工作内容] 1. 安装	个	2
11	030803001003	螺纹阀门 [项目特征] 1. 类型: 全铜截止阀 DN20 [工作内容] 1. 安装	个	2
		热水		
12	030801008007	钢塑复合管 [项目特征] 1. 安装部位 (室内、外): 室内 2. 输送介质 (给水、排水、热媒体、燃气、雨水): 给水 3. 材质: 钢塑复合管 4. 规格: DN32 5. 套管形式、材质、规格: 钢套管 6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 刷银粉漆两道, 采用岩棉管壳, 厚度40mm, 保温层外做0.5mm厚的铝箔保护层 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管道除锈、刷油、防腐 3. 管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 4. 给水管道消毒、冲洗 5. 水压及泄漏试验	m	7.65
13	030801008008	钢塑复合管 [项目特征] 1. 安装部位 (室内、外): 室内 2. 输送介质 (给水、排水、热媒体、燃气、雨水): 给水 3. 材质: 钢塑复合管 4. 规格: DN25 5. 套管形式、材质、规格: 钢套管 6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 刷银粉漆两道, 采用岩棉管壳, 厚度40mm, 保温层外做0.5mm厚的铝箔保护层 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管道除锈、刷油、防腐 3. 管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 4. 给水管道消毒、冲洗 5. 水压及泄漏试验	m	24.15
14	030801008009	钢塑复合管 [项目特征]	m	3.8

分部分项工程量清单

工程名称: 给排水工程

专业: 给排水 采暖 燃气工程

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 安装部位 (室内、外): 室内 2. 输送介质 (给水、排水、热媒体、燃气、雨水): 给水 3. 材质: 钢塑复合管 4. 规格: DN20 5. 套管形式、材质、规格: 钢套管 6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 刷银粉漆两道, 采用岩棉管壳, 厚度40mm, 保温层外做0.5mm厚的铝箔保护层 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管道除锈、刷油、防腐 3. 管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 4. 给水管道消毒、冲洗 5. 水压及泄漏试验		
15	030801005004	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位 (室内、外): 室内 2. 输送介质 (给水、排水、热媒体、燃气、雨水): 热水 3. 材质: PP-R管 4. 规格: DN20 5. 连接形式: 热熔连接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 给水管道消毒、冲洗 3. 水压及泄漏试验	m	2
16	030801005006	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位 (室内、外): 室内 2. 输送介质 (给水、排水、热媒体、燃气、雨水): 热水 3. 材质: PP-R管 4. 规格: DN25 5. 连接形式: 热熔连接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 给水管道消毒、冲洗 3. 水压及泄漏试验	m	52.8
17	030801005005	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位 (室内、外): 室内 2. 输送介质 (给水、排水、热媒体、燃气、雨水): 热水 3. 材质: PP-R管 4. 规格: DN32 5. 连接形式: 热熔连接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装	m	28.8

分部分项工程量清单

工程名称: 给排水工程

专业: 给排水 采暖 燃气工程

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 给水管道消毒、冲洗 3. 水压及泄漏试验		
18	030803001008	螺纹阀门 [项目特征] 1. 类型: 全铜截止阀 DN25 [工作内容] 1. 安装	个	8
19	030803001009	螺纹阀门 [项目特征] 1. 类型: 全铜截止阀 DN20 [工作内容] 1. 安装	个	2
20	030803005001	自动排气阀 [项目特征] 1. 类型: E121型全自动排气阀 DN15 [工作内容] 1. 安装	个	5
21	030803005002	自动排气阀 [项目特征] 1. 类型: E121型全自动排气阀 DN20 [工作内容] 1. 安装	个	1
		排水		
22	030801005001	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位 (室内、外): 室内 2. 输送介质 (给水、排水、热媒体、燃气、雨水): 排水 3. 材质: U-PVC排水塑料管 4. 规格: De110 5. 连接形式: 专用胶粘接 6. 套管形式、材质、规格: 阻水圈 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装	m	148.8
23	030801005002	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位 (室内、外): 室内 2. 输送介质 (给水、排水、热媒体、燃气、雨水): 排水 3. 材质: U-PVC排水塑料管 4. 规格: De75 5. 连接形式: 专用胶粘接 6. 套管形式、材质、规格: 阻水圈 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装	m	37.6
24	030801005003	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位 (室内、外): 室内	m	27.4

分部分项工程量清单

工程名称：给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：排水 3. 材质：U-PVC排水塑料管 4. 规格：De50 5. 连接形式：专用胶粘接 6. 套管形式、材质、规格：阻水圈 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装		
25	030804017001	地漏 [项目特征] 1. 材质：防返溢地漏 DN50 [工作内容] 1. 安装	个	20
		洁具		
26	030804012001	大便器 [项目特征] 1. 材质：大便器 2. 组装形式：蹲便器采用无水封自闭式冲水阀大便器，安装见：093304-87； [工作内容] 1. 器具、附件安装	套	36
27	030804012002	大便器 [项目特征] 1. 材质：座便器 2. 组装形式：坐便器采用分体式下排水坐便器，安装见：093304-66 [工作内容] 1. 器具、附件安装	套	2
28	030804004001	洗手盆 [项目特征] 1. 材质：洗手盆 [工作内容] 1. 器具、附件安装	组	2
29	030804005001	洗涤盆（洗菜盆） [项目特征] 1. 材质：拖布池 [工作内容] 1. 器具、附件安装	组	2
30	030804007001	淋浴器 [项目特征] 1. 材质：埋入式单管单柄固定莲蓬头淋浴器 [工作内容] 1. 器具、附件安装	组	18
31	030109001001	离心式泵 [项目特征] 1. 名称：加压泵 2. 型号：流量 $Q=10m^3/h$ ，扬程 $H=35m$ ， [工作内容]	台	2

分部分项工程量清单

工程名称：给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 本体安装 2. 泵拆装检查 3. 电动机安装 4. 二次灌浆		
		拆除		
		给水拆除		
32	030801008010	钢塑复合管 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：给水 3. 材质：钢塑复合管 4. 规格：DN50 5. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求：刷沥青漆二道，冲洗，试压 [工作内容] 1. 拆除	m	8.2
33	030801008011	钢塑复合管 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：给水 3. 材质：钢塑复合管 4. 规格：DN40 5. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求：刷沥青漆二道，冲洗，试压 [工作内容] 1. 拆除	m	33.44
34	030801008012	钢塑复合管 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：给水 3. 材质：钢塑复合管 4. 规格：DN32 5. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求：刷沥青漆二道，冲洗，试压 [工作内容] 1. 拆除	m	28.96
35	030801008013	钢塑复合管 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：给水 3. 材质：钢塑复合管 4. 规格：DN25 5. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求：刷沥青漆二道，冲洗，试压 [工作内容]	m	59.6

分部分项工程量清单

工程名称：给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 拆除		
36	030801008014	钢塑复合管 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：给水 3. 材质：钢塑复合管 4. 规格：DN20 5. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求：刷沥青漆二道，冲洗，试压 [工作内容] 1. 拆除	m	12.98
37	030801008015	钢塑复合管 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：给水 3. 材质：钢塑复合管 4. 规格：DN15 5. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求：刷沥青漆二道，冲洗，试压 [工作内容] 1. 拆除	m	1
38	030803001010	螺纹阀门 [项目特征] 1. 类型：截止阀 DN50 [工作内容] 1. 拆除	个	2
39	030803001011	螺纹阀门 [项目特征] 1. 类型：截止阀 DN40 [工作内容] 1. 拆除	个	8
40	030803001012	螺纹阀门 [项目特征] 1. 类型：截止阀 DN32 [工作内容] 1. 拆除	个	10
41	030803001013	螺纹阀门 [项目特征] 1. 类型：截止阀 DN25 [工作内容] 1. 拆除	个	2
42	030803001014	螺纹阀门 [项目特征] 1. 类型：截止阀 DN20 [工作内容] 1. 拆除	个	2

分部分项工程量清单

工程名称：给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		热水拆除		
43	030801008016	钢塑复合管 [项目特征] 1. 安装部位 (室内、外): 室内 2. 输送介质 (给水、排水、热媒体、燃气、雨水): 给水 3. 材质: 钢塑复合管 4. 规格: DN32 5. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 刷沥青漆二道, 冲洗, 试压 [工作内容] 1. 拆除	m	7.65
44	030801008017	钢塑复合管 [项目特征] 1. 安装部位 (室内、外): 室内 2. 输送介质 (给水、排水、热媒体、燃气、雨水): 给水 3. 材质: 钢塑复合管 4. 规格: DN25 5. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 刷沥青漆二道, 冲洗, 试压 [工作内容] 1. 拆除	m	24.15
45	030801008018	钢塑复合管 [项目特征] 1. 安装部位 (室内、外): 室内 2. 输送介质 (给水、排水、热媒体、燃气、雨水): 给水 3. 材质: 钢塑复合管 4. 规格: DN20 5. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 刷沥青漆二道, 冲洗, 试压 [工作内容] 1. 拆除	m	3.8
46	030801005007	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位 (室内、外): 室内 2. 输送介质 (给水、排水、热媒体、燃气、雨水): 热水 3. 材质: PP-R管 4. 规格: DN20 5. 连接形式: 热熔连接 [工作内容] 1. 拆除	m	2
47	030801005008	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位 (室内、外): 室内 2. 输送介质 (给水、排水、热媒体、燃气、雨水): 热水	m	52.8

分部分项工程量清单

工程名称：给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		3. 材质:PP-R管 4. 规格:DN25 5. 连接形式:热熔连接 [工作内容] 1. 拆除		
48	030801005009	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位 (室内、外):室内 2. 输送介质 (给水、排水、热媒体、燃气、雨水):热水 3. 材质:PP-R管 4. 规格:DN32 5. 连接形式:热熔连接 [工作内容] 1. 拆除	m	28.8
49	030803001015	螺纹阀门 [项目特征] 1. 类型:截止阀 DN20 [工作内容] 1. 拆除	个	2
50	030803005003	自动排气阀 [项目特征] 1. 类型:自动排气阀 DN15 [工作内容] 1. 拆除	个	5
51	030803005004	自动排气阀 [项目特征] 1. 类型:自动排气阀 DN20 [工作内容] 1. 拆除	个	1
		排水拆除		
52	030801005010	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位 (室内、外):室内 2. 输送介质 (给水、排水、热媒体、燃气、雨水):排水 3. 材质:U-PVC排水塑料管 4. 规格:De110 5. 连接形式:专用胶粘接 [工作内容] 1. 拆除	m	148.8
53	030801005011	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位 (室内、外):室内 2. 输送介质 (给水、排水、热媒体、燃气、雨水):排水 3. 材质:U-PVC排水塑料管 4. 规格:De75	m	37.6

分部分项工程量清单

工程名称：给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 11 页 共 11 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称：给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称：给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料设备表

工程名称：给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]