

建筑工程预算表

表IV. 1-3

序号	单价表号	项目名称	计量单位	工程量或设计参数	工程单价或单位投资扩大指标(金额元)	合计/万元
1		大保当镇节水灌溉				
1. 1		田间管道工程				
1. 1. 1		机械管槽开挖	m ³	84595. 82		
1. 1. 2		机械管槽回填	m ³	84595. 82		
1. 1. 3	1	DN110PVC-U干管及安装 (0. 63Mpa、壁厚3. 2mm)	m	15254. 942		
1. 1. 4	2	DN75PVC-U支管及安装 (0. 63Mpa、壁厚2. 3mm)	m	26520. 768		
1. 1. 5	2	DN75PVC-U竖管及安装 (0. 63Mpa、壁厚2. 3mm)	m	1371		
1. 1. 6		出水栓及安装 (0. 63Mpa)	个	914		
1. 1. 7	3	Φ 600C20砼管 (出水栓护罩)	m	548. 4		
1. 1. 8		DN75排气阀	个	914		
1. 1. 9		压力调节器	个	36		
1. 1. 10		DN110闸阀	个	36		
1. 1. 11	4	DN110钢管	m	1080		
1. 2		阀门井(151座)				
1. 2. 1		土方开挖	m ³	1510		
1. 2. 2		土方回填	m ³	286. 9		
1. 2. 3		沙砾石垫层 (10cm)	m ³	13. 89		
1. 2. 4	5	M7. 5砂浆砌砖	m ³	265. 76		
1. 2. 5	6	1: 2水泥砂浆抹面	m ²	990. 56		
1. 2. 6	7	C20混凝土	m ³	37. 75		
1. 2. 7	8	钢筋制作安装	t	1. 9		
1. 2. 8		DN75闸阀	套	302		
1. 2. 9		砼井圈井盖	套	151		
1. 3		泄水井(36座)				
1. 3. 1		土方开挖	m ³	360		
1. 3. 2		土方回填	m ³	68. 4		
1. 3. 3		沙砾石垫层 (20cm)	m ³	19. 8		
1. 3. 4	9	C20混凝土硬化层	m ³	22. 68		
1. 3. 5	10	C20混凝土圈基础	m ³	49. 93		
1. 3. 6	6	1: 2水泥砂浆抹面	m ²	334. 44		
1. 3. 7	5	M7. 5砂浆砌砖	m ³	98. 28		
1. 3. 8		砼井圈井盖	套	36		

建筑工程预算表

表IV. 1-3

序号	单价表号	项目名称	计量单位	工程量或设计参数	工程单价或单位投资扩大指标(金额元)	合计/万元
1.3.9		DN110泄水闸阀	个	36		
1.4		井房(36座)				
1.4.1		井房(36间, 3.3*3.3*2.7m)	m²	392.04		
1.4.2		防盗门	套	36		
合计						

表IV.1-4

[illegible]