

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 宣川县柳柯村高速公路转盘绿化工程

专业/标段: 园林绿化工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
		转盘绿化					
1	010401007001	零星砌砖 井口抬升	1. 实心砖零星砌砖 240×115×53 换为【水泥砂浆1: 3】	m3	0.9		
2	011201001001	检查井内外抹灰	1. 检查井内外抹灰	m2	7.54		
3	040103003001	砂砾土外运 转盘 外径31m, 挖深1.5m	1. 反铲挖掘机挖土 反铲挖掘机(斗容 量0.6m3)装车 四 类土 2. 自卸汽车运土方 自卸汽车(载重15t 以内)运距 5km以 内	m3	1131.58		
4	040103006001	土方外购	1. 绿化用黄土, 厚 2. 0m	m3	1508.77		
5	050101005001	整理绿化用地	1. 整理绿化用地	m2	725.47		
6	050103003003	片植灌木	1. 卫矛, 高0.8m, 45株/m²	m2	60		
7	050103003001	片植灌木	1. 高山黄杨, 冠幅 50, 高80cm, 45株 /m²	m2	70		
8	050103002001	栽植单株灌木 1. 带土球连翘, 高100 cm	1. 带土球连翘, 高 100cm	株	1000		
9	050103003002	片植灌木	1. 红叶小檗, 50冠 幅, 65株/m²	m2	8		
10	050103002002	栽植单株灌木	1. 带土球金叶榆, 高1m	株	500		
11	050103002003	栽植单株灌木	1. 高杆嫁接月季, 胸径4cm	株	10		
12	050103001001	栽植乔木	1. 云杉, 高5m	株	1		
13	050103015001	铺种草皮	1. 矮冬麦草, 400 棵/m²	m2	320		
		转盘围墙					
14	040103001001	沟槽、基坑回填方 转 盘一周, 神0.9m, 宽1 .5m	1. 填土夯实	m3	204.41		
15	010102009001	回填方 墙基础 转 盘一周, 厚0.3m, 宽0 .8m	1. 电动夯实三七灰 土	m3	23.36		
16	010501001001	基础垫层	1. 商混, C20, 宽6 0cm, 厚20cm	m3	11.68		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：宜川县柳树村高速路口转盘绿化工程

专业/标段：园林绿化工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
17	010403003001	石墙 圆形	1. 沙啡茶麻块石, 300*300*400	m3	11.68		
18	05B001	交通警示反光带	1. 交通警示反光带	m	100		
		转盘照明					
19	011507001001	平面穿管字	1. 7个字, 规格1.5m*.5m, 厚30cm 2. 材料: 镀锌板亚克力 3. 混凝土基础	m2	15.75		
20	041001002001	拆除人行道	1. 拆除渗水砖人行道 2. 拆除垫层	m2	21.6		
21	041001001001	拆除柏油路面,	1. 机械拆除面层, 厚9cm 2. 人工拆除碎石基层, 厚20cm	m2	9		
22	030409012001	直埋电缆沟槽挖填	1. 人工沟槽挖填 坚土	m3	31.68		
23	030409015001	电缆保护管	1. 聚乙烯塑料管DN40	m	66		
24	030409015002	电缆保护管	1. 镀锌钢管DN40, 沿电杆敷设	m	6		
25	030409001001	电力电缆 直埋	1. 交联聚乙烯绝缘铜芯电缆 YJV4*35+1*16	m	70		
26	040204001001	人行道块料铺设	1. 混凝土垫层, C20, 厚10cm 2. 透水混凝土砖, 6cm*15cm*30cm	m2	21.6		
27	040202014001	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥稳定碎(砾)石摊铺 水泥含量(5%)(集中拌和) 厚度(cm) 20	m2	9		
28	040203006001	沥青混凝土	1. 中粒式混凝土厚6cm 2. 细粒式混凝土厚3cm	m2	9		
29	040801008001	杆上配电箱	1. 配电箱1个 2. 空开1个 3. 接触器1个 4. 时控开关1个	台	1		
30	040805004001	照树泛光灯	1. 照树泛光灯	套	20		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 宜川县柳村高速路口转盘绿化工程

专业/标段：园林绿化工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 宜川县柳树村高速路口转盘绿化工程

专业/标段: 园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额（元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

注：1 表中同一合同项下的其他项目适用于期中支付和工程结算的填写；
2 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 宜川县柳林村高速路口转盘绿化工程

专业/标段: 园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”