

(三) 分项报价表

单位：元（精确到小数点后两位）

3-1分项报价表

神木高新技术产业开发区2025年水厂阀门水泵采购安装：

| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 品牌 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 总价 (元) | 备注 | |
|----------|----------------------------|-----------------|--|-------------------|----------|----|-----------|-----------|--------|--|
| 产品 费用 | 神木高新技术产业开发区2025年水厂阀门水泵采购安装 | | | | | | | | | |
| | 1 | 水厂二期出口、安装 水表 | 安装DN500、电磁流量 计含4G远传 kROHNEOPIFLUX2000F 水表 | 上海光华 | 上海 | 台 | 1 | 61000 | 61000 | DN500电磁流量计、DN500钢制伸缩器，计量柜外 接含基础，含砌检查（1.8×2.5M）高度根据现场 定，井及安装调试 |
| | 2 | 过滤间排污计量 | DN800非满管电磁流 量计 | 上海光华 | 上海 | 台 | 2 | 55000 | 110000 | 含砌检查井（2×2.5×1.8M）及安装调试 |
| | 3 | 办公楼排污计量 | DN300非满管电磁流 量计 | 上海光华 | 上海 | 台 | 2 | 32500 | 65000 | 含砌检查井（1.5×2×1.8M）及安装调试 |
| | 4 | 大流量折叠滤芯 | 5M, 30t/hPP滤芯20um | 河南盛佳 环保 | 河南郑 州 | 支 | 660 | 428 | 282480 | 外双圈密封，尺寸：长1165×宽175×内直径 165mm, 受压0.4MPa, |
| | 5 | 大流量折叠滤芯 | 5M, 30t/hPP滤芯40um | 河南盛佳 环保 | 河南郑 州 | 支 | 660 | 428 | 282480 | |
| | 6 | 大流量折叠滤芯 | 5M, 30t/hPP滤芯60um | 河南盛佳 环保 | 河南郑 州 | 支 | 680 | 428 | 291040 | |
| | 7 | 水厂二期滤料更换 | 活性炭 | 河南中聚 净化 | 河南 | 吨 | 16 | 1680 | 26880 | 鹅卵石外表光滑，色泽艳丽，表面光洁，耐磨度 高，质地坚硬、密度大、机械强度高、抗腐蚀、 化学性能稳定、水质稳定、不风化、不结块、粒 径均匀，密度2.66容重1.85g/cm3, 盐酸可溶率 0.12%，莫氏硬度值1.22×10Pa、机械强度7.0； |
| | 8 | | 南京纯色鹅卵石 2-4cm | 六合广信 下雨花石 厂 | 南京 | 吨 | 20 | 1700 | 34000 | |

| 序号 | | 名称 | 型号及规格 | 品牌 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 总价 (元) | 备注 |
|----|----|-------------------|---------------------------|-------------------|----------|----|------|-----------|-----------|--|
| | 9 | | 南京纯色鹅卵石 6-8cm | 六合广信 下雨花石 厂 | 南京 | 吨 | 20 | 1700 | 34000 | |
| | 10 | | 南京纯色鹅卵石 8-12cm | 六合广信 下雨花石 厂 | 南京 | 吨 | 20 | 1700 | 34000 | |
| | 11 | | 精制纯白石英砂吨 0.6-1cm | 河南中聚 净化材料 | 河南 | 吨 | 60 | 1320 | 79200 | |
| | 12 | | 精制纯白石石英砂吨 1-2cm | 河南中聚 净化材料 | 河南 | 吨 | 60 | 1320 | 79200 | |
| | 13 | | 滤料清理 | / | / | 吨 | 152 | 130 | 19760 | |
| | 14 | | 滤料填装 | / | / | 吨 | 196 | 120 | 23520 | |
| | 15 | 六区水塔配电柜至 变压器电缆 | 国标ZR-YJV22-3× 185+2×95 | 湖南华泰 | 长沙 | 米 | 130 | 720 | 93600 | 含开挖土建 |
| | 16 | 智能插卡表 | CHS-K15DN15卧式水 表 | 晨晖 | 河南郑 州 | 块 | 1300 | 385 | 500500 | 1、要求4G通信协议需支持4GLTE标准（由ITU和3GPP制定），确保高速、稳定的数据传输，并兼容运营商频段（如中国电信470MHz）16。通信协议兼容性支持MQTT、MODBUS-RTU、CJ/T188等主流协议，便于对接水务管理系统或第三方平台246。2、水表需搭配自己的售水系统，该系统装到配有固定IP的服务器上，可以实现网络版功能，即在任何有网络的地方，都可以通过网页访问，拥有登录账号就可以进入系统操作，可以做到全城任何一个收费点都可以买水。3、含拆除、安装（包含焊接水表）、含辅材，含检查井升降、打洞土建等，清理、补修检查井、含管道改造，恢复原状等。 |
| | 17 | 物联网智能远传水 表安装 | CHNKWD-DN32 | 晨晖 | 山东泰 安 | 块 | 10 | 785 | 7850 | |
| | 18 | | CHNKWD-DN40 | 晨晖 | 山东泰 安 | 块 | 5 | 1300 | 6500 | |
| | 19 | | CHNKWD-DN50 | 晨晖 | 山东泰 安 | 块 | 20 | 1527 | 30540 | |
| | 20 | | CHNKWD-DN65 | 晨晖 | 山东泰 安 | 块 | 10 | 1890 | 18900 | |
| | 21 | | CHNKWD-DN80 | 晨晖 | 山东泰 安 | 块 | 5 | 2018 | 10090 | |

| 序号 | | 名称 | 型号及规格 | 品牌 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 总价 (元) | 备注 |
|----|----|----|--------------|----|------|----|----|-----------|-----------|--------------|
| | 22 | | CHNKWD-DN100 | 晨晖 | 山东泰安 | 块 | 10 | 2400 | 24000 | 4、旧水表交回市政公司。 |
| | | 小计 | | | | | | | 2114540 | |

神木高新技术产业开发区2025年换热站板式换热器维修项目：

| 神木高新技术产业开发区2025年换热站板式换热器维修项目 | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--------|------------------------------|------|--------|----|----|-----------|-------|---|--|
| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 品牌 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 总价(元) | 备注 | |
| | 一区换热站1 | | | | | | | | | |
| 1 | 板式换热器 | P150-1.6- <u>77.8</u> -E | 辽宁恒信 | 辽宁省铁岭市 | 台 | 1 | 8169 | 8169 | 拆卸板片散热器、检查板片、清洗板片；板片、橡胶垫若有破损，更换板片、三元乙烯橡胶垫；安装板片、机组打压、调试（包含清洗液、清洗工具及所需更换板片和橡胶垫） | |
| 2 | | P200-1.6- <u>81.2</u> -E316L | 辽宁恒信 | 辽宁省铁岭市 | 台 | 1 | 8526 | 8526 | | |
| | 三区换热站2 | | | | | | | | | |
| 3 | 板式换热器 | P150-1.6- <u>62.6</u> -E | 辽宁恒信 | 辽宁省铁岭市 | 台 | 2 | 6886 | 13772 | 拆卸板片散热器、检查板片、清洗板片；板片、橡胶垫若有破损，更换板片、三元乙烯橡胶垫；安装板片、机组打压、调试（包含清洗液、清洗工具及所需更换板片和橡胶垫） | |
| 4 | | P150-1.6- <u>40.4</u> -E | 辽宁恒信 | 辽宁省铁岭市 | 台 | 1 | 4444 | 4444 | | |
| | 五区换热站3 | | | | | | | | | |
| 5 | 板式换热器 | TYPEP150-1.6- <u>68.4</u> -E | 辽宁恒信 | 辽宁省铁岭市 | 台 | 2 | 7524 | 15048 | 拆卸板片散热器、检查板片、清洗板片；板片、橡胶垫若有破损，更换板片、三元乙烯橡胶垫；安装板片、机组打压、调试（包含清洗液、清洗 | |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----------|---------------------------------------|------|--------|---|---|-------|-------|---|---------------|
| | | | | | | | | | | 工具及所需更换板片和橡胶垫 |
| 6 | | TYPEP150-1.6- <u>42.7</u> -E | 辽宁恒信 | 辽宁省铁岭市 | 台 | 1 | 4679 | 4697 | | |
| | 香水河煤矿换热站4 | | | | | | | | | |
| 7 | 板式换热器 | BR25-123MW-2.5/ <u>15</u> Q换热量12MW | 辽宁恒信 | 辽宁省铁岭市 | 台 | 2 | 13500 | 27000 | 拆卸板片散热器、检查板片、清洗板片；板片、橡胶垫若有破损，更换板片、三元乙稀橡胶垫；安装板片、机组打压、调试（包含清洗液、清洗工具及所需更换板片和橡胶垫） | |
| | 二医院区换热站5 | | | | | | | | | |
| 8 | 板式换热器 | P150-1.6- <u>76.6</u> -E | 辽宁恒信 | 辽宁省铁岭市 | 台 | 1 | 6894 | 6894 | 拆卸板片散热器、检查板片、清洗板片；板片、橡胶垫若有破损，更换板片、三元乙稀橡胶垫；安装板片、机组打压、调试（包含清洗液、清洗工具及所需更换板片和橡胶垫） | |
| 9 | 板式换热器 | P200-1.6- <u>86.6</u> -E | 辽宁恒信 | 辽宁省铁岭市 | 台 | 1 | 7794 | 7794 | | |
| | 锦春苑换热站6 | | | | | | | | | |
| 10 | 板式换热器 | EH20BW-1.6-150-23 7200m² | 辽宁恒信 | 辽宁省铁岭市 | 台 | 2 | 7280 | 14560 | 拆卸板片散热器、检查板片、清洗板片；板片、橡胶垫若有破损，更换板片、三元乙稀橡胶垫；安装板片、机组打压、调试（包含清洗液、清洗工具及所需更换板片和橡胶垫） | |
| | 五区北换热站7 | | | | | | | | | |
| 11 | 板式换热器 | S20UI-120换热量 120m² | 辽宁恒信 | 辽宁省铁岭市 | 台 | 4 | 10800 | 43200 | 拆卸板片散热器、检查板片、清洗板片；板片、橡胶垫若有破损，更换板片、三元乙稀橡胶垫；安装板片、机组打压、调试（包含清洗液、清洗工具及所需更换板片和橡胶垫） | |
| | 政府换热站8 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|-------------|--------------------|--------|--------|---|---|-------|-------|---|
| 12 | 板式换热器 | P150(L)-1.6-87.1-E | 辽宁恒信 | 辽宁省铁岭市 | 台 | 2 | 7839 | 15678 | 拆卸板片散热器、检查板片、清洗板片；板片、橡胶垫若有破损，更换板片、三元乙稀橡胶垫；安装板片、机组打压、调试（包含清洗液、清洗工具及所需更换板片和橡胶垫） |
| | 盛世花苑换热站9 | | | | | | | | |
| 13 | 板式换热器 | P150(L)-1.6-57.9-E | 辽宁省铁岭市 | 台 | 台 | 2 | 5211 | 10422 | 拆卸板片散热器、检查板片、清洗板片；板片、橡胶垫若有破损，更换板片、三元乙稀橡胶垫；安装板片、机组打压、调试（包含清洗液、清洗工具及所需更换板片和橡胶垫） |
| 14 | 板式换热器 | P150(L)-1.6-45.0-E | 辽宁省铁岭市 | 台 | 台 | 1 | 4050 | 4050 | |
| | 新区生态公园换热站10 | | | | | | | | |
| 15 | 板式换热器 | BR0.95-120 | 辽宁省铁岭市 | 台 | 台 | 2 | 10800 | 21600 | 拆卸板片散热器、检查板片、清洗板片；板片、橡胶垫若有破损，更换板片、三元乙稀橡胶垫；安装板片、机组打压、调试（包含清洗液、清洗工具及所需更换板片和橡胶垫） |
| | 文体中心换热站11 | | | | | | | | |
| 16 | 板式换热器 | BR0.95-120 | 辽宁恒信 | 辽宁省铁岭市 | 台 | 2 | 10800 | 21600 | 拆卸板片散热器、检查板片、清洗板片；板片、橡胶垫若有破损，更换板片、三元乙稀橡胶垫；安装板片、机组打压、调试（包含清洗液、清洗工具及所需更换板片和橡胶垫） |
| | 中学换热站12 | | | | | | | | |
| 17 | 板式换热器 | P150-1.6-75.4-E | 辽宁恒信 | 辽宁省铁岭市 | 台 | 1 | 6786 | 6786 | 拆卸板片散热器、检查板片、清洗板片；板片、橡胶垫若有破损，更换板片、三元乙稀橡胶垫；安装板片、机组打压、调试（包含清洗液、清洗工具及所需更换板片和橡胶垫） |
| | 人民路换热站13 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|----|-----------------|-----------------------------------|------|--------|---|---|--------|-------|---|
| | 18 | 板式换热器 | BR10-1.0-120F | 辽宁恒信 | 辽宁省铁岭市 | 台 | 2 | 7200 | 14400 | 拆卸板片散热器、检查板片、清洗板片；板片、橡胶垫若有破损，更换板片、三元乙稀橡胶垫；安装板片、机组打压、调试（包含清洗液、清洗工具及所需更换板片和橡胶垫） |
| | 19 | 板式换热器 | BR0.95-120 | 辽宁恒信 | 辽宁省铁岭市 | 台 | 2 | 7200 | 14400 | 拆卸板片散热器、检查板片、清洗板片；板片、橡胶垫若有破损，更换板片、三元乙稀橡胶垫；安装板片、机组打压、调试（包含清洗液、清洗工具及所需更换板片和橡胶垫） |
| | | 高家堡北换热站14 | | | | | | | | |
| | 20 | 板式换热器 | P150(L)-1.6-62.6-E | 辽宁恒信 | 辽宁省铁岭市 | 台 | 4 | 5634 | 22536 | 拆卸板片散热器、检查板片、清洗板片；板片、橡胶垫若有破损，更换板片、三元乙稀橡胶垫；安装板片、机组打压、调试（包含清洗液、清洗工具及所需更换板片和橡胶垫） |
| | | 高家堡北2号站15 | | | | | | | | |
| | 21 | 板式换热器 | AM15/25-MPM/4900 换热面积60.75m² | 辽宁恒信 | 辽宁省铁岭市 | 台 | 4 | 5467.5 | 21870 | 拆卸板片散热器、检查板片、清洗板片；板片、橡胶垫若有破损，更换板片、三元乙稀橡胶垫；安装板片、机组打压、调试（包含清洗液、清洗工具及所需更换板片和橡胶垫） |
| | | 锦花苑换热站16 | | | | | | | | |
| | 22 | 板式换热器 | EH20BW-1.6-150-23 7200m² | 辽宁恒信 | 辽宁省铁岭市 | 台 | 2 | 7245 | 14490 | 拆卸板片散热器、检查板片、清洗板片；板片、橡胶垫若有破损，更换板片、三元乙稀橡胶垫；安装板片、机组打压、调试（包含清洗液、清洗工具及所需更换板片和橡胶垫） |
| | | 凉水井汇森煤矿公寓楼换热站17 | | | | | | | | |
| | 23 | 板式换热器 | SRSS-7.36MW换热量 7.36MWPN=1.6Mpa | 辽宁恒信 | 辽宁省铁岭市 | 台 | 1 | 7400 | 7400 | 拆卸板片散热器、检查板片、清洗板片；板片、橡胶垫若有破损，更换板片、三元乙稀橡胶垫；安装板片、机组打压、调试（包含清洗液、清洗工具及所需更换板片和橡胶垫） |

| | | | | | | | | | | |
|--|----|--------------|----------------------------------|------|------------|---|---|------|-------|---|
| | 24 | 板式换热器 | SRSS-1.84W换热量 1.84MWPN=1.6Mpa | 辽宁恒信 | 辽宁省 铁岭市 | 台 | 1 | 5270 | 5270 | |
| | | 锦界第二小学换热站 18 | | | | | | | | |
| | 25 | 板式换热器 | P150(L)-1.6-62.6-E316L | 辽宁恒信 | 辽宁省 铁岭市 | 台 | 2 | 6886 | 13772 | 拆卸板片散热器、检查板片、清洗板片；板片、橡胶垫若有破损，更换板片、三元乙稀橡胶垫；安装板片、机组打压、调试（包含清洗液、清洗工具及所需更换板片和橡胶垫） |
| | | 水厂换热站19 | | | | | | | | |
| | 26 | 板式换热器 | EH20BW-1.6-150-120 | 辽宁恒信 | 辽宁省 铁岭市 | 台 | 1 | 7245 | 7245 | 拆卸板片散热器、检查板片、清洗板片；板片、橡胶垫若有破损，更换板片、三元乙稀橡胶垫；安装板片、机组打压、调试（包含清洗液、清洗工具及所需更换板片和橡胶垫） |
| | | 工商换热站20 | | | | | | | | |
| | 27 | 板式换热器 | P200H-1.6-136.9-E316L | 辽宁恒信 | 辽宁省 铁岭市 | 台 | 2 | 7000 | 14000 | 拆卸板片散热器、检查板片、清洗板片；板片、橡胶垫若有破损，更换板片、三元乙稀橡胶垫；安装板片、机组打压、调试（包含清洗液、清洗工具及所需更换板片和橡胶垫） |
| | | 锦荣小区换热站21 | | | | | | | | |
| | 28 | 板式换热器 | EH10FW-1.6/150-137 | 辽宁恒信 | 辽宁省 铁岭市 | 台 | 2 | 7200 | 14400 | 拆卸板片散热器、检查板片、清洗板片；板片、橡胶垫若有破损，更换板片、三元乙稀橡胶垫；安装板片、机组打压、调试（包含清洗液、清洗工具及所需更换板片和橡胶垫） |
| | | 政通路换热站22 | | | | | | | | |
| | 29 | 板式换热器 | EH158W-1.6-150-97 | 辽宁恒信 | 辽宁省 铁岭市 | 台 | 4 | 6800 | 27200 | 拆卸板片散热器、检查板片、清洗板片；板片、橡胶垫若有破损，更换板片、三元乙稀橡胶垫；安装板片、机组打压、调试（包含清洗液、清洗工具及所需更换板片和橡胶垫） |

| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 品牌 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 总价 (元) | 备注 |
|----|-------------------------------------|-------------------------------------|-----|----------|----|----|--------|--------|--|
| 品 | 一区换热站 1 | 一区换热站 1 | | | | | | | |
| 费用 | 循环水泵及立式电机 | 循环水泵及立式电机 | 哈尔滨 | 黑龙江省哈尔滨市 | 台 | 3 | | | 拆卸、检查轴承、油、密封；更换轴承、机械密封、部分配件研磨、组装配件、安装、加油、打压、调试；电机检查线卡子；含轴承、机械密封、线卡子等材料费。 |
| | YE2-250M-4-55KW | YE2-250M-4-55KW | | | | ① | 2585 | 2585 | |
| | YE2-250L-4-30KWDFG150-315/4/30 30KW | YE2-250L-4-30KWDFG150-315/4/30 30KW | | | | ② | 1410 | 2820 | |
| | 补水泵立式电机 | 补水泵立式电机 | 哈尔滨 | 黑龙江省哈尔滨市 | 台 | 2 | | | |
| | DM-90L-2 2.2KW | DM-90L-2 2.2KW | | | | ① | 700 | 700 | |
| | DM-90S-2 1.5KW | DM-90S-2 1.5KW | | | | ① | 700 | 700 | |
| | 三区换热站2 | 三区换热站2 | | | | | | | |
| | 循环水泵及立式电机 | 循环水泵及立式电机 | 哈尔滨 | 黑龙江省哈尔滨市 | 台 | 4 | | | |
| | DFG125-160A/2/18.5KW | DFG125-160A/2/18.5KW | | | | ② | 700 | 1400 | |
| | DFG200-315(11)B/45KW | DFG200-315(11)B/45KW | | | | ② | 700 | 1400 | |
| 4 | 补水泵立式电机 | 补水泵立式电机 | 哈尔滨 | 黑龙江省哈尔滨市 | 台 | 4 | | | 拆卸、检查轴承、油、密封；更换轴承、机械密封、部分配件研磨、组装配件、安装、加油、打压、调试；含轴承、机械密封材料费。 |
| | 40DFCL 8-50 5.5KW | 40DFCL 8-50 5.5KW | | | | ② | 1600 | 3200 | |
| | 32DFCL 4-50 1.0KW | 32DFCL 4-50 1.0KW | | | | ② | 1600 | 3200 | |
| | 五区换热站3 | 五区换热站3 | | | | | | | |
| 5 | 循环水泵及立式电机 | 循环水泵及立式电机 | 哈尔滨 | 黑龙江省哈尔滨市 | 台 | 4 | | | 拆卸、检查轴承、油、密封；更换轴承、机械密封、部分配件研磨、组装配件、安装、加油、打压、调试；电机检查线卡子；含轴承、机械密封、线卡子等材料费。 |
| | DFG125-200B | DFG125-200B | | | | ② | 1600 | 3200 | |
| | DFG200-400(11)B/45KW | DFG200-400(11)B/45KW | | | | ② | 1600 | 3200 | |
| 6 | 补水泵立式电机 | 补水泵立式电机 | 哈尔滨 | 黑龙江省哈尔滨市 | 台 | 4 | | | 拆卸、检查轴承、油、密封；更换轴承、机械密封、部分配件研磨、组装配件、安装、加油、打压、调试；电机检查线卡子；含轴承、机械密封、线卡子等材料费。 |
| | 40DFCL 8-40 5.5KW | 40DFCL 8-40 5.5KW | | | | ② | 700 | 1400 | |
| | 32DFCL 4-50 5.5KW | 32DFCL 4-50 5.5KW | | | | ② | 700 | 1400 | |

| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 品牌 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 总价 (元) | 备注 |
|----|-------------------------|-------------------------|-----|----------|----|----|--------|--------|--|
| | 香水河换热站4 | 香水河换热站4 | | | | | | | |
| 7 | 循环水泵及立式电机 | 循环水泵及立式电机 | 哈尔滨 | 黑龙江省哈尔滨市 | 台 | 3 | 3300 | 9900 | 拆卸、检查轴承、油、密封；更换轴承、机械密封、部分配件研磨、组装配件、安装、加油、打压、调试；电机检查线卡子；含轴承、机械密封、线卡子等材料费。 |
| | YE3-315S-2 110KW | YE3-315S-2 110KW | | | | | | | |
| 8 | 补水泵立式电机 | 补水泵立式电机 | 哈尔滨 | 黑龙江省哈尔滨市 | 台 | 2 | 700 | 1400 | |
| | YE3-132S1-2 5.5KW | YE3-132S1-2 5.5KW | | | | | | | |
| | 二医院换热站5 | 二医院换热站5 | | | | | | | |
| 9 | 循环水泵及立式电机 | 循环水泵及立式电机 | 哈尔滨 | 黑龙江省哈尔滨市 | 台 | 3 | 1665 | 4995 | 拆卸、检查轴承、油、密封；更换轴承、机械密封、部分配件研磨、组装配件、安装、加油、打压、调试；含轴承、机械密封材料费。 |
| | DFG150-400A/4 37KW | DFG150-400A/4 37KW | | | | | | | |
| 10 | 补水泵立式电机 | 补水泵立式电机 | 哈尔滨 | 黑龙江省哈尔滨市 | 台 | 2 | 700元 | 1400 | |
| | 40DFCL 8-70 3KW | 40DFCL 8-70 3KW | | | | | | | |
| | 锦春苑换热站6 | 锦春苑换热站6 | | | | | | | |
| 11 | 循环水泵及立式电机 | 循环水泵及立式电机 | 哈尔滨 | 黑龙江省哈尔滨市 | 台 | 2 | | | 拆卸、检查轴承、油、密封；更换轴承、机械密封、部分配件研磨、组装配件、安装、加油、打压、调试含轴承、机械密封材料费。 |
| | TD150-33/45WHCJ 30KW | TD150-33/45WHCJ 30KW | | | | ① | 1650 | 1650 | |
| | TD150-33/45WHCJ H=33M | TD150-33/45WHCJ H=33M | | | | ① | 1815 | 1815 | |
| 12 | 补水泵立式电机 | 补水泵立式电机 | 哈尔滨 | 黑龙江省哈尔滨市 | 台 | 2 | | | |
| | YB3-132S1 5.5KW 扬程 81 米 | YB3-132S1 5.5KW 扬程 81 米 | | | | ① | 700 | 700 | |
| | YB3-132S1 5.5KW 扬程 81 米 | YB3-132S1 5.5KW 扬程 81 米 | | | | ① | 700 | 700 | |
| | 五区北站 7 | 五区北站 7 | | | | | | | |
| 13 | 循环水泵及立式电机 | 循环水泵及立式电机 | 哈尔滨 | 黑龙江省哈尔滨市 | 台 | 4 | | | 拆卸、检查轴承、油、密封；更换轴承、机械密封、部分配件研 |

| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 品牌 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
|----|---------------------------|---------------------------|-----|----------|----|----|-------|-------|---|
| 14 | YE2-250M-4 55KW | YE2-250M-4 55KW | | | | ② | 2200 | 4400 | 磨、组装配件、安装、加油、打压、调试；电机检查线卡子；含轴承、机械密封、线卡子等材料费。 |
| | YE2-250M-4 55KW | YE2-250M-4 55KW | | | | ② | 2200 | 4400 | |
| | 补水泵立式电机 | 补水泵立式电机 | 哈尔滨 | 黑龙江省哈尔滨市 | 台 | 4 | | | |
| | YE2-315S -2 5.5KW | YE2-315S -2 5.5KW | | | | ② | 700 | 1400 | |
| | YE2-315S -2 5.5KW | YE2-315S -2 5.5KW | | | | ② | 700 | 1400 | |
| | 政府换热站8 | 政府换热站8 | | | | | | | |
| 15 | 循环水泵及立式电机 | 循环水泵及立式电机 | 哈尔滨 | 黑龙江省哈尔滨市 | 台 | 3 | 1800 | 5400 | 拆卸、检查轴承、油、密封；更换轴承、机械密封、部分配件研磨、组装配件、安装、加油、打压、调试；含轴承、机械密封材料费。 |
| | DFG150-315/4/30 30KW | DFG150-315/4/30 30KW | | | | | | | |
| 16 | 补水泵立式电机 | 补水泵立式电机 | 哈尔滨 | 黑龙江省哈尔滨市 | 台 | 2 | 700 | 1400 | |
| | 50DFCL12-40 3KW | 50DFCL12-40 3KW | | | | | | | |
| | 盛世花苑换热站9 | 盛世花苑换热站9 | | | | | | | |
| 17 | 循环水泵及立式电机 | 循环水泵及立式电机 | 哈尔滨 | 黑龙江省哈尔滨市 | 台 | 3 | 2025 | 6075 | 拆卸、检查轴承、上油、密封；更换轴承、机械密封、部分配件研磨、组装配件、安装、加油、打压、调试；含轴承、机械密封、黄油材料费。 |
| | DFG200-315(11)4/45 45KW | DFG200-315(11)4/45 45KW | | | | | | | |
| 18 | DFG200-400(11)B/4/45 45KW | DFG200-400(11)B/4/45 45KW | | | 台 | 2 | 2025 | 4050 | |
| | 补水泵立式电机 | 补水泵立式电机 | 哈尔滨 | 黑龙江省哈尔滨市 | | | | | |
| 19 | 50DFCL120-70 5.5KW | 50DFCL120-70 5.5KW | | | 台 | 2 | 700 | 1400 | |
| | 50DFC120-50 5.5KW | 50DFC120-50 5.5KW | | | | | | | |
| 20 | 补水泵立式电机 | 补水泵立式电机 | 哈尔滨 | 黑龙江省哈尔滨市 | 台 | 2 | 700 | 1400 | |

| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 品牌 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
|----|----------------------|----------------------|-----|--------------|----|----|-------|-------|---|
| | 32DFCL4-40 0.75KW | 32DFCL4-40 0.75KW | | | | | | | |
| | 中学换热站 10 | 中学换热站 10 | | | | | | | |
| 21 | 循环水泵及立式电机 | 循环水泵及立式电机 | 哈尔滨 | 黑龙江省 哈尔滨市 | 台 | 2 | 2025 | 4050 | 拆卸、检查轴承、油、密封；更换轴承、机械密封、部分配件研磨、组装配件、安装、加油、打压、调试；含轴承、机械密封材料费。 |
| | DFZ200-400/4 45KW | DFZ200-400/4 45KW | | | | | | | |
| 22 | 补水泵立式电机 | 补水泵立式电机 | 哈尔滨 | 黑龙江省 哈尔滨市 | 台 | 2 | 700 | 1400 | |
| | 40DFCL 8-40 5.5KW | 40DFCL 8-40 5.5KW | | | | | | | |
| | 高家堡北换热站 11 | 高家堡北换热站 11 | | | | | | | |
| 23 | 循环水泵及立式电机 | 循环水泵及立式电机 | 哈尔滨 | 黑龙江省 哈尔滨市 | 台 | 4 | 900 | 3600 | 拆卸、检查轴承、油、密封；更换轴承、机械密封、部分配件研磨、组装配件、安装、加油、打压、调试；含轴承、机械密封材料费。 |
| | DFG150-315/4/30 30KW | DFG150-315/4/30 30KW | | | | | | | |
| 24 | 补水泵立式电机 | 补水泵立式电机 | 哈尔滨 | 黑龙江省 哈尔滨市 | 台 | 4 | 700 | 2800 | |
| | 50DFCLT 12-70 5.5KW | 50DFCLT 12-70 5.5KW | | | | | | | |
| | 高家堡北 2 号站 12 | 高家堡北 2 号站 12 | | | | | | | |
| 25 | 循环水泵及立式电机 | 循环水泵及立式电机 | 哈尔滨 | 黑龙江省 哈尔滨市 | 台 | 2 | 2475 | 4950 | 拆卸、检查轴承、油、密封；更换轴承、机械密封、部分配件研磨、组装配件、安装、加油、打压、调试含轴承、机械密封材料费。 |
| | YE3-250M-4 55KW | YE3-250M-4 55KW | | | | | | | |
| | SLS200-315 55KW | SLS200-315 55KW | | | | | | | |
| 26 | 补水泵立式电机 | 补水泵立式电机 | 哈尔滨 | 黑龙江省 哈尔滨市 | 台 | 2 | 700 | 1400 | |
| | YE2-100L-2 3KW | YE2-100L-2 3KW | | | | | | | |
| | SLG 8-8 3KW 扬程 32 米 | SLG 8-8 3KW 扬程 32 米 | | | | | | | |
| | 锦花苑换热站 13 | 锦花苑换热站 13 | | | | | | | |
| 27 | 循环水泵及立式电机 | 循环水泵及立式电机 | 哈尔滨 | 黑龙江省 哈尔滨市 | 台 | 4 | 2250 | 9000 | 拆卸、检查轴承、油、密封；更换轴承、机械密封、部分配件研磨、组装配件、安装、加油、打 |
| | YZ-2805-75KW | YZ-2805-75KW | | | | | | | |

| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 品牌 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 总价 (元) | 备注 |
|----|------------------------------|------------------------------|-----|----------|----|----|--------|--------|--|
| 28 | 补水泵立式电机 | 补水泵立式电机 | 哈尔滨 | 黑龙江省哈尔滨市 | 台 | 4 | 700 | 2800 | 压、调试；含轴承、机械密封材料费。 |
| | YZ-12231-2 5.5KW | YZ-12231-2 5.5KW | | | | | | | |
| | 凉水井汇森煤矿换热站 14 | 凉水井汇森煤矿换热站 14 | | | | | | | |
| 29 | 循环水泵及立式电机 | 循环水泵及立式电机 | 哈尔滨 | 黑龙江省哈尔滨市 | 台 | 4 | | | 拆卸、检查轴承、油、密封；更换轴承、机械密封、部分配件研磨、组装配件、安装、加油、打压、调试含轴承、机械密封材料费。 |
| | KQL200/315S-37/4-Z-V1 37KW | KQL200/315S-37/4-Z-V1 37KW | | | | ② | 2220 | 4440 | |
| | KQ80/160-7.5/Z-V17.5 KW | KQ80/160-7.5/Z-V17.5 KW | | | | ② | 1050 | 2100 | |
| 30 | 补水泵立式电机 | 补水泵立式电机 | 哈尔滨 | 黑龙江省哈尔滨市 | 台 | 4 | 700 | 2800 | |
| | KQP40-10*8.3KW | KQP40-10*8.3KW | | | | ④ | | | |
| | 锦界第二小学换热站 15 | 锦界第二小学换热站 15 | | | | | | | |
| 31 | 循环水泵及立式电机 | 循环水泵及立式电机 | 哈尔滨 | 黑龙江省哈尔滨市 | 台 | 4 | 1800 | 7200 | 拆卸、检查轴承、油、密封；更换轴承、机械密封、部分配件研磨、组装配件、安装、加油、打压、调试；电机检查线卡子；含轴承、机械密封、线卡子等材料费。 |
| | YE2-200L 30KW | YE2-200L 30KW | | | | | | | |
| 32 | 补水泵立式电机 | 补水泵立式电机 | 哈尔滨 | 黑龙江省哈尔滨市 | 台 | 4 | 700 | 2800 | |
| | 50DFCLT12-70/5.5KW | 50DFCLT12-70/5.5KW | | | | | | | |
| | 水厂换热站 16 | 水厂换热站 16 | | | | | | | |
| 33 | 循环水泵及立式电机 | 循环水泵及立式电机 | 哈尔滨 | 黑龙江省哈尔滨市 | 台 | 2 | | | 拆卸、检查轴承、油、密封；更换轴承、机械密封、部分配件研磨、组装配件、安装、加油、打压、调试；含轴承、机械密封材料费。 |
| | YZ-225M-4 45KW | YZ-225M-4 45KW | | | | ① | 2070 | 2070 | |
| | YE-225M-4 45KW | YE-225M-4 45KW | | | | ① | 2070 | 2070 | |
| | 补水泵立式电机 YX3-132S1-2,5.5KW | 补水泵立式电机 YX3-132S1-2,5.5KW | 哈尔滨 | 黑龙江省哈尔滨市 | 台 | 2 | 700 | 1400 | |

| 序号 | | 名称 | 型号及规格 | 品牌 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
|----|--|-------------------------|-------------------------|-----|----------|----|----|-------|-------|---|
| 34 | | 工商换热站 17 | 工商换热站 17 | | | | | | | 拆卸、检查轴承、油、密封；更换轴承、机械密封、部分配件研磨、组装配件、安装、加油、打压、调试；含轴承、机械密封材料费。 |
| | | 循环水泵及立式电机 | 循环水泵及立式电机 | 哈尔滨 | 黑龙江省哈尔滨市 | 台 | 4 | 2250 | 9000 | |
| | | DFRG200-400/4 75KW | DFRG200-400/4 75KW | | | | | | | |
| 35 | | 补水泵立式电机 | 补水泵立式电机 | 哈尔滨 | 黑龙江省哈尔滨市 | 台 | 4 | 700 | 2800 | |
| | | 50DFCLT 12-70 5.5KW | 50DFCLT 12-70 5.5KW | | | | | | | |
| | | 锦荣小区换热站 18 | 锦荣小区换热站 18 | | | | | | | |
| 36 | | 循环水泵及立式电机 | 循环水泵及立式电机 | 哈尔滨 | 黑龙江省哈尔滨市 | 台 | 2 | 1500 | 3000 | |
| | | KQL150/345-30/4 30KW | KQL150/345-30/4 30KW | | | | | | | |
| | | 政通路换热站 19 | 政通路换热站 19 | | | | | | | |
| 37 | | 循环水泵及立式电机 | 循环水泵及立式电机 | 哈尔滨 | 黑龙江省哈尔滨市 | 台 | 4 | 1800 | 7200 | |
| | | KQL200/345-45/4(2) 45KW | KQL200/345-45/4(2) 45KW | | | | | | | |
| 38 | | 补水泵立式电机 | 补水泵立式电机 | 哈尔滨 | 黑龙江省哈尔滨市 | 台 | 4 | 700 | 2800 | |
| | | KQL40/235-5.5/2 5.5KW | KQL40/235-5.5/2 5.5KW | | | | | | | |
| | | 高家堡西换热站 20 | 高家堡西换热站 20 | | | | | | | |
| 39 | | 循环水泵及立式电机 | 循环水泵及立式电机 | 哈尔滨 | 黑龙江省哈尔滨市 | 台 | 4 | 2250 | 9000 | |
| | | YZ-280S-4-75KW | YZ-280S-4-75KW | | | | | | | |
| 40 | | 补水泵立式电机 | 补水泵立式电机 | 哈尔滨 | 黑龙江省哈尔滨市 | 台 | 4 | 700 | 2800 | |
| | | CDL20-5FSWPC 5.5KW | CDL20-5FSWPC 5.5KW | | | | | | | |

| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 品牌 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
|----|-------------------------------|-------------------------------|-----|----------|----|----|-------|--------|--|
| 41 | 紫裕花园换热站 21 | 紫裕花园换热站 21 | | | | | | | |
| | 循环水泵及立式电机 | 循环水泵及立式电机 | 哈尔滨 | 黑龙江省哈尔滨市 | 台 | 8 | | | 拆卸、检查轴承、油、密封；更换轴承、机械密封、部分配件研磨、组装配件、安装、加油、打压、调试含轴承、机械密封材料费。 |
| | KQL200/320-37/4 37KW | KQL200/320-37/4 37KW | | | | ④ | 2886 | 11544 | |
| | KQ200/300-45/4 45KW | KQ200/300-45/4 45KW | | | | ④ | 3510 | 14040 | |
| | 教育中心换热站 22 | 教育中心换热站 22 | | | | | | | |
| 42 | 循环水泵及立式电机 | 循环水泵及立式电机 | 哈尔滨 | 黑龙江省哈尔滨市 | 台 | 2 | 1925 | 3850 | 检查轴承、加油、密封；更换轴承、机械密封、部分配件研磨、组装配件、安装、加油、打压、调试；含轴承、机械密封材料费。 |
| | YX3-250M-4 V1 55KW | YX3-250M-4 V1 55KW | | | | | | | |
| 43 | 增压循环水泵及卧式电机 | 增压循环水泵及卧式电机 | 哈尔滨 | 黑龙江省哈尔滨市 | 台 | 3 | 3300 | 9900 | |
| | YE2-315S-4 110KW | YE2-315S-4 110KW | | | | | | | |
| 44 | 补水泵立式电机 | 补水泵立式电机 | 哈尔滨 | 黑龙江省哈尔滨市 | 台 | 2 | 700 | 1400 | |
| | DM-100L-2 3KW | DM-100L-2 3KW | | | | | | | |
| | 一级管网增压泵 23 | 一级管网增压泵 23 | | | | | | | |
| 45 | 卧式增压水泵及电机 DFSS250-9/4 75KW | 卧式增压水泵及电机 DFSS250-9/4 75KW | 哈尔滨 | 黑龙江省哈尔滨市 | 台 | 3 | 2250 | 6750 | 拆卸、检查轴承、油、密封；更换轴承、机械密封、部分配件研磨、组装配件、安装、加油、打压、调试含轴承、机械密封材料费。 |
| | 小计 | | | | | | | 218054 | |

神木高新技术产业开发区2025年换热站水泵、水箱、阀门采购安装：

| 产 品 费 | 神木高新技术产业开发区2025年换热站水泵、水箱、阀门采购安装 | | | | | | | | |
|-------------|---------------------------------|---------------------------|------|--------|---|---|-------|-------|-----------------------|
| | 紫裕花园换热站 | | | | | | | | |
| 1 | 多级离心补水泵 | SLG4-8 Q≧6. 3M³/HH=50M | 上海连成 | 上海市嘉定区 | 台 | 3 | 11300 | 33900 | 拆除原水泵电机，含辅材、制作机座及安装调试 |

| | | | | | | | | | | |
|---|----|-----------|---|----------|--------------|---|---|-------|-------|-----------------------------|
| 用 | 2 | 多级离心补水泵 | SLG4-8 $Q \geq 6.3\text{M}^3/\text{HH}=80\text{M}$ | 上海连成 | 上海市嘉定区 | 台 | 1 | 11500 | 11500 | 拆除原水泵电机，含辅材、制作机座及安装调试 |
| | | 政通路换热站 | | | | | | | | |
| | 3 | 多级离心补水泵 | SLG4-8 $Q \geq 6.3\text{M}^3/\text{HH}=50\text{M}$ | 上海连成 | 上海市嘉定区 | 台 | 4 | 11300 | 45200 | 拆除原水泵电机，含辅材、制作机座及安装调试 |
| | | 高家堡西站换热站 | | | | | | | | |
| | 4 | 不锈钢水箱 | 3000*2000*2000 | 榆林天晟润泽流体 | 榆林 | 套 | 1 | 32000 | 32000 | 含制作、安装、阀门、浮球阀、管件弯头等附材 |
| | | 政通路换热站 | | | | | | | | |
| | 5 | 不锈钢水箱 | 3000*2000*2000 | 榆林天晟润泽流体 | 榆林 | 套 | 1 | 39000 | 39000 | 含基础拆除重新制作、安装、阀门、浮球阀、管件弯头等附材 |
| | | 锦华苑换热站 | | | | | | | | |
| | 6 | 不锈钢水箱 | 3000*2000*2000 | 榆林天晟润泽流体 | 榆林 | 套 | 1 | 32000 | 32000 | 含制作、安装、阀门、浮球阀、管件弯头等附材 |
| | | 一区换热站 | | | | | | | | |
| | 7 | 铸钢止回阀 | DN200 | 翔正阀门 | 浙江省温州经济技术开发区 | 台 | 1 | 2800 | 2800 | 循环泵出口含拆除更换P=1.6Mpa |
| | 8 | 铸钢双向硬密封蝶阀 | DN200 | 翔正阀门 | 浙江省温州经济技术开发区 | 台 | 1 | 3300 | 3300 | |
| | 9 | 铸钢双向硬密封蝶阀 | DN150 | 翔正阀门 | 浙江省温州经济技术开发区 | 台 | 1 | 2880 | 2880 | 一网进口含拆除更换P=1.6Mpa |
| | | 五区换热站 | | | | | | | | |
| | 10 | 铸钢止回阀 | DN200 | 翔正阀门 | 浙江省温州经济技术开发区 | 台 | 2 | 2800 | 5600 | 含拆除更换 P=1.6Mpa |
| | | 新中学换热站 | | | | | | | | |
| | 11 | 铸钢止回阀 | DN40 | 翔正阀门 | 浙江省温 | 台 | 1 | 400 | 400 | 含拆除更换 P=1.6Mpa |

| | | | | | | | | | |
|----|---------|-------|------|----------------------|---|---|------|-------|----------------------------------|
| | | | | 州经济技 术开发区 | | | | | |
| | 工商换热站 | | | | | | | | |
| 12 | 全通径焊接球阀 | DN250 | 翔正阀门 | 浙江省温 州经济技 术开发区 | 台 | 2 | 7580 | 15160 | 分集水器含拆除更换P=1.6Mpa |
| 13 | 铸钢止回阀 | DN200 | 翔正阀门 | 浙江省温 州经济技 术开发区 | 台 | 2 | 2800 | 5600 | P=1.6Mpa |
| 14 | 铸钢闸阀 | DN150 | 翔正阀门 | 浙江省温 州经济技 术开发区 | 台 | 2 | 2200 | 4400 | 支路阀门（C 排）拆除更换 P=1.6Mpa |
| 15 | 铸钢闸阀 | DN125 | 翔正阀门 | 浙江省温 州经济技 术开发区 | 台 | 2 | 1700 | 3400 | 支路阀门（联通公司）拆除更换 P=1.6Mpa |
| 16 | 铸钢闸阀 | DN65 | 翔正阀门 | 浙江省温 州经济技 术开发区 | 台 | 2 | 668 | 1336 | 支路阀门（1 号楼 5 单元）拆除 更换 P=1.6Mpa |
| | 水厂换热站 | | | | | | | | |
| 17 | 铸钢闸阀 | DN100 | 翔正阀门 | 浙江省温 州经济技 术开发区 | 台 | 2 | 1200 | 2400 | 支路阀门（市政公司办公楼）拆除 更换 P=1.6Mpa |
| | 锦荣小区换热站 | | | | | | | | |
| 18 | 铸钢截止阀 | DN65 | 翔正阀门 | 浙江省温 州经济技 术开发区 | 台 | 1 | 1180 | 1180 | 泄水阀拆除更换 P=1.6Mpa |
| | 锦华苑换热站 | | | | | | | | |
| 19 | 铸钢闸阀 | DN100 | 翔正阀门 | 浙江省温 州经济技 术开发区 | 台 | 1 | 1200 | 1200 | 除污器拆除更换 P=1.6Mpa |

| | | | | | | | | | |
|----|---------|--|------|--------------|---|---|------|-------|-------------------------------|
| 20 | 三相污水泵 | 50WQE15-16 $Q \geq 15M^3/HH \geq 15M$ | 上海连成 | 上海市嘉定区 | 台 | 1 | 2878 | 2878 | 含液位传感器及配电箱 |
| | 五区北换热站 | | | | | | | | |
| 21 | 全通径焊接球阀 | DN125 | 翔正阀门 | 浙江省温州经济技术开发区 | 台 | 2 | 3188 | 6376 | 含拆除更换 P=1.6Mpa |
| | 高家堡北换热站 | | | | | | | | |
| 22 | PE 三通 | 125/40 | 翔正阀门 | 浙江省温州经济技术开发区 | 套 | 2 | 1400 | 2800 | 北站分户两处拆除更换P=1.6Mpa |
| 23 | 铸钢止回阀 | DN200 | 翔正阀门 | 浙江省温州经济技术开发区 | 台 | 1 | 2800 | 2800 | 循环泵出口含拆除更换P=1.6Mpa |
| 24 | 铸钢闸阀 | DN40 | 翔正阀门 | 浙江省温州经济技术开发区 | 台 | 4 | 410 | 1640 | 含拆除更换 P=1.6Mpa |
| | 紫玉花园换热站 | | | | | | | | |
| 25 | 铸钢止回阀 | DN250 | 翔正阀门 | 浙江省温州经济技术开发区 | 台 | 2 | 3266 | 6532 | 循环泵出口含拆除更换P=1.6Mpa |
| 26 | 全通径焊接球阀 | DN250 | 翔正阀门 | 浙江省温州经济技术开发区 | 台 | 2 | 7500 | 15000 | 分集水器含拆除更换P=1.6Mpa |
| | 高家堡东换热站 | | | | | | | | |
| 27 | 全通径焊接球阀 | DN200 | 翔正阀门 | 浙江省温州经济技术开发区 | 台 | 2 | 4800 | 9600 | A3、A4 拆除原闸阀更换焊接球阀 P=1.6Mpa |
| 28 | 铸钢闸阀 | DN100 | 翔正阀门 | 浙江省温州经济技术开发区 | 台 | 2 | 1200 | 2400 | 支路阀门（B1 排）拆除更换 P=1.6Mpa |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|------------|----------|------|--------------|---|----|---------|--------|----------------------------|
| | | 高家堡西换热站 | | | | | | | | |
| 29 | | 全通径焊接球阀 | DN200 | 翔正阀门 | 浙江省温州经济技术开发区 | 台 | 4 | 6800 | 27200 | 拆除原闸阀（断路阀）更换焊接球阀 P=1.6Mpa |
| | | 人民路换热站 | | | | | | | | |
| 30 | | 铸钢闸阀 | DN150 | 翔正阀门 | 浙江省温州经济技术开发区 | 台 | 4 | 2200 | 8800 | 支路阀门（B 排 C 排）拆除更换 P=1.6Mpa |
| 31 | | PE 三通 | 150/65 | 翔正阀门 | 浙江省温州经济技术开发区 | 个 | 1 | 1400 | 1400 | 支路阀门（B4-C4）拆除更换 P=1.6Mpa |
| | | 锦华路换热站一级管网 | | | | | | | | |
| 32 | | 螺旋焊接管 | DN720×12 | 达盛管道 | 沧州 | 米 | 12 | 1250元/米 | 15000 | |
| 33 | | 螺旋焊接管 | DN630×12 | 达盛管道 | 沧州 | 米 | 12 | 1000元/米 | 12000 | |
| | | 小计 | | | | | | | 357682 | |

神木高新技术产业开发区2025年换热站配电柜采购安装：

| | | | | | | | | | | |
|------|----------------------------|----------|---|------------|----|---|---|-------|--------|-------------------|
| | 神木高新技术产业开发区2025年换热站配电柜采购安装 | | | | | | | | | |
| | | 紫裕花园换热站 | | | | | | | | |
| 产品费用 | 1 | 成套电气控制柜 | 无人值守级别/循环泵重载变频器≥55KW2 台一拖一、补水泵变频器3KW2 台一拖一，电气原件选用知名品牌，控制系统支持远传、PLC 控制系统及液晶操作屏，含电动调节阀控制系统，含控制电缆（国标）。 | 电气原件选用 ABB | 北京 | 套 | 2 | 68000 | 136000 | 远传方式不少于3种，含设备安装调试 |
| | 2 | 机组控制柜（器） | 含室外温度传感器、管 | | | 套 | 2 | 7280 | 14560 | |

| | | | | | | | | | |
|----|-------------|---|---------------|----|---|-----|-------|--------|-----------------------------|
| | | 道压力变送器 10 个、 温度传感器 10 个,含读 数屏、控制系统支持远 传、 含连接管 | | | | | | | |
| 3 | 成套电气控制柜 | 无人值守级别/循环泵重 载变频器 $\geq 45\text{KW}2$ 台一 拖一、补水泵变频器 3KW2 台一拖一,电气原 件选用知名品牌,控制 系统支持远传、PLC 控制 系统及液晶操作屏,含电 动调节阀 控制系统,含控制电缆(国 标)。 | 电气原件选用 ABB | 北京 | 套 | 2 | 62800 | 125600 | 远传方式不少于3种,含设备安装 调试 |
| 4 | 机组控制柜(器) | 含室外温度传感器、管 道压力变 送器 10 个、 温度传感器 10 个,含 读数屏、控制系统支持 远传、含连接管 | ABB | 北京 | 套 | 2 | 7280 | 14560 | |
| 5 | 电缆桥架 | 厚度1.0mm/200 \times 150mm | 陕西鼎阳 | 陕西 | 米 | 35 | 51 | 1785 | |
| 6 | 电缆桥架 | 厚度1.0mm/400 \times 150mm | 陕西鼎阳 | 陕西 | 米 | 25 | 73 | 1825 | 材质镀锌安装调试 |
| 7 | 箱变至配电柜电缆 | 铜芯/YJV22 3*95+1*50 | 湖南华泰 | 湖南 | 米 | 66 | 480 | 31680 | 国标电缆含 DN100镀锡套管,含 线路安装调试 |
| 8 | 配电柜至循环泵机电电缆 | 铜芯/YJV22 3*50+1*25 | 湖南华泰 | 湖南 | 米 | 280 | 128 | 35840 | |
| 9 | 补水泵电缆 | 铜芯/YJV22 3*4+1*2.5 | 湖南华泰 | 湖南 | 米 | 280 | 15 | 4200 | |
| 10 | 屏蔽线缆 | 铜芯/RVVP2*1.0 | 湖南华泰 | 湖南 | 米 | 900 | 4 | 3600 | |
| | 高家堡西站换热站 | | | | | | | | |
| 11 | 成套电气控制柜 | 无人值守级别/循环泵重 载变频器 $\geq 90\text{KW}2$ 台一 拖一、补水泵变频器 | ABB | 北京 | 套 | 2 | 91688 | 183376 | 远传方式不少于3种,含设备安 装调试 |

| | | | | | | | | | |
|----|----------|--|------|----|---|-----|------|--------|--|
| | | 7.5KW1 台一拖二（含工频接触器），电气原件选用知名品牌，控制系统支持远传、PLC 控制系统及液晶操作屏，含电动调节阀控制系统，含控制电缆。 | | | | | | | |
| 12 | 机组控制柜（器） | 含室外温度传感器、管道压力变送器 10 个、温度传感器 10 个，含读数屏、控制系统支持远传、含连接管 | ABB | 北京 | 套 | 2 | 7280 | 14560 | |
| 13 | 屏蔽线缆 | 铜芯/RVVP2*1.0 | 湖南华泰 | 湖南 | 米 | 300 | 4 | 1200 | |
| | 小计 | | | | | | | 568786 | |

神木高新技术产业开发区2025年换热站水泵、水箱、阀门采购安装：三区换热站：

| 神木高新技术产业开发区2025年换热站水泵、水箱、阀门采购安装：三区换热站 | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---|------|--------|---|---|--------|--------|---|
| | 成套 组 | | | | | | | | |
| 1 | 板式换热机组5万m²，包括管件、仪表、连接管道、软连接，有介质进、出口标志 | 50000 m² Q≧ 3.5MW PN1.6MP/换热面积 100.3 m²/ 台×1 台，一次供/ 回水温度 130/90℃，二次供/ 回水温度为 90/70℃ 。 PN=1.6Mpa，Q=7.0WM HX-JZ-100 | 辽宁恒信 | 辽宁省铁岭市 | 套 | 1 | 106800 | 106800 | 板式换热器1 台，板片材质为不锈钢 316L，板片厚度0.6MM，密封垫用三元乙丙橡胶垫。 |
| 2 | 循环水泵1. 本体安装，2. 附件安装，3. 电动机安装 | Q≧280M³/H H ≧ 32MR=1480r/min/材质为铸钢，均采用变频调控（效率高、噪音低、维护方便的 国产品牌）。密封 | 上海连成 | 上海 | 台 | 2 | 17258 | 34516 | 减震底座、变频控制设备安装（水泵采用知名国产品牌；电机采用永磁或高效节能型） |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------------------------------|---|------|--------------|---|----|-------|-------|----------------|
| | | 为机械密封。 | | | | | | | |
| 3 | 多级离心补水泵1. 本体安装； 2. 附件安装； 3. 电动机安装 | $Q \geq 10M^3/H$ $H \geq 40M$ / 材质为铸钢，均采用变频调控+工频控制（效率高、噪音低、维护方便）。密封为机械密封。 | 上海连成 | 上海 | 台 | 2 | 7898 | 15796 | |
| 4 | Y 式除污器 | DN200/PN1.6MP | 辽宁恒信 | 辽宁省铁岭市 | 台 | 1 | 2268 | 2268 | 一级管网 |
| 5 | Y 式除污器 | DN250/PN1.6MP | 辽宁恒信 | 辽宁省铁岭市 | 台 | 1 | 2387 | 2387 | 二级管网 |
| 6 | 控制柜 | 含PLC 液晶操作屏。电气原件选用知名品牌 | ABB | 北京 | 套 | 1 | 18312 | 18312 | 控制系统支持远传 |
| 7 | 循环泵变频器 | $N \geq 45KW$ （参考）/重载变频器比电机大一型号 | ABB | 北京 | 台 | 2 | 5387 | 10774 | 一拖一 |
| 8 | 工频 | $N \geq 4KW$ （参考）/热继电器 | ABB | 北京 | 套 | 2 | 1777 | 3554 | 一拖二，含工频接触器知名品牌 |
| 9 | 补水泵变频器 | 重载变频器比电机大一型号 | ABB | 北京 | 台 | 1 | 2318 | 2318 | |
| 10 | 铸钢双向硬密封蝶阀 | DN150 PN=1.6Mpa/体积小、操作简单、安全性高，使用年限长，密封面为双向金属硬密封；蜗轮传动 | 翔正阀门 | 浙江省温州经济技术开发区 | 个 | 10 | 2018 | 20180 | 一、二级网板换进出口 |
| | 成套机制 | | | | | | | | |
| 11 | 铸钢双向硬密封蝶阀 | DN200PN=1.6Mpa/体积小、操作简单、安全性高，使用年限长，密封面为双向金属硬密封；蜗轮传动 | 翔正阀门 | 浙江省温州经济技术开发区 | 个 | 8 | 3350 | 26800 | 一、二级网进出口 |
| 12 | 铸钢双向硬密封蝶阀 | DN250PN=1.6Mpa/体积小 | 翔正阀门 | 浙江省温 | 个 | 3 | 4248 | 12744 | 二级网进出口 |

| | | | | | | | | | |
|----|----------|---|------|------------------|---|---|-------|-------|-------------------------------|
| | | 、操作简单、 安全性高，使用年限 长，密封面为双向金 属硬密封；涡轮传动 | | 州经济技术 开发区 | | | | | |
| 13 | 铸钢闸阀 | DN50,PN=1.6Mpa | 翔正阀门 | 浙江省温州经济技 术开发区 | 台 | 4 | 648 | 2592 | |
| 14 | 不锈钢内螺纹球阀 | DN20,PN=1.6Mpa | 翔正阀门 | 浙江省温州经济技 术开发区 | 台 | 8 | 66 | 528 | |
| 15 | 电动调节阀 | DN200 PN1.6MPa/能接收4~20mA 或2~10V 的控制信 号，并能将 4~20mA电流信号输出，此信 号的大小自动调整阀 门的开启度，达到对 换热站二次网的温度 的调节。 | 翔正阀门 | 浙江省温州经济技 术开发区 | 套 | 1 | 25540 | 25540 | 电动调节阀带手动和电动切换功 能，加DN150 旁通 |
| 16 | 铸钢止回阀 | DN200 PN=1.6Mpa/操作简单 、安全性 高，使用年限长 | 翔正阀门 | 浙江省温州经济技 术开发区 | 台 | 3 | 3098 | 9294 | |
| 17 | 铸钢止回阀 | DN50 PN=1.6Mpa/操作简 单、安全性高，使用年限长 | 翔正阀门 | 浙江省温州经济技 术开发区 | 台 | 2 | 648 | 1296 | |
| 18 | 金属软连接 | DN200 PN=1.6Mpa | 翔正阀门 | 浙江省温州经济技 术开发区 | 台 | 4 | 1238 | 4952 | |
| 19 | 金属软连接 | DN50 PN=1.6Mpa | 翔正阀门 | 浙江省温州经济技 术开发区 | 台 | 4 | 580 | 2320 | |

| | | | | | | | | | |
|----|---------------|--|------|--------------|---|----|------|-------|--------------------------|
| 20 | 铸钢安全阀 | A41H-16DN50/弹簧为弹簧钢 PN=0.3~1.0Mpa | 翔正阀门 | 浙江省温州经济技术开发区 | 台 | 1 | 700 | 700 | 阀体为铸钢，阀座为铜 |
| 21 | 铸钢泄压电磁阀 | DN50 PN=1.6Mpa/泄压电磁阀阀体为铸钢或不锈钢，阀座为铜 | 翔正阀门 | 浙江省温州经济技术开发区 | 台 | 1 | 760 | 760 | 弹簧为弹簧钢 |
| 22 | 压力表Y=150 | 压力表/带 DN20 不锈钢球阀 0~1.6Mpa | 上海光华 | 上海光华 | 块 | 12 | 228 | 2736 | 不锈钢表弯DN20 不锈钢球阀 |
| | 成套机制 | | | | | | | | |
| 23 | 温度表T=0-150C ° | 温度表：温度0~150℃ 尾长110，温度 0~150℃ 尾长 110 | 上海光华 | 上海光华 | 块 | 4 | 98 | 392 | 带 DN20 不锈钢球阀 |
| 24 | 机组控制器 | 含室外温度传感器、管道压力变送器 4 个、温度传感器 4 个,含读数屏、含连接管 | ABB | 北京 | 套 | 1 | 7358 | 7358 | 远传方式不少于3 种设备安装 含不锈钢球阀20个 |
| 25 | 压力变送器 | 含读数屏、含连接管/含读数屏、含连接管 | ABB | 北京 | 套 | 6 | 1238 | 7428 | |
| 26 | 温度传器 | 含读数屏、含连接管/含读数屏、含连接管 | 上海光华 | 上海光华 | 套 | 6 | 1328 | 7968 | |
| | 机组外设备安装 | | | | | | | | |
| 27 | 螺旋焊管 | DN273×10/Q235 | 沧州达盛 | 河北沧州 | 米 | 31 | 578 | 17918 | |
| 28 | 无缝钢管 | DN219×6/20 钢 | 沧州达盛 | 河北沧州 | 米 | 26 | 478 | 12428 | |
| 29 | 无缝钢管 | DN159×6/20 钢 | 沧州达盛 | 河北沧州 | 米 | 6 | 290 | 1740 | |
| 30 | 无缝钢管 | DN50×4/20 钢 | 沧州达盛 | 河北沧州 | 米 | 5 | 108 | 540 | |
| 31 | 无缝钢管 | DN20×4/20 钢 | 沧州达盛 | 河北沧州 | 米 | 2 | 32 | 64 | |
| 32 | 岩棉管壳保温 | D273×7/0.5mm 镀锌钢板保护层 | 鼎信万通 | 陕西神木 | 米 | 25 | 308 | 7700 | |
| 33 | 岩棉管壳保温 | D219×6/0.5mm 镀锌钢板 | 鼎信万通 | 陕西神木 | 米 | 20 | 280 | 5600 | |

| | | | | | | | | | |
|----|--|-------------------------------|------|--------------|---|----|-------|--------|----------------|
| | | 保护层 | | | | | | | |
| 34 | 成套控制柜至循环泵电缆 | YJV22//YJV22 3*50+1*16 | 湖南华泰 | 湖南 | 米 | 60 | 223 | 13380 | 国标电缆及电缆桥架，设备安装 |
| 35 | 补水泵电缆 | YJV22/YJV22 3*6+1*4 长度现场确定 | 湖南华泰 | 湖南 | 米 | 60 | 38 | 2280 | 国标电缆及电缆桥架，设备安装 |
| 36 | 安装辅材 | 5 万机组/含弯头、法兰、 金属垫、螺栓、焊条等 | 翔正阀门 | 浙江省温州经济技术开发区 | 套 | 1 | 10358 | 10358 | 5 万机组 |
| 37 | 成套机组拆除 | 3 万机组/机组拆件 | 鼎信万通 | 陕西神木 | 套 | 1 | 8100 | 8100 | 含法兰、弯头、辅材 |
| | 小计 | | | | | | | 410421 | |
| | 其他费用 | | | | | | | 0 | |
| 合计 | 大写：肆佰壹拾陆万玖仟柒佰肆拾陆元整 小写：4169746.00元 | | | | | | | | |
| 备注 | 1. 保留小数点后两位； 以上报价包括：产品材料费、税金、安装、调试费、民工劳务费、及所需辅助材料等一切费用。 | | | | | | | | |

注：1、本表应按“分项报价表”规定的要求填写，详细报出总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标响应文件处理。

2、“分项报价表”各分项报价合计应当与“报价表”报价合计相等。

3、“分项报价表”为多页的，每页均须由供应商代表签字并盖供应商印章

注：1、本表应按“分项报价表”规定的要求填写，详细报出总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标响应文件处理。

2、“分项报价表”各分项报价合计应当与“报价表”报价合计相等。

3、“分项报价表”为多页的，每页均须由供应商代表签字并盖供应商印章。

供应商代表签章： 刘斌

（供应商单位公章） 神木市鼎信万通商贸有限公司

日 期：2025 年 11 月 22 日

3-2 投标分项报价表附件

环境标志产品明细表

项目编号：YGZB2025-SM069

项目名称：2025 年高新区供热供水管网改造及设备采购安装工程

| 序号 | 产品名称 | 制造厂家 | 规格型号 | 认证证书编号 | 数量 | 单价 | 总价 |
|----|------|------|------|--------|----|----|----|
| / | / | / | / | / | / | / | / |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

说明：1、如投标产品为“环境标志产品政府采购品目清单”内的，须按格式逐项填写，并附相关证明，否则评审时不予计分。2、类别填写：环境标志产品。

供应商代表签章：刘斌（供应商单位公章）神木市鼎信万通商贸有限公司

日 期：2025 年 11 月 22 日