

二、磋商报价表
(最终报价)

一览表项目编号: HZJAK-CG-2025038

磋商总报价 (元)	工期 (日历天)	质量等级	备注
大写: 壹佰壹拾贰万陆仟捌佰玖拾元 小写: 1126890.00元	90	合格	
备注: 表内报价内容以元为单位, 保留小数点后两位。			

供应商名称 (公章): 陕西旗雄建筑工程有限公司

法定代表人/被授权人 (签字或盖章): 唐双双

日期: 2025年12月01日



工程项目总价表

合同编号:

工程名称: 钟宝镇叫鸡沟生猪养殖粪污资源化利用示范点基础设施配套建设项目 (项目名称) ____ (标段名称)

组号	项目分组名称	金额 (元)	备注
1	护岸	637535.25	
2	路桥	407989.02	
3	临时工程	31365.73	
合计 (A)		1076890	

备用金 (暂列金) (B) 50000.00 元

投标总报价 C=(A)+(B) 1126890 元

工程量清单报价表

合同编号:

工程名称: 钟宝镇叫鸡沟生猪养殖粪污资源化利用示范点基础设施配套建设项目 (项目名称) _____ (标段名称)

序号	项目名称	单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	护岸				637535.25	
1.1	机械挖土方	m ³	1841.26	5.39	9924.39	
1.2	机械挖石方	m ³	517	66.87	34571.79	
1.3	弃渣外运2km	m ³	817.7	16.3	13328.51	
1.4	M7.5浆砌石挡墙	m ³	661.73	303	200504.19	
1.5	C20埋石混凝土挡墙	m ³	583.32	362.89	211680.99	
1.6	C20埋石混凝土基础	m ³	178.59	369.16	65928.28	
1.7	C20砼压顶	m ³	10.82	472	5107.04	
1.8	堤身砂砾石利用回填	m ³	1212.9	29.08	35271.13	
1.9	DN90PVC排水管	m	268.92	18.52	4980.4	
1.10	聚乙烯闭孔泡沫板伸缩缝	m ²	43.66	16.25	709.48	
1.11	混凝土模板	m ²	1040.2	44.51	46299.3	
1.12	C20埋石混凝土修补河堤	m ³	25	369.19	9229.75	
2	路桥				407989.02	
2.1	机械挖土方	m ³	327	5.56	1818.12	
2.2	机械挖石方	m ³	130	66.83	8687.9	
2.3	机械填土	m ³	844	3.95	3333.8	
2.4	墙背回填	m ³	210.6	29.08	6124.25	
2.5	20cm厚开山石渣面层	m ²	352	13.83	4868.16	
2.6	15cm厚开山石渣基层	m ²	411.1	13.53	5562.18	
2.7	土路肩	m ³	30.03	14.33	430.33	
2.8	M7.5浆砌片石挡墙	m ³	351	303	106353	
2.9	DN100PVC泄水管	m	37.8	25.39	959.74	
2.10	沥青麻絮伸缩缝	m ²	15.6	108.36	1690.42	
2.11	C40混凝土现浇板	m ³	26.24	469.43	12317.84	
2.12	C40桥面防水	m ³	5	538.56	2692.8	
2.13	C40伸缩缝	m ³	0.3	472.2	141.66	
2.14	C30台帽	m ³	8.4	463.57	3893.99	
2.15	C30侧墙	m ³	53.6	463.57	24847.35	
2.16	C25片石混凝土台身	m ³	81.3	396.35	32223.26	
2.17	C25片石混凝土基础	m ³	89.1	390.52	34795.33	
2.18	C30台后路面	m ³	2	467.98	935.96	
2.19	C30垫石	m ³	0.1	433.5	43.35	
2.20	C30挡块及桥面连续	m ³	0.2	433.5	86.7	

工程量清单报价表

合同编号:

工程名称: 钟宝镇叫鸡沟生猪养殖粪污资源化利用示范点基础设施配套建设项目 (项目名称) _____ (标段名称)

序号	项目名称	单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
2.21	水稳碎石	m³	2	327.23	654.46	
2.22	现浇圆钢钢筋	t	0.943	5694.9	5370.29	
2.23	现浇三级钢筋	t	7.616	5694.9	43372.36	
2.24	钢材	t	0.064	1502.04	96.13	
2.25	伸缩缝	m	5	800	4000	
2.26	钢栏杆	m	32	280	8960	
2.27	橡胶支座	块	4	200	800	
2.28	波形护栏	m	60	197.56	11853.6	
2.29	单柱式标识牌	套	4	1200	4800	
2.30	脚手架	m³	242	158.55	38369.1	
2.31	木模板	m²	455.12	83.29	37906.94	
3	临时工程		3%	1045524.2 7	31365.73	
合 计					1076890.00	

工程单价汇总表

合同编号:

工程名称: 钟宝镇叫鸡沟生猪养殖粪污资源化利用示范点基础设施配套建设项目(项目名称)____(标段名称)

序号	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	间接费	企业利润	价差	税金	合计
1	机械挖土方	m ³	2.61	0.19	1.24	0.17	0.17	0.22	0.33	0.45	5.39
2	机械挖石方	m ³	25.2	8.57	16.03	2.12	3.12	2.75	3.56	5.52	66.87
3	弃渣外运2km	m ³	0.43	0.38	9.03	0.42	0.41	0.53	3.75	1.35	16.3
4	M7.5浆砌石挡墙	m ³	89.94	98.63	2.15	8.11	11.93	10.54	56.69	25.02	303
5	C20埋石混凝土挡墙	m ³	55.59	151.13	26.36	9.91	14.58	12.88	62.48	29.96	362.89
6	C20埋石混凝土基础	m ³	49.39	151.71	36.94	10.12	14.89	13.15	62.48	30.48	369.16
7	C20砼压顶	m ³	105.6	165.3	38.18	13.14	19.33	17.08	74.42	38.97	472
8	堤身砂砾石利用回填	m ³	5.97	1.26	12.74	0.85	0.99	1.09	3.78	2.4	29.08
9	DN90PVC排水管	m	6.26	0.2	0.03	0.28	0.41	0.36		1.53	18.52
10	聚乙烯闭孔泡沫板伸缩缝	m ²	1.9	10.95		0.55	0.8	0.71		1.34	16.25
11	混凝土模板	m ²	15.87	12.83	5.44	1.45	1.78	1.87	1.6	3.68	44.51
12	C20埋石混凝土修补河堤	m ³	49.4	151.72	36.94	10.12	14.89	13.15	62.48	30.48	369.19
13	机械挖土方	m ³	2.7	0.2	1.28	0.18	0.17	0.23	0.35	0.46	5.56
14	机械挖石方	m ³	25.19	8.56	16.02	2.12	3.11	2.75	3.56	5.52	66.83
15	机械填土	m ³	0.39	0.18	1.9	0.1	0.1	0.13	0.82	0.33	3.95
16	墙背回填	m ³	5.97	1.26	12.74	0.85	0.99	1.09	3.78	2.4	29.08
17	20cm厚开山石渣面层	m ²	3.5	6.81	0.44	0.46	0.67	0.59	0.21	1.14	13.83
18	15cm厚开山石渣基层	m ²	4.32	5.62	0.54	0.45	0.66	0.58	0.25	1.12	13.53
19	土路肩	m ³	4.96	0.95	5.63	0.49	0.48	0.63		1.18	14.33

工程单价汇总表

合同编号:

工程名称: 钟宝镇叫鸡沟生猪养殖粪污资源化利用示范点基础设施配套建设项目(项目名称)____(标段名称)

序号	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	间接费	企业利润	价差	税金	合计
20	M7.5浆砌片石挡墙	m³	89.94	98.63	2.15	8.11	11.93	10.54	56.69	25.02	303
21	DN100PVC泄水管	m	6.26	0.2	0.03	0.28	0.41	0.36		2.1	25.39
22	沥青麻絮伸缩缝	m²	19.05	66.61	0.03	3.64	5.36	4.73		8.95	108.36
23	C40混凝土现浇板	m³	56.86	197.23	31.88	12.15	17.89	15.8	98.85	38.76	469.43
24	C40桥面防水	m³	105.61	196.85	38.18	14.48	21.31	18.82	98.85	44.47	538.56
25	C40伸缩缝	m³	50.36	199.68	38.15	12.25	18.03	15.92	98.81	38.99	472.2
26	C30台帽	m³	76.82	188.12	27.95	12.45	18.32	16.18	85.44	38.28	463.57
27	C30侧墙	m³	76.82	188.12	27.95	12.45	18.32	16.18	85.44	38.28	463.57
28	C25片石混凝土台身	m³	45.08	178.95	18.44	10.3	15.17	13.4	82.29	32.73	396.35
29	C25片石混凝土基础	m³	51.11	161.46	36.94	10.6	15.61	13.79	68.77	32.24	390.52
30	C30台后路面	m³	73.16	185.96	37.26	12.6	18.54	16.38	85.44	38.64	467.98
31	C30垫石	m³	64.37	187.73	17.02	11.44	16.83	14.87	85.44	35.79	433.5
32	C30挡块及桥面连续	m³	64.37	187.73	17.02	11.44	16.83	14.87	85.44	35.79	433.5
33	水稳碎石	m³	16.11	243.62	3.98	11.21	11	14.3		27.02	327.23
34	现浇圆钢钢筋	t	888.56	2748.99	380.72	170.78	209.45	219.93	606.25	470.22	5694.9
35	现浇三级钢筋	t	888.56	2748.99	380.72	170.78	209.45	219.93	606.25	470.22	5694.9
36	钢材	t	1004.13	73.75	113.51	50.63	62.1	65.21	8.69	124.02	1502.04
37	脚手架	m³	4.53	120.84		5.33	7.84	6.93		13.09	158.55
38	木模板	m²	18.64	34.07	11.21	2.72	3.33	3.5	2.96	6.88	83.29

工程单价费（税）率汇总表

合同编号:

工程名称: 钟宝镇叫鸡沟生猪养殖粪污资源化利用示范点基础设施配套建设项目(项目名称)____(标段名称)


[illegible]

投标人生产混凝土配合比材料费表

合同编号:

工程名称: 钟宝镇叫鸡沟生猪养殖粪污资源化利用示范点基础设施配套建设项目(项目名称)____(标段名称)

序号	工程部位	混凝土 强度等级	水 泥 强 度 等 级	级配	水灰比	预算材料量				单 价 (元/m³)	备 注
						水泥/kg	砂/m³	石子/m³	水/m³		
1		水泥砂浆 砌筑砂浆 砂浆强度 M7.5	32.5			261	1.11		0.157	123.66	
2		纯混凝土C20 水泥强度32.5 水灰比0.55 2级配 最大粒径 40mm	32.5	2	0.55	289	0.49	0.81	0.15	156.63	
3		纯混凝土C25 水泥强度32.5 水灰比0.5 1级配 最大粒径 20mm	32.5	1	0.5	353	0.5	0.73	0.17	168.21	
4		纯混凝土C30 水泥强度32.5 水灰比0.45 1级配 最大粒径 20mm	32.5	1	0.45	389	0.48	0.73	0.17	176.57	
5		纯混凝土C40 水泥强度42.5 水灰比0.4 1级配 最大粒径 20mm	42.5	1	0.4	436	0.46	0.72	0.17	187.09	



其他材料预算价格汇总表

合同编号:

工程名称: 钟宝镇叫鸡沟生猪养殖粪污资源化利用示范点基础设施配套建设项目(项目名称)____(标段名称)

序号	材料名称	型号规格	计量单位	预算价格(元)	备注
1	DN90塑料管		m	9.32	
2	开山石渣		m ³	29.13	
3	DN100塑料管		m	15.53	
4	水稳		m ³	237.86	
5	粗砂		m ³	112.75	
6	卵石		m ³	78.43	
7	水		m ³	1.94	
8	水泥32.5		kg	0.38	
9	水泥42.5		kg	0.4	
10	砂		m ³	142.16	
11	沥青		t	3689.32	
12	汽油		kg	8.1	
13	柴油		kg	7.48	
14	电		kW. h	0.97	
15	风		m ³	0.97	
16	炸药		kg	12.21	
17	雷管		个	1.75	
18	导火线		m	0.92	
19	合金钻头		个	54.37	
20	空心钢		kg	9.71	
21	块石		m ³	58.82	
22	板枋材		m ³	769.91	
23	铁钉		kg	4.66	
24	铁件		kg	4.66	
25	木柴		t	776.7	
26	预埋铁件		kg	4.66	
27	型钢		kg	3.19	
28	电焊条		kg	5.63	
29	板材		m ³	769.91	
30	铁丝		kg	7.28	
31	组合钢模板		kg	4.96	
32	卡扣件		kg	5.44	
33	钢材		kg	3.19	
34	钢筋		t	3185.84	

投标人自备施工机械台时（班）费汇总表

合同编号：

工程名称：钟宝镇叫鸡沟生猪养殖粪污资源化利用示范点基础设施配套建设项目（项目名称）（标段名称）
 单位：元/台时（班）

序号	机械名称	型号规格	一类费用				二类费用							合计
			折旧费	维修费	安拆费	小计	人工	柴油	电	汽油	风	水	小计	
1	单斗挖掘机 油动 斗容0.25（m³）		72.43	34.59	6.3	113.32	150	61.5					211.5	324.82
2	单斗挖掘机 油动 斗容1（m³）		116	168.29	14.7	298.99	150	210.9					360.9	659.89
3	装载机 斗容1（m³）		38.78	47.84		86.62	150	149.4					299.4	386.02
4	推土机 功率59（kW）		31.04	72.34	2.9	106.28	150	131.4					281.4	387.68
5	推土机 功率88（kW）		78.17	165.14	6.3	249.61	150	195.9					345.9	595.51
6	压路机 内燃 重量12~15（t）		19.57	52.34		71.91	150	103.8					253.8	325.71
7	蛙式打夯机 2.8kW		0.78	6.31		7.09	150		14.94				164.94	172.03
8	风钻 手持式		0.61	8.11		8.72					794.04	2.52	796.56	805.28
9	修钎设备		423.48			423.48	360						360	783.48
10	胶轮车		0.7	3.33		4.03								4.03
11	混凝土搅拌机 出料0.75（m³）进料1200L		15.57	37.75	9	62.32	150		72.07				222.07	284.39
12	振捣器 插入式1.1（kW）		1.39	5.5		6.89			3.88				3.88	10.77
13	振捣器 插入式1.5（kW）		2.26	8.11		10.37			3.88				3.88	14.25
14	振捣器 插入式2.2（kW）		2.87	13.24		16.11			8.83				8.83	24.94
15	变频机组8.5（kW）		12.09	45.14		57.23			33.56				33.56	90.79
16	风（砂）水枪 耗风量2~6（m³/min）		0.96	2.97		3.93					880.28	35.31	915.59	919.52
17	砂浆搅拌机 400L 0.4m³		4.78	7.66	5	17.44	75		11.16				86.16	103.6



投标人自备施工机械台时（班）费汇总表

合同编号:

工程名称：钟宝镇叫鸡沟生猪养殖粪污资源化利用示范点基础设施配套建设项目（项目名称）（标段名称）

单位：元/台时（班）

[illegible]

工程单价计算表

单价名称: 机械挖土方

单价编号: 1

定额编号: 010346

定额单位: 100m³

施工方法：挖掘机挖送、堆放，人工配合挖保护层，胶轮车倒运土50m，修边、修底

[illegible]

工程单价计算表

单价名称：机械挖石方

单价编号: 2

定额编号: 020191

定额单位: 100m³

施工方法：钻孔、爆破、撬移、解小、翻渣、清面、修整断面。

[illegible]

工程单价计算表

单价名称：弃渣外运2km

单价编号：3

定额编号: 010380

定额单位: 100m³

施工方法：挖掘机挖装，自卸汽车运输、自卸、空回

[illegible]

工程单价计算表

单价名称: M7.5浆砌石挡墙

单价编号：4

定额编号: 030039

定额单位: 100m³

施工方法：搭拆跳板、选石、修石、洗石、拌浆、砌筑、填缝、勾缝。

[illegible]

工程单价计算表

单价名称: C20埋石混凝土挡墙

单价编号: 5

定额编号: 040137+040330*0.824+040347*0.824

定额单位: 100m³

施工方法: 仓面冲(凿)毛、冲洗, 清仓(验收), 浇筑, 养护

序号	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费	元			24298.6
(一)	基本直接费	元			23308.01
1	人工费	元			5558.72
	技工	工日	47.64	75	3572.87
	普工	工日	39.72	50	1985.85
2	材料费	元			15113.06
	水	m³	90	1.94	174.6
	块石	m³	33.4	50	1670
	纯混凝土C20 水泥强度32.5 水灰比0.55 2级配 最大粒径40mm	m³	82.4	156.63	12906.31
	零星材料费	%	2.98	2251.41	67.13
	其他材料费	%	2	14750.91	295.02
3	施工机械使用费	元			2636.23
	胶轮车	台班	20.16	4.03	81.23
	混凝土搅拌机 出料0.75 (m³) 进料1200L	台班	1.31	284.39	372.6
	振捣器 插入式2.2 (kW)	台班	3	24.94	74.71
	风(砂)水枪 耗风量2~6 (m³/min)	台班	1.98	919.52	1824.51
	其他机械费	%	12.25	2311.5	283.18
(二)	其他直接费	%	4.25	23308.01	990.59
二	间接费	%	6	24298.6	1457.92
三	利润	%	5	25756.52	1287.83
四	价差	元			6248.47
(一)	人工价差	元			
(二)	材料价差	元			6248.47
	粗砂	m³	40.38	62.75	2533.59
	卵石	m³	66.74	8.43	562.65
	水泥32.5	kg	23813.6	0.12	2857.63
	块石	m³	33.4	8.82	294.59
五	税金	%	9	33292.82	2996.35
	合计	元			36289.17

工程单价计算表

单价名称: C20埋石混凝土基础

单价编号: 6

定额编号: 040191+040330*0.8239+040347*0.8239

定额单位: 100m³

施工方法: 仓面冲(凿)毛、冲洗, 清仓(验收), 浇筑, 养护

序号	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费	元			24815.62
(一)	基本直接费	元			23803.95
1	人工费	元			4939.32
	技工	工日	32.71	75	2452.88
	普工	工日	49.73	50	2486.44
2	材料费	元			15170.92
	水	m³	119.99	1.94	232.78
	块石	m³	33.4	50	1669.84
	纯混凝土C20 水泥强度32.5 水灰比0.55 2级配 最大粒径40mm	m³	82.39	156.63	12905.03
	零星材料费	%	2.98	2251.13	67.12
	其他材料费	%	2	14807.65	296.15
3	施工机械使用费	元			3693.71
	胶轮车	台班	20.15	4.03	81.22
	混凝土搅拌机 出料0.75 (m³) 进料1200L	台班	1.31	284.39	372.55
	振捣器 插入式1.1 (kW)	台班	3.18	10.77	34.23
	风(砂)水枪 耗风量2~6 (m³/min)	台班	3.13	919.52	2878.19
	其他机械费	%	9.85	3324.65	327.52
(二)	其他直接费	%	4.25	23803.95	1011.67
二	间接费	%	6	24815.62	1488.94
三	利润	%	5	26304.56	1315.23
四	价差	元			6247.84
(一)	人工价差	元			
(二)	材料价差	元			6247.84
	粗砂	m³	40.37	62.75	2533.34
	卵石	m³	66.74	8.43	562.6
	水泥32.5	kg	23811.23	0.12	2857.35
	块石	m³	33.4	8.82	294.56
五	税金	%	9	33867.63	3048.09
	合计	元			36915.72

工程单价计算表

单价名称: C20砼压顶

单价编号：7

定额编号: 040210+040330*1.0299+040347*1.0299

定额单位: 100m³

施工方法：仓面冲（凿）毛、冲洗，清仓（验收），浇筑，养护

[illegible]

工程单价计算表

单价名称: 堤身砂砾石利用回填

单价编号：8

定额编号: 010529+020724+020725*3

定额单位: 100m³

施工方法：人工平土、刨毛、洒水，夯实挖运、卸除、空回。

[illegible]

工程单价计算表

单价名称: DN90PVC排水管

单价编号: 9

定额编号: 080123

定额单位: 10m

施工方法: 检查及清扫管材, 切管、对口、粘接, 管道及管件安装

[illegible]

工程单价计算表

单价名称：聚乙烯闭孔泡沫板伸缩缝

单价编号: 10

定额编号: 040263

定额单位: 100m²

施工方法：清洗缝面、熔化、涂刷沥青、铺油毡

[illegible]

工程单价计算表

单价名称：混凝土模板

单价编号: 11

定额编号: 040492

定额单位: 100m²

施工方法：标准钢模板组装、安装、拆除、除灰、刷脱膜剂、维修、倒仓、拉筋割断。

[illegible]

工程单价计算表

单价名称：C20埋石混凝土修补河堤

单价编号：12

定额编号：040191+040330*0.824+040347*0.824

定额单位：100m³

施工方法：仓面冲（凿）毛、冲洗，清仓（验收），浇筑，养护

序号	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费	元			24818.14
(一)	基本直接费	元			23806.37
1	人工费	元			4939.87
	技工	工日	32.71	75	2453.15
	普工	工日	49.73	50	2486.72
2	材料费	元			15172.42
	水	m ³	120	1.94	232.8
	块石	m ³	33.4	50	1670
	纯混凝土C20 水泥强度32.5 水灰比0.55 2级配 最大粒径40mm	m ³	82.4	156.63	12906.31
	零星材料费	%	2.98	2251.41	67.13
	其他材料费	%	2	14809.11	296.18
3	施工机械使用费	元			3694.08
	胶轮车	台班	20.16	4.03	81.23
	混凝土搅拌机 出料0.75 (m ³) 进料1200L	台班	1.31	284.39	372.6
	振捣器 插入式1.1 (kW)	台班	3.18	10.77	34.23
	风(砂)水枪 耗风量2~6 (m ³ /min)	台班	3.13	919.52	2878.47
	其他机械费	%	9.85	3324.98	327.55
(二)	其他直接费	%	4.25	23806.37	1011.77
二	间接费	%	6	24818.14	1489.09
三	利润	%	5	26307.23	1315.36
四	价差	元			6248.47
(一)	人工价差	元			
(二)	材料价差	元			6248.47
	粗砂	m ³	40.38	62.75	2533.59
	卵石	m ³	66.74	8.43	562.65
	水泥32.5	kg	23813.6	0.12	2857.63
	块石	m ³	33.4	8.82	294.59
五	税金	%	9	33871.06	3048.4
	合计	元			36919.46

工程单价计算表

单价名称：机械挖土方

单价编号: 13

定额编号: 010346

定额单位: 100m³

施工方法：挖掘机挖送、堆放，人工配合挖保护层，胶轮车倒运土50m，修边、修底

[illegible]

工程单价计算表

单价名称：机械挖石方

单价编号: 14

定额编号: 020191

定额单位: 100m³

施工方法：钻孔、爆破、撬移、解小、翻渣、清面、修整断面。

[illegible]

工程单价计算表

单价名称: 机械填土

单价编号: 15

定额编号: 010521

定额单位: 100m³

施工方法：推土机推平、压实（其中土料干密度 $\leq 1.7\text{t/m}^3$ ）

[illegible]

工程单价计算表

单价名称: 墙背回填

单价编号: 16

定额编号: 010529+020724+020725*3

定额单位: 100m³

施工方法：人工平土、刨毛、洒水，夯实挖运、卸除、空回。

[illegible]

工程单价计算表

单价名称: 20cm厚开山石渣面层

单价编号: 17

定额编号: 130018

定额单位: 1000m²

施工方法：铺料、洒水、碾压、铺磨耗层及保护层。

[illegible]

工程单价计算表

单价名称: 15cm厚开山石渣基层

单价编号: 18

定额编号: 130011+130015*3

定额单位: 1000m²

施工方法：挖路槽、培路肩、铺压基础材料。

[illegible]

工程单价计算表

单价名称: 土路肩

单价编号: 19

定额编号: 010528

定额单位: 100m³

施工方法：人工平土、刨毛、洒水，夯实

[illegible]

工程单价计算表

单价名称: M7.5浆砌片石挡墙

单价编号: 20

定额编号: 030039

定额单位: 100m³

施工方法：搭拆跳板、选石、修石、洗石、拌浆、砌筑、填缝、勾缝。

[illegible]

工程单价计算表

单价名称: DN100PVC泄水管

单价编号: 21

定额编号: 080123

定额单位: 10m

施工方法：检查及清扫管材，切管、对口、粘接，管道及管件安装

[illegible]

工程单价计算表

单价名称：沥青麻絮伸缩缝

单价编号: 22

定额编号: 040258

定额单位: 100m²

施工方法：清洗缝面、熔化、涂刷沥青、铺油毡

[illegible]

工程单价计算表

单价名称: C40混凝土现浇板

单价编号: 23

定额编号: 040179+040330*1.03+040347*1.03

定额单位: 100m³

施工方法：仓面冲（凿）毛、冲洗，清仓（验收），浇筑，养护

[illegible]

工程单价计算表

单价名称: C40桥面防水

单价编号: 24

定额编号: 040210+040330*1.03+040347*1.03

定额单位: 100m³

施工方法：仓面冲（凿）毛、冲洗，清仓（验收），浇筑，养护

[illegible]

工程单价计算表

单价名称: C40伸缩缝

单价编号: 25

定额编号: 040191+040330*1.0295+040347*1.0295

定额单位: 100m³

施工方法：仓面冲（凿）毛、冲洗，清仓（验收），浇筑，养护

[illegible]

工程单价计算表

单价名称: C30台帽

单价编号： 26

定额编号: 040131+040330*1.03+040347*1.03

定额单位: 100m³

施工方法: 仓面冲(凿)毛、冲洗, 清仓(验收), 浇筑, 养护

[illegible]

工程单价计算表

单价名称: C30侧墙

单价编号: 27

定额编号: 040131+040330*1.03+040347*1.03

定额单位: 100m³

施工方法: 仓面冲(凿)毛、冲洗, 清仓(验收), 浇筑, 养护

[illegible]

工程单价计算表

单价名称: C25片石混凝土台身

单价编号: 28

定额编号: 040140+040330*1.03+040347*1.03

定额单位: 100m³

施工方法: 仓面冲(凿)毛、冲洗, 清仓(验收), 浇筑, 养护

序号	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费	元			25277.26
(一)	基本直接费	元			24246.77
1	人工费	元			4508.5
	技工	工日	29.71	75	2228.46
	普工	工日	45.6	50	2280.04
2	材料费	元			17894.57
	水	m³	70	1.94	135.8
	纯混凝土C25 水泥强度32.5 水灰比0.5 1级配 最大粒径20mm	m³	103	168.21	17325.63
	零星材料费	%	2.98	2814.26	83.91
	其他材料费	%	2	17461.43	349.23
3	施工机械使用费	元			1843.7
	胶轮车	台班	25.19	4.03	101.54
	混凝土搅拌机 出料0.75 (m³) 进料1200L	台班	1.64	284.39	465.75
	振捣器 插入式1.1 (kW)	台班	3.47	10.77	37.34
	变频机组8.5 (kW)	台班	1.71	90.79	155.66
	风(砂)水枪 耗风量2~6 (m³/min)	台班	0.92	919.52	850.28
	其他机械费	%	14.96	1558.63	233.14
(二)	其他直接费	%	4.25	24246.77	1030.49
二	间接费	%	6	25277.26	1516.64
三	利润	%	5	26793.9	1339.7
四	价差	元			8228.56
(一)	人工价差	元			
(二)	材料价差	元			8228.56
	粗砂	m³	51.5	62.75	3231.63
	卵石	m³	75.19	8.43	633.85
	水泥32.5	kg	36359	0.12	4363.08
五	税金	%	9	36362.16	3272.59
	合计	元			39634.75

工程单价计算表

单价名称: C25片石混凝土基础

单价编号: 29

定额编号: 040191+040330*0.824+040347*0.824

定额单位: 100m³

施工方法: 仓面冲(凿)毛、冲洗, 清仓(验收), 浇筑, 养护

序号	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费	元			26011.01
(一)	基本直接费	元			24950.61
1	人工费	元			5110.83
	技工	工日	39.55	75	2966.05
	普工	工日	42.9	50	2144.78
2	材料费	元			16145.7
	水	m³	120	1.94	232.8
	块石	m³	33.4	50	1670
	纯混凝土C25 水泥强度32.5 水灰比0.5 1级配 最大粒径20mm	m³	82.4	168.21	13860.5
	零星材料费	%	2.98	2251.41	67.13
	其他材料费	%	2	15763.3	315.27
3	施工机械使用费	元			3694.08
	胶轮车	台班	20.16	4.03	81.23
	混凝土搅拌机 出料0.75 (m³) 进料1200L	台班	1.31	284.39	372.6
	振捣器 插入式1.1 (kW)	台班	3.18	10.77	34.23
	风(砂)水枪 耗风量2~6 (m³/min)	台班	3.13	919.52	2878.47
	其他机械费	%	9.85	3324.98	327.55
(二)	其他直接费	%	4.25	24950.61	1060.4
二	间接费	%	6	26011.01	1560.66
三	利润	%	5	27571.67	1378.58
四	价差	元			6877.43
(一)	人工价差	元			
(二)	材料价差	元			6877.43
	粗砂	m³	41.2	62.75	2585.3
	卵石	m³	60.15	8.43	507.08
	水泥32.5	kg	29087.2	0.12	3490.46
	块石	m³	33.4	8.82	294.59
五	税金	%	9	35827.68	3224.49
	合计	元			39052.17

工程单价计算表

单价名称: C30台后路面

单价编号: 30

定额编号: 040146+040330*1.03+040347*1.03

定额单位: 100m³

施工方法: 仓面冲(凿)毛、冲洗, 清仓(验收), 浇筑, 养护

[illegible]

工程单价计算表

单价名称: C30垫石

单价编号: 31

定额编号: 040193+040330*1.03+040347*1.03

定额单位: 100m³

施工方法: 仓面冲(凿)毛、冲洗, 清仓(验收), 浇筑, 养护

序号	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费	元			28056.14
(一)	基本直接费	元			26912.36
1	人工费	元			6437.3
	技工	工日	47.72	75	3579.34
	普工	工日	57.16	50	2857.96
2	材料费	元			18772.87
	水	m³	70	1.94	135.8
	纯混凝土C30 水泥强度32.5 水灰比0.45 1级配 最大粒径20mm	m³	103	176.57	18186.71
	零星材料费	%	2.98	2814.26	83.91
	其他材料费	%	2	18322.51	366.45
3	施工机械使用费	元			1702.19
	胶轮车	台班	25.19	4.03	101.54
	混凝土搅拌机 出料0.75 (m³) 进料1200L	台班	1.64	284.39	465.75
	振捣器 插入式1.5 (kW)	台班	3.01	14.25	42.96
	变频机组8.5 (kW)	台班	1.5	90.79	136.42
	风(砂)水枪 耗风量2~6 (m³/min)	台班	0.81	919.52	743.98
	其他机械费	%	14.7	1438.71	211.55
(二)	其他直接费	%	4.25	26912.36	1143.78
二	间接费	%	6	28056.14	1683.37
三	利润	%	5	29739.51	1486.98
四	价差	元			8544.25
(一)	人工价差	元			
(二)	材料价差	元			8544.25
	粗砂	m³	49.44	62.75	3102.36
	卵石	m³	75.19	8.43	633.85
	水泥32.5	kg	40067	0.12	4808.04
五	税金	%	9	39770.74	3579.37
	合计	元			43350.11

工程单价计算表

单价名称: C30挡块及桥面连续

单价编号: 32

定额编号: 040193+040330*1.03+040347*1.03

定额单位: 100m³

施工方法: 仓面冲(凿)毛、冲洗, 清仓(验收), 浇筑, 养护

序号	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费	元			28056.14
(一)	基本直接费	元			26912.36
1	人工费	元			6437.3
	技工	工日	47.72	75	3579.34
	普工	工日	57.16	50	2857.96
2	材料费	元			18772.87
	水	m³	70	1.94	135.8
	纯混凝土C30 水泥强度32.5 水灰比0.45 1级配 最大粒径20mm	m³	103	176.57	18186.71
	零星材料费	%	2.98	2814.26	83.91
	其他材料费	%	2	18322.51	366.45
3	施工机械使用费	元			1702.19
	胶轮车	台班	25.19	4.03	101.54
	混凝土搅拌机 出料0.75 (m³) 进料1200L	台班	1.64	284.39	465.75
	振捣器 插入式1.5 (kW)	台班	3.01	14.25	42.96
	变频机组8.5 (kW)	台班	1.5	90.79	136.42
	风(砂)水枪 耗风量2~6 (m³/min)	台班	0.81	919.52	743.98
	其他机械费	%	14.7	1438.71	211.55
(二)	其他直接费	%	4.25	26912.36	1143.78
二	间接费	%	6	28056.14	1683.37
三	利润	%	5	29739.51	1486.98
四	价差	元			8544.25
(一)	人工价差	元			
(二)	材料价差	元			8544.25
	粗砂	m³	49.44	62.75	3102.36
	卵石	m³	75.19	8.43	633.85
	水泥32.5	kg	40067	0.12	4808.04
五	税金	%	9	39770.74	3579.37
	合计	元			43350.11

工程单价计算表

单价名称: 水稳碎石

单价编号: 33

定额编号: 010511

定额单位: 100m³

施工方法：5m以内取、倒、平土（石），洒水，夯实（干密度在 $1.6\text{t}/\text{m}^3$ 以下）

[illegible]

工程单价计算表

单价名称：现浇圆钢钢筋

单价编号：34

定额编号：040266

定额单位：t

施工方法：回直、除锈、切断、弯制、焊接、绑扎及加工场地至施工场地运输

序号	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费	元			4189.05
(一)	基本直接费	元			4018.27
1	人工费	元			888.56
	技工	工日	9.34	75	700.73
	普工	工日	3.76	50	187.83
2	材料费	元			2748.99
	电焊条	kg	7.22	5.63	40.65
	铁丝	kg	4	7.28	29.12
	钢筋	t	1.02	2600	2652
	其他材料费	%	1	2721.77	27.22
3	施工机械使用费	元			380.72
	风(砂)水枪 耗风量2~6 (m³/min)	台班	0.2	919.52	186.02
	载重汽车 汽油型 载重量5 (t)	台班	0.06	285.32	16.49
	塔式起重机 起重量10(t)	台班	0.01	703.31	6.75
	电焊机 交流20~25 (kVA)	台班	1.38	68.82	94.79
	对焊机 电弧型150 (kVA)	台班	0.06	545.06	31.5
	钢筋弯曲机 ϕ 6-40	台班	0.14	115.18	16.64
	钢筋切断机 功率20 (kW)	台班	0.06	179.04	10.35
	钢筋调直机 功率4~14 (kW)	台班	0.09	123.58	10.71
	其他机械费	%	2	373.25	7.47
(二)	其他直接费	%	4.25	4018.27	170.78
二	间接费	%	5	4189.05	209.45
三	利润	%	5	4398.5	219.93
四	价差	元			606.25
(一)	人工价差	元			
(二)	材料价差	元			606.25
	汽油	kg	1.89	4.6	8.69
	钢筋	t	1.02	585.84	597.56
五	税金	%	9	5224.68	470.22
	合计	元			5694.9

工程单价计算表

单价名称：现浇三级钢筋

单价编号：35

定额编号：040266

定额单位：t

施工方法：回直、除锈、切断、弯制、焊接、绑扎及加工场地至施工场地运输

序号	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费	元			4189.05
(一)	基本直接费	元			4018.27
1	人工费	元			888.56
	技工	工日	9.34	75	700.73
	普工	工日	3.76	50	187.83
2	材料费	元			2748.99
	电焊条	kg	7.22	5.63	40.65
	铁丝	kg	4	7.28	29.12
	钢筋	t	1.02	2600	2652
	其他材料费	%	1	2721.77	27.22
3	施工机械使用费	元			380.72
	风(砂)水枪 耗风量2~6 (m³/min)	台班	0.2	919.52	186.02
	载重汽车 汽油型 载重量5 (t)	台班	0.06	2852.32	16.49
	塔式起重机 起重量10(t)	台班	0.01	703.31	6.75
	电焊机 交流20~25 (kVA)	台班	1.38	68.82	94.79
	对焊机 电弧型150 (kVA)	台班	0.06	545.06	31.5
	钢筋弯曲机 ϕ 6-40	台班	0.14	115.18	16.64
	钢筋切断机 功率20 (kW)	台班	0.06	179.04	10.35
	钢筋调直机 功率4~14 (kW)	台班	0.09	123.58	10.71
	其他机械费	%	2	373.25	7.47
(二)	其他直接费	%	4.25	4018.27	170.78
二	间接费	%	5	4189.05	209.45
三	利润	%	5	4398.5	219.93
四	价差	元			606.25
(一)	人工价差	元			
(二)	材料价差	元			606.25
	汽油	kg	1.89	4.6	8.69
	钢筋	t	1.02	585.84	597.56
五	税金	%	9	5224.68	470.22
	合计	元			5694.9

工程单价计算表

单价名称: 钢材

单价编号: 36

定额编号: 040265

定额单位: t

施工方法：回直、除锈、切断、弯制、焊接、绑扎及加工场地至施工场地运输

[illegible]

工程单价计算表

单价名称：脚手架

单价编号：37

定额编号: 130061

定额单位: 100m³

施工方法：脚手架及脚手板搭设、维护、拆除。

[illegible]

工程单价计算表

单价名称：木模板

单价编号：38

定额编号：040494

定额单位：100m²

施工方法：木模板、立柱、围令制作，预埋铁件制作，模板运输、安装、拆除，除灰、刷脱膜剂、维修，倒仓、拉筋割断

序号	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费	元			6663.16
(一)	基本直接费	元			6391.52
1	人工费	元			1863.8
	技工	工日	21.58	75	1618.18
	普工	工日	4.91	50	245.62
2	材料费	元			3406.89
	板枋材	m ³	2.24	769.91	1724.6
	铁钉	kg	5.4	4.66	25.16
	铁件	kg	20.69	4.66	96.42
	预埋铁件	kg	312.82	4.66	1457.74
	电焊条	kg	5.08	5.63	28.6
	铁丝	kg	1.04	7.28	7.57
	其他材料费	%	2	3340.09	66.8
3	施工机械使用费	元			1120.83
	载重汽车 汽油型 载重量5(t)	台班	0.26	285.32	74.21
	汽车起重机 汽油型 起重量5(t)	台班	1.84	376.19	692.08
	电焊机 交流20~25(kVA)	台班	1.03	68.82	70.93
	钢筋弯曲机 Φ 6-40	台班	0.07	115.18	7.76
	钢筋切断机 功率20(kW)	台班	0.03	179.04	5.17
	圆盘锯	台班	0.72	194.94	140.82
	双面刨床	台班	0.6	128.08	76.49
	其他机械费	%	5	1067.46	53.37
(二)	其他直接费	%	4.25	6391.52	271.64
二	间接费	%	5	6663.16	333.16
三	利润	%	5	6996.32	349.82
四	价差	元			295.54
(一)	人工价差	元			
(二)	材料价差	元			295.54
	汽油	kg	64.25	4.6	295.54
五	税金	%	9	7641.68	687.75
	合计	元			8329.43

