

安康市恒口示范区消防救援大队“深夜食堂”建设项目工程量清单				
序号	名称	施工工艺	工程量	单位
	新建餐厅及装修(8.7*5.04)			
1	基础孔桩开挖(人工挖)	直径600深度28米	26.30	m ³
2	条形基础模板	300*40028M	43.90	m ²
3	C30混凝土		26.30	m ³
4	楼承板		43.90	m ²
5	Φ14螺纹钢		1.25	t
6	Φ8圆钢		0.50	t
7	屋面防水SBS 5mm		60.60	m ²
8	脚手架		87.80	m ²
9	墙体砌筑90多孔砖	1	105.60	m ²
10	墙体粉砂浆M7.5		105.60	m ²
11	屋面砂浆找平M7.550mm厚		43.90	m ²
12	屋面隔热挤塑板XPS 60mm		43.90	m ²
13	室内吊顶		43.90	m ²
14	墙面乳胶漆		105.60	m ²
15	外墙面水包沙		105.60	m ²
16	C20地面混凝土基层	100mm厚	43.90	m ²
17	断桥铝窗户		8.64	m ²
18	瓷砖铺贴		68.50	m ²
19	卫浴一套		1.00	项
20	卫生间钛镁合金门		1.00	项
21	铝合金踢脚线		27.80	m
22	水电材料及人工费		43.90	m ²
23	开关、插座		1.00	项
24	2位4配电箱		1.00	个
25	全房灯具		1.00	项
26	防盗门		1.00	项