

采购清单

采购单位	吴堡县新区开发建设有限公司		备案函号	ZCSP-吴堡县-2026-00057			
项目名称	吴堡县产业园区标准化厂房建设项目（三期）沉降观测服务采购						
政府预算资金	¥ 0.00		财政专户管理资金	¥ 0.00			
单位资金	¥ 182,400.00		保障性资金	¥ 0.00			
序号	品名	采购标的	单价	数量	单位	总价	技术参数
1	工程项目管理服务	吴堡县产业园区标准化厂房建设项目（三期）沉降观测	182,400.00	1	项	182,400.00	<p>技术规格： 1. 配备高精度测量仪器设备，并提供仪器校准证书。仪器设备需定期校准和维护，确保测量结果的准确性。 2. 遵守国家或行业技术标准，如《工程测量规范》GB50026、《国家一、二等水准测量规范》GB12897、《建筑变形测量规程》JGJ/T8 等。 3. 观测数据记录清晰、完整，包括日期、时间、天气、观测条件等详细信息。采用专业软件或方法对观测数据进行处理，确保结果准确、趋势分析清晰。能对异常沉降数据进行分析，排查原因并提供合理解释或改进建议。 4. 专业技术人员需配备持有相关资格证书的测量工程师或技术员，技术团队具备丰富的沉降观测经验，尤其是在类似项目中的实操能力。 服务要求： 1. 提供阶段性沉降报告，包括当期监测工作总结、数据汇总表、沉降发展趋势及预测分析、监测建议或调整方案等。 2. 提供异常情况检测报告，包括异常原因分析、可能的后果评估、修正或补救措施建议等。竣工后提交完工沉降观测报告，包含竣工监测报告、原始数据、监测图表、沉降趋势分析及最终沉降评估等。 3. 对突发的沉降异常情况，需在规定时间内到达现场进行观测和分析，并及时向采购方报告结果。 4. 提供应急观测服务，包括增加观测频次、调整观测方案等，确保及时掌握沉降变化情况。 验收</p>

							要求： 1. 数据准确性，观测数据真实、可靠，符合精度要求，数据处理和分析方法科学合理。 沉降观测结果与设计要求和规范标准相符，无明显偏差或异常。 2. 报告完整性，提交的报告内容完整，包括观测方法、设备、结果分析、沉降趋势和异常处理建议等，图文结合，直观反映沉降情况。报告格式规范，数据表格、图表清晰可读，符合行业标准和采购方要求。 3. 服务时效性，按照约定的观测周期和频次完成观测任务，及时提交阶段性报告和最终报告。 应急响应及时，对突发情况的处理符合采购方要求。
2							
3							
4							
5							