已标价工程量清单

单位工程清单费用汇总表

工程名称:单独装饰工程　　专业/标段：单独装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	1949204.4
1.1	其中:建筑工人社保费用	129901.2
2	措施项目费	143594.16
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	143594.16
2.2.1	安全文明施工措施费	118420.66
2.2.2	冬雨季施工增加费	12222.5
2.2.3	夜间施工增加费	4047.19
2.2.4	二次搬运费	5342.29
2.2.5	测量放线定位复测费	3561.52
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	2213134.48
4.1	综合系数	2213134.48
5	增值税	66394.03
6	单位工程造价	2279528.51
合　　计		2279528.51

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：单独装饰工程　　专业/标段：单独装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	011001003001	保温隔热墙面	1.部位：外墙 2.50 厚聚苯乙烯保温板 3.耐碱网格布抗裂砂浆 厚度 4mm 4.5mm 厚水泥砂浆抹灰保护层	m2	17160	113.59	1949204.40
合　　计							1949204.40

措施项目清单计价表

工程名称：单独装饰工程　　专业/标段：单独装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					143594.16
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1	118420.66	118420.66
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1	12222.50	12222.50
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1	4047.19	4047.19
4	011801002001	二次搬运费		项	1	5342.29	5342.29
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1	3561.52	3561.52
二		专业措施					
合　　计							143594.16

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：单独装饰工程　　专业/标段：单独装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	011001003001	保温隔热墙面	1.部位：外墙 2.50 厚聚苯乙烯保温板 3.耐碱网格布抗裂砂浆 厚度 4mm 4.5mm 厚水泥砂浆抹灰保护层	m2	10-84;10-90;12-1 换	54.33	46.05	0.41	7.8	5	113.59

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

主要材料价格表

工程名称：单独装饰工程　　专业：单独装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料名称	型号规格	单位	市场价	备注
1	030107056	塑料膨胀螺栓		套	0.43	
2	092701006	耐碱玻璃纤维网格布		m2	2.9	
3	143541001	界面剂		kg	1.89	
4	151301001@1	聚苯乙烯板	50mm厚	m3	380	
5	341101001	水		m3	5.63	
6	341103001	电		kW·h	0.71	
7	800909001	聚合物抗裂砂浆		kg	1.59	
8	800909002	聚合物粘接砂浆		kg	1.59	
9	850103006	其他材料费(占材料费)		元	1	
10	800607001	干混抹灰砂浆	DP M10	m3	460	