

关于西安科技大学骊山校园 2号教师公寓改造项目的答疑回复

各供应商，现将关于本项目有关供应商提出的答疑问题回复如下：

答疑事项 1：招标工程量清单屋面防水工程量面积与图纸不否？是否按清单工程量计入？

答：招标工程量清单屋面防水工程量面积有误，实际图纸设计屋面 1 为 1-7 轴交 A-D 轴工程量为 266.37 m²，按此计入。

答疑事项 2：招标工程量清单分部楼地面装饰工程中多个清单做法中描述现状地面拆除，是否包含拆除的工作内容？与分部拆除工程中平面块料拆除清单是否冲突？

答：楼地面装饰工程中多个清单做法中描述现状地面拆除，不包含拆除的工作内容仅做工序说明，局部不平处用 1：2.5 水泥砂浆找平包含工作内容中，拆除工作内容均计入在拆除分部工程中。

答疑事项 3：招标工程量清单隔断分卫生间铝合金隔断和金属隔断，与图纸中淋浴间用的铝合金隔断，蹲便、小便用的胶合板隔断不符，以哪个为准？

答：以图纸为准，取消淋浴间隔断选用铝合金隔断，高度 2100mm；小便斗隔断均选用塑料贴面胶合板隔断，见陕 09J05 P23 页节点 3，高度 900，宽度 500；蹲便隔断均选用塑料贴面胶合板隔断，陕 09J05 P32 页节点，高度 2100mm。

