





# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：张滩镇未成年人保护工作站（建筑工程）

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		土(石)方工程					
1	010103001002	平整场地	[项目特征] 1. 土的类别:综合土 2. 弃土运距:100m以内 3. 取土运距:100m以内 [工作内容] 1. 土方挖、填、运 2. 场地找平	m <sup>2</sup>	403.91		
2	010102001001	挖土方	[项目特征] 1. 土的类别:综合土 2. 挖土平均厚度:2m以内 [工作内容] 1. 装车 2. 清底修边	m <sup>3</sup>	145.26		
3	010102009001	回填方	[项目特征] 1. 土质要求:素土 2. 夯填(碾压):夯填碾压 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m <sup>3</sup>	88.25		
4	010103002001	余方弃置	[项目特征] 1. 土石类别:综合土(外运3km) [工作内容] 1. 装卸 2. 外运	m <sup>3</sup>	57.01		
		砌 筑 工 程					
5	010402001001	砌块墙	[项目特征] 1. 砖品种:蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型:墙体 3. 墙体厚度:200mm 4. 砂浆强度等级:M7.5混合砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖、砌块 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m <sup>3</sup>	134.15		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：张滩镇未成年人保护工作站（建筑工程）

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		混凝土及钢筋混凝土工程					
6	010302006001	灌注桩	混凝土灌注桩 <b>【项目特征】</b> 1. 土壤级别:三类土 2. 灌注方式:商品C30 3. 成孔方法:人工挖孔成孔,孔深8m 4. 水泥砂浆护壁:M10,厚度50mm 5. 混凝土强度等级:C30商品砼 6. 单桩长度、根数:9.5m、15根 7. 桩 截面:Φ800mm 8. 钢筋笼安放 9. 桩头破除、清理 <b>【工程内容】</b> 1. 成孔、固壁 2. 混凝土制作、运输、灌注、震捣、养护 3. 泥浆装卸、运输 4. 凿除桩头、清理运输	m	142.5		
7	010502001001	承台基础	<b>[项目特征]</b> 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 基础类型:承台基础 <b>[工作内容]</b> 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m <sup>3</sup>	18.15		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：张滩镇未成年人保护工作站（建筑工程）

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	010501001001	基础垫层	[项目特征] 1. 基础形式:独立基础 2. 材料品种、强度要求、配比:C20商品砼 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	2.78		
9	010502005001	基础连系梁	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	24.83		
10	010502011001	钢筋混凝土梁	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	39.23		
11	010502013001	实心楼板	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	35.36		
12	010502006001	钢筋混凝土柱	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	27.75		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：张滩镇未成年人保护工作站（建筑工程）

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	010502021001	构造柱	[项目特征] 1. 混凝土种类: 现浇混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	9.04		
14	010502023001	卫生间上翻梁	[项目特征] 1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	1.14		
15	010502020001	楼梯	[项目特征] 1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	1.72		
16	010505002001	基础模板	[项目特征] 1. 基础类型: 承台基础 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除	m2	88.31		
17	010505003001	基础连系梁模板	[项目特征] 1. 模板形式: 基础梁 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除	m2	230.8		
18	010505006001	梁模板	[项目特征] 1. 模板形式: 框架梁 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除	m2	324.38		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：张滩镇未成年人保护工作站（建筑工程）

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
19	010505004001	柱面模板	[项目特征] 1. 模板形式: 矩形柱, 截面500*500mm [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除	m <sup>2</sup>	202.5		
20	010505011001	构造柱模板	[工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m <sup>2</sup>	59.26		
21	010505010001	楼梯模板	[项目特征] 1. 楼梯形式: 现浇板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除	m <sup>2</sup>	23.6		
22	010502028001	台阶	台阶 [项目特征] 做法: 索引陕09J01 台2 1. 30厚1:2水泥砂浆抹面, 做出60宽6深锯齿 (齿朝上坡) 2. 素水泥浆一道 (内掺粘胶) 3. 100厚C15混凝土 4. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实 5. 素土夯实 (坡度按工程设计) [工作内容] 1. 铺设垫层 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m <sup>2</sup>	18.72		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：张滩镇未成年人保护工作站（建筑工程）

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
23	010502025001	散水	散水 [项目特征] 做法：索引陕09J0 1 散4 1. 30厚1:2水泥砂浆抹面 2. 素水泥浆一道（内掺粘胶） 3. 100厚C15混凝土 4. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实 5. 素土夯实（坡度按工程设计） [工作内容] 1. 铺设垫层 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m <sup>2</sup>	57.6		
24	040901001001	构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：圆钢10以内 [工作内容] 1. 制作 2. 场内运输 3. 安装	t	1.482		
25	040901001002	构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：圆钢10以内三级钢 [工作内容] 1. 制作 2. 场内运输 3. 安装	t	9.017		
26	040901001003	构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：螺纹钢10以上 [工作内容] 1. 制作 2. 场内运输 3. 安装	t	29.434		
		金属结构工程					

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：张滩镇未成年人保护工作站（建筑工程）

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
27	010603002001	钢管柱	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：Q235B 2. 油漆品种、刷漆遍数：防锈底漆2遍 3. 防护涂料：耐火极限2.5h，非膨胀型防火涂料15mm [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆	t	0.169		
28	010604001001	钢梁	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：Q235B 2. 油漆品种、刷漆遍数：防锈底漆2遍 3. 防护涂料：耐火极限1.5h，膨胀型防火涂料5mm [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆	t	0.669		
29	010607003001	钢檩条	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：Q235B 2. 油漆品种、刷漆遍数：防锈底漆2遍 3. 防护涂料：耐火极限1h，膨胀型防火涂料3mm [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	2.149		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：张滩镇未成年人保护工作站（建筑工程）

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
30	010605001001	压型板楼板	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：0.9mm厚铝镁锰合金屋面板+100厚保温玻璃丝绵+0.5mm屋面底板 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆 5. 接缝、嵌缝	m2	284.44		
31	010605001002	耐力板	[项目特征] 1. 耐力板 2. 详见图纸设计 3. 主材按暂估价200元/m <sup>2</sup> 计入 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装	m2	3.8		
		屋面及防水工程					
32	010901002001	型材屋面	型材屋面 [项目特征] 1. 0.9mm厚铝镁锰合金屋面板 2. 100厚保温玻璃丝绵 3. 次檩 4. 0.5mm屋面底板钢板 5. 具体详见图纸设计 [工作内容] 1. 骨架制作、运输、安装 2. 屋面型材安装 3. 接缝、嵌缝	m2	344.51		
33	031207007001	防潮层	砂浆防水(潮) [项目特征] 1. 20厚1:2水泥砂浆内掺水泥重量3%-5%防水剂 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输、摊铺、养护	m2	68.42		
		天棚工程					

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：张滩镇未成年人保护工作站（建筑工程）

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 9 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
34	011302001001	铝方格栅吊顶	[项目特征] 1、铝方格栅吊顶 2、轻钢龙骨安装  [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 面层铺贴	m2	37.06		
35	011302001002	石膏板吊顶	[项目特征] 1、防火石膏板吊顶 2、轻钢龙骨安装  [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 面层铺贴	m2	253.74		
36	011403001001	乳胶漆天棚	[项目特征] 1. 乳胶漆三遍  [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	297.26		
		楼地面工程					
37	011102003001	块料楼地面	[项目特征] 1. 铺8~10厚地砖地面，干水泥擦缝 2. 撒素水泥面（洒适量清水） 3. 30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4. 150厚3：7灰土 5. 60厚C15混凝土 6. 素土夯实  [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 防水层铺设、填充层铺设 3. 面层铺设 4. 材料运输	m2	268.55		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：张滩镇未成年人保护工作站（建筑工程）

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 10 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
38	011102003002	块料楼地面	[项目特征] 1. 铺8~10厚地砖地面，干水泥擦缝 2. 撒素水泥面（洒适量清水） 3. 30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4. 60厚C15混凝土 5. 素土夯实 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 防水层铺设、填充层铺设 3. 面层铺设 4. 材料运输	m <sup>2</sup>	264.17		
39	011105003001	块料踢脚线	[项目特征] 1. 踢脚线高度：150mm 2. 6-10厚铺地砖踢脚，稀水泥（或彩色水泥）擦缝 3. 5厚1：2水泥砂浆（内掺建筑胶）粘结层 4. 8厚1：3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道水泥蒙一道甩毛（内掺建筑胶）（砖墙无此工序） [工作内容] 1. 清理基层 2. 底层抹灰 3. 面层铺设、磨边	m	341.26		
		墙、柱面工程					
40	011201001001	外墙	[项目特征] 1. 外墙8厚聚合物防水砂浆一道 2. 保温层30厚EPS保温板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰	m <sup>2</sup>	406.7		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：张滩镇未成年人保护工作站（建筑工程）

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 11 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
41	011201001002	墙抹灰	[项目特征] 1. 基层类型、部位：砖砌体墙 2. 各层厚度、材料种类及强度等级：M7.5水泥砂浆20mm [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 面层处理	m <sup>2</sup>	1236.34		
42	011207003001	成品隔断	[项目特征] 1. 卫生间隔断 [工作内容] 1. 隔断安装 2. 嵌缝、塞口	m <sup>2</sup>	29.35		
43	011207003002	玻璃隔断	[项目特征] 1. 玻璃隔断 [工作内容] 1. 隔断安装 2. 嵌缝、塞口	m <sup>2</sup>	16.23		
		门窗工程					
44	010801001001	成品木门	[项目特征] 1. 门类型：成品门 2. 框截面尺寸、单扇面积：M0721 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装	樘	2		
45	010801001002	成品木门	[项目特征] 1. 门类型：成品门 2. 框截面尺寸、单扇面积：M0922 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装	樘	2		
46	010801001003	成品木门	[项目特征] 1. 门类型：成品门 2. 框截面尺寸、单扇面积：M1022 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装	樘	10		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：张滩镇未成年人保护工作站（建筑工程）

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 12 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
47	010801001004	成品木门	[项目特征] 1. 门类型:成品门 2. 框截面尺寸、单扇面积:M1227 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装	樘	3		
48	010801001005	成品木门	[项目特征] 1. 门类型:成品门 2. 框截面尺寸、单扇面积:M2427 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装	樘	1		
49	010805004001	玻璃门	[项目特征] 1. 门类型:玻璃门（安全玻璃） 2. 框材质、外围尺寸:M7033 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装	樘	2		
50	010807001001	铝合金窗	[项目特征] 1. 窗类型:推拉窗 2. 框材质、外围尺寸:C1221 3. 玻璃品种:中空玻璃 [工作内容] 1. 窗制作、运输、安装	樘	2		
51	010807001002	铝合金窗	[项目特征] 1. 窗类型:推拉窗 2. 框材质、外围尺寸:C1515 3. 玻璃品种:中空玻璃 [工作内容] 1. 窗制作、运输、安装	樘	2		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：张滩镇未成年人保护工作站（建筑工程）

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 13 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
52	010807001003	铝合金窗	[项目特征] 1. 窗类型:推拉窗 2. 框材质、外围尺寸:C1518 3. 玻璃品种:中空玻璃 [工作内容] 1. 窗制作、运输、安装	樘	1		
53	010807001004	铝合金窗	[项目特征] 1. 窗类型:推拉窗 2. 框材质、外围尺寸:C1818 3. 玻璃品种:中空玻璃 [工作内容] 1. 窗制作、运输、安装	樘	9		
54	010807001005	铝合金窗	[项目特征] 1. 窗类型:推拉窗 2. 框材质、外围尺寸:C1821 3. 玻璃品种:中空玻璃 [工作内容] 1. 窗制作、运输、安装	樘	9		
		油漆、涂料、裱糊工程					
55	011403001002	内墙涂料	[项目特征] 1. 乳胶漆三遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m <sup>2</sup>	1236.34		
56	011403001003	外墙涂料	[项目特征] 1. 外墙防水涂料三遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m <sup>2</sup>	406.7		
		其他工程					











# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：张滩镇未成年人保护工作站（电气工程）

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		配电箱					
1	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称、型号:配电箱500*600*180mm [工作内容] 1. 基础型钢制作、安装 2. 箱体安装	台	2		
2	030402012002	应急照明配电箱	[项目特征] 1. 名称、型号:应急照明配电箱 2. 规格:600*600*180mm [工作内容] 1. 基础型钢制作、安装 2. 箱体安装	台	2		
		电缆管线					
3	030409016001	桥架	[项目特征] 1. 名称:桥架 2. 型号:镀锌桥架200*100mm [工作内容] 1. 安装 2. 接地	m	40.3		
4	030412001001	配管	[项目特征] 1. 材质:SC 2. 规格:DN50 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	7.1		
5	030412001002	配管	[项目特征] 1. 材质:SC 2. 规格:DN40 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	27.3		
6	030412001003	配管	[项目特征] 1. 材质:SC 2. 规格:DN20 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	596.7		
7	030412001004	配管	电气配管 [项目特征] 1. 材质:SC 2. 规格:DN15 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	424.53		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：张滩镇未成年人保护工作站（电气工程）

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	030412003001	电缆	[项目特征] 1. 型号:YJV22-4x35+1x16-SC50-WC/FC [工作内容] 1. 配线	m	7.1		
9	030412003002	电缆	[项目特征] [项目特征] 1. 型号:WDZB-YJY-5x16-SC40WC [工作内容] 1. 配线	m	33.5		
10	030412003003	电缆	[项目特征] 1. 型号:WDZB-BYJ-3x2.5 [工作内容] 1. 配线	m	552.36		
11	030412003004	配线	[项目特征] 1. 导线型号、材质、规格:WDZB-BYJ-3x4、材质、规格:监控线 [工作内容] 1. 配线	m	784.26		
12	030412003005	配线	[项目特征] 1. 配线形式:暗配 2. 导线型号、材质、规格:监控线 [工作内容] 1. 配线	m	245.6		
13	030412003006	配线	[项目特征] 1. 配线形式:暗配 2. 导线型号、材质、规格:网线 [工作内容] 1. 配线	m	436.54		
		灯具开关					
14	030413001001	双管荧光灯	[项目特征] 1. 名称、型号:双管荧光灯 [工作内容] 1. 支架制作、安装	套	49		
15	030413001002	防水灯	[项目特征] 1. 名称、型号:防水灯 [工作内容] 1. 支架制作、安装	套	6		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：张滩镇未成年人保护工作站（电气工程）

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	030413012001	开关	[项目特征] 1. 名称:开关三开 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	套	13		
17	030413012002	开关	[项目特征] 1. 名称:开关双开 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	套	3		
18	030413012003	开关	[项目特征] 1. 名称:延时开关 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	套	14		
19	030413013001	插座	[项目特征] 1. 名称:五孔插座 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	套	72		
20	030413013002	网络插座	[项目特征] 1. 名称:网络插座 [工作内容] 1. 安装	套	25		
21	030413013003	电话插座	[项目特征] 1. 名称:电话插座 [工作内容] 1. 安装	套	22		
22	030413001003	应急照明灯	[项目特征] 1. 名称:应急照明灯 2. 型号:5W 3. 安装高度:底边距地2.5m壁装 [工作内容] 1. 安装	套	14		
		防雷接地					

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：张滩镇未成年人保护工作站（电气工程）

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
23	040807003001	接地装置	<p>[项目特征]</p> <p>1. 接地母线材质、规格:1、将该建筑物的桩基、承台、底板以及柱子的钢筋用12镀锌园钢连成电气通路. 其工频接地电阻应不大于1欧姆, 施工后应实测, 局部等电位联结的接地与防雷接地合用。2、在图示柱子或剪力墙上设接地预埋板, 由该接地板用-40x4镀锌扁钢引出接地线至散水坡外1.5米。3、在建筑物四角引下线在距室外地面上0.5处设测试连接板。</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 接地极（板）制作、安装</p> <p>2. 接地母线敷设</p>	系统	1		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：张滩镇未成年人保护工作站（电气工程）

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
24	030415025001	避雷装置	[项目特征] 1. 受雷体名称、材质、规格、技术要求（安装部分）： 接闪器：沿建筑物顶构架上部用12热镀锌圆钢做明设接闪器，接闪器支离建筑物100mm，用12圆钢做支持件，支持件间距为：1000mm，转弯处间距为：500mm。 2. 引下线材质、规格、技术要求（引下形式）：1、利用钢结构柱作为引下线，利用建筑物的基础作接地装置。 [工作内容] 1. 避雷针（网）制作、安装 2. 引下线敷设、断接卡子制作、安装 3. 柱主筋与圈梁焊接	系统	1		
合 计							









# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：张滩镇未成年人保护工作站（给排水工程）

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		给水					
1	031001006001	给水PPR管	[项目特征] 1. 规格：PPR DN50 2. 连接形式：热熔连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	6.2		
2	031001006002	给水PPR管	[项目特征] 1. 规格：PPR DN40 2. 连接形式：热熔连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	23.5		
3	031001006003	给水PPR管	[项目特征] 1. 规格：PPR DN20 2. 连接形式：热熔连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	15.3		
4	040502009001	水表	[项目特征] 1. 材质：旋翼式水表 2. 型号、规格：DN50 [工作内容] 1. 安装	个	1		
		排水					

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：张滩镇未成年人保护工作站（给排水工程）

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	031001006004	硬聚氯乙烯（PVC-U）光壁管	[项目特征] 1. 材质：硬聚氯乙烯（PVC-U）光壁管 2. 规格：DN100 3. 连接形式：专用胶粘接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 吹扫、冲洗	m	31.5		
6	031001006005	硬聚氯乙烯（PVC-U）光壁管	[项目特征] 1. 材质：硬聚氯乙烯（PVC-U）光壁管 2. 规格：DN50 3. 连接形式：专用胶粘接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 吹扫、冲洗	m	20.9		
7	031003006001	大便器	[项目特征] 1. 材质：陶瓷 2. 组装形式：普通阀 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装	组	7		
8	031003004001	洗涤盆	[项目特征] 1. 组装形式：延时自闭式水嘴 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	4		
9	031003008001	拖布池	[项目特征] 1. 材质：陶瓷 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	1		
10	031003017001	地漏	地漏 [项目特征] 1. 材质：铜质 2. 规格：DN100 [工作内容] 1. 安装	个	4		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：张滩镇未成年人保护工作站（给排水工程）

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 3 页

合	计	
---	---	--







