

三、已标价工程量清单

(格式自拟)

靖边县海则滩派出所业务技术用
房建设采购项目（二次）

工程

投 标 报 价

投 标 人：

（盖章）

年 月 日

工程项目总造价表

项目名称：靖边县海则滩派出所业务技术用房建设采购项目（二次）

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	靖边县海则滩派出所业务技术用房建设采购项目（二次）	2,753,271.43	2,352,878.53	173,058.57		227334.33	137,443.37
1.1	靖边县海则滩派出所业务技术用房建设采购项目 土建工程	2,272,940.25	1,938,314.81	146,951.47		187673.97	117,308.62
1.2	靖边县海则滩派出所业务技术用房建设采购项目 给排水工程	57,904.45	50,455.90	2,667.45		4781.1	2,011.30
1.3	靖边县海则滩派出所业务技术用房建设采购项目 电气工程	157,730.95	136,823.07	7,884.22		13023.66	5,944.82
1.4	靖边县海则滩派出所业务技术用房建设采购项目 通风工程	23,326.40	20,101.82	1,298.55		1926.03	979.12
1.5	靖边县海则滩派出所业务技术用房建设采购项目 采暖工程	25,481.82	22,406.83	970.99		2104	732.15
1.6	靖边县海则滩派出所业务技术用房建设采购项目 弱电工程	44,621.59	38,545.74	2,391.50		3684.35	1,803.23
1.7	室外土建工程	146,253.27	124,021.02	10,156.29		12075.96	8,107.58
1.8	室外给排水工程	2,436.66	2,140.70	94.77		201.19	71.46
1.9	室外强电工程	18,994.51	16,932.15	494.01		1568.35	372.50
1.10	室外监控系统	3,581.53	3,136.49	149.32		295.72	112.59
	合计	2,753,271.43	2,352,878.53	173,058.57		227334.33	137,443.37

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县海则滩派出所业务技术用房建设采购项目 土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
	A.1	土石方工程					15961.11
1	010102002001	挖基坑土方 1. 土的种类 :一、二类土 2. 开挖深度 :1.85m		m3	1027.52	7.81	8024.93
2	010102009001	回填方 1. 材料品种 :原土回填		m3	781.89	10.15	7936.18
	A.2	地基处理与边坡支护工程					11715.43
3	010201001001	换填垫层 1. 换填材料种类及配比 :200mm 厚级配砂石换填		m3	88.76	131.99	11715.43
	A.4	砌筑工程					166391.13
4	010401001001	砖基础 1. 砖品种、规格、强度等级 :实心砖 2. 砂浆强度等级:M10 水泥砂浆		m3	65.85	490.53	32301.40
5	010401003001	多孔砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级 :多孔砖 2. 墙体厚度 :200		m3	43.87	627.27	27518.33
6	010402001001	砌块墙 1. 砌块品种、规格、强度等级 :加气混凝土砌块 2. 墙体厚度 :200		m3	270.28	394.30	106571.40
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程					702648.39

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县海则滩派出所业务技术用房建设采购项目 土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
7	010501001001	基础垫层 1. 厚度 :100 2. 材料品种、强度要求、配比:C20		m3	25.73	370.29	9527.56
8	010502001001	独立基础 1. 混凝土种类 :预拌 2. 混凝土强度等级:C30		m3	50.25	366.20	18401.55
9	010502002001	条形基础 1. 混凝土种类 :预拌 2. 混凝土强度等级:C30		m3	1.71	379.60	649.12
10	010502003001	筏形基础 1. 混凝土种类 :预拌 2. 混凝土强度等级:C30		m3	14.78	372.86	5510.87
11	010502005001	基础连系梁 1. 混凝土种类 :预拌 2. 混凝土强度等级:C30		m3	1.02	373.59	381.06
12	010502006001	构造柱 1. 混凝土种类 :预拌 2. 混凝土强度等级:C25		m3	14.58	571.10	8326.64
13	010502006002	钢筋混凝土柱 1. 混凝土种类 :预拌 2. 混凝土强度等级:C30		m3	41.76	465.30	19430.93

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县海则滩派出所业务技术用房建设采购项目 土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
14	010502010001	钢筋混凝土墙 1. 混凝土种类 : 预拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 墙体厚度 : 100		m3	0.6	398.32	238.99
15	010502010002	钢筋混凝土墙 1. 混凝土种类 : 预拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 墙体厚度 : 250		m3	11.7	398.32	4660.34
16	010502011001	钢筋混凝土梁 1. 混凝土种类 : 预拌 2. 混凝土强度等级:C30		m3	114.86	375.62	43143.71
17	010502013001	实心楼板 1. 混凝土种类 : 预拌 2. 混凝土强度等级:C30		m3	104.17	397.00	41355.49
18	010502019001	其他板 1. 板名称 : 屋面斜板 2. 混凝土种类 : 预拌 3. 混凝土强度等级:C30		m3	29.04	407.43	11831.77
19	010502019002	其他板 1. 板名称 : 雨棚 2. 混凝土种类 : 预拌 3. 混凝土强度等级:C30		m3	2.21	573.33	1267.06

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县海则滩派出所业务技术用房建设采购项目 土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
20	010502020001	楼梯 1. 混凝土种类 : 预拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 楼梯形式 : 直形		m3	31.63	549.32	17374.99
21	010502022001	圈梁 1. 混凝土种类 : 预拌 2. 混凝土强度等级:C25		m3	6.81	502.56	3422.43
22	010502023001	过梁 1. 混凝土种类 : 预拌 2. 混凝土强度等级:C25		m3	4.73	544.86	2577.19
23	010502025001	散水 1、60 厚 C15 混凝土面层, 撒 1 : 1 水泥砂子压实赶光 2、150 厚 3 : 7 灰土垫层, 宽出面层 300 3、素土夯实, 向外坡3%~5%		m2	58.98	79.13	4667.09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县海则滩派出所业务技术用房建设采购项目 土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
24	010502027001	坡道 1、20 厚花岗石板,背面及四周边满涂防污剂,灌水泥砂浆擦缝 2、撒素水泥面(洒适量清水) 3、20 厚 1 :3 干硬性水泥砂浆结合层 4、素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5、60 厚 C15 混凝土,台阶面向外坡 1% 6、300 厚 3 :7 灰土分两步夯实,宽出面层 100 7、素土分层夯实,压实系数 $\geq 93\%$		m2	44.46	319.89	14222.31
25	010505001001	垫层模板 1. 垫层部位 :独立基础、填充墙基础、筏板		m2	38.51	39.95	1538.47
26	010505002001	基础模板 1. 基础类型 :独立基础		m2	57.48	84.92	4881.20
27	010505002002	基础模板 1. 基础类型 :条形基础		m2	4.63	78.47	363.32
28	010505002003	基础模板 1. 基础类型 :筏形基础		m2	24.9	68.30	1700.67
29	010505003001	基础连系梁模板 1. 模板形式 :复合模板		m2	8.96	69.80	625.41

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县海则滩派出所业务技术用房建设采购项目 土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
30	010505011001	构造柱模板 1. 模板形式 :复合模板		m2	157.38	106.54	16767.27
31	010505004001	柱面模板 1. 模板形式 :复合模板		m2	362.87	80.07	29055.00
32	010505005001	墙面模板 1. 模板形式 :复合模板		m2	11.19	108.65	1215.79
33	010505005002	墙面模板 1. 模板形式 :复合模板 2. 高度 :2.3m		m2	80.98	108.65	8798.48
34	010505006001	梁模板 1. 模板形式 :复合模板 2. 高度 :3.6m		m2	954.5	92.64	88424.88
35	010505007001	楼板、屋面板模板 1. 模板形式 :复合模板 2. 高度 :3.6m		m2	868.05	86.32	74930.08
36	010505008001	其他板模板 1. 构件名称 :屋面斜板 2. 模板形式 :复合模板		m2	73.67	82.91	6107.98
37	010505008002	其他板模板 1. 构件名称 :雨棚 2. 模板形式 :复合模板		m2	20.74	165.96	3442.01

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县海则滩派出所业务技术用房建设采购项目 土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
38	010505010001	楼梯模板 1. 楼梯形式 :直形 2. 模板形式 :复合模板		m2	123.56	214.57	26512.27
39	010505012001	圈梁模板 1. 模板形式 :复合模板		m2	73.73	86.51	6378.38
40	010505013001	过梁模板 1. 模板形式 :复合模板		m2	56.64	116.16	6579.30
41	010506001001	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格 :带肋钢筋 HRB400 以内 直径(mm) ≤10		t	1.051	5122.26	5383.50
42	010506001002	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格 :带肋钢筋 HRB400 以内 直径(mm) ≤10		t	17.32	5122.26	88717.54
43	010506001003	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格 :带肋钢筋 HRB400 以内 直径(mm) ≤18		t	16.868	4979.98	84002.30
44	010506001004	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格 :带肋钢筋 HRB400 以内 直径(mm) ≤25		t	8.703	4243.69	36932.83
45	010506001005	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格 :砌体内加固钢筋		t	0.705	4684.56	3302.61
	A.8	门窗工程					142930.78
46	010801001001	木质门 1. 门洞口尺寸 :1200*2200 2. 门类型 :木门		m2	18.48	531.95	9830.44

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县海则滩派出所业务技术用房建设采购项目 土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
47	010801001002	木质门 1. 门洞口尺寸 :1000*2200 2. 门类型 :木门		m2	61.6	531.95	32768.12
48	010802001001	金属(塑钢)门 1. 门洞口尺寸 :3800*2800 2. 门类型 :铝合金门		m2	10.64	522.75	5562.06
49	010802001002	金属(塑钢)门 1. 门洞口尺寸 :3275*2800 2. 门类型 :铝合金门		m2	18.34	522.75	9587.24
50	010802001003	金属(塑钢)门 1. 门洞口尺寸 :3700*2800 2. 门类型 :铝合金门		m2	10.36	522.75	5415.69
51	010802004001	钢质防火门 1. 门洞口尺寸 :1000*2200 2. 防火等级 :甲级防火门		m2	2.2	520.78	1145.72
52	010802004002	钢质防火门 1. 门洞口尺寸 :1000*2200 2. 防火等级 :乙级防火门		m2	19.8	491.30	9727.74
53	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗 1. 窗洞口尺寸 :1350*1800 2. 窗类型 :55 系列断桥铝合金 (6+12Ar+6Low-E)		m2	4.86	492.45	2393.31

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县海则滩派出所业务技术用房建设采购项目 土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 9 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
54	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗 1. 窗洞口尺寸 :1835*2800 2. 窗类型 :55 系列断桥铝合金 (6+12Ar+6Low-E)		m2	5.14	492.45	2531.19
55	010807001003	金属(塑钢、断桥)窗 1. 窗洞口尺寸 :900*1800 2. 窗类型 :55 系列断桥铝合金 (6+12Ar+6Low-E)		m2	1.62	492.45	797.77
56	010807001004	金属(塑钢、断桥)窗 1. 窗洞口尺寸 :2000*1800 2. 窗类型 :55 系列断桥铝合金 (6+12Ar+6Low-E)		m2	7.2	492.45	3545.64
57	010807001005	金属(塑钢、断桥)窗 1. 窗洞口尺寸 :2500*1800 2. 窗类型 :55 系列断桥铝合金 (6+12Ar+6Low-E)		m2	4.5	492.45	2216.03
58	010807001006	金属(塑钢、断桥)窗 1. 窗洞口尺寸 :1200*1800 2. 窗类型 :55 系列断桥铝合金 (6+12Ar+6Low-E)		m2	2.16	492.45	1063.69
59	010807001007	金属(塑钢、断桥)窗 1. 窗洞口尺寸 :1300*1900 2. 窗类型 :55 系列断桥铝合金 (6+12Ar+6Low-E)		m2	14.82	492.45	7298.11

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县海则滩派出所业务技术用房建设采购项目 土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 10 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
60	010807001008	金属(塑钢、断桥)窗 1. 窗洞口尺寸 :2500*1900 2. 窗类型 :55 系列断桥铝合金 (6+12Ar+6Low-E)		m2	47.5	492.45	23391.38
61	010807001009	金属(塑钢、断桥)窗 1. 窗洞口尺寸 :2700*1900 2. 窗类型 :55 系列断桥铝合金 (6+12Ar+6Low-E)		m2	10.26	492.45	5052.54
62	010807001010	金属(塑钢、断桥)窗 1. 窗洞口尺寸 :2000*1900 2. 窗类型 :55 系列断桥铝合金 (6+12Ar+6Low-E)		m2	15.2	492.45	7485.24
63	010807001011	金属(塑钢、断桥)窗 1. 窗洞口尺寸 :1200*1900 2. 窗类型 :55 系列断桥铝合金 (6+12Ar+6Low-E)		m2	4.56	492.45	2245.57
64	010807001012	金属(塑钢、断桥)窗 1. 窗洞口尺寸 :6900*1600 2. 窗类型 :55 系列断桥铝合金 (6+12Ar+6Low-E)		m2	22.08	492.45	10873.30
	A.9	屋面及防水工程					66780.61
65	010901011001	轻钢玻璃雨棚 1. 面层材料品种、规格、表面处理 :安全防火玻璃顶棚		m2	42	661.85	27797.70

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县海则滩派出所业务技术用房建设采购项目 土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 11 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
66	010902001001	屋面卷材防水 1、20 厚 1 :3 水泥砂浆找平层 2、3 厚 SBS 改性沥青防水卷材(聚酯胎 I I 型)两道(2 道防水)		m2	353.71	102.62	36297.72
67	010902002001	屋面涂膜防水 1、1 :25 水泥砂浆保护层最薄处 20 厚,2%~3%找坡,表面压实赶光 2、1.0 厚 JS-II 型聚合物水泥防水涂料一道,上翻外墙 250 高		m2	26.38	39.35	1038.05
68	010902004001	屋面排水管 1. 排水管品种、规格 :100UPVC 雨水管		m	43.2	31.83	1375.06
69	010902006001	屋面泄水构件 1. 构件类型、品种、规格 :水落管		个	4	33.98	135.92
70	010902006002	屋面泄水构件 1. 构件类型、品种、规格 :水落斗		个	4	34.04	136.16
	A.10	保温、隔热、防腐工程					118350.41
71	011001001001	保温隔热屋面 1、最薄 30 厚 LC5.0 焦渣混凝土 2%找坡层(容重≤1) 2、80 厚 XPS 挤塑聚苯保温板(B1 级) 3、10 厚低强度等级砂浆隔离层 4、20 厚 1 :3 水泥砂浆面层		m2	322.52	93.84	30265.28

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县海则滩派出所业务技术用房建设采购项目 土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 12 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
72	011001003001	保温隔热墙面 1. 保温隔热部位 :外墙 2. 保温隔热材料品种、规格、性能 :80mm 岩棉板 (A级) 3. 增强网及抗裂防水砂浆种类 :网格布		m2	827.79	106.41	88085.13
	A.11	楼地面装饰工程					234069.91
73	011101002001	细石混凝土楼地面 1、15 厚 1 :2.5 防水水泥砂浆 2、35 厚 C15 细石混凝土 3、1.5 厚聚合物水泥防水涂料 JS-II 型防水涂料膜四周垂直涂起至顶 4、50 厚 C20 细石混凝土 5、钢筋混凝土底板(结构自防水) 6、电井		m2	0.98	130.99	128.37

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县海则滩派出所业务技术用房建设采购项目 土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 13 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
74	011102003001	块料楼地面 1、6~10 厚地砖地面,干水泥擦缝 2、5 厚 1 :2.5 水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3、20 厚 1 :3 干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 4、水泥浆一道(内掺建筑胶) 5、60 厚 C15 混凝土垫层 6、150 厚 3 :7 灰土 7、素土夯实 8、楼梯间、大厅、走道、设备间		m2	129.86	200.94	26094.07

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县海则滩派出所业务技术用房建设采购项目 土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 14 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
75	011102003002	块料楼地面 1、6~10 厚地砖地面,干水泥擦缝 2、20 厚 1 :3 干硬性水泥砂浆结合层 3、素水泥浆一道(内掺建筑胶) 4、60 厚 C15 混凝土,随打随抹平,散热管上皮最薄处≥30 厚 5、铺 C3@50 双向钢丝网片,用专用塑料卡具与散热管绑牢 6、0.2 厚真空铝聚酯薄膜 7、20 厚聚苯乙烯泡沫板(表观密度≥30kg/m ³) 8、60 厚 C15 混凝土垫层 9、150 厚 3 :7 灰土 10、素土夯实 11、业务大厅、群众来访接待室、门卫值班室、综合研判室、暖心会客厅、备勤室、民警办公室、讯问室 餐厅、照片采集、值班室、接警处		m ²	181.46	235.53	42739.27

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县海则滩派出所业务技术用房建设采购项目 土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 15 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
76	011102003003	块料楼地面 1、6~10 厚地砖地面,干水泥擦缝 2、30 厚 1 :3 干硬性水泥砂浆结合层 3、 1.5 厚合成高分子涂膜防水层,四周翻起 250高 4、60 厚 C15 混凝土随打随抹平,散热管上皮最薄处≥30 厚 5、铺 C3@50 双向钢丝网片,用专用塑料卡具与散热管绑牢 6、0.2 厚真空铝聚酯薄膜 7、20 厚聚苯乙烯泡沫板(表观宽度≥30kg/m ³) 8、60 厚 C15 混凝土垫层 9、150 厚 3 :7 灰土 10、素土夯实 11、卫生间	m ²	19.34	269.16	5205.55	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县海则滩派出所业务技术用房建设采购项目 土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 16 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
77	011102003004	块料楼地面 1、10 厚铺地砖(或木地板),干水泥擦缝 2、20 厚 1 :3 干硬性水泥砂浆结合层 3、素水泥浆一道(内掺建筑胶) 4、50 厚 C15 混凝土,随打随抹平,散热管上皮最薄处≥30 厚 5、铺% $C3@50$ 双向钢丝网片,用专用塑料卡具与散热管绑牢 6、0.2 厚真空铝聚酯薄膜 7、20 厚聚苯乙烯泡沫板(表观宽度 $\geq 30\text{kg}/\text{m}^3$) 8、20 厚 DS M15 砂浆(1 :3 水泥砂浆)找平层 9、现浇钢筋混凝土楼板 10、所长办公室、民警办公室、心理疏导室、案情分析室、指挥工作室、会议室、备警室、副所长办公室、所长办公室、备勤室、阅览室		m2	397.84	199.81	79492.41

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县海则滩派出所业务技术用房建设采购项目 土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 17 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
78	011102003005	块料楼地面 1、6~10 厚地砖地面,干水泥擦缝 2、20 厚 1 :3 干硬性水泥砂浆结合层 3、素水泥浆一道(内掺建筑胶) 4、1 :3 水泥砂浆找坡层,最薄处 20 厚,随打随抹平(向地漏处找 1%%坡) 5、1.5 厚聚合物水泥防水涂料(2 道) 6、50 厚 C15 混凝土 m 随打随抹平,散热管上皮最薄处≥30 厚 7、铺% C3@50 双向钢丝网片,用专用塑料卡具与散热管绑牢 8、0.2 厚真空铝聚酯薄膜 9、20 厚聚苯乙烯泡沫板(表观宽度≥30kg/m3) 10、20 厚 1 :2.5 水泥砂浆找平,压实抹光 11、水泥浆一道(内掺建筑胶) 12、现浇钢筋混凝土楼板,结构闭水检验并修补裂缝,表面清扫干净 13、卫生间、更衣、淋浴、洗衣房		m2	65.96	272.42	17968.82

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县海则滩派出所业务技术用房建设采购项目 土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 18 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
79	011102003006	块料楼地面 1、10 厚铺地砖,干水泥擦缝 2、5 厚 1 :2.5 水泥砂浆粘结层(内参建筑胶) 3、20 厚 1 :3 干硬性水泥砂浆结合层 4、25 厚 C15 混凝土垫层 5、20 厚 1 :2.5 防水水泥砂浆找平层(内掺 5%防水剂) 6、走道、清洁间		m ²	131.19	188.69	24754.24
80	011102003007	块料楼地面 1、20 厚 1 :2 水泥砂浆,压实抹光 2、水泥浆一道(内掺建筑胶) 3、35 厚 C20 细石混凝土,随打随抹光 4、1.5 厚聚合物水泥防水涂料 JS-II 型防水涂料膜四周垂直涂起 300 5、20 厚聚合物防水水泥砂浆(一道防水) 6、钢筋混凝土楼板 7、电井		m ²	2.86	105.92	302.93
81	011105003001	块料踢脚线 1. 踢脚线高度 :120 2. 面层材料品种、规格 :6~10 厚铺地砖踢脚		m	865.9	22.84	19777.16

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县海则滩派出所业务技术用房建设采购项目 土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 19 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
82	011106003001	块料楼梯 1、10 厚铺地砖,干水泥擦缝 2、5 厚 1 :2.5 水泥砂浆粘结层(内参建筑胶) 3、20 厚 1 :3 干硬性水泥砂浆结合层 4、25 厚 C15 混凝土垫层 5、20 厚 1 :2.5 防水水泥砂浆找平层(内掺 5%防水剂) 6、楼梯间		m2	89.59	188.69	16904.74
83	011107002001	石材台阶 1、20 厚花岗石板,背面及四周边满涂防污剂,灌水泥砂浆擦缝台口双层加厚处用环氧或硅酮胶粘贴与面板相同的石条 ; 2、撒素水泥面(洒适量清水) 3、30 厚 1 :3 干硬性水泥砂浆结合层 4、水泥浆一道(内掺建筑胶) 5、60 厚 C15 混凝土,台阶面向外坡 1% 6、300 厚 3 :7 灰土分两步夯实,宽出面层 100 7、素土分层夯实,压实系数≥93%		m2	2.16	325.16	702.35
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					393779.27

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县海则滩派出所业务技术用房建设采购项目 土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 20 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
84	011201001001	墙、柱面一般抹灰 1、15 厚 1 :3 防水水泥砂浆找平(1 道防水) 2、外墙耐水腻子(柔性2-3 遍),涂刷高分子乳液防水弹性底层涂料; 3、丙烯酸涂料		m2	954.86	90.99	86882.71
85	011201001002	墙、柱面一般抹灰 1、12 厚聚合物防水水泥砂浆(防水 1 道) 2、电井		m2	41.08	30.84	1266.91
86	011201001003	墙、柱面一般抹灰 1、白色无机涂料(防火型、耐擦洗) 2、2 厚粉刷石膏(石膏与水重量比 1 :0.4 2),罩面压光 3、局部刮腻子找平,10厚粉刷石膏砂浆 4、12 厚聚合物防水水泥砂浆(防水 1 道) 5、其余房间		m2	2952.66	76.96	227236.71

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县海则滩派出所业务技术用房建设采购项目 土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 21 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
87	011203003001	块料墙、柱面 1、6.5 厚瓷砖 2、6 厚水泥基粘结材料 3、1.2 厚聚合物水泥防水涂料 JS-II 型 4、12 厚聚合物防水水泥砂浆(防水 1 道) 5、卫生间、更衣、淋浴		m2	325.66	208.59	67929.42
88	011207003001	成品隔断 1. 隔断材料品种、规格 :成品浴厕隔断		m2	57.96	180.53	10463.52
	A.13	天棚工程					72922.93
89	011301001001	天棚抹灰 1、白色无机涂料饰面 2、2 厚面层耐水腻子刮平 3、3 厚底基防裂腻子分遍刮平 4、现浇钢筋混凝土楼板, 修补平整 5、其余全部		m2	1013.26	55.65	56387.92

单位工程人材机汇总表

工程名称：靖边县海则滩派出所业务技术用房建设采
购项目 土建工程

专业：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 5 页

序号	名称及规格	单位	数量	预算价	市场价	预算价合计	市场价合计
一	人工类别						
1	综合一类工	工日	39.2817	155	155	6088.66	6088.66
2	综合二类工	工日	2098.0682	190	190	398632.96	398632.96
3	综合三类工	工日	1106.7298	215	215	237946.91	237946.91
4	人工费调整	元	-0.1543	1	1	-0.15	-0.15
	小计					642668.38	642668.38
二	材料类别						
1	热轧带肋钢筋HRB400 φ10以内	kg	18738.42	3.25	3.126	60899.87	58576.3
2	热轧带肋钢筋HRB400 φ12~18	kg	17289.7	3.25	3.126	56191.53	54047.6
3	热轧带肋钢筋HRB400 φ20~25	kg	8920.575	3.25	2.934	28991.87	26172.97
4	圆钢(综合)	t	0.7191	3370	3370	2423.37	2423.37
5	镀锌槽钢10#	kg	105.3593	4.7	3.902	495.19	411.11
6	角钢50	t	0.0807	3616	4026	291.81	324.9
7	型钢(综合)	t	2.2403	3324.67	2831	7448.26	6342.29
8	热轧薄钢板 δ4.0	t	0.0003	3808	3026	1.14	0.91
9	铝合金靠墙条板	m2	0.8154	253.89	253.89	207.02	207.02
10	锡纸	m2	1291.3524	3.78	3.78	4881.31	4881.31
11	塑料薄膜	m2	2500.4965	1.96	1.96	4900.97	4900.97
12	沉头木螺钉L32	个	563.9457	0.12	0.12	67.67	67.67
13	对拉螺栓	kg	212.4041	8.08	8.08	1716.23	1716.23
14	膨胀螺栓M8×60	套	50.4667	0.32	0.32	16.15	16.15
15	膨胀螺栓M10×80	套	3.9658	0.52	0.52	2.06	2.06
16	膨胀螺栓M12×110	10套	9.24	10.62	10.62	98.13	98.13
17	塑料膨胀螺栓	套	7858.2637	0.43	0.43	3379.05	3379.05
18	不锈钢合页	个	92.8512	6.81	6.81	632.32	632.32
19	砂纸	张	496.9989	1.18	1.18	586.46	586.46
20	水砂纸	张	196.8312	1	1	196.83	196.83
21	低合金钢焊条E43(综合)	kg	133.8039	11.5	11.5	1538.74	1538.74
22	低碳钢焊条J422(综合)	kg	83.0837	9.03	9.03	750.25	750.25
23	不锈钢氩弧焊丝(综合)	kg	1.5664	29.91	29.91	46.85	46.85
24	圆钉	kg	59.8024	7.01	7.01	419.21	419.21
25	钢丝网(综合)	m2	697.83	16.47	12	11493.26	8373.96
26	镀锌铁丝φ0.7	kg	182.9953	7.79	7.79	1425.53	1425.53
27	铁件(综合)	kg	69.9025	4.82	4.82	336.93	336.93
28	合金钢钻头	个	1.7496	6	6	10.5	10.5

单位工程人材机汇总表

工程名称：靖边县海则滩派出所业务技术用房建设采购项目
 土建工程

专业：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 5 页

二	材料类别						
29	水泥42.5	t	0.3314	452	290	149.79	96.11
30	天然砂石	m3	108.6422	204	55	22163.01	5975.32
31	水泥炉渣1:6	m3	-16.4485	130	130	-2138.31	-2138.31
32	焦渣混凝土1:6	m3	32.897	130	130	4276.61	4276.61
33	黏土	m3	84.9628	24.27	16	2062.05	1359.4
34	熟石灰	kg	23250.672	0.32	0.18	7440.22	4185.12
35	花岗石板	m2	45.7938	101.35	101.35	4641.2	4641.2
36	混凝土实心砖240×115×53	千块	34.8215	480	309	16714.32	10759.84
37	蒸压加气混凝土砌块600×190×240	m3	264.0636	264	168	69712.79	44362.68
38	多孔砖	m3	40.5798	247.79	380	10055.27	15420.32
39	水泥支撑	个	92.17	0.5	0.5	46.09	46.09
40	木材(成材)	m3	0.0024	2065	530	4.96	1.27
41	板枋材	m3	11.2282	2065	1920	23186.23	21558.14
42	夹胶玻璃(采光天棚用) 8+0.76+8	m2	43.26	176.99	176.99	7656.59	7656.59
43	面砖	m2	338.6864	57.52	57.52	19481.24	19481.24
44	地砖800×800	m2	1055.8496	67.19	66	70942.53	69686.07
45	石材饰面板	m2	3.4344	360	360	1236.38	1236.38
46	花岗石板	m2	3.3886	195	74	660.78	250.76
47	铝合金插缝板	m2	33.7153	50.83	50.83	1713.75	1713.75
48	耐碱玻璃纤维网格布	m2	968.5143	2.9	2.9	2808.69	2808.69
49	铝合金条板	m2	69.3025	88	88	6098.62	6098.62
50	浴厕隔断(成品) 包括五金配件	m2	57.96	152	152	8809.92	8809.92
51	铝合金条板天棚龙骨(中型)	m2	83.853	38.69	38.69	3244.27	3244.27
52	钢质防火门甲级	m2	2.1615	412	430	890.54	929.45
53	钢质防火门乙级	m2	19.4535	412	400	8014.84	7781.4
54	铝合金平开窗	m2	132.3315	419	410	55446.9	54255.92
55	铝合金平开门	m2	37.7821	578.17	410	21844.48	15490.66
56	木门(成品)	m2	80.08	288	500	23063.04	40040
57	陶瓷地砖踢脚线	m	883.218	12	8	10598.62	7065.74
58	不锈钢栏杆(成品)	m	39.9432	144.25	144.25	5761.81	5761.81
59	腻子粉(成品)	kg	19530.576	1.17	1.17	22850.77	22850.77
60	高级丙烯酸外墙涂料无光	kg	893.749	14	14	12512.49	12512.49
61	内墙涂料	kg	1511.4121	8.4	8.2	12695.86	12393.58
62	聚合物胶乳	kg	5542.9931	4.38	4.38	24278.31	24278.31
63	防锈漆	kg	25.2	11	10.5	277.2	264.6

单位工程人材机汇总表

工程名称：靖边县海则滩派出所业务技术用房建设采
购项目 土建工程

专业：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 5 页

二	材料类别						
64	红丹防锈漆	kg	0.752	11	11	8.27	8.27
65	SBS改性沥青防水卷材	m2	802.0374	27.43	26	21999.89	20852.97
66	聚合物复合改性沥青防水涂料	kg	718.7285	19.08	10	13713.34	7187.29
67	高分子自粘胶膜卷材	m2	21.9267	20.85	20.85	457.17	457.17
68	SBS弹性沥青防水胶	kg	102.2929	9.12	9.12	932.91	932.91
69	硅酮耐候密封胶	kg	176.8803	19.99	19.99	3535.84	3535.84
70	聚氨酯发泡密封胶750mL/支	支	260.1905	11.15	11.15	2901.12	2901.12
71	改性沥青嵌缝油膏	kg	42.2824	4.82	4.82	203.8	203.8
72	清油	kg	0.744	15.16	15.16	11.28	11.28
73	冷底子油	kg	180.8546	6.87	6.87	1242.47	1242.47
74	油漆溶剂油	kg	1.3788	4.4	4.4	6.07	6.07
75	环氧树脂	kg	0.744	21.64	21.64	16.1	16.1
76	石油沥青玛蹄脂	kg	0.028	3.81	3.81	0.11	0.11
77	乙炔气	m3	12.4782	17.29	17.29	215.75	215.75
78	氧气	m3	28.6986	5.06	5.06	145.21	145.21
79	氩气	m3	4.4251	6.77	6.77	29.96	29.96
80	液化石油气	kg	190.9468	7.26	7.26	1386.27	1386.27
81	隔离剂	kg	305.1507	4.87	4.87	1486.08	1486.08
82	界面剂	kg	82.779	1.89	1.89	156.45	156.45
83	建筑胶	kg	58.5469	2.88	2.88	168.62	168.62
84	硅酮结构胶300ml	支	36.0024	15	15	540.04	540.04
85	胶粘剂DTA砂浆	m3	1.1224	788.5	788.5	885.01	885.01
86	YJ-III胶	kg	8.09	12.25	12.25	99.1	99.1
87	塑料粘胶带20mm×10m	卷	585.0226	3.56	3.56	2082.68	2082.68
88	玻璃胶300mL	支	33.0571	5.69	5.69	188.09	188.09
89	岩棉板 δ 80	m3	42.2173	364.6	364.6	15392.43	15392.43
90	XPS 挤塑聚苯保温板	m3	26.3176	254.11	254.11	6687.57	6687.57
91	钢管D48×3.5	kg	1360.5039	3.45	3.45	4693.74	4693.74
92	硬塑料管 φ20	m	722.876	2.65	2.65	1915.62	1915.62
93	塑料水落管 φ110以内	m	45.36	12.39	12.39	562.01	562.01
94	塑料落水斗	个	4.08	15	15	61.2	61.2
95	塑料落水口	个	4.04	15	15	60.6	60.6
96	伸缩节	只	11.664	8.85	18	103.23	209.95
97	垫胶	kg	36.0024	16.46	16.46	592.6	592.6
98	吊杆	kg	10.155	4.25	4.25	43.16	43.16
99	插接件	个	270.6503	3.35	3.35	906.68	906.68

单位工程人材机汇总表

工程名称：靖边县海则滩派出所业务技术用房建设采
购项目 土建工程

专业：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 5 页

二	材料类别						
100	塑料管卡子 φ110mm以内	个	26.4384	1.98	1.98	52.35	52.35
101	塑料管卡子110mm	个	4	1.52	1.52	6.08	6.08
102	钢支撑及配件	kg	115.439	4.65	4.65	536.79	536.79
103	钼钨棒	g	79.1032	0.45	0.45	35.6	35.6
104	水	m ³	361.5194	5.63	5.63	2035.35	2035.35
105	电	kW·h	540.4692	0.71	0.71	383.73	383.73
106	复合模板	m ²	764.5396	48	48	36697.9	36697.9
107	扣件	kg	372.7803	7.88	7.88	2937.51	2937.51
108	梁卡具模板用	kg	1.0976	8.17	8.17	8.97	8.97
109	零星卡具	kg	27.0472	10.23	10.23	276.69	276.69
110	木支撑	m ³	0.6872	1746.08	1746.08	1199.91	1199.91
111	水泥砂浆1:3	m ³	0.0506	460.18	460.18	23.29	23.29
112	聚合物抗裂砂浆	kg	4552.845	0.55	0.55	2504.06	2504.06
113	其他材料费(占材料费)	元	3062.9317	1	1	3062.93	3062.93
114	材料费调整	元	-0.1189	1	1	-0.12	-0.12
115	预拌混凝土C15	m ³	67.7394	345.13	265	23378.9	17950.94
116	预拌混凝土C20	m ³	25.9873	353.98	275	9198.98	7146.51
117	预拌混凝土C25	m ³	26.3812	362.83	285	9571.89	7518.64
118	预拌混凝土C30	m ³	407.7673	371.68	295	151558.95	120291.35
119	预拌细石混凝土C20	m ³	0.0495	389.38	275	19.27	13.61
120	干混砌筑砂浆DM M10	m ³	42.0039	477.88	259	20072.82	10879.01
121	干混抹灰砂浆DP M10	m ³	9.1655	477.88	269	4380.01	2465.52
122	干混地面砂浆DS M15	m ³	70.3401	482.3	269	33925.03	18921.49
123	干混地面砂浆DS M20	m ³	49.2631	486.73	279	23977.83	13744.4
124	预拌水泥砂浆(综合)	m ³	0.5069	486.73	269	246.72	136.36
	小计					1078172.28	937733.52
三	机械类别						
1	机械人工	工日	47.9211	215	215	10303.04	10303.04
2	汽油	kg	18.8964	8.64	8.64	163.26	163.26
3	柴油	kg	590.3561	7.27	7.27	4291.89	4291.89
4	电	kW·h	2773.2309	0.71	0.71	1968.99	1968.99
5	安拆费及场外运费	元	681.8634	1	1	681.86	681.86
6	折旧费	元	2162.9361	1	1	2162.94	2162.94
7	检修费	元	638.1529	1	1	638.15	638.15
8	维护费	元	1724.9781	1	1	1724.98	1724.98
9	其他费	元	10.1706	1	1	10.17	10.17
10	机械费调整	元	-0.0575	1	1	-0.06	-0.06

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县海则滩派出所业务技术用房建设采购项目 给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
		给水					19360.93
1	031001006007	塑料管	1. 材质:PSP 钢塑复合压力管 2. 规格:DN80 3. 连接形式:G 型或扩口连接 4. 安装部位 :室内 5. 介质 :冷水	m	21.9		
2	031001006008	塑料管	1. 材质:PSP 钢塑复合压力管 2. 规格:DN65 3. 连接形式:G 型或扩口连接 4. 安装部位 :室内 5. 介质 :冷水	m	10.2	80.87	824.87
3	031001006009	塑料管	1. 材质:PSP 钢塑复合压力管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:G 型或扩口连接 4. 安装部位 :室内 5. 介质 :冷水	m	13.5	64.12	865.62

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县海则滩派出所业务技术用房建设采购项目 给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
4	031001006010	塑料管	1. 材质:PSP 钢塑复合压力管 2. 规格:DN40 3. 连接形式:G 型或扩口连接 4. 安装部位 :室内 5. 介质 :冷水	m	44	55.37	2436.28
5	031001006011	塑料管	1. 材质:PSP 钢塑复合压力管 2. 规格:DN32 3. 连接形式:G 型或扩口连接 4. 安装部位 :室内 5. 介质 :冷水	m	5.4	46.95	253.53
6	031001006012	塑料管	1. 材质:PSP 钢塑复合压力管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:G 型或扩口连接 4. 安装部位 :室内 5. 介质 :冷水	m	75.4	39.18	2954.17
7	031001006013	塑料管	1. 材质:PSP 钢塑复合压力管 2. 规格:DN20 3. 连接形式:G 型或扩口连接 4. 安装部位 :室内 5. 介质 :冷水	m	12.6	34.40	433.44

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县海则滩派出所业务技术用房建设采购项目 给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
8	031001006014	塑料管	1. 材质:PSP 钢塑复合压力管 2. 规格:DN15 3. 连接形式:G 型或扩口连接 4. 安装部位 :室内 5. 介质 :冷水	m	47.7	33.56	1600.81
9	031002001010	阀门	1. 类型 :闸阀 2. 规格、压力等级 :DN65	个	2	203.94	407.88
10	031002009005	法兰	1. 材质 :碳钢平焊法兰 2. 规格、压力等级 :DN65	副	2		
11	031002001011	阀门	[项目特征] 1. 类型 :闸阀 2. 规格、压力等级 :DN50 [工作内容] 1. 阀门连接	个	1	168.91	168.91
12	031002009006	法兰	[项目特征] 1. 材质 :碳钢平焊法兰 2. 规格、压力等级 :DN80 [工作内容] 1. 安装	副	1		
13	031002001012	阀门	1. 类型 :闸阀 2. 规格、压力等级 :DN40	个	4	124.27	497.08

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县海则滩派出所业务技术用房建设采购项目 给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
14	031002001013	阀门	1. 类型 : 闸阀 2. 规格、压力等级 : DN32	个	1	82.19	82.19
15	031002001014	阀门	1. 类型 : 截止阀 2. 规格、压力等级 : DN25	个	6	87.71	526.26
16	031002001016	阀门	1. 类型 : 截止阀 2. 规格、压力等级 : DN15	个	1	50.95	50.95
17	031002001015	阀门	1. 类型 : 自动排气阀 2. 规格、压力等级 : DN15	个	1	69.90	69.90
18	030901012001	室内消火栓	1. 安装方式 : 消防软管卷盘	套	6	843.59	5061.54
19	030912001001	手提式灭火器	1. 规格、型号 : 手提式磷酸铵盐 干粉灭火器 MF/ABC3	具	18	53.75	967.50
20	030912004001	灭火器箱		个	9	240.00	2160.00
		排水					31094.97
21	031001006005	塑料管	1. 材质 : 加厚型UPVC 塑料排水管 2. 规格 : DN100 3. 连接形式 : 粘接 4. 安装部位 : 室内 5. 介质 : 污水	m	21.6	72.02	1555.63

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县海则滩派出所业务技术用房建设采购项目 给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
22	031001006001	塑料管	1. 材质 : 消音内螺旋 UPVC 塑料排水管 2. 规格: DN150 3. 连接形式 : 粘接 4. 安装部位 : 室内 5. 介质 : 污水	m	12.8	108.44	1388.03
23	031001006004	塑料管	1. 材质 : 消音内螺旋 UPVC 塑料排水管 2. 规格: DN100 3. 连接形式 : 粘接 4. 安装部位 : 室内 5. 介质 : 污水	m	16.8	72.02	1209.94
24	031001006006	塑料管	1. 材质 : 硬壁UPVC 塑料排水管 2. 规格: DN100 3. 连接形式 : 粘接 4. 安装部位 : 室内 5. 介质 : 污水	m	39.08	70.12	2740.29

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县海则滩派出所业务技术用房建设采购项目 给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)		
						综合单价	合价	
25	031001006002	塑料管	1. 材质 : 硬壁UPVC 塑料排水管 2. 规格: DN75 3. 连接形式 : 粘接 4. 安装部位 : 室内 5. 介质 : 污水	m	12.2	57.24	698.33	
26	031001006003	塑料管	1. 材质 : 硬壁UPVC 塑料排水管 2. 规格: DN50 3. 连接形式 : 粘接 4. 安装部位 : 室内 5. 介质 : 污水	m	42.54	42.92	1825.82	
27	031003003001	洗脸盆	1. 类型 : 洗脸盆	组	6	555.36	3332.16	
28	031003006002	大便器		组	2	887.86	1775.72	
29	031003006001	大便器		组	14	475.87	6662.18	
30	031003007001	小便器		组	8	867.57	6940.56	
31	031003004001	洗涤盆		组	3	374.58	1123.74	
32	031003016001	水龙头		个	6	128.78	772.68	
33	031003017001	地漏	1. 规格: DN50	个	9	63.87	574.83	
34	031003017002	地漏	1. 规格: DN50	个	3	63.87	191.61	
35	031003017003	地漏	1. 规格: DN50	个	3	63.87	191.61	
36	031003018001	地面扫除口	1. 规格: DN100	个	2	55.92	111.84	
合 计								50455.90

措施项目清单计价表

工程名称：靖边县海则滩派出所业务技术用房
建设采购项目 给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					2667.45
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1	2011.30	2011.30
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1	318.70	318.70
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1	105.79	105.79
4	031401002001	二次搬运费		项	1	139.26	139.26
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1	92.40	92.40
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							2667.45

单位工程人材机汇总表

工程名称：靖边县海则滩派出所业务技术用房建设采购项目
给排水工程

专业：通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	名称及规格	单位	数量	预算价	市场价	预算价合计	市场价合计
一	人工类别						
1	综合二类工	工日	71.9929	186	186	13390.68	13390.68
	小计					13390.68	13390.68
二	材料类别						
1	热轧中厚钢板 δ 8~15	kg	0.6989	3.81	3.159	2.66	2.21
2	热轧中厚钢板 δ 12~20	kg	1.074	3.81	3.159	4.09	3.39
3	橡胶板(综合)	kg	0.372	8.7	8.7	3.24	3.24
4	橡胶板 δ 1~3	kg	0.2481	8.7	8.7	2.16	2.16
5	棉纱头	kg	0.108	9.34	9.34	1.01	1.01
6	六角螺栓(综合)	kg	0.616	8.08	8.08	4.98	4.98
7	六角螺栓带螺母、垫圈M16×65~80	套	12.36	2.79	2.79	34.48	34.48
8	膨胀螺栓M10×80	套	2.472	0.52	0.52	1.29	1.29
9	防污器DN32	个	14.14	18.81	18.81	265.97	265.97
10	大便器胶皮碗(配喉箍)	套	14.7	5.75	5.75	84.53	84.53
11	大便器排水接头	个	16.16	8.85	8.85	143.02	143.02
12	尼龙砂轮片 φ 400	片	0.329	10.22	10.22	3.36	3.36
13	砂纸	张	0.012	1.18	1.18	0.01	0.01
14	铁砂布(综合)	张	4.7156	1.61	1.61	7.59	7.59
15	低碳钢焊条J427(综合)	kg	1.202	11.06	11.06	13.29	13.29
16	锯条(综合)	根	2.1	0.56	0.56	1.18	1.18
17	水泥32.5	kg	8.7	0.35	0.258	3.05	2.24
18	砂子	m ³	0.126	195	73	24.57	9.2
19	石灰膏	m ³	0.259	226.22	226.22	58.59	58.59
20	烧结粉煤灰砖240×115×53	千块	0.224	410	283	91.84	63.39
21	木材(一级红松)	m ³	0.018	2065	1920	37.17	34.56
22	碎布	kg	0.012	2.83	2.83	0.03	0.03
23	防水密封胶	支	10.21	6.46	6.46	65.96	65.96
24	机油(综合)	kg	0.166	10.44	10.44	1.73	1.73
25	乙炔气	kg	0.396	14.78	14.78	5.85	5.85
26	氧气	m ³	1.044	5.06	5.06	5.28	5.28
27	白铅油	kg	0.14	7.29	7.29	1.02	1.02
28	丙酮	kg	3.7237	8.68	8.68	32.32	32.32
29	粘接剂	kg	2.6616	12.39	12.39	32.98	32.98
30	焊接钢管DN20	m	0.3014	5.73	5.73	1.73	1.73
31	无缝钢管D22×2	m	0.06	4.04	4.04	0.24	0.24
32	输水软管 φ 25	m	0.12	9.83	9.83	1.18	1.18

单位工程人材机汇总表

工程名称：靖边县海则滩派出所业务技术用房建设采
购项目 给排水工程

专业：通用安装工程

第 2 页 共 3 页

二	材料类别						
33	橡胶软管DN20	m	0.1337	10.11	10.11	1.35	1.35
34	冲洗管DN32	根	14.14	24.6	24.6	347.84	347.84
35	黑玛钢弯头DN15	个	1.01	1.99	1.99	2.01	2.01
36	黑玛钢活接头DN15	个	1.01	2.21	2.21	2.23	2.23
37	黑玛钢活接头DN25	个	6.06	4.98	4.98	30.18	30.18
38	黑玛钢活接头DN32	个	1.01	6.64	6.64	6.71	6.71
39	黑玛钢活接头DN40	个	4.04	8.3	8.3	33.53	33.53
40	黑玛钢六角内接头DN15	个	1.818	1.33	1.33	2.42	2.42
41	黑玛钢六角内接头DN25	个	4.848	2.55	2.55	12.36	12.36
42	黑玛钢六角内接头DN32	个	0.808	4.42	4.42	3.57	3.57
43	黑玛钢六角内接头DN40	个	3.232	6.31	6.31	20.39	20.39
44	黑玛钢管箍DN15	个	1.01	0.71	0.71	0.72	0.72
45	螺纹阀门DN15	个	0.12	32.74	32.74	3.93	3.93
46	螺纹阀门DN20	个	0.0904	39.82	39.82	3.6	3.6
47	聚四氟乙烯生料带宽20	m	98.738	0.4	0.4	39.5	39.5
48	水	m ³	3.0112	5.63	5.63	16.95	16.95
49	其他材料费(占材料费)	元	38.7572	1	1	38.76	38.76
50	弹簧压力表Y-1000~1.6MPa	块	0.1628	48.67	48.67	7.92	7.92
51	压力表表弯DN15	个	0.1628	7.08	7.08	1.15	1.15
52	灭火器箱	个	9	240	240	2160	2160
	小计					3671.52	3623.13
三	机械类别						
1	机械人工	工日	0.1123	215	215	24.14	24.14
2	汽油	kg	0.1046	8.64	8.64	0.9	0.9
3	柴油	kg	0.206	7.27	7.27	1.5	1.5
4	电	kW·h	54.0982	0.71	0.71	38.41	38.41
5	安拆费及场外运费	元	6.6276	1	1	6.63	6.63
6	折旧费	元	29.508	1	1	29.51	29.51
7	检修费	元	8.1555	1	1	8.16	8.16
8	维护费	元	23.9537	1	1	23.95	23.95
9	其他费	元	0.0998	1	1	0.1	0.1
	小计					133.3	133.3
四	主材类别						
1	水龙头	个	6.06	120	120	727.2	727.2
2	地漏DN50	个	15.15	30	30	454.5	454.5
3	地面扫除口DN100	个	2.02	30	30	60.6	60.6
4	加厚型UPVC 塑料排水管DN1	m	20.52	19	19	389.88	389.88

单位工程人材机汇总表

工程名称：靖边县海则滩派出所业务技术用房建设采
购项目 给排水工程

专业：通用安装工程

第 3 页 共 3 页

四	主材类别						
	00						
5	消音内螺旋 UPVC 塑料排水管DN150	m	12.16	32	32	389.12	389.12
6	消音内螺旋 UPVC 塑料排水管DN100	m	15.96	19	19	303.24	303.24
7	硬壁UPVC 塑料排水管DN100	m	37.126	17	17	631.14	631.14
8	硬壁UPVC 塑料排水管DN75	m	11.956	9.15	9.15	109.4	109.4
9	硬壁UPVC 塑料排水管DN50	m	43.0505	6.86	6.86	295.33	295.33
10	PSP 钢塑复合压力管DN65	m	10.3632	35.46	35.46	367.48	367.48
11	PSP 钢塑复合压力管DN50	m	13.716	23.48	23.48	322.05	322.05
12	PSP 钢塑复合压力管DN40	m	44.704	18.18	18.18	812.72	812.72
13	PSP 钢塑复合压力管DN32	m	5.4864	15.04	15.04	82.52	82.52
14	PSP 钢塑复合压力管DN25	m	76.6064	9.8	9.8	750.74	750.74
15	PSP 钢塑复合压力管DN20	m	12.8016	7.92	7.92	101.39	101.39
16	PSP 钢塑复合压力管DN15	m	48.4632	7.1	7.1	344.09	344.09
17	闸阀DN65	个	2	92	92	184	184
18	闸阀DN50	个	1	78	78	78	78
19	闸阀DN40	个	4.04	48	48	193.92	193.92
20	闸阀DN32	个	1.01	31	31	31.31	31.31
21	截止阀DN25	个	6.06	48.1	48.1	291.49	291.49
22	截止阀DN15	个	1.01	22.68	22.68	22.91	22.91
23	自动排气阀DN15	个	1	36.11	36.11	36.11	36.11
24	洗脸盆	套	6.06	400	400	2424	2424
25	洗涤盆	套	3.03	240	240	727.2	727.2
26	瓷蹲式大便器	套	14.14	260	260	3676.4	3676.4
27	坐便器	套	2.02	700	700	1414	1414
28	小便器	套	8.08	780	780	6302.4	6302.4
29	手提式磷酸铵盐MF/ABC3	个	18	50	50	900	900
30	室内消火栓	套	6	626	626	3756	3756
	小计					26179.14	26179.14
	合计					43374.64	43326.25

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县海则滩派出所业务技术用房建设采购项目 电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
		桥架					10741.69
1	030409016001	桥架槽盒安装	1. 名称 : 电缆桥架 2. 规格 : 150*100	m	78.73	115.55	9097.25
2	030409017001	桥架支撑架	1. 名称 : 桥架支撑架 2. 材质 : 角钢 3. 规格 : L50*5	t	0.079	20815.73	1644.44
		配管、配线					56813.41
3	030412001001	配管	1. 材质 : 镀锌钢管 2. 规格 : SC100 3. 配置形式 : 埋地	m	29.2	109.15	3187.18
4	030412001002	配管	1. 名称 : 套接紧定式镀锌钢导管 2. 规格 : JDG20 3. 配置形式 : 暗配	m	611.69	14.12	8637.06
5	030412001003	配管	1. 名称 : 套接紧定式镀锌钢导管 2. 规格 : JDG25 3. 配置形式 : 暗配	m	839.2	18.75	15735.00
6	030412003001	配线	1. 配线形式 : 管内穿线 2. 规格 : WDZ-BYJ-2.5	m	1940.54	4.16	8072.65
7	030412002001	线槽	1. 名称 : 线槽配线 2. 规格 : WDZ-BYJ-2.5	m	167.84	4.73	793.88

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县海则滩派出所业务技术用房建设采购项目 电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
8	030412003002	配线	1. 配线形式 :管内穿线 2. 规格 :WDZN-BYJ-2.5	m	17.67	4.16	73.51
9	030412003003	配线	1. 配线形式 :管内穿线 2. 规格 :WDZ-BYJ-4	m	2594.17	5.46	14164.17
10	030412002002	线槽	1. 名称 :线槽配线 2. 规格 :WDZ-BYJ-4	m	998.37	6.16	6149.96
		灯具、开关、插座					31123.18
11	030413003001	荧光灯	1. 名称 :双管荧光灯 2. 规格 :2*28W, 色温 4000K, R≥80	套	101	108.81	10989.81
12	030413001002	普通灯具	1. 名称 :吸顶灯(自带人体红外感应开关) 2. 规格 :18W, 色温 3000~4000K	套	45	161.22	7254.90
13	030413001003	普通灯具	1. 名称 :壁灯 2. 规格 :18W, 色温 3000~4000K	套	3	148.55	445.65
14	030413001004	普通灯具	1. 名称 :防水防尘灯 2. 规格 :AC220V, 18W, LED 光源, IP54	套	19	151.12	2871.28
15	030413013001	插座	1. 名称 :单相五孔暗装插座 2. 规格 :250V/10A	套	70	34.28	2399.60

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县海则滩派出所业务技术用房建设采购项目 电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
16	030413013002	插座	1.名称：壁挂空调暗装插座 2.规格：250V/10A	套	24	41.42	994.08
17	030413013003	插座	1.名称：电井五孔暗装插座 2.规格：250V/10A	套	3	36.32	108.96
18	030413013004	插座	1.名称：卫生间插座 2.规格：250V/10A	套	3	41.42	124.26
19	030413013005	插座	1.名称：热水器插座 2.规格：250V/10A	套	1	41.42	41.42
20	030413013006	插座	1.名称：洗衣机插座 2.规格：250V/10A	套	3	41.42	124.26
21	030413012001	开关、按钮	1.名称：单联单控暗开关 2.规格：250V/10A	套	7	30.47	213.29
22	030413012002	开关、按钮	1.名称：双联单控暗开关 2.规格：250V/10A	套	5	32.51	162.55
23	030413012003	开关、按钮	1.名称：三联单控暗开关 2.规格：250V/10A	套	24	34.55	829.20
24	030413012004	开关、按钮	1.名称：四联单控暗开关 2.规格：250V/10A	套	4	36.59	146.36
25	030412005001	接线盒	1.名称：开关(插座)盒	个	180	13.31	2395.80

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县海则滩派出所业务技术用房建设采购项目 电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
26	030412005002	接线盒	1. 名称 :接线盒	个	144	14.04	2021.76
		配电箱					3891.9
27	030402012001	成套配电箱	1. 名称 :配电箱A L-1 2. 规格 :400*50 0*150 3. 安装方式 :距 地 1.5 米安装 4. 接线端子材质 、规格 :2.5 (21 个) , 4 (36个)	台	1	1297.30	1297.30
28	030402012002	成套配电箱	1. 名称 :配电箱A L-2 2. 规格 :400*50 0*150 3. 安装方式 :距 地 1.5 米安装 4. 接线端子材质 、规格 :2.5 (9 个) , 4 (36个)	台	1	1297.30	1297.30
29	030402012004	成套配电箱	1. 名称 :配电箱A L-3 2. 规格 :400*50 0*150 3. 安装方式 :距 地 1.5 米安装 4. 接线端子材质 、规格 :2.5 (9 个) , 4 (36个)	台	1	1297.30	1297.30
		防雷接地					16582.96
30	030410002001	接地母线	1. 名称 :利用圈 梁主筋焊接形成 闭环	m	139.2	5.94	826.85

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县海则滩派出所业务技术用房建设采购项目 电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
31	030410002002	接地母线	1. 名称 :电井内 通长焊接 2. 材质 :镀锌扁 钢 3. 规格 :40*4	m	13.8	29.37	405.31
32	030410002003	接地母线	1. 名称 :至本层 建筑钢筋网 2. 材质 :镀锌扁 钢 3. 规格 :25*4	m	5	27.27	136.35
33	030412001004	配管	1. 名称 :至插座P E 线 2. 材质 :刚性阻 燃管 3. 规格:PC20 4. 配置形式 :暗 配	m	20	18.80	376.00
34	030410005001	避雷网	1. 材质 :镀锌圆 钢 2. 规格 : Φ 10 3. 安装形式 :沿 屋面暗敷	m	239.22	39.02	9334.36
35	030410003001	引下线	1. 名称 :利用建 筑物主筋引下	m	108	13.73	1482.84
36	030410012001	防雷断接卡、箱		台	4	301.70	1206.80
37	030410011001	接地跨接		处	20	13.10	262.00
38	030410007001	等电位端子箱、测试板	1. 名称 :等电位 端子箱 MEB	台	1	341.90	341.90
39	030410007002	等电位端子箱、测试板	1. 名称 :等电位 端子箱 LEB	台	2	341.90	683.80
40	030415027001	接地装置		系统	1	1526.75	1526.75
		应急照明系统					17669.93

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县海则滩派出所业务技术用房建设采购项目 电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
41	030412001005	配管	1. 名称 : 热镀锌钢管 2. 规格 : SC20 3. 配置形式 : 暗配	m	290.2	20.92	6070.98
42	030412003005	配线	1. 配线形式 : 管内穿线 2. 规格 : WDZN-RYS-2x2.5	m	292.9	7.01	2053.23
43	030413010001	智能灯光控制系统	1. 名称:A 型应急照明灯具-应急照明灯 2. 规格 : 5W, DC36V	套	31	121.18	3756.58
44	030413010002	智能灯光控制系统	1. 名称:A 型应急照明灯具-楼层显示标志灯 2. 规格 : 1W, DC36V	套	6	121.18	727.08
45	030413010003	智能灯光控制系统	1. 名称:A 型应急照明灯具-安全疏散出口标志灯 2. 规格 : 1W, DC36V	套	6	121.18	727.08
46	030413010004	智能灯光控制系统	1. 名称:A 型应急照明灯具-出口标志灯 2. 规格 : 1W, DC36V	套	2	121.18	242.36
47	030413010005	智能灯光控制系统	1. 名称:A 型应急照明灯具-单向疏散指示灯 2. 规格 : 1W, DC36V	套	16	121.18	1938.88
48	030412005003	接线盒	1. 名称 : 接线盒	个	61	14.04	856.44

措施项目清单计价表

工程名称：靖边县海则滩派出所业务技术用房
建设采购项目 电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
一		通用措施					7884.22
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1	5944.82	5944.82
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1	941.99	941.99
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1	312.68	312.68
4	031401002001	二次搬运费		项	1	411.63	411.63
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1	273.10	273.10
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							7884.22

单位工程人材机汇总表

工程名称：靖边县海则滩派出所业务技术用房建设采
购项目 电气工程

专业：通用安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	名称及规格	单位	数量	预算价	市场价	预算价合计	市场价合计
一	人工类别						
1	综合二类工	工日	212.8225	186	186	39584.99	39584.99
	小计					39584.99	39584.99
二	材料类别						
1	热轧圆盘条 φ10以内	kg	21.012	3.37	3.37	70.81	70.81
2	镀锌扁钢(综合)	kg	4.528	4.64	3.938	21.01	17.83
3	镀锌扁钢支架40×3	kg	56.9344	4.64	4.64	264.18	264.18
4	扁形塑料绑带	m	63.0919	0.42	0.42	26.5	26.5
5	自粘性塑料带20mm×20m	卷	0.408	5.08	5.08	2.07	2.07
6	白布	kg	0.6012	7.74	7.74	4.65	4.65
7	镀锌自攻螺钉ST4~6×10~16	10个	2.66	0.48	0.48	1.28	1.28
8	木螺钉d2~4×6~65	个	615.68	0.07	0.07	43.1	43.1
9	镀锌锁紧螺母DN100×3	个	2.3389	11.69	11.69	27.34	27.34
10	镀锌锁紧螺母DN15×3	10个	18.54	7.79	7.79	144.43	144.43
11	镀锌锁紧螺母DN20×1.5	个	119.6785	0.34	0.34	40.69	40.69
12	镀锌锁紧螺母DN20×3	10个	45.715	9.03	9.03	412.81	412.81
13	砂轮片 φ100	片	0.0709	2.02	2.02	0.14	0.14
14	砂轮片 φ400	片	0.1902	13.74	13.74	2.61	2.61
15	铁砂布0#~2#	张	1.7775	1.35	1.35	2.4	2.4
16	低碳钢焊条(综合)	kg	34.1689	10.53	10.53	359.8	359.8
17	松香焊锡丝(综合)	m	0.284	5.31	5.31	1.51	1.51
18	焊锡	kg	0.08	244.25	244.25	19.54	19.54
19	焊锡膏	kg	0.02	37.96	37.96	0.76	0.76
20	锡基钎料	kg	4.8453	67.9	67.9	329	329
21	镀锌铁丝 φ1.2~2.2	kg	11.0449	6.81	6.81	75.22	75.22
22	平垫铁(综合)	kg	0.612	5.12	5.12	3.13	3.13
23	钢锯条	条	44.5804	0.42	0.42	18.72	18.72
24	胶木板	kg	0.2657	21.17	21.17	5.62	5.62
25	碎布	kg	1.3511	2.83	2.83	3.82	3.82
26	醇酸磁漆	kg	0.3212	16.78	16.78	5.39	5.39
27	酚醛调和漆	kg	0.2174	12.81	12	2.78	2.61
28	酚醛调和漆各色	kg	0.124	12	12	1.49	1.49
29	防锈漆	kg	0.9969	11	10.5	10.97	10.47
30	防锈漆C53-1	kg	0.2133	11	11	2.35	2.35
31	酚醛防锈漆	kg	0.803	12.73	10.5	10.22	8.43
32	清油	kg	0.2392	15.16	15.16	3.63	3.63
33	汽油92#	kg	28.1227	8.64	8.64	242.98	242.98

单位工程人材机汇总表

工程名称：靖边县海则滩派出所业务技术用房建设采
购项目 电气工程

专业：通用安装工程

第 2 页 共 4 页

二	材料类别						
34	铅油(厚漆)	kg	4.3497	7.13	7.13	31.01	31.01
35	油漆溶剂油	kg	0.3631	4.4	4.4	1.6	1.6
36	电力复合脂	kg	1.692	20.57	20.57	34.8	34.8
37	金属清洗剂	kg	1.173	10.9	10.9	12.79	12.79
38	酚醛树脂稀释剂	kg	0.084	14.12	14.12	1.19	1.19
39	粘合剂	kg	0.02	13.42	13.42	0.27	0.27
40	塑料管(综合)	kg	0.612	11.28	11.28	6.9	6.9
41	塑料胀管φ6~8	个	651.2	0.18	0.18	117.22	117.22
42	镀锌钢管接头20×2.75	个	46.49	1.08	1.08	50.21	50.21
43	镀锌钢管接头100×4	个	4.5318	17.52	17.52	79.4	79.4
44	镀锌钢管接头管件DN20	个	113.4073	1.08	1.08	122.48	122.48
45	镀锌钢管接头管件DN32	个	129.6564	2.21	2.21	286.54	286.54
46	扁钢卡子25×4	kg	10.2865	5.28	5.28	54.31	54.31
47	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	37.6828	4.42	4.42	166.56	166.56
48	硬铜绞线TJ-2.5~4mm ²	m	22.92	2.21	2.21	50.65	50.65
49	铜芯塑料绝缘电线BV-2.5mm ²	m	216.633	1.72	1.72	372.61	372.61
50	铜芯塑料绝缘电线BV-4mm ²	m	21.867	2.73	2.73	59.7	59.7
51	铜芯塑料绝缘软电线BVR-4mm ²	m	429.2405	2.99	3.9	1283.43	1674.04
52	铜芯塑料绝缘软电线BVR-6mm ²	m	15.0689	4.5	5.89	67.81	88.76
53	钢管保护管φ40×400	根	1.598	30.11	30.11	48.12	48.12
54	套接管	m	0.2	10.76	10.76	2.15	2.15
55	镀锌电线管塑料护口DN15~20	个	252.261	0.25	0.25	63.07	63.07
56	镀锌电线管塑料护口DN25~32	个	130.2438	0.4	0.4	52.1	52.1
57	镀锌钢管塑料护口DN15~20	个	761.2035	0.3	0.3	228.36	228.36
58	镀锌钢管塑料护口DN100	个	2.3973	0.32	0.32	0.77	0.77
59	铜接线端子20A	个	249.735	0.75	0.75	187.3	187.3
60	铜接线端子DT-6mm ²	个	8.284	0.44	0.44	3.64	3.64
61	塑料接线柱双线	个	62.83	1.51	1.51	94.87	94.87
62	镀锌地线夹20	套	690.424	1.96	1.96	1353.23	1353.23
63	镀锌地线夹32	套	692.1722	1.92	1.92	1328.97	1328.97
64	镀锌地线夹100	套	18.0631	3.51	3.51	63.4	63.4
65	标志牌塑料扁形	个	70.0892	3.5	3.5	245.31	245.31
66	其他材料费(占材料费)	元	155.3713	1	1	155.37	155.37

单位工程人材机汇总表

工程名称：靖边县海则滩派出所业务技术用房建设采
购项目 电气工程

专业：通用安装工程

第 3 页 共 4 页

	小计					8787.09	9193.01
三	机械类别						
1	机械人工	工日	0.732	215	215	157.38	157.38
2	汽油	kg	2.548	8.64	8.64	22.01	22.01
3	柴油	kg	10.0855	7.27	7.27	73.32	73.32
4	电	kW·h	316.9547	0.71	0.71	225.04	225.04
5	动力费	元	0.4811	1	1	0.48	0.48
6	安拆费及场外运费	元	55.6628	1	1	55.66	55.66
7	折旧费	元	214.5408	1	1	214.54	214.54
8	校验费	元	44.4836	1	1	44.48	44.48
9	检修费	元	14.979	1	1	14.98	14.98
10	维护费	元	69.2319	1	1	69.23	69.23
11	其他费	元	7.9045	1	1	7.9	7.9
	小计					885.02	885.02
四	主材类别						
1	镀锌圆钢Φ 10	m	251.181	2.4	2.4	602.83	602.83
2	镀锌扁钢40×4	m	14.49	5	5	72.45	72.45
3	镀锌扁钢25*4	m	5.25	3	3	15.75	15.75
4	角钢(综合)	kg	82.95	4	4	331.8	331.8
5	镀锌钢管SC100	m	30.076	44.25	44.25	1330.86	1330.86
6	热镀锌钢管SC20	m	298.906	5.5	5.5	1643.98	1643.98
7	刚性阻燃管PC20	m	21.2	4.6	4.6	97.52	97.52
8	双管荧光灯2*28W	套	102.01	58	58	5916.58	5916.58
9	A 型应急照明灯具-应急照明灯	套	31.31	72	72	2254.32	2254.32
10	吸顶灯(自带人体红外感应开关)18W	套	45.45	120	120	5454	5454
11	壁灯18W	套	3.03	110	110	333.3	333.3
12	防水防尘灯AC220V, 18W	套	19.19	110	110	2110.9	2110.9
13	A 型应急照明灯具-单向疏散指示灯	套	16.16	72	72	1163.52	1163.52
14	A 型应急照明灯具-出口标志灯	套	2.02	72	72	145.44	145.44
15	A 型应急照明灯具-安全疏散出口标志灯	套	6.06	72	72	436.32	436.32
16	A 型应急照明灯具-楼层显示标志灯	套	6.06	72	72	436.32	436.32
17	单联单控暗开关250V/10A	只	7.14	14	14	99.96	99.96
18	双联单控暗开关250V/10A	只	5.1	16	16	81.6	81.6
19	三联单控暗开关250V/10A	只	24.48	18	18	440.64	440.64

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县海则滩派出所业务技术用房建设采购项目 通风工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)		
						综合单价	合价	
1	030701002001	除尘设备	1. 名称 : 换气扇PF-01 2. 规格 : 风量: 850m ³ /h, 功率: 80w, 电源: 220V/50Hz 3. 安装形式 : 吸顶安装	台	12	1314.83	15777.96	
2	030702001001	碳钢通风管道	1. 材质 : 镀锌薄钢板 2. 形状 : 圆形 3. 规格 : 直径(mm) ≤320 4. 板材厚度 : δ=0.5mm 5. 管件、法兰及支架设计要求 : 法兰连接	m ²	8.85	369.61	3271.05	
3	030703006001	柔性接口及伸缩节	[项目特征] 1. 材质 : 帆布 [工作内容] 1. 安装	m ²	0.75	665.75	499.31	
4	030705001001	通风空调工程检测、调试	[工作内容] 1. 风量测定 2. 风压测定 3. 温度测定 4. 各系统风口、阀门调整 5. 风管检测、漏风测试	系统	1	553.50	553.50	
合 计								20101.82

单位工程人材机汇总表

工程名称：靖边县海则滩派出所业务技术用房建设采
购项目 通风工程

专业：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	预算价	市场价	预算价合计	市场价合计
一	人工类别						
1	综合二类工	工日	35.047	186	186	6518.74	6518.74
	小计					6518.74	6518.74
二	材料类别						
1	圆钢Φ6~8	kg	2.5931	3.37	3.37	8.74	8.74
2	扁钢59以内	kg	18.2664	3.56	3.56	65.03	65.03
3	角钢60	kg	0.7877	3.62	3.62	2.85	2.85
4	橡胶板 δ 1~3	kg	1.239	8.7	8.7	10.78	10.78
5	软聚氯乙烯板 δ 2~8	kg	4.695	9.2	9.2	43.19	43.19
6	精制六角带帽螺栓M6×75	套	75.225	0.45	0.45	33.85	33.85
7	垫圈M10~20	10个	15.045	1.06	1.06	15.95	15.95
8	尼龙砂轮片Φ400	片	0.0133	10.22	10.22	0.14	0.14
9	低碳钢焊条J427(综合)	kg	1.8597	11.06	11.06	20.57	20.57
10	软聚氯乙烯焊条(综合)	kg	0.4125	24.78	24.78	10.22	10.22
11	乙炔气	kg	0.0283	14.78	14.78	0.42	0.42
12	氧气	m3	0.0743	5.06	5.06	0.38	0.38
13	其他材料费(占材料费)	元	2.5884	1	1	2.59	2.59
14	通风空调工程检测、调试	系统	1	553.5	553.5	553.5	553.5
15	预拌细石混凝土C20	m3	0.12	389.38	275	46.73	33
	小计					814.94	801.21
三	机械类别						
1	机械人工	工日	1.1236	215	215	241.57	241.57
2	汽油	kg	1.2096	8.64	8.64	10.45	10.45
3	柴油	kg	2.3177	7.27	7.27	16.85	16.85
4	电	kW·h	50.4532	0.71	0.71	35.82	35.82
5	安拆费及场外运费	元	19.5033	1	1	19.5	19.5
6	折旧费	元	13.5397	1	1	13.54	13.54
7	检修费	元	1.7989	1	1	1.8	1.8
8	维护费	元	6.615	1	1	6.62	6.62
9	其他费	元	1.1232	1	1	1.12	1.12
	小计					347.27	347.27
四	主材类别						
1	镀锌薄钢板 δ 0.5	m2	10.0713	112	112	1127.99	1127.99
2	换气扇PF-01	台	12	653	653	7836	7836
	小计					8963.99	8963.99
	合计					16644.94	16631.21

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县海则滩派出所业务技术用房建设采购项目 采暖工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
		地辐射采暖系统					22406.83
		燃气壁挂炉					8467.39
1	031005017001	蒸汽间断式开水炉	1.名称、规格：燃气壁挂炉 功率：90Kw，电源：380V	台	1	8467.39	8467.39
		燃气壁挂炉至分集水器主管道					10965.26
2	031001001001	镀锌钢管	1.材质：镀锌钢管 2.规格:DN40 3.连接形式：丝接 4.安装部位：室内 5.介质：地暖热水	m	48.79	65.57	3199.16
3	031001001002	镀锌钢管	1.材质：镀锌钢管 2.规格:DN32 3.连接形式：丝接 4.安装部位：室内 5.介质：地暖热水	m	25.06	59.79	1498.34
4	031001001003	镀锌钢管	1.材质：镀锌钢管 2.规格:DN25 3.连接形式：丝接 4.安装部位：室内 5.介质：地暖热水	m	16.2	52.86	856.33

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县海则滩派出所业务技术用房建设采购项目 采暖工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
5	031002001001	阀门	1. 类型 : 闸阀 2. 规格、压力等级 : DN40	个	1	124.27	124.27
6	031002001002	阀门	1. 类型 : 蝶阀 2. 规格、压力等级 : DN40	个	1	130.33	130.33
7	031002001003	阀门	1. 类型 : 平衡阀 2. 规格、压力等级 : DN40	个	1	130.33	130.33
8	031002001004	阀门	1. 类型 : 蝶阀 2. 规格、压力等级 : DN32	个	3	92.29	276.87
9	031002001005	阀门	1. 类型 : 平衡阀 2. 规格、压力等级 : DN32	个	3	88.25	264.75
10	031002001006	阀门	1. 类型 : 泄水阀 2. 规格、压力等级 : DN32	个	2	93.30	186.60
11	031002001007	阀门	1. 类型 : 自动排气阀 2. 规格、压力等级 : DN25	个	2	103.51	207.02
12	031002001008	阀门	1. 类型 : 截止阀 2. 规格、压力等级 : DN25	个	2	87.71	175.42
13	031002001009	阀门	1. 类型 : 自动控制阀 2. 规格、压力等级 : DN20	个	8	84.06	672.48
14	031002001010	阀门	1. 类型 : Y 型过滤器 2. 规格、压力等级 : DN20	个	8	70.60	564.80

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县海则滩派出所业务技术用房建设采购项目 采暖工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
15	031002001011	阀门	1. 类型 : 泄水阀 2. 规格、压力等级 : DN20	个	16	73.63	1178.08
16	031002001012	阀门	[项目特征] 1. 类型 : 铜球阀 2. 规格、压力等级 : DN20 [工作内容] 1. 阀门连接	个	24	62.52	1500.48
		分集水器					2760.18
17	031004013001	热媒分集水器	1. 类型 : 分集水器 2. 支管环路数、规格 : 6 回路	组	1	493.83	493.83
18	031004013002	热媒分集水器	1. 类型 : 分集水器 2. 支管环路数、规格 : 5 回路	组	1	453.83	453.83
19	031004013003	热媒分集水器	1. 类型 : 分集水器 2. 支管环路数、规格 : 4 回路	组	2	335.42	670.84
20	031004013004	热媒分集水器	1. 类型 : 分集水器 2. 支管环路数、规格 : 3 回路	组	4	285.42	1141.68
		地暖管					110

单位工程人材机汇总表

工程名称：靖边县海则滩派出所业务技术用房建设采
购项目 采暖工程

专业：通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	名称及规格	单位	数量	预算价	市场价	预算价合计	市场价合计
一	人工类别						
1	综合二类工	工日	26.2062	186	186	4874.35	4874.35
	小计					4874.35	4874.35
二	材料类别						
1	热轧中厚钢板 δ 8~15	kg	0.3381	3.81	3.159	1.29	1.07
2	热轧中厚钢板 δ 12~20	kg	2.057	3.81	3.159	7.84	6.5
3	橡胶板(综合)	kg	0.248	8.7	8.7	2.16	2.16
4	橡胶板 δ 1~3	kg	0.0844	8.7	8.7	0.73	0.73
5	无石棉松绳 φ 13~19	kg	0.01	10.97	10.97	0.11	0.11
6	尼龙砂轮片 φ 400	片	1.9418	10.22	10.22	19.85	19.85
7	铁砂布0#~2#	张	0.11	1.35	1.35	0.15	0.15
8	低碳钢焊条J427(综合)	kg	3.723	11.06	11.06	41.18	41.18
9	镀锌铁丝 φ 2.8~4.0	kg	0.6836	6.42	6.42	4.39	4.39
10	锯条(综合)	根	0.952	0.56	0.56	0.53	0.53
11	碎布	kg	1.5739	2.83	2.83	4.45	4.45
12	机油(综合)	kg	2.5798	10.44	10.44	26.93	26.93
13	铅油(厚漆)	kg	0.1	7.13	7.13	0.71	0.71
14	乙炔气	kg	1.2364	14.78	14.78	18.27	18.27
15	氧气	m3	3.2532	5.06	5.06	16.46	16.46
16	焊接钢管DN20	m	0.1425	5.73	5.73	0.82	0.82
17	无缝钢管D22×2	m	0.207	4.04	4.04	0.84	0.84
18	输水软管 φ 25	m	0.414	9.83	9.83	4.07	4.07
19	橡胶软管DN20	m	0.063	10.11	10.11	0.64	0.64
20	黑玛钢弯头DN25	个	2.02	3.98	3.98	8.04	8.04
21	黑玛钢活接头DN20	个	56.56	3.32	3.32	187.78	187.78
22	黑玛钢活接头DN25	个	2.02	4.98	4.98	10.06	10.06
23	黑玛钢活接头DN32	个	8.08	6.64	6.64	53.65	53.65
24	黑玛钢活接头DN40	个	3.03	8.3	8.3	25.15	25.15
25	黑玛钢六角内接头DN20	个	45.248	1.66	1.66	75.11	75.11
26	黑玛钢六角内接头DN25	个	3.636	2.55	2.55	9.27	9.27
27	黑玛钢六角内接头DN32	个	6.464	4.42	4.42	28.57	28.57
28	黑玛钢六角内接头DN40	个	2.424	6.31	6.31	15.3	15.3
29	黑玛钢管箍DN25	个	2.02	1.33	1.33	2.69	2.69
30	螺纹阀门DN15	个	0.414	32.74	32.74	13.55	13.55
31	螺纹阀门DN20	个	0.045	39.82	39.82	1.79	1.79
32	聚四氟乙烯生料带宽20	m	264.1581	0.4	0.4	105.66	105.66
33	水	m3	0.6411	5.63	5.63	3.61	3.61

单位工程人材机汇总表

工程名称：靖边县海则滩派出所业务技术用房建设采
购项目 采暖工程

专业：通用安装工程

第 2 页 共 3 页

二	材料类别						
34	其他材料费(占材料费)	元	7.2175	1	1	7.22	7.22
35	弹簧压力表Y-1000~1.6MPa	块	0.432	48.67	48.67	21.03	21.03
36	压力表表弯DN15	个	0.432	7.08	7.08	3.06	3.06
37	采暖工程系统调试	系统	1	104	104	104	104
38	地板辐射采暖	m2	1	110	110	110	110
	小计					936.96	935.4
三	机械类别						
1	机械人工	工日	0.1474	215	215	31.69	31.69
2	汽油	kg	0.1886	8.64	8.64	1.63	1.63
3	电	kW·h	73.5926	0.71	0.71	52.25	52.25
4	安拆费及场外运费	元	36.6492	1	1	36.65	36.65
5	折旧费	元	18.1725	1	1	18.17	18.17
6	检修费	元	2.4626	1	1	2.46	2.46
7	维护费	元	7.685	1	1	7.69	7.69
	小计					150.54	150.54
四	主材类别						
1	镀锌钢管DN40	m	48.8876	15.3	15.3	747.98	747.98
2	镀锌钢管DN32	m	24.8345	10.8	10.8	268.21	268.21
3	镀锌钢管DN25	m	16.0542	7.6	7.6	122.01	122.01
4	闸阀DN40	个	1.01	48	48	48.48	48.48
5	平衡阀DN40	个	1.01	54	54	54.54	54.54
6	平衡阀DN32	个	3.03	37	37	112.11	112.11
7	泄水阀DN32	个	2.02	42	42	84.84	84.84
8	截止阀DN25	个	2.02	48.1	48.1	97.16	97.16
9	自动控制阀DN20	个	8.08	51.33	51.33	414.75	414.75
10	Y型过滤器DN20	个	8.08	38	38	307.04	307.04
11	泄水阀DN20	个	16.16	41	41	662.56	662.56
12	铜球阀DN20	个	24.24	30	30	727.2	727.2
13	蝶阀DN40	个	1.01	54	54	54.54	54.54
14	蝶阀DN32	个	3.03	41	41	124.23	124.23
15	自动排气阀DN25	个	2	57.98	57.98	115.96	115.96
16	分集水器6回路	组	1	370	370	370	370
17	分集水器5回路	组	1	330	330	330	330
18	分集水器4回路	组	2	235	235	470	470
19	分集水器3回路	组	4	185	185	740	740
20	燃气壁挂炉	台	1	8000	8000	8000	8000
	小计					13851.61	13851.61

单位工程人材机汇总表

工程名称：靖边县海则滩派出所业务技术用房建设采
购项目 采暖工程

专业：通用安装工程

第 3 页 共 3 页

	合计					19813.46	19811.9
--	----	--	--	--	--	----------	---------

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县海则滩派出所业务技术用房建设采购项目 弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
		综合布线系统					25496.51
1	030409016002	桥架槽盒安装	1.名称：电缆桥架 2.规格：150*100	m	68.6	115.55	7926.73
2	030409017002	桥架支撑架	1.名称：桥架支撑架 2.材质：角钢 3.规格：L50*5	t	0.069	20815.73	1436.29
3	030412001001	配管	1.材质：刚性阻燃管 2.规格：PC20 3.配置形式：暗配	m	404.28	18.80	7600.46
4	030502003001	双绞线缆	1.名称：超五类4对非屏蔽双绞线CAT5e 2.敷设方式：管内敷设	m	457.08	5.87	2683.06
5	030502003002	双绞线缆	1.名称：超五类4对非屏蔽双绞线CAT5e 2.敷设方式：桥架内敷设	m	540.78	6.73	3639.45
6	030502002001	弱电插座	1.名称：内部信息插座 TO	个	26	28.47	740.22
7	030502002002	弱电插座	1.名称：外埠信息插座 TD	个	26	28.47	740.22
8	030502012001	光缆终端盒	1.名称：接线盒	个	52	14.04	730.08
		残卫紧急求助系统					873.75
9	030413012001	开关、按钮	1.名称：残卫求助按钮	套	4	35.75	143.00
10	030905009001	消防广播(扬声器)		个	2	174.95	349.90

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县海则滩派出所业务技术用房建设采购项目 弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)		
						综合单价	合价	
11	030412001003	配管	1. 材质 :刚性阻燃管 2. 规格:PC20 3. 配置形式 :暗配	m	15.2	18.80	285.76	
12	030502003005	双绞线缆	1. 名称 :超五类4对非屏蔽双绞线CAT5e 2. 敷设方式 :管内敷设	m	16.2	5.87	95.09	
		视频监控系统					12175.48	
13	030412001002	配管	1. 材质 :刚性阻燃管 2. 规格:PC20 3. 配置形式 :暗配	m	36.27	18.80	681.88	
14	030502003003	双绞线缆	1. 名称 :超五类4对非屏蔽双绞线CAT5e 2. 敷设方式 :管内敷设	m	52.77	5.87	309.76	
15	030502003004	双绞线缆	1. 名称 :超五类4对非屏蔽双绞线CAT5e 2. 敷设方式 :桥架内敷设	m	199.59	6.73	1343.24	
16	030506009001	监控摄像设备	1. 名称 :摄像机 2. 安装方式 :吸顶安装	台	11	894.60	9840.60	
合 计								38545.74

措施项目清单计价表

工程名称：靖边县海则滩派出所业务技术用房
建设采购项目 弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
一		通用措施					2391.50
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1	1803.23	1803.23
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1	285.73	285.73
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1	94.84	94.84
4	031401002001	二次搬运费		项	1	124.86	124.86
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1	82.84	82.84
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							2391.5

单位工程人材机汇总表

工程名称：靖边县海则滩派出所业务技术用房建设采
购项目 弱电工程

专业：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	名称及规格	单位	数量	预算价	市场价	预算价合计	市场价合计
一	人工类别						
1	综合二类工	工日	64.5263	186	186	12001.89	12001.89
	小计					12001.89	12001.89
二	材料类别						
1	棉纱头	kg	0.02	9.34	9.34	0.19	0.19
2	白布	m	0.04	2.33	2.33	0.09	0.09
3	白布	kg	0.1242	7.74	7.74	0.96	0.96
4	木螺钉d2~4×6~65	10个	0.408	0.71	0.71	0.29	0.29
5	镀锌锁紧螺母DN20×3	10个	11.596	9.03	9.03	104.71	104.71
6	砂轮片φ100	片	0.0617	2.02	2.02	0.12	0.12
7	砂轮片φ400	片	0.1659	13.74	13.74	2.28	2.28
8	铁砂布0#~2#	张	1.5525	1.35	1.35	2.1	2.1
9	低碳钢焊条(综合)	kg	1.9872	10.53	10.53	20.93	20.93
10	焊锡	kg	0.04	244.25	244.25	9.77	9.77
11	焊锡膏	kg	0.02	37.96	37.96	0.76	0.76
12	镀锌铁丝φ1.2~2.2	kg	3.646	6.81	6.81	24.83	24.83
13	冲击钻头φ6~8	个	0.14	1.37	1.37	0.19	0.19
14	钢锯条	条	5.1785	0.42	0.42	2.17	2.17
15	胶木板	kg	0.2321	21.17	21.17	4.91	4.91
16	碎布	kg	0.295	2.83	2.83	0.83	0.83
17	酚醛调和漆	kg	0.1242	12.81	12	1.59	1.49
18	防锈漆C53-1	kg	0.1863	11	11	2.05	2.05
19	酚醛防锈漆	kg	0.6997	12.73	10.5	8.91	7.35
20	汽油89#	kg	0.04	8.23	8.23	0.33	0.33
21	汽油92#	kg	0.5831	8.64	8.64	5.04	5.04
22	油漆溶剂油	kg	0.0621	4.4	4.4	0.27	0.27
23	粘合剂	kg	0.4558	13.42	13.42	6.12	6.12
24	塑料胀管φ6~8	个	4.2	0.18	0.18	0.76	0.76
25	塑料异型管φ5	m	0.106	6.9	6.9	0.73	0.73
26	铜芯塑料绝缘电线BV-2.5mm ²	m	1.22	1.72	1.72	2.1	2.1
27	铜芯塑料绝缘软电线BVR-6mm ²	m	13.13	4.5	5.89	59.09	77.34
28	阻燃铜芯塑料绝缘绞型电线ZR-RVS 2×1.5mm ²	m	0.306	2.31	2.31	0.71	0.71
29	套接管	m	4.5575	10.76	10.76	49.04	49.04
30	镀锌钢管塑料护口DN15~20	个	115.7	0.3	0.3	34.71	34.71
31	铜接线卡1.0~2.5	个	4.06	1.06	1.06	4.3	4.3

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
		拆除					63899.1
1	011702001001	混凝土构件拆除 1. 构件名称 : 砼路面		m3	61.2	749.49	45868.79
2	01B001	拆除现有建筑		m2	254.31	50.00	12715.50
3	010103002001	余方弃置 1. 建筑垃圾外运 2. 运距 5km		m3	264.55	20.09	5314.81
		新建					25043.95
4	01B004	绿化 1. 整理绿化用地 2. 混播草种植		m2	98.31	16.98	1669.30
5	011601002001	水泥混凝土道路面层 做法参陕 09j09 第 9 页 1, 选用 220 厚面层 1. 300 厚 3 : 7 灰土 2. 20 厚粗砂垫层 3. 220 厚 C25 混凝土面层		m2	133.06	175.67	23374.65
		给水					13547.57
6	010102003001	挖沟槽土方 1. 土的类型 : 一、二类土 2. 开挖深度 : 1.5m		m3	45.99	10.24	470.94
7	010102009001	回填方 1. 材料品种 : 原土回填		m3	45.99	23.41	1076.63

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)		
						综合单价	合价	
8	040504001001	给水水表井(重型井盖) 1、井深、尺寸：矩形2750*1300mm，深2.0m 2、图集做法：05S502-136		座	3	4000.00	12000.00	
		污水					18030.4	
9	010102003002	挖沟槽土方 1. 土的类别：一、二类土 2. 开挖深度：1.8m		m3	96	10.24	983.04	
10	010102009002	回填方 1. 材料品种：原土回填		m3	96	23.41	2247.36	
11	040504002002	现浇混凝土井 1. 规格：Φ 1000 2. 图集：02S515-13 3. 防坠装置品种及规格：防坠网		座	1	2800.00	2800.00	
12	040504009001	整体化粪池 1. 材质：钢筋混凝土化粪池		座	1	12000.00	12000.00	
		电气					3500	
13	040504001002	小型电缆三通井 1. 部位：室外 2. 类型：小型电缆三通井 3. 井规格：H=2100mm 4. 参见图集：07SD101-8-42		座	1	3500.00	3500.00	
合 计								124021.02

单位工程人材机汇总表

工程名称：室外土建工程

专业：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	名称及规格	单位	数量	预算价	市场价	预算价合计	市场价合计
一	人工类别						
1	综合一类工	工日	227.084	155	155	35198.02	35198.02
2	综合一类工	工日	3.2029	155	155	496.45	496.45
3	综合二类工	工日	16.0244	190	190	3044.64	3044.64
4	综合二类工	工日	1.7647	160	160	282.35	282.35
5	综合三类工	工日	0.7062	215	215	151.83	151.83
	小计					39173.29	39173.29
二	材料类别						
1	无纺布	m2	108.141	5.6	3.3	605.59	356.87
2	铁件	kg	10.0859	4.82	4.82	48.61	48.61
3	砂子	m3	3.8451	195	73	749.79	280.69
4	黏土	m3	46.8238	24.27	16	1136.41	749.18
5	熟石灰	kg	12813.678	0.32	0.18	4100.38	2306.46
6	脱模剂	kg	4.4149	3.66	3.66	16.16	16.16
7	草种	kg	2.3594	55	55	129.77	129.77
8	水	m3	14.1693	5.63	5.63	79.77	79.77
9	电	kW·h	22.962	0.71	0.71	16.3	16.3
10	钢模板	kg	25.4637	4.98	4.98	126.81	126.81
11	其他材料费(占材料费)	元	164.2555	1	1	164.26	164.26
12	拆除现有建筑	m2	254.31	50	50	12715.5	12715.5
13	给水水表井(重型井盖)	座	3	4000	4000	12000	12000
14	现浇混凝土井	座	1	2800	2800	2800	2800
15	整体化粪池	座	1	12000	12000	12000	12000
16	小型电缆三通井	座	1	3500	3500	3500	3500
17	材料费调整	元	0.0133	1	1	0.01	0.01
18	预拌混凝土C25	m3	29.5659	362.83	285	10727.4	8426.28
	小计					60916.76	55716.67
三	机械类别						
1	机械人工	工日	13.5993	215	215	2923.85	2923.85
2	柴油	kg	233.8963	7.27	7.27	1700.43	1700.43
3	电	kW·h	254.9594	0.71	0.71	181.02	181.02
4	安拆费及场外运费	元	107.9738	1	1	107.97	107.97
5	折旧费	元	964.105	1	1	964.11	964.11
6	检修费	元	208.407	1	1	208.41	208.41
7	维护费	元	599.3626	1	1	599.36	599.36
8	其他费	元	78.2928	1	1	78.29	78.29
9	机械费调整	元	-0.2646	1	1	-0.26	-0.26

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
		给水					312.81
1	031001006001	塑料管 1. 材质:PE 塑料给水管 2. 规格:DN100 3. 连接形式 :G 型或扩口连接 4. 安装部位 :室外 5. 介质 :冷水		m	7.02	44.56	312.81
		污水					1827.89
2	031001006002	塑料管 1. 材质:HDPE 双臂波纹管 2. 规格:DN200 3. 连接形式 :胶圈接口 4. 安装部位 :室外 5. 介质 :污水		m	22.6	80.88	1827.89
合 计							2140.70

单位工程人材机汇总表

工程名称：室外给排水工程

专业：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	预算价	市场价	预算价合计	市场价合计
一	人工类别						
1	综合二类工	工日	2.558	186	186	475.79	475.79
	小计					475.79	475.79
二	材料类别						
1	热轧中厚钢板 δ 8~15	kg	0.0344	3.81	3.159	0.13	0.11
2	橡胶板 δ 1~3	kg	0.0084	8.7	8.7	0.07	0.07
3	铁砂布(综合)	张	0.0534	1.61	1.61	0.09	0.09
4	润滑剂	kg	0.5876	4.01	4.01	2.36	2.36
5	焊接钢管DN20	m	0.0147	5.73	5.73	0.08	0.08
6	橡胶软管DN20	m	0.0063	10.11	10.11	0.06	0.06
7	螺纹阀门DN20	个	0.0042	39.82	39.82	0.17	0.17
8	橡胶密封圈(排水)DN200	个	3.7968	11.06	11.06	41.99	41.99
9	水	m ³	1.3891	5.63	5.63	7.82	7.82
10	其他材料费(占材料费)	元	1.0367	1	1	1.04	1.04
11	弹簧压力表Y-1000~1.6MPa	块	0.0021	48.67	48.67	0.1	0.1
12	压力表表弯DN15	个	0.0021	7.08	7.08	0.01	0.01
	小计					53.92	53.9
三	机械类别						
1	机械人工	工日	0.3559	215	215	76.52	76.52
2	柴油	kg	4.5341	7.27	7.27	32.96	32.96
3	电	kW·h	1.2086	0.71	0.71	0.86	0.86
4	安拆费及场外运费	元	0.2913	1	1	0.29	0.29
5	折旧费	元	13.2829	1	1	13.28	13.28
6	检修费	元	5.9517	1	1	5.95	5.95
7	维护费	元	13.0337	1	1	13.03	13.03
8	其他费	元	3.3144	1	1	3.31	3.31
	小计					146.2	146.2
四	主材类别						
1	HDPE 双臂波纹管DN200	m	22.4418	47	47	1054.76	1054.76
2	PE 塑料给水管DN100	m	7.1253	22.01	22.01	156.83	156.83
	小计					1211.59	1211.59
	合计					1887.5	1887.48

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外强电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
		照明					16932.15
1	030409012001	直埋电缆沟槽挖填 1. 人工开挖 2. 人工回填 3. 挖深: 0.8m		m3	24.57	90.97	2235.13
2	030412001003	配管 1. 材质 : 镀锌钢管 2. 规格: SC100 3. 配置形式 : 埋地		m	11.33	109.15	1236.67
3	030409001002	电力电缆 1. 名称 : 电力电缆 2. 规格: WDZ-YJY-4x185+1x95		m	11.33	822.03	9313.60
4	030412001004	配管 1. 材质 : 镀锌钢管 2. 规格: SC30 3. 配置形式 : 埋地		m	13.24	28.88	382.37
5	030409001001	电力电缆 1. 名称 : 电力电缆 2. 规格: WDZ-YJY-3x4		m	13.24	21.90	289.96
6	030409002001	电力电缆头		个	4	130.98	523.92
7	030413009001	园区路灯 1. 名称 : 庭院灯 2. 规格 : 60W 防护等级IP55		套	2	1475.25	2950.50
合 计							16932.15

单位工程人材机汇总表

工程名称：室外强电工程

专业：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	名称及规格	单位	数量	预算价	市场价	预算价合计	市场价合计
一	人工类别						
1	综合一类工	工日	7.543	155	155	1169.17	1169.17
2	综合二类工	工日	7.0471	186	186	1310.76	1310.76
	小计					2479.93	2479.93
二	材料类别						
1	钢丝绳 $\phi 14.1 \sim 15$	kg	0.2373	8.5	8.5	2.02	2.02
2	圆钢 $\phi 8 \sim 14$	kg	0.2617	3.37	3.37	0.88	0.88
3	黄铜线(综合)	kg	0.0198	69.5	69.5	1.38	1.38
4	封铅含铅65%锡35%	kg	1.012	31.82	31.82	32.2	32.2
5	塑料带20mm \times 40m	卷	0.0712	5.89	5.89	0.42	0.42
6	三色塑料带(综合)	kg	0.816	10.62	10.62	8.67	8.67
7	自粘性塑料带20mm \times 20m	卷	0.5019	5.08	5.08	2.55	2.55
8	白布	kg	0.98	7.74	7.74	7.59	7.59
9	棉布400g/m ²	kg	0.0198	6.02	6.02	0.12	0.12
10	镀锌锁紧螺母DN100 \times 3	个	0.9075	11.69	11.69	10.61	10.61
11	镀锌锁紧螺母DN32 \times 3	个	1.0605	1.11	1.11	1.18	1.18
12	焊锡丝(综合)	kg	0.104	244.25	244.25	25.4	25.4
13	焊锡膏	kg	0.036	37.96	37.96	1.37	1.37
14	镀锌铁丝(综合)	kg	0.0474	6.85	6.85	0.32	0.32
15	镀锌铁丝 $\phi 1.2 \sim 2.2$	kg	0.0983	6.81	6.81	0.67	0.67
16	生石灰	kg	3.145	0.46	0.265	1.45	0.83
17	醇酸磁漆	kg	0.1776	16.78	16.78	2.98	2.98
18	汽油92#	kg	0.896	8.64	8.64	7.74	7.74
19	汽油95#	kg	0.258	9.12	9.12	2.35	2.35
20	铅油(厚漆)	kg	0.4157	7.13	7.13	2.96	2.96
21	油漆溶剂油	kg	0.153	4.4	4.4	0.67	0.67
22	油脂	kg	1.4336	5.81	5.81	8.33	8.33
23	电力复合脂	kg	0.072	20.57	20.57	1.48	1.48
24	硬脂酸	kg	0.0198	3.81	3.81	0.08	0.08
25	镀锌钢管接头32 \times 3.25	个	2.1872	2.21	2.21	4.83	4.83
26	镀锌钢管接头100 \times 4	个	1.7584	17.52	17.52	30.81	30.81
27	电气绝缘胶带18mm \times 10m \times 0.13mm	卷	1.292	4.42	4.42	5.71	5.71
28	镀锡裸铜软绞线TJR _X 16mm ²	kg	0.852	70.8	70.8	60.32	60.32
29	铜芯塑料绝缘软电线BVR-4mm ²	m	10.1084	2.99	3.9	30.22	39.42
30	镀锌钢管塑料护口DN32	个	1.087	0.2	0.2	0.22	0.22

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外监控系统

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
1	030412001003	配管 1. 材质 : 镀锌钢管 2. 规格:SC30 3. 配置形式 : 埋地		m	20.86	28.88	602.44
2	030502003001	双绞线缆 1. 名称 : 超五类 4 对非屏蔽双绞线 CAT5e 2. 敷设方式 : 管内敷设		m	20.86	5.87	122.45
3	030506009001	监控摄像设备 1. 名称 : 摄像机 (室外) DS-2DE7223IW-MPA 200万像素		台	2	1205.80	2411.60
合 计							3136.49

措施项目清单计价表

工程名称：室外监控系统

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
一		通用措施					149.32
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1	112.59	112.59
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1	17.84	17.84
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1	5.92	5.92
4	031401002001	二次搬运费		项	1	7.80	7.80
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1	5.17	5.17
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							149.32

单位工程人材机汇总表

工程名称：室外监控系统

专业：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	预算价	市场价	预算价合计	市场价合计
一	人工类别						
1	综合二类工	工日	4.0307	186	186	749.71	749.71
	小计					749.71	749.71
二	材料类别						
1	镀锌锁紧螺母DN32×3	个	1.6709	1.11	1.11	1.85	1.85
2	镀锌铁丝 φ 1.2~2.2	kg	0.0834	6.81	6.81	0.57	0.57
3	醇酸磁漆	kg	0.0834	16.78	16.78	1.4	1.4
4	铅油(厚漆)	kg	0.2086	7.13	7.13	1.49	1.49
5	油漆溶剂油	kg	0.0626	4.4	4.4	0.28	0.28
6	镀锌钢管接头32×3.25	个	3.4461	2.21	2.21	7.62	7.62
7	铜芯塑料绝缘软电线BVR-4mm ²	m	4.6872	2.99	3.9	14.01	18.28
8	镀锌钢管塑料护口DN32	个	1.7126	0.2	0.2	0.34	0.34
9	镀锌地线夹32	套	10.1067	1.92	1.92	19.4	19.4
10	其他材料费	元	9.4144	1	1	9.41	9.41
11	其他材料费(占材料费)	元	0.8453	1	1	0.85	0.85
	小计					57.22	61.49
三	机械类别						
1	电	kW·h	0.6279	0.71	0.71	0.45	0.45
2	动力费	元	0.7525	1	1	0.75	0.75
3	安拆费及场外运费	元	0.1381	1	1	0.14	0.14
4	折旧费	元	3.2202	1	1	3.22	3.22
5	校验费	元	1.3007	1	1	1.3	1.3
6	检修费	元	0.0563	1	1	0.06	0.06
7	维护费	元	0.7607	1	1	0.76	0.76
	小计					6.68	6.68
四	主材类别						
1	镀锌钢管SC30	m	21.4858	12	12	257.83	257.83
2	超五类 4 对非屏蔽双绞线 CAT5e	m	21.903	2.81	2.81	61.55	61.55
3	摄像机(室外)	台	2	800	800	1600	1600
	小计					1919.38	1919.38
	合计					2732.99	2737.26