

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：四季镇卫生院已交楼未进行消防验收改造项目-门诊综合楼建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
1	010802004001	钢质防火门	1. 门洞口尺寸:1.73*2.2m 2. 防火等级:甲级防火门	m ²	3.81	687.80	2620.52
2	010802004002	钢质防火门	1. 门洞口尺寸:0.9*2.05m 2. 防火等级:甲级防火门	m ²	1.85	687.80	1272.43
3	011710002008	金属门窗拆除	1. 名称: 原防盗门拆除 2. 尺寸:0.9*2.05m	樘	1	86.88	86.88
4	011710002007	金属门窗拆除	1. 名称: 原门拆除 2. 尺寸:3.71*1.43m	樘	1	153.00	153.00
5	011710002001	金属门窗拆除	1. 名称: 原窗户拆除 2. 尺寸:1.2*1.79m	樘	3	88.77	266.31
6	011710002002	金属门窗拆除	1. 名称: 原窗户拆除 2. 尺寸:1.48*1.75m	樘	3	113.46	340.38
7	011710002003	金属门窗拆除	1. 名称: 原窗户拆除 2. 尺寸:1.15*1.25m	樘	2	82.02	164.04
8	011710002004	金属门窗拆除	1. 名称: 原窗户拆除 2. 尺寸:1.07*1.28m	樘	2	81.35	162.70
9	011710002005	金属门窗拆除	1. 名称: 原窗户拆除 2. 尺寸:1.5*1.75m	樘	9	113.79	1024.11
10	011710002006	金属门窗拆除	1. 名称: 原窗户拆除 2. 尺寸:1.18*1.28m	樘	2	82.68	165.36
11	010807002001	金属防火窗	1. 尺寸:3.71*1.43m 2. 防火等级:甲级防火门	m ²	5.31	679.08	3605.91

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：四季镇卫生院已交楼未进行消防验收改造项目-门诊综合楼应急照明系统

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
1	040801009001	集中应急照明电源箱	1. 型号: HZ-PD-C8, 900W 2. 规格: 输入电压为AC220V, 输出电压为DC36V, IP33	台	1	2671.55	2671.55
2	030907004001	智能应急灯具及标志灯	1. 名称: 安全出口指示灯 2. 型号、规格: HZ-BLZC-II 1LROE 2W-E, 不锈钢面板, 金属后盖板, 厚度不大于10mm	套	4	147.67	590.68
3	030907004002	智能应急灯具及标志灯	1. 名称: 疏散出口指示灯 2. 型号、规格: HZ-BLZC-II 1LROE 2W-E, 不锈钢面板, 金属后盖板, 厚度不大于10mm	套	8	147.67	1181.36
4	030907004003	智能应急灯具及标志灯	1. 名称: 楼层指示灯 2. 型号、规格: HZ-BLZC-II 1OE2W-E, 不锈钢面板, 金属后盖板, 厚度不大于10mm	套	4	147.67	590.68
5	030907004004	智能应急灯具及标志灯	1. 名称: 单面左右向指示灯 2. 型号、规格: HZ-BLZC-II 1LROE 2W-E, 不锈钢面板, 金属后盖板, 厚度不大于10mm	套	36	147.67	5316.12
6	030907004007	智能应急灯具及标志灯	1. 名称、型号: 应急灯 2. 型号: HZ-ZFZ C-7W	套	32	185.03	5920.96

