

# 工程量清单封面

生殖中心一期（人工授精IUI）建  
设工程

---

工程

## 工程量清单

招 标 人：

（盖章）

---

2025 年 08 月 29 日

# 工程量清单扉页

工程名称： 生殖中心一期（人工授精IUI）建设工程

## 工程量清单

编制人： (注册造价工程师签字及盖章)

审核人： (一级注册造价工程师签字及盖章)

编（审）单位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编制时间： 2025 年 08 月 29 日

招标人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：单独装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
	A.6	金属结构工程					
1	010607010001	零星钢构件	[项目特征] 1. 构件名称:轻质隔墙门框 2. 钢材品种、规格:50*30*1.2镀锌方管 [工作内容] 1. 安装 2. 探伤 3. 补刷油漆	t	0.052		
	A.8	门窗工程					
2	010802001001	金属门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:1000*2100 2. 编号:M1021 3. 门类型:医用钢制气密封手动单开门 4. 开启方式:左开 5. 框、扇材质、规格:1mm厚钢板喷塑颜色待定,门体四周铝合金包边 6. 五金种类、规格:不锈钢门把手、不锈钢合页 [工作内容] 1. 门(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶	m <sup>2</sup>	8.4		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：单独装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
3	010802001002	金属门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:1500*2100 2. 编号:M1521 3. 门类型:医用钢制气密封手动双开门 4. 开启方式:左开 5. 框、扇材质、规格:1mm厚钢板喷塑颜色待定,门体四周铝合金包边 6. 五金种类、规格:不锈钢门把手、不锈钢合页 [工作内容] 1. 门(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶	m2	9.45		
4	010802001003	金属门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:1500*2100 2. 编号:ZDM1521 3. 门类型:医用钢制气密封电动平移单开门 4. 开启方式:左开 5. 框、扇材质、规格:1.2mm厚钢板喷塑颜色待定,门体四周不锈钢包边 6. 玻璃品种、厚度:圆角平面观察窗,双层钢化玻璃 7. 五金种类、规格:不锈钢门把手 [工作内容] 1. 门(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶	m2	6.3		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：单独装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
5	010807001001	金属窗	[项目特征] 1. 窗洞口尺寸:2000*1500 2. 编号:QMC2015 3. 窗类型:不可开启固定气密窗 4. 框、扇材质及规格:铝合金边框 5. 玻璃品种、厚度:5+5中空钢化玻璃 [工作内容] 1. 窗(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	6		
6	010807001002	金属窗	[项目特征] 1. 窗洞口尺寸:600*600 2. 窗类型:不锈钢电子互锁传递窗 3. 框、扇材质及规格:600*600*600 不锈钢 [工作内容] 1. 窗(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	1.08		
7	010808002001	金属门窗套	[项目特征] 1. 面层材料品种、规格:不锈钢门窗套 [工作内容] 1. 清理基层 2. 立筋制作、安装 3. 基层板安装 4. 面层铺贴 5. 刷防护材料	m2	4.93		
	A.9	屋面及防水工程					

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：单独装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
8	010904002001	楼(地)面涂膜防水	[项目特征] 1. 部位:空调机房地面 2. 防水膜品种:2mm厚聚氨酯涂膜防水 3. 上翻高度:150 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层	m2	48.71		
9	010904002002	楼(地)面涂膜防水	[项目特征] 1. 部位:干区洗手盆下水管位置周边 1. 5m <sup>2</sup> 2. 防水膜品种:2mm厚聚氨酯涂膜防水 3. 上翻高度:250mm [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层	m2	6.7		
	A. 11	楼地面装饰工程					
10	011102001001	石材楼地面	[项目特征] 1. 填充层:300厚LC7.5轻骨料混凝土填充层 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级:30厚1:3干硬性水泥砂浆砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 面层材料品种、规格:20厚灰色石材过门石 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡、结晶	m2	0.36		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：单独装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	011102003001	块料楼地面	[项目特征] 1. 参考图集:13J50 2-3 C04-C 2. 部位:空调机房 3. 填充层:300厚LC 7.5轻骨料混凝土 填充层 4. 找平层厚度、材 料种类及强度等级 :最薄处30厚1: 3 水泥砂浆或细石混 凝土找坡层抹平 5. 2mm厚聚氨酯涂 膜防水（单列） 6. 结合层厚度、材 料种类及强度等级 :25厚1: 3干硬性 水泥砂浆砂浆结合 层，表面撒水泥粉 7. 面层材料品种、 规格:600*600防滑 地砖 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡、结 晶	m2	43.65		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：单独装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
12	011103002001	橡塑卷材楼地面	[项目特征] 1. 部位:人工授精室、人工授精实验室、洁净走廊、取精室、医护更衣、走廊 2. 找平层:30厚C25细石混凝土找平层 3. 自流平:3厚水泥自流平 4. 结合层厚度、材料种类及强度等级:防静电地板胶粘合剂 5. 面层材料品种、规格:2.0mm厚塑胶卷材楼地面 [工作内容] 1. 清理基层 2. 面层铺设 3. 压条装钉	m <sup>2</sup>	97.73		
13	011105004001	塑料板踢脚线	[项目特征] 1. 参考图集:13J502-3 D04B 2. 踢脚线高度:100 3. 结合层厚度、材料种类及强度等级:一体化上墙配件万能胶与钢钉墙面固定 4. 面层材料品种、规格:2.0mm厚塑胶卷材 [工作内容] 1. 清理基层 2. 基层铺贴 3. 面层铺设	m	14.08		
14	011105006001	金属踢脚线	[项目特征] 1. 踢脚线高度:100mm 2. 面层材料品种、规格:铝合金圆弧阴角 [工作内容] 1. 清理基层 2. 基层铺贴 3. 面层铺设	m	75.54		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：单独装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
15	011205001001	墙面装饰板	[项目特征] 1. 面层材料品种、规格:6厚无机预涂板 [工作内容] 1. 清理基层 2. 龙骨制作、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m <sup>2</sup>	25.41		
16	011205001002	墙面装饰板	[项目特征] 1. 参考图集:13J502-1 H10 2. 龙骨材料种类、规格、中距:竖向轻钢龙骨, u型安装夹 3. 隔离层材料种类、规格:岩棉(超细玻璃纤维绵) 4. 面层材料品种、规格:9.5厚穿孔石膏板 5. 乳胶漆饰面 [工作内容] 1. 清理基层 2. 龙骨制作、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m <sup>2</sup>	93.84		
17	011205001003	墙面装饰板	[项目特征] 1. 面层材料品种、规格:0.476mm玻镁洁净彩钢板 [工作内容] 1. 清理基层 2. 钉隔离层 3. 基层铺钉 4. 面层铺贴	m <sup>2</sup>	25.76		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：单独装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
18	011207001001	轻质隔墙	[项目特征] 1. 隔墙、隔断类型：50mm手工双层玻镁洁净彩钢板 2. 隔板材料品种、规格：50mm手工双层玻镁洁净彩钢板（0.476mm玻镁洁净彩钢板） 3. 50槽铝拼接 4. 其余未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 骨架及边框制作、安装 2. 隔板制作、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条	m2	164.78		
19	011207001002	轻质隔墙	[项目特征] 1. 隔墙、隔断类型：75系列轻钢龙骨新建隔墙 2. 骨架、边框材料种类、规格：75系列轻钢竖龙骨至板底间距400mm，U型横撑龙骨，C型贯穿龙骨墙高低于3000mm安装一道，3000mm-5000mm安装两道，5000mm以上安装三道 3. 隔板材料品种、规格：单层双面10mm硅酸钙板封至楼板底 4. 隔离、填充层：内填充容重100kg/m <sup>3</sup> 岩棉板 5. 其余未尽事宜详见图纸 [工作内容] 1. 骨架及边框制作、安装 2. 隔板制作、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条	m2	70.25		
	A.13	天棚工程					

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：单独装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
20	011302001001	平面吊顶天棚	[项目特征] 1. 部位:人工授精室、人工授精实验室、洁净走廊、取精室、医护更衣 2. 吊顶部位、形式、吊杆规格、高度:2.8m 3. 龙骨材料种类、规格、中距:专用配套龙骨间距400*600, @8全钢丝杆, T型铝型材连接 4. 面板材料品种、规格:50mm手工双层玻镁洁净彩钢板(标版1200*2400, 非标版据排版现场裁切) [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	75.72		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：单独装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
21	011302001002	平面吊顶天棚	<p>[项目特征]</p> <p>1. 参考图集:05J909 DP18 棚33A</p> <p>2. 部位:空调机房</p> <p>3. 吊顶部位、形式、吊杆规格、高度:3m</p> <p>4. 龙骨材料种类、规格、中距:龙骨吸顶吊件,中距横向&lt;1200,纵向600,用胀螺栓与钢筋混凝土板固定,T型轻钢主龙骨TB24x38(或TB24x28),间距&lt;1200,用吸顶吊件联结,T型轻钢横撑龙骨TB24x28,间距600,与主龙骨插接</p> <p>5. 基层材料种类、规格:50厚超细玻璃丝棉吸声层,玻璃丝布袋装填于龙骨间</p> <p>6. 面板材料品种、规格:9.5厚穿孔石膏吸音板</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 清理基层、吊杆安装</p> <p>2. 龙骨安装</p> <p>3. 基层板铺贴</p> <p>4. 面板铺贴</p> <p>5. 开孔及洞口处理</p> <p>6. 嵌缝</p> <p>7. 刷防护材料</p>	m2	43.65		

# 分部分项工程项目清单计价表

第 11 页 共 12 页

工程名称：单独装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
22	011302001003	平面吊顶天棚	[项目特征] 1. 吊顶部位、形式、吊杆规格、高度:2.8m 2. 龙骨材料种类、规格、中距:主龙骨DU60、吊杆8@900-1000长度超过1500mm加反撑 3. 基层材料种类、规格:10mm硅酸钙板 4. 面板材料品种、规格:6mm无机预涂(标版600*1200,非标版据排版现场裁切) [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m <sup>2</sup>	19.79		
	A. 15	其他装饰工程					
23	011501004001	成品柜、架、台	[项目特征] 1. 名称:药品柜 2. 规格、型号:1700*900*400 3. 安装方式:成品 [工作内容] 1. 安装(安放) 2. 五金件安装	套	1		
24	011501004002	成品柜、架、台	[项目特征] 1. 名称:器械柜 2. 规格、型号:1700*900*400 3. 安装方式:成品 [工作内容] 1. 安装(安放) 2. 五金件安装	套	1		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：单独装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
25	011501004004	成品柜、架、台	[项目特征] 1. 名称:工作平台(理化板) 2. 规格、型号:全钢柜门柜体,高800,宽750 [工作内容] 1. 安装(安放) 2. 五金件安装	套	1		
		补充分部					
26	010810003001	窗帘轨	[项目特征] 1. 窗帘轨材质、规格:成品医用隔帘轨道 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	m	3.82		
27	01B001	设备带	[项目特征] 1. 详见厂家规格 2. 合金材质,嵌入式安装,配合装饰装修,设备带外型上下设有弧型过渡流线,表面采用静电喷塑处理或电泳工艺处理,色泽均匀、耐腐蚀、抗老化、不褪色、颜色多样,面板采用模块化结构,可拆卸,安装维修方便,含电源插座、灯开关、一体化灯带、支管维修阀、床头灯等,安装高度为1.4m 3. 甲供,材料价暂按2000元计入 4. 做法暂定具体以现场实际为准 [工作内容] 1. 制作、安装、运输	套	1		
合 计							

# 措施项目清单计价表

工程名称：单独装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架	[工作内容] 1. 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1		
合 计							



# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
		配电箱					
1	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:AL-SZ 生殖中心照明配电箱 2. 规格:350x400x90(宽X高X深) 3. 安装方式:底边距地1.5mm嵌墙暗装 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
2	030402012002	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:3APE-SZ 生殖中心配电箱 2. 规格:600x1800x350(宽X高X深) 3. 安装方式:落地明装 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
3	030402012003	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:3APEK-SZ 生殖中心空调配电箱 2. 规格:600x1800x350(宽X高X深) 3. 安装方式:落地明装 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
4	030416001001	基础槽钢、角钢	[项目特征] 1. 名称:基础槽钢10# [工作内容] 1. 定位 2. 制作 3. 安装 4. 接地	m	9.6		
5	030505006001	电源	[项目特征] 1. 名称:UPS电源 2. 规格:10kVA, 220V/220V, 后备时间30min [工作内容] 1. 安装 2. 接线	台	2		
		电缆、桥架					
6	030409016001	桥架槽盒安装	[项目特征] 1. 名称:金属强电桥架 2. 规格:100*100 [工作内容] 1. 安装 2. 接地	m	6.6		
7	030409017001	桥架支撑架	[项目特征] 1. 名称:桥架支撑架 2. 规格:常规 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	t	0.002		
8	030409001001	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:WDZ-YJY-5x10 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	59.19		
9	030409002001	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:WDZ-YJY-5x10电缆头 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	2		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	030409003001	控制电缆	[项目特征] 1. 名称:WDZ-YJY-5x4 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	28.44		
11	030409004001	控制电缆头	[项目特征] 1. 名称:WDZ-YJY-5x4电缆头 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	2		
		配管、配线					
12	030412001001	配管	[项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 规格:JDG 20 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	470.69		
13	030412001002	配管	[项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 规格:JDG 25 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	28.44		
14	030412001003	配管	[项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 规格:JDG 40 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	59.19		
15	030412005001	接线盒	[项目特征] 1. 名称:接线盒 [工作内容] 1. 安装	个	70		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	030412003001	配线	[项目特征] 1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZ-BYJ-4 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板)安装	m	899.7		
17	030412003002	配线	[项目特征] 1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZ-BYJ-2.5 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板)安装	m	512.37		
18	030412003003	配线	[项目特征] 1. 名称:电气配线 2. 配线形式:桥架穿线 3. 规格:WDZ-BYJ-2.5 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板)安装	m	177.93		
		灯具					

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
19	030413001001	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:LED净化平板灯 2. 型号:LED 40W 33501m 3. 规格:1200x300 4. 安装形式:吸顶安装 [工作内容] 1. 安装	套	18		
20	030413001002	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:LED平板灯 2. 型号:LED 26W 21701m 3. 规格:600x300 4. 安装形式:吸顶安装 [工作内容] 1. 安装	套	3		
21	030413001003	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:LED灯 2. 型号:18W LED 3. 安装形式:距地2.7米吊装 [工作内容] 1. 安装	套	4		
22	030404001001	控制屏	[项目特征] 1. 名称:控制屏(甲供材) [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 屏边安装 4. 本体接地	台	2		
		开关插座					
23	030413012001	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称:暗装一位开关 2. 规格:220V, 10A 3. 安装形式:距地1.3米 [工作内容] 1. 安装	套	3		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
24	030413012002	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称:暗装双位开关 2. 规格:220V, 10A 3. 安装形式:距地1.3米 [工作内容] 1. 安装	套	4		
25	030413012003	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称:暗装三位开关 2. 规格:220V, 10A 3. 安装形式:距地1.3米 [工作内容] 1. 安装	套	1		
26	030405001001	低压电气开关	[项目特征] 1. 名称:空调控制面板 2. 型号:空调设备配套(仅计安装费) 3. 安装方式:距地1.3米 [工作内容] 1. 安装 2. 接线 3. 本体接地	个	2		
27	030413013001	插座	[项目特征] 1. 名称:暗装单相插座 2. 规格:220V, 10A 5孔 [工作内容] 1. 安装	套	17		
28	030413013002	插座	[项目特征] 1. 名称:台面插座 2. 规格:220V, 10A 5孔 3. 安装形式:实验台面上0.1米 [工作内容] 1. 安装	套	4		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
29	030413013003	插座	[项目特征] 1. 名称:传递窗插座 2. 规格:220V, 10A 5孔 3. 安装形式:带安全门, 吊顶内安装 [工作内容] 1. 安装	套	3		
30	030413013004	插座	[项目特征] 1. 名称:电视插座 2. 规格:220V, 10A 5孔 3. 安装形式:带安全门, 距地0.3米 [工作内容] 1. 安装	套	2		
31	030413013005	插座	[项目特征] 1. 名称:热水器插座 2. 规格:220V, 10A 5孔 3. 安装形式:带安全门, 距地0.3米 [工作内容] 1. 安装	套	1		
32	030413013006	插座	[项目特征] 1. 名称:感应器接线设备 [工作内容] 1. 安装	套	4		
33	030413013007	插座	[项目特征] 1. 名称:电动门电源 [工作内容] 1. 安装	套	2		
34	030413013008	插座	[项目特征] 1. 名称:地面防水单相插座 2. 规格:220V, 10A 5孔 3. 安装形式:地面安装 [工作内容] 1. 安装	套	1		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
35	030413013009	插座	[项目特征] 1. 名称:异地检修按钮 [工作内容] 1. 安装	套	1		
		接地					
36	030410007001	等电位端子箱、测试板	[项目特征] 1. 名称:局部等电位联结箱LEB [工作内容] 1. 制作 2. 安装	台	3		
		调试					
37	030415006001	输配电装置系统	[项目特征] 1. 名称:系统调试 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
38	030415017001	电动机负载	[项目特征] 1. 名称:电机检查接线 [工作内容] 1. 系统调试	台	1		
合 计							





# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		弱电系统					
1	030409016001	桥架槽盒安装	[项目特征] 1. 名称:金属弱电桥架 2. 规格:100*100 [工作内容] 1. 安装 2. 接地	m	7.6		
2	030409017001	桥架支撑架	[项目特征] 1. 名称:桥架支撑架 2. 规格:常规 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	t	0.002		
3	030412001001	配管	[项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 规格:JDG 20 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	100.4		
4	030412005001	接线盒	[项目特征] 1. 名称:接线盒 [工作内容] 1. 安装	个	13		
5	030502003001	双绞线缆	[项目特征] 1. 名称:双绞线缆 2. 规格:WDZ-UTP-CAT6 3. 敷设方式:穿管敷设 [工作内容] 1. 敷设	m	100.4		
6	030502003002	双绞线缆	[项目特征] 1. 名称:双绞线缆 2. 规格:WDZ-UTP-CAT6 3. 敷设方式:桥架敷设 [工作内容] 1. 敷设	m	693.82		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
7	030502002001	弱电插座	[项目特征] 1. 名称:单口数据插座(1内网) 2. 安装方式:底边距地0.3m或随家具定 [工作内容] 1. 安装 2. 接线	个	8		
8	030502002002	弱电插座	[项目特征] 1. 名称:单口电话插座 2. 安装方式:底边距地0.3m或随家具定 [工作内容] 1. 安装 2. 接线	个	2		
9	030501010001	路由器	[项目特征] 1. 名称:内网无线AP 2. 安装方式:吸顶安装 [工作内容] 1. 安装 2. 接线 3. 接地	台	1		
10	030506009001	监控摄像设备	[项目特征] 1. 名称:红外半球摄像机 2. 安装方式:吸顶安装 [工作内容] 1. 安装 2. 设备组装 3. 接线	台	2		
		门禁系统					
11	030412001002	配管	[项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 规格:JDG 25 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	14.14		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
12	030412001003	配管	[项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 规格:JDG 20 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	53.76		
13	030412005002	接线盒	[项目特征] 1. 名称:接线盒 [工作内容] 1. 安装	个	11		
14	030502003003	双绞线缆	[项目特征] 1. 名称:双绞线缆 2. 规格:UTP6 3. 敷设方式:穿管敷设 [工作内容] 1. 敷设	m	16.5		
15	030502003004	双绞线缆	[项目特征] 1. 名称:双绞线缆 2. 规格:UTP6 3. 敷设方式:桥架敷设 [工作内容] 1. 敷设	m	153.66		
16	030412003001	配线	[项目特征] 1. 名称:电气配线 2. 规格:WDZ-RYY 2X1.0 3. 配线线制:管内穿线 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板)安装	m	14.44		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
17	030412003002	配线	[项目特征] 1. 名称:电气配线 2. 规格:WDZ-RYY3 X2.5 3. 配线线制:管内穿线 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板)安装	m	16.5		
18	030412003003	配线	[项目特征] 1. 名称:电气配线 2. 规格:WDZ-RYY3 X2.5 3. 配线线制:桥架配线 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板)安装	m	153.66		
19	030412003004	配线	[项目特征] 1. 名称:电气配线 2. 规格:WDZ-RYY4 X0.75 3. 配线线制:管内穿线 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板)安装	m	20.76		
20	030506006001	出入口控制设备	[项目特征] 1. 名称:门禁控制器 2. 安装方式:吊顶内安装 [工作内容] 1. 安装 2. 接线	台	1		







# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
		应急照明系统					
1	030412001001	配管	[项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC15 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	13.33		
2	030412005001	接线盒	[项目特征] 1. 名称:接线盒 [工作内容] 1. 安装	个	3		
3	030412003001	配线	[项目特征] 1. 名称:电气配线 2. 规格:WDZN-RYS-2X1.5 3. 配线线制:管内穿线 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板)安装	m	13.33		
4	030907004001	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1. 名称:应急照明灯 [工作内容] 1. 安装	套	1		
5	030907004002	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1. 名称:应急出口指示灯 [工作内容] 1. 安装	套	2		
		火灾报警系统					

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防电工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
6	030412001002	配管	[项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC25 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	39.1		
7	030412001003	配管	[项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC15 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	22.49		
8	030412005002	接线盒	[项目特征] 1. 名称:接线盒 [工作内容] 1. 安装	个	3		
9	030412003002	配线	[项目特征] 1. 名称:电气配线 2. 规格:WDZN-RYS-2X1.5 3. 配线线制:管内穿线 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板)安装	m	61.59		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防电工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
10	030412003003	配线	[项目特征] 1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZ-BYJ-2.5 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板)安装	m	78.2		
11	030905001001	点型探测器	[项目特征] 1. 名称:感烟探测器 [工作内容] 1. 底座安装 2. 探头安装 3. 校接线 4. 编码	个	2		
12	030905001002	点型探测器	[项目特征] 1. 名称:原感烟探测器移位 [工作内容] 1. 底座安装 2. 探头安装 3. 校接线 4. 编码 5. 原感烟探测器拆除	个	1		
13	030905009001	消防广播(扬声器)	[项目特征] 1. 名称:消防广播 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	1		
		调试					
14	030911006001	消防广播系统调试	[项目特征] 1. 名称:消防广播 [工作内容] 1. 系统调试	只	1		
15	030911001001	自动报警系统调试	[项目特征] 1. 点数:64点以内 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
合 计							





# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
		给水					
1	031001006001	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PPR管 2. 规格:DN15 3. 连接形式:热熔连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	3		
2	031001006002	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PPR管 2. 规格:DN20 3. 连接形式:热熔连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	8.36		
3	031001006003	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PPR管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:热熔连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	14.76		
4	031001006004	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PPR管 2. 规格:DN32 3. 连接形式:热熔连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	3.61		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	031002001001	阀门	[项目特征] 1. 类型：止回阀 2. 规格、压力等级：DN20 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	1		
6	031002001002	阀门	[项目特征] 1. 类型：截止阀 2. 规格、压力等级：DN25 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	2		
7	031002001003	阀门	[项目特征] 1. 类型：倒流防止器 2. 规格、压力等级：DN25 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	1		
		热水					
8	031001006005	塑料管	[项目特征] 1. 材质：PPR管 2. 规格：DN25 3. 连接形式：热熔连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	3		
9	031002001004	阀门	[项目特征] 1. 类型：截止阀 2. 规格、压力等级：DN25 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	1		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
10	031005019001	电热水器	[项目特征] 1. 型号:壁挂式热水器3.0kw [工作内容] 1. 本体安装 2. 附件安装 3. 水压试验	台	1		
		排水					
11	031001006006	塑料管	[项目特征] 1. 材质:HDPE(高密度聚乙烯)三层复合静音排水管 2. 规格:DN75 3. 连接形式:卡箍式直角梯形槽柔性连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	22.08		
12	031001006007	塑料管	[项目特征] 1. 材质:HDPE(高密度聚乙烯)三层复合静音排水管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:卡箍式直角梯形槽柔性连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	9.13		
13	031003017001	地漏	[项目特征] 1. 材质:地漏 2. 规格:DN100 [工作内容] 1. 安装	个	1		
14	031003003001	洗脸盆	[项目特征] 1. 类型:洗手盆 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	3		







# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
1	030901001001	喷淋管道	[项目特征] 1. 材质:热浸锌加厚镀锌钢管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:螺纹和卡压连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	21.7		
2	030901001002	喷淋管道	[项目特征] 1. 材质:热浸锌加厚镀锌钢管 2. 规格:DN32 3. 连接形式:螺纹和卡压连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	23.22		
3	030901001003	喷淋管道	[项目特征] 1. 材质:热浸锌加厚镀锌钢管 2. 规格:DN40 3. 连接形式:螺纹和卡压连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	6.52		
4	030901001004	喷淋管道	[项目特征] 1. 材质:热浸锌加厚镀锌钢管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:螺纹和卡压连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	18.01		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
5	030901001005	喷淋管道	[项目特征] 1. 材质:热浸锌加厚镀锌钢管 2. 规格:DN80 3. 连接形式:卡箍连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	12.95		
6	030901001006	喷淋管道	[项目特征] 1. 材质:热浸锌加厚镀锌钢管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:卡箍连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	1.5		
7	030904001001	管道支架	[项目特征] 1. 材质:管道支架、刷油 2. 刷油:除锈后,刷防锈漆两道,银粉漆两道 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 刷油	kg	92.29		
8	031201001001	管道刷油	[项目特征] 1. 除锈级别.方式:手工除轻锈 2. 油漆品种:防锈漆两道,调和漆两道 [工作内容] 1. 除锈 2. 调配、涂刷	m <sup>2</sup>	13.35		
9	030901005001	水喷淋(雾)喷头	[项目特征] 1. 名称:喷头 2. 材质、型号、规格:DN20 [工作内容] 1. 安装	个	27		







# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风空调工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
		设备					
1	030701004001	空调器	[项目特征] 1. 名称:AHU-301 净化空调 2. 型号:送风量m3/h: 4970 新风量m3/h: 1540 机外余压Pa: 650 电机功率KW: 4.0 电源V/Ph/Hz: 380/3/50 冷热水源系统方式: 机械循环四管制 [工作内容] 1. 安装	台	1		
2	030701003001	通风机	[项目特征] 1. 名称:P-301-1 排风机 2. 型号:风量(M3/h): 600 机外余压(Pa): 450 电机功率(KW): 0.55 电源(V/Ph/Hz): 220/1/50 [工作内容] 1. 安装	台	1		
3	030703013001	设备支吊架	[项目特征] 1. 名称:设备支架 2. 材质、规格:除锈后再刷樟丹防锈漆两遍,支吊架还应刷色漆两遍 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	Kg	20		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风空调工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
4	030701007001	风机盘管	[项目特征] 1. 名称:FP51 2. 型号:风压(Pa):50 风量(m <sup>3</sup> /h):510 冷量(KW):2.7 热量(KW):4.05 功率(W):66 3. 规格:风机盘管选用加长型凝水盘,采用阻隔式物理过滤技术,无臭氧且无电磁污染,颗粒物一次集中效率>95%,微生物一次净化效率>90%,初阻力≤20Pa [工作内容] 1. 安装或组装 2. 设备支、吊架制作、安装	台	2		
5	030703008001	消声器	[项目特征] 1. 名称:双层微穿孔板消声器 2. 规格:L=1000 [工作内容] 1. 安装	个	3		
6	030503005001	传感器	[项目特征] 1. 名称:压差显示器 2. 类别:压差表均为机械式压差表,压差显示位置及设计值 [工作内容] 1. 安装 2. 连接	支	2		
		风管					
7	030702001001	碳钢通风管道	[项目特征] 1. 名称:镀锌风管 2. 规格:矩形(周长)≤800 3. 板材厚度:δ=0.5 [工作内容] 1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2. 配合预留孔洞	m <sup>2</sup>	7.46		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风空调工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
8	030702001002	碳钢通风管道	[项目特征] 1. 名称:镀锌风管 2. 规格:矩形(周长) ≤2000 3. 板材厚度: δ=0.5 [工作内容] 1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2. 配合预留孔洞	m2	55.62		
9	030702001003	碳钢通风管道	[项目特征] 1. 名称:镀锌风管 2. 规格:矩形(周长) ≤2000 3. 板材厚度: δ=0.6 [工作内容] 1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2. 配合预留孔洞	m2	9.93		
10	030702001004	碳钢通风管道	[项目特征] 1. 名称:镀锌风管 2. 规格:矩形(周长) ≤2000 3. 板材厚度: δ=0.75 [工作内容] 1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2. 配合预留孔洞	m2	156.58		
11	030703013002	设备支吊架	[项目特征] 1. 名称:风管支架 2. 材质、规格:除锈后再刷樟丹防锈漆两遍,支吊架还应刷色漆两遍 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	Kg	157.44		
		风阀					

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风空调工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
12	030703001001	风阀	[项目特征] 1. 名称:电动密闭阀 2. 规格:320*250 [工作内容] 1. 安装	个	1		
13	030703001002	风阀	[项目特征] 1. 名称:手动多叶对开调节阀 2. 规格:320*250 [工作内容] 1. 安装	个	3		
14	030703001003	风阀	[项目特征] 1. 名称:手动多叶对开调节阀 2. 规格:500*320 [工作内容] 1. 安装	个	1		
15	030703001004	风阀	[项目特征] 1. 名称:手动多叶对开调节阀 2. 规格:250*200 [工作内容] 1. 安装	个	4		
16	030703001005	风阀	[项目特征] 1. 名称:手动多叶对开调节阀 2. 规格:200*200 [工作内容] 1. 安装	个	2		
17	030703001006	风阀	[项目特征] 1. 名称:70° 防火阀 2. 规格:500*320 [工作内容] 1. 安装	个	3		
18	030703001007	风阀	[项目特征] 1. 名称:70° 防火阀 2. 规格:630*320 [工作内容] 1. 安装	个	3		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风空调工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
19	030703013003	设备支吊架	[项目特征] 1. 名称:风阀支架 2. 材质、规格:除锈后再刷樟丹防锈漆两遍,支吊架还应刷色漆两遍 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	Kg	5		
20	030703001008	风阀	[项目特征] 1. 名称:风管止回阀 2. 规格:320*250 [工作内容] 1. 安装	个	1		
		风口					
21	030703003001	风口、散流器	[项目特征] 1. 名称:防雨百叶风口 2. 型号:400*320 [工作内容] 1. 安装	个	2		
22	030703003002	风口、散流器	[项目特征] 1. 名称:回风口 600x600(带F8中效) [工作内容] 1. 安装	个	1		
23	030703003003	风口、散流器	[项目特征] 1. 名称:回风口 600x410(带F8中效) [工作内容] 1. 安装	个	2		
24	030703003004	风口、散流器	[项目特征] 1. 名称:回风口 500x300(带F8中效) [工作内容] 1. 安装	个	1		
25	030703003005	风口、散流器	[项目特征] 1. 名称:排风口 600x600(带F8中效) [工作内容] 1. 安装	个	1		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风空调工程

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
26	030703003006	风口、散流器	[项目特征] 1. 名称:排风口 500x300(带F8中效) [工作内容] 1. 安装	个	1		
27	030703003007	风口、散流器	[项目特征] 1. 名称:H13高效送风口 1000m3/h [工作内容] 1. 安装	个	6		
28	030703003008	风口、散流器	[项目特征] 1. 名称:H13高效送风口 500m3/h [工作内容] 1. 安装	个	2		
29	030703003009	风口、散流器	[项目特征] 1. 名称:双层条形送风口 600x170 [工作内容] 1. 安装	个	2		
30	030703003010	风口、散流器	[项目特征] 1. 名称:配网可开格栅回风口 600x300 [工作内容] 1. 安装	个	2		
		管道					
31	031001001001	镀锌钢管	[项目特征] 1. 材质:镀锌钢管(冷热水) 2. 规格:DN25 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	27.03		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风空调工程

专业/标段：通用安装工程

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
32	031001001002	镀锌钢管	[项目特征] 1. 材质:镀锌钢管(冷热水) 2. 规格:DN40 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	6		
33	031001001003	镀锌钢管	[项目特征] 1. 材质:镀锌钢管(冷凝水) 2. 规格:DN32 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	3		
34	031001003001	不锈钢管	[项目特征] 1. 材质:不锈钢管DN25(蒸汽管) 2. 规格:DN25 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	6		
		调试					
35	030705001001	通风空调工程检测、调试	[项目特征] 1. 风系统功能调试:通风空调系统调试 [工作内容] 1. 风量测定 2. 风压测定 3. 温度测定 4. 各系统风口、阀门调整 5. 风管检测、漏风测试	系统	1		
合 计							



