

三、 已标价工程量清单

靖边县中山涧镇李家峁村环境综合
整治采购项目 工程

投 标 总 价


投标总价(小写): 1709729.95

(大写): 壹佰柒拾万玖仟柒佰贰拾玖元玖角伍分

投 标 人: 陕西统万广远建筑工程有限公司 (单位盖章)

法定代表人
或其授权人: 张宏伟 (签字或盖章)

编 制 人: 李志斌 (造价人员签字或盖专用章)



编制时间: 2025 年 08 月 29 日

环境综合整治采购项目
单项工程名称
治理清除
化
水包外处理

第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	造价（元）
1	生态环境治理	375794.26
2	道路两侧残恒断面治理清除	1087663.85
3	道路两侧护坡治理	218179.27
4	公共建筑墙粉刷美化	12275.79
5	公共建筑墙壁立面水包处理	15816.78
	合 计	1709729.95

总报价(大写): 壹佰柒拾万玖仟柒佰贰拾玖元玖角伍分

[illegible]

分部分项工程量清单计价表

工程名称：生态环境治理

专业：市政安装

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
1	030210002001	导线架设 [项目特征] 1. 型号（材质）：JH10J-1×70 [工作内容] 1. 导线架设 2. 导线跨越及进户线架设 3. 进户横担安装	km	1	20993.36	20993.36
2	030210001001	水泥电杆 [项目特征] 1. 环形钢筋混凝土电杆 $\phi 190$ L=12000（1根） 2. 横担 II（1付） 3. 杆顶支座抱箍（一）III（1付） 4. M型抱铁 III（2个） 5. 针式绝缘子 P-15T（1个） 6. 绝缘穿刺线夹JBC10-5（3个） 7. 拉板（1块） 8. 针式绝缘子固定支架（1付） 9. 带间隙氧化锌避雷器YH5CX-13/40（3只） 10. 避雷器固定支架（3个） 11. 耐张绝缘子串（3串） 12. 单钢绞线拉线 GJ-70（30米） 13. 杆塔标识牌（1块） 14. 安全警示牌（1块） 15. 底盘 DP8-1（1座） 16. 防震锤 FDZ-3（3个） 17. 接地装置（1套）-另计 [工作内容] 1. 工地运输 2. 土（石）方挖填 3. 底盘、拉盘、卡盘安装 4. 电杆组立 5. 横担安装 6. 拉线制作、安装 7. 杆塔标识牌 8. 安全警示牌	根	10	6640.32	66403.20
3	030209001001	混凝土电杆接地 [项目特征] 1. 接地引下线 LJ-25（15米） 2. 镀锌铁线 $\phi 3.0$ （15米） 3. 并沟线夹 JB-1（3个） 4. 石墨烯复合接地导线 $\phi 13$ （10米） 5. 保护管 DN25 L=3500mm（1根） 6. 石墨烯负荷接地板 YMJD-161200（配石墨烯六角合金夹头）（3根） 7. 石墨烯接地棒合金引出装置（1	项	10	2463.80	24638.00
本页合计						112034.56

分部分项工程量清单计价表

工程名称：生态环境治理

专业：市政安装

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
		套) 8. 石墨烯复合保护器 (2个) 9. 石墨烯复合连接器 (2个) [工作内容] 1. 接地极(板)制作、安装 2. 接地母线敷设 3. 换土或化学处理 4. 接地跨接线 5. 构架接地				
4	030201001001	箱式变压器 [项目特征] 1. 组合型成套箱式变压器 80KVA 变压器 [工作内容] 1. 基础型钢制作、安装 2. 本体安装 3. 油过滤 4. 干燥 5. 网门及铁构件制作、安装 6. 刷(喷)油漆	台	1	56420.73	56420.73
5	040504005001	箱式变电站基础 [项目特征] 1. C20混凝土底板 2. MU10页岩烧结砖砌筑基础 3. 水泥砂浆标号不小于M7.5 4. C20钢筋混凝土压顶圈梁 5. 砖砌踏步, 水泥砂浆抹面 6. 钢丝网通风边框为30×4角钢, 钢丝网为10号热镀锌铁丝 7. 详见设计图纸 [工作内容] 1. 垫层铺筑 2. 混凝土浇筑、养生 3. 砌筑、砂浆抹面 4. 铁件、预埋件制作、安装 5. 钢筋制作、安装 6. 设备底座与基础间灌浆 7. 土方开挖、运输、回填	座	1	8073.43	8073.43
6	030208001001	电力电缆 [项目特征] 1. 型号: YJV22-10kV-3×25 2. 敷设方式: 直埋 [工作内容] 1. 揭(盖)盖板 2. 电缆敷设 3. 电缆头制作、安装 4. 过路保护管敷设 5. 电缆防护	m	500	60.05	30025.00
本页合计						94519.16

专业：市政安装

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
7	030208006001	电缆沟土石方 [项目特征] 1. 土方类别: 综合 2. 土方开挖、回填 3. 铺砂盖板护板 [工作内容] 1. 挖土、填土 2. 铺砂、盖砖	m ³	225	31.59	7107.75
8	030109001001	离心式泵 [项目特征] 1. 型号: 200QJ20-390/26 [工作内容] 1. 本体安装 2. 泵拆装检查 3. 电动机安装 4. 二次灌浆	台	1	24487.43	24487.43
9	030801002001	钢管 [项目特征] 1. 钢管外径Dn73mm [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管道除锈、刷油、防腐 3. 管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 4. 给水管道消毒、冲洗 5. 水压及泄漏试验	m	404.8	78.72	31865.86
		分部小计				270014.76
本页合计						63461.04
合计						270014.76

专业:市政安装

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业：市政安装

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规格、型号	单位	数量
外终端盒 35	套	
3×25	m	
50	m	
	套	

专业：市政安装

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：生态环境治理				专业：市政安装				第 1 页 共 12 页			
序号	编码	名称	单位	工程量	其中：					综合单价	
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费		利润
1	030210002001	导线架设 [项目特征] 1. 型号（材质）：JKLGJYJ-1×70 [工作内容] 1. 导线架设 2. 导线跨越及进户线架设 3. 进户横担安装	km	1	1503.6	807.54	171.57		308.87	332.46	20993.36
	借2-819	导线架设 钢芯铝绞线截面(mm2以下)95	1km/单线	121.66	618.61	762.75	171.57		249.75	268.83	
	Z0096501	JKLGJYJ-1×70	m	3039		5.88					
	借2-809	普通拉线截面(mm2以内)70	根	3	69.30	8.79			14.22	15.33	
	借2-793	横担安装 铁、木横担双根	组	10	218.40	36.00			44.90	48.30	

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：生态环境治理				专业：市政安装				第 2 页 共 12 页			
序号	编码	名称	单位	工程量	其中：						综合单价
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	
2	030210001001	水泥电杆 [项目特征] 1. 环形钢筋混凝土电杆 Φ 190 L=12000 (1根) 2. 横担 II (1付) 3. 杆顶支座抱箍 (一) III (1付) 4. M型抱铁 III (2个) 5. 针式绝缘子 P-15T (1 个) 6. 绝缘穿刺线夹JBC10-5 (3个) 7. 拉板 (1块) 8. 针式绝缘子固定支架 (1 付) 9. 带间隙氧化锌避雷器 YH5CX-13/40 (3只) 10. 避雷器固定支架 (3 个) 11. 耐张绝缘子串 (3串) 12. 单钢绞线拉线 GJ-70 (30米) 13. 杆塔标识牌 (1块) 14. 安全警示牌 (1块) 15. 底盘 DP8-1 (1座) 16. 防震锤 FDZ-3 (3个) 17. 接地装置 (1套)-另 计 [工作内容]	根	10	464.77	324.88	223.43		110.32	115.5	6640.32

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：生态环境治理				专业：市政安装				第 3 页 共 12 页			
序号	编码	名称	单位	工程量	其中：					综合单价	
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费		利润
		1. 工地运输 2. 土（石）方挖填 3. 底盘、拉盘、卡盘安装 4. 电杆组立 5. 横担安装 6. 拉线制作、安装 7. 杆塔标识牌 8. 安全警示牌									
	借2-776	电杆组立 混凝土杆（m以内）13	根	10.05	70.36	4.10	28.72		16.39	17.64	
	Z0134301	环形钢筋混凝土电杆 Φ190 L=12000	根	10.05		1554.55					
	补充材料00602	杆顶支座抱箍（一）Ⅲ	付	10		57					
	补充材料00603	M型抱铁 Ⅲ	个	20		15.6					
	补充材料00605	拉板	块	10		18.51					
	补充材料00604	防震锤 FDZ-3	个	30		35.99					
	补充主材00101	底盘 DP8-1	块	10		132.2					
	补充材料00601	单钢绞线拉线 GJ-70	m	300		11.25					
	补充材料00608	电缆抱箍	付	80		60					
	补充材料00609	保护管抱箍	付	20		108.48					
	借2-794	横担安装 瓷横担直线杆	组	10	9.24	0.41			1.90	2.04	
	补充主材00201	横担 Ⅱ	组	10		178.2					
	借2-107	10kV以下悬式绝缘子串（10串）	10串	1	6.17	0.53			1.27	1.37	

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：生态环境治理				专业：市政安装				第 4 页 共 12 页			
序号	编码	名称	单位	工程量	其中：						综合单价
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	
	Z0214001	针式绝缘子 P-15T	个	10.2		17.67					
	Z0139301	针式绝缘子固定支架	套	10.1		300					
	借B2-21	电缆绝缘穿刺线夹安装 主电缆芯线截面(mm2以 内)240	10个	3	37.80	2.42			7.76	8.36	
	Z0327001	绝缘穿刺线夹 JBC10-5	个	30.3		54.24					
	借2-60	避雷器(kV以下)10	组	30	185.22	280.77	29.88		38.04	40.95	
	补充设备00302	带间隙氧化锌避雷器 YH 5CX-13/40	组	30		201.35					
	借2-107	10kV以下悬式绝缘子串(10串)	10串	3	18.52	1.59			3.80	4.10	
	Z0214002	耐张绝缘子串	个	30.6		162.3					
	2-361	标志板,1m2以内	块	10	16.80		76.44		10.82	9.74	
	Z0003501	杆塔标识牌	块	10		45.2					
	Z00290	紧固件	套	20		50.05					
	2-361	标志板,1m2以内	块	10	16.80		76.44		10.82	9.74	
	Z0003502	安全警示牌	块	10		36.05					
	Z00290	紧固件	套	20		50.05					
	9-198	铺设电缆保护钢管,公称 直径100~150mm	10m	4	94.42	35.06	11.95		19.52	21.58	
	Z0021501	镀锌钢管 DN150	m	41		100.5					

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：生态环境治理			专业：市政安装				第 5 页 共 12 页				
序号	编码	名称	单位	工程量	其中：					综合单价	
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费		利润
3	030209001001	混凝土电杆接地 [项目特征] 1. 接地引下线 LJ-25 (15米) 2. 镀锌铁线 Φ 3.0 (15米) 3. 并沟线夹 JB-1 (3个) 4. 石墨烯复合接地导线 Φ 13 (10米) 5. 保护管 DN25 L=3500mm (1根) 6. 石墨烯负荷接地极 YMJD-161200 (配石墨烯六角合金夹头) (3根) 7. 石墨烯接地棒合金引出装置 (1套) 8. 石墨烯复合保护器 (2个) 9. 石墨烯复合连接器 (2个) [工作内容] 1. 接地极(板)制作、安装 2. 接地母线敷设 3. 换土或化学处理 4. 接地跨接线 5. 构架接地	项	10	654.14	90.68	260.32		134.37	144.64	2463.8
	借2-699	户外接地母线敷设截面(mm ² 以内)200	10m	15	192.15	3.65	5.97		39.47	42.48	

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：生态环境治理				专业：市政安装				第 6 页 共 12 页			
序号	编码	名称	单位	工程量	其中：						综合单价
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	
	Z0213401	接地引下线 LJ-25	m	157.5		6.08					
	借2-747	避雷引下线敷设 沿建筑物、构筑物引下	10m	15	71.19	21.83	37.35		14.63	15.74	
	Z0005001	镀锌铁线 ϕ 3.0	m	157.5		1.35					
	借2-701	铜接地绞线敷设截面(mm ² 以内)150	10m	10	159.60	18.95			32.78	35.29	
	Z0206601	石墨烯复合接地导线 ϕ 13	m	102.3		17.33					
	借2-1054	钢管配管 钢管公称口径(mm以内)25	100m	0.35	22.88	9.78	1.88		4.70	5.06	
	Z0092501	保护管 DN25 L=3500mm	m	36.05		9.8					
	借2-690	接地极(板)制作、安装 钢管接地极普通土	根	30	78.12	13.68	80.67		16.05	17.28	
	Z0138501	石墨烯负荷接地极 YMJD-161200 (配石墨烯六角合金夹头)	根	90		45					
	借2-690	接地极(板)制作、安装 钢管接地极普通土	根	10	26.04	4.56	26.89		5.35	5.76	
	Z0138502	石墨烯接地棒合金引出装置	根	10		85					
	借2-690	接地极(板)制作、安装 钢管接地极普通土	根	20	52.08	9.12	53.78		10.70	11.52	
	Z0138503	石墨烯复合保护器	根	20		90					
	借2-690	接地极(板)制作、安装 钢管接地极普通土	根	20	52.08	9.12	53.78		10.70	11.52	
	Z0138504	石墨烯复合连接器	根	20		90					

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：生态环境治理				专业：市政安装				第 7 页 共 12 页			
序号	编码	名称	单位	其中：						综合单价	
				工程量	人工费	材料费	机械费	风险	管理费		利润
4	030201001001	箱式变压器 [项目特征] 1. 组合型成套箱式变压器 80KVA [工作内容] 1. 基础型钢制作、安装 2. 本体安装 3. 油过滤 4. 干燥 5. 网门及铁构件制作、安装 6. 刷（喷）油漆	台	1	524.58	621.81	475.04		108.43	119.87	56420.73
	9-10	带高压开关柜变压器安装（容量100kV·A以下）	台	1	524.58	621.81	475.04		108.43	119.87	
	补充设备004#1	组合型成套箱式变压器 80KVA 变压器	台	1		54571					

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：生态环境治理					专业：市政安装					第 8 页 共 12 页	
序号	编码	名称	单位	工程量	其中：						综合单价
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	
5	040504005001	箱式变电站基础 [项目特征] 1. C20混凝土底板 2. MU10页岩烧结砖砌筑基础 3. 水泥砂浆标号不小于M7.5 4. C20钢筋混凝土压顶圈梁 5. 砖砌踏步,水泥砂浆抹面 6. 钢丝网通风边框为30×4角钢, 钢丝网为10号热镀锌铁丝 7. 详见设计图纸 [工作内容] 1. 垫层铺设 2. 混凝土浇筑、养生 3. 砌筑、砂浆抹面 4. 铁件、预埋件制作、安装 5. 钢筋制作、安装 6. 设备底座与基础间灌浆 7. 土方开挖、运输、回填	座	1	1595.72	4512.45	620.57		314.52	319.99	8073.43
	借B4-1	C20混凝土,非现场搅拌-底板	m3	1.08	24.04	348.45	1.47		19.11	12.23	
	5-1188	基础 混凝土基础垫层,木模	100m2	0.0138	7.12	39.05	0.69		0.91	0.82	

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 生态环境治理				专业: 市政安装				第 9 页 共 12 页			
序号	编码	名称	单位	工程量	其中:						综合单价
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	
	3-455	砖砌体 基础	10m3	0.3638	175.56	7697.01	7.22		21.20	19.10	
	借B4-1	C20混凝土, 非现场搅拌 圈梁	m3	0.4325	95.93	139.54	0.59		7.65	4.90	
	4-427	钢筋混凝土柱、梁 模板, 梁	10m2	0.3604	106.41	69.06	44.23		17.48	15.74	
	借3-27	砖砌台阶	10m2	0.09	18.37	39.68	0.59		3.01	1.92	
	5-399	抹灰 砖墙墙面抹灰	100m2	0.2387	150.28	348.33	12.20		18.85	16.98	
	借2-356	基础槽钢、角钢安装 槽 钢	10m	1.06	19.76	48.01	27.45		18.93	20.37	
	补充主材001#3	10#槽钢	m	10.6		51.49					
	7-2	管网工程预埋铁件	t	0.0052	5.35	30.41	3.02		0.97	0.87	
	7-3	钢筋制作、安装, 现浇混 凝土Φ10以内	t	0.0142	12.29	52.05	0.82		1.52	1.37	
	7-4	钢筋制作、安装, 现浇混 凝土Φ10以外	t	0.0377	12.84	141.89	5.03		2.07	1.87	
	5-1689	刚性套管制作 公称直径1 00mm以内	个	16	651.84	2057.28	489.92		134.72	148.96	
	5-1715	刚性套管安装 公称直径1 00mm以内	个	16	255.36	408.16			52.80	58.40	
	借2-357	基础槽钢、角钢安装 角 钢	10m	1.144	74.47	45.67	27.34		15.30	16.46	
	补充主材002#3	角钢 L30×4	m	11.44		14.37					
	C00330	镀锌铁丝网 20×20×1. 6	m2	1.452		40.66					

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 生态环境治理				专业: 市政安装				第 10 页 共 12 页			
序号	编码	名称	单位	工程量	其中:						综合单价
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	
6	030208001001	电力电缆 [项目特征] 1. 型号:YJV22-10kV-3× 25 2. 敷设方式:直埋 [工作内容] 1. 揭(盖)盖板 2. 电缆敷设 3. 电缆头制作、安装 4. 过路保护管敷设 5. 电缆防护	m	500	3.39	5.73	0.09		0.7	0.77	60.05
	9-207 换	水平铜芯电缆敷设(截面3 5mm2以内)	100m	5	2.95	1.44	0.09		0.61	0.67	
	C01449#1	YJV22-10kV-3×25	m	505		48.88					
	9-219	热缩式电缆终端头制作安 装 热缩式电缆终端头制 作安装(截面35mm2以内)	个	2	0.44	4.30			0.09	0.10	
7	030208006001	电缆沟土石方 [项目特征] 1. 土方类别:综合 2. 土方开挖、回填 3. 铺砂盖板护板 [工作内容] 1. 挖土、填土 2. 铺砂、盖砖	m3	225	21.84	0.43			4.49	4.83	31.59
	借2-523	电缆沟挖填(m3)一般土 沟	m3	225	21.84	0.43			4.49	4.83	

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：生态环境治理				专业：市政安装				第 11 页 共 12 页			
序号	编码	名称	单位	工程量	其中：					综合单价	
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费		利润
8	030109001001	离心式泵 [项目特征] 1. 型号:200QJ20-390/26 [工作内容] 1. 本体安装 2. 泵拆装检查 3. 电动机安装 4. 二次灌浆	台	1	248.64	96.85	35.9		51.07	54.97	24487.43
	借1-791	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备质量(t以内)0.5	台		248.64	96.85	35.90		51.07	54.97	
	补充主材00105	水泵 200QJ20-390/26	台	1		24000					
9	030801002001	钢管 [项目特征] 1. 钢管外径Dn73mm [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管道除锈、刷油、防腐 3. 管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 4. 给水管道消毒、冲洗 5. 水压及泄漏试验	m	404.8	11.11	4.06	9.04		2.28	2.46	78.72
	借8-15	室外管道安装 钢管（焊接） 公称直径(mm以内)65	10m	40.48	4.03	2.62	2.39		0.83	0.89	
	Z00929	钢管 Dn73	m	410.872		38.29					

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：生态环境治理					专业：市政安装					第 12 页 共 12 页	
序号	编码	名称	单位	工程量	其中：						综合单价
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	
	借B14-41	环氧煤沥青漆防腐普通防腐	10m2	18.5577	4.85	0.22	6.46		1.00	1.07	
	Z01233	固化剂	kg	29.5067		30.6					
	Z01336	环氧煤沥青底漆	kg	33.5894		15.44					
	Z01337	环氧煤沥青面漆	kg	108.9337		25.73					
	Z02103	稀释剂	kg	13.5471		14.04					
	借8-311	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内)100	100m	4.048	0.29	0.32		0.06	0.06		
	借8-316	管道压力试验 公称直径(mm以内)100	100m	4.048	1.94	0.89	0.20	0.40	0.43		

单位工程名称

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单计价表

工程名称：道路两侧垃圾清理、土堆清理及平整

专业：市政安装

第 1 页 共 1 页

[illegible]

名称	计量单位	项	项
检测试验		项	项

专业：市政安装

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
				综合单价	合价
一	通用项目				209.49
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1	91.63	91.63
3	二次搬运	项	1	64.02	64.02
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1	53.84	53.84
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1		
6	施工排水	项	1		
7	施工降水	项	1		
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1		
9	已完工程及设备保护	项	1		
10	其他	项	1		
二	市政工程				
11	围堰	项	1		
12	筑岛	项	1		
13	便道	项	1		
14	便桥	项	1		
15	脚手架	项	1		
16	洞内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1		
17	驳岸块石清理	项	1		
18	地下管线交叉处理	项	1		
19	行车、行人干扰增加	项	1		
20	轨道交通工程路桥、市政基础设施施工监测、监控、保护	项	1		
21	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1		
	合 计				209.49

单位	工程类
项	1
项	1
项	1
项	

专业：市政安装

第 1 页 共 1 页

[illegible]

商理及平整	专业：市
计量单位	工程
项	1
0	1

专业：市政安装

第 1 页 共 1 页

[illegible]

理及平整	专业	市政
规格、型号	单位	数量
	m3	

专业：市政安装

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 道路两侧垃圾清理、土堆清理及平整											专业: 市政安装		第 1 页 共 1 页	
序号	编码	名称	单位	工程量	其中:						综合单价			
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润				
1	040801006001	垃圾清理 [项目特征] 1. 砖、石、垃圾等 2. 弃渣运距: 暂按5km运距考虑 [工作内容] 1. 拆除 2. 运输	m3	2568	0.25	0.05	24.53		2.87	2.59	30.29			
	1-14	挖掘机挖土、装车, 综合土	100m3	25.68	0.25		5.39		0.65	0.59				
	1-128 换	自卸汽车运土, 第1个1km 实际运距(km): 5	1000m3	2.568		0.05	19.14		2.22	2.00				
2	040103001001	平整场地 [项目特征] 1. 平整场地 [工作内容] 1. 填方 2. 压实	m2	25680	0.04		0.5		0.06	0.06	0.66			
	1-118	机械填土, 平整场地	1000m2	25.68	0.04		0.50		0.06	0.06				

项目名称		计量单位
商品混凝土面层		m ²

专业：市政土建

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
1	040203005001	水泥混凝土 [项目特征] 1. 20cm厚C30商品混凝土面层 [工作内容] 1. 混凝土浇筑 2. 拉毛或压痕 3. 伸缝、缩缝、锯缝、嵌缝 4. 路面养生	m ²	2058.2	90.24	185731.97
2	040202003001	水泥稳定土 [项目特征] 1. 厚度:20cm 2. 材料种类:水泥稳定土 3. 材料配比:水泥剂量5.0% [工作内容] 1. 拌和、铺筑、找平、碾压、养护	m ²	2058.2	13.68	28156.18
3	040103002001	余方弃置 [项目特征] 1. 挖土、弃土 2. 运距:暂按5km考虑 [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m ³	823.3	30.29	24937.76
		分部小计				238825.91
本页合计						238825.91
合计						238825.91

专业:市政土建

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	工程数量	金 额（元）	
				综合单价	合价
一	通用项目				13377.72
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1	1694.19	1694.19
3	二次搬运	项	1	1187.88	1187.88
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1	707.54	707.54
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1	9788.11	9788.11
6	施工排水	项	1		
7	施工降水	项	1		
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1		
9	已完工程及设备保护	项	1		
10	其他	项	1		
二	市政工程				
11	围堰	项	1		
12	筑岛	项	1		
13	便道	项	1		
14	便桥	项	1		
15	脚手架	项	1		
16	洞内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1		
17	驳岸块石清理	项	1		
18	地下管线交叉处理	项	1		
19	行车、行人干扰增加	项	1		
20	轨道交通工程路桥、市政基础设施施工监测、监控、保护	项	1		
21	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1		
	合 计				13377.72

专业：市政土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规格、型号	单位	数量
	kg	
	kg	
	kg	
	kg	

专业:市政土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：水泥路面硬化				专业：市政土建				第 1 页 共 2 页			
序号	编码	名称	单位	工程量	其中：						综合单价
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	
1	040203005001	水泥混凝土 [项目特征] 1. 20cm厚C30商品混凝土 面层 [工作内容] 1. 混凝土浇筑 2. 拉毛或压痕 3. 伸缝、缩缝、锯缝、嵌缝 4. 路面养生	m2	2058.2	5.39	82.6	0.87		0.73	0.65	90.24
	2-246 换	水泥混凝土路面 厚度20cm 换为【泵送商品混凝土 C30】	100m2	20.582	2.94	70.90			0.34	0.31	
	2-267	水泥混凝土路面养生 水泥混凝土路面，塑料膜养生	100m2	20.582	0.42	1.15			0.05	0.04	
	2-271	混凝土路面锯缝	100m2	20.582	0.46	1.24	0.83		0.15	0.13	
	2-257	伸缩缝 人工切缝，伸缝，沥青玛蹄脂	10m2	9.1	0.64	3.89			0.07	0.07	
	2-263	水泥混凝土路面钢筋 水泥混凝土路面，构造筋	t	3.014	0.92	5.42	0.04		0.11	0.10	

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：水泥路面硬化				专业：市政土建				第 2 页 共 2 页			
序号	编码	名称	单位	工程量	其中：						综合单价
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	
2	040202003001	水泥稳定土 [项目特征] 1. 厚度:20cm 2. 材料种类:水泥稳定土 3. 材料配比:水泥剂量5.0% [工作内容] 1. 拌和、铺筑、找平、碾压、养护	m2	2058.2	2.52	5.96	3.81		0.73	0.66	13.68
	2-89 换	人机配合,厚度15cm 实际厚度(cm):20	100m2	20.582	2.49	5.91	3.61		0.71	0.64	
	2-186	顶层多合土养生 洒水车洒水	100m2	20.582	0.03	0.06	0.20		0.03	0.02	
3	040103002001	余方弃置 [项目特征] 1. 挖土、弃土 2. 运距:暂按5km考虑 [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	823.3	0.25	0.05	24.53		2.87	2.59	30.29
	1-14	挖掘机挖土、装车,综合土	100m3	8.233	0.25		5.39		0.65	0.59	
	1-128 换	自卸汽车运土,第1个1km 实际运距(km):5	1000m3	0.8233		0.05	19.14		2.22	2.00	

专业：市政土建

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
1	040202003001	水泥稳定土 [项目特征] 1. 厚度: 15cm 2. 材料种类: 水泥稳定土 3. 材料配比: 水泥剂量5.0% [工作内容] 1. 拌和、铺筑、找平、碾压、养护	m2	673.2	12.47	8394.80
2	040204002001	现浇混凝土垫层 [项目特征] 1. 厚度: 5cm 2. 材料种类: C25混凝土 3. 商品混凝土 [工作内容] 1. 混凝土浇筑 2. 养生	m2	673.2	17.85	12016.62
3	040204001001	人行道块料铺设 [项目特征] 1. 材质: 环保砖 2. 尺寸: 24×12×6cm 3. 水泥砂浆厚度: 3cm 4. 水泥砂浆类别: M10水泥砂浆 [工作内容] 1. 整形碾压 2. 垫层、基础铺筑 3. 块料铺设	m2	673.2	56.04	37726.13
4	040103002001	余方弃置 [项目特征] 1. 挖土、弃土 2. 运距: 暂按5km考虑 [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	195.3	30.29	5915.64
		分部小计				64053.19
本页合计						64053.19
合计						64053.19

单位		工程名称
项	项	1
项	项	1
项	项	1
项	项	1

专业:市政土建

[illegible]

专业:市	工程	
计量单位	工程	
项	1	
0	1	

专业：市政土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规格、型号	单位	数量
泥稳定土-外购	m ³	15
	m ³	
石材料费)	元	3

专业:市政土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：环保砖路面硬化				专业：市政土建				第 1 页 共 2 页			
序号	编码	名称	单位	工程量	其中：					综合单价	
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费		利润
1	040202003001	水泥稳定土 [项目特征] 1. 厚度:15cm 2. 材料种类:水泥稳定土 3. 材料配比:水泥剂量5.0% [工作内容] 1. 拌和、铺筑、找平、碾压、养护	m2	673.2	2.2	4.79	4.09		0.73	0.66	12.47
	2-89 *1.08	人机配合,厚度15cm 重型击实	100m2	6.732	0.30	4.73	3.89		0.70	0.63	
	2-186	顶层多合土养生 洒水车洒水	100m2	6.732	0.03	0.06	0.20		0.03	0.02	
2	040204002001	现浇混凝土垫层 [项目特征] 1. 厚度:5cm 2. 材料种类:C25混凝土 3. 商品混凝土 [工作内容] 1. 混凝土浇筑 2. 养生	m2	673.2	0.31	17.47			0.04	0.03	17.85
	2-300 换	混凝土垫层 实际厚度(cm):5 换为【泵送商品混凝土 C25】	100m2	6.732	0.31	17.47			0.04	0.03	

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：环保砖路面硬化				专业：市政土建				第 2 页 共 2 页			
序号	编码	名称	单位	工程量	其中：						综合单价
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	
3	040204001001	人行道块料铺设 [项目特征] 1. 材质:环保砖 2. 尺寸:24×12×6cm 3. 水泥砂浆厚度:3cm 4. 水泥砂浆类别:M10水泥砂浆 [工作内容] 1. 整形碾压 2. 垫层、基础铺筑 3. 块料铺设	m2	673.2	5.59	6.72			0.65	0.58	56.04
	2-293 换	异型彩色花砖安砌 普通型砖,水泥砂浆1:3	10m2	67.32	5.59	6.72			0.65	0.58	
	C01261@1	环保砖 24×12×6cm	块	23840.9741		1.2					
4	040103002001	余方弃置 [项目特征] 1. 挖土、弃土 2. 运距:暂按5km考虑 [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	195.3	0.25	0.05	24.53		2.87	2.59	30.29
	1-14	挖掘机挖土、装车,综合土	100m3	1.953	0.25		5.39		0.65	0.59	
	1-128 换	自卸汽车运土,第1个1km实际运距(km):5	1000m3	0.1953		0.05	19.14		2.22	2.00	

专业：市政土建

第 1 页 共 1 页

单位		工程名称
项	项	1
项	项	1
项	项	1
项	项	1

专业:市政土建

[illegible]

专业：市政土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规格、型号	单位	数量
砖	块	2
泥稳定土(外购)	m ³	9
	m ³	

专业:市政土建

[illegible]

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 扎砖路面硬化				专业: 市政土建				第 1 页 共 2 页			
序号	编码	名称	单位	工程量	其中:						综合单价
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	
1	040202003001	水泥稳定土 [项目特征] 1. 厚度:20cm 2. 材料种类:水泥稳定土 3. 材料配比:水泥剂量5.0% [工作内容] 1. 拌和、铺筑、找平、碾压、养护	m2	329.6	2.52	3.96	3.81		0.73	0.66	13.68
	2-89 换	人机配合,厚度15cm 实际厚度(cm):20	100m2	3.296	5.91	3.61		0.71	0.64		
	2-186	顶层多合土养生 洒水车洒水	100m2	3.296	0.03	0.06	0.20		0.03	0.02	
2	040204001001	人行道块料铺设 [项目特征] 1. 扎砖 (厚12cm) [工作内容] 1. 整形碾压 2. 垫层、基础铺筑 3. 块料铺设	m2	329.6	5.46	21.17	0.04		1.2	1.32	29.19
	借2-24 换	路面、地面 机砖地面浆垫,侧铺 换为【净砂】	m2	329.6	5.46	21.17	0.04		1.20	1.32	
3	040103002001	余方弃置 [项目特征] 1. 挖土、弃土 2. 运距:暂按5km考虑 [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	105.5	0.25	0.05	24.53		2.87	2.59	30.29

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 扎砖路面硬化				专业: 市政土建							第 2 页 共 2 页	
序号	编码	名称	单位	工程量	其中:						综合单价	
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润		
	1-14	挖掘机挖土、装车, 综合土	100m3	1.055	0.25		5.39		0.65	0.59		
	1-128 换	自卸汽车运土, 第1个1km 实际运距(km): 5	1000m3	0.1055		0.05	19.14		2.22	2.00		

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 拆除工程

专业: 市政土建

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额 (元)	
					综合单价	合价
		拆除现状砖砌围墙				
1	040801006001	拆除现状围墙 [项目特征] 1. 材质: 砖砌围墙 2. 围墙、压顶、围墙基础拆除 3. 弃渣运距: 暂按5km运距考虑 [工作内容] 1. 拆除 2. 运输	m	320.2	70.46	22561.29
		分部小计				22561.29
		拆除现状房屋				
2	DB001	拆除现状房屋 [项目特征] 1. 现浇板砖混结构 2. 弃渣运距: 暂按5km运距考虑 [工作内容] 1. 拆除 2. 运输	m2	526	78.88	41490.88
		分部小计				41490.88
		拆除现状挡土墙				
3	040801006002	拆除现状挡土墙 [项目特征] 1. 砖、石砌筑挡土墙 2. 弃渣运距: 暂按5km运距考虑 [工作内容] 1. 拆除 2. 运输	m	213	31.60	6730.80
		分部小计				6730.80
		清除残垣断壁				
4	040801006003	清除残垣断壁 [项目特征] 1. 砖、石、垃圾等 2. 弃渣运距: 暂按5km运距考虑 [工作内容] 1. 拆除 2. 运输	m3	40	42.72	1708.80
		分部小计				1708.80
本页合计						72491.77
合计						72491.77

单位		工程名称
项	项	1
项	项	1
项	项	1
项	项	1

专业:市政土建

[illegible]

专业：市	工程	1
计量单位	工程	1
项		1

专业：市政土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规格、型号	单位	数量
	m3	
	m3	2

专业:市政土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 拆除工程

专业: 市政土建

第 3 页 共 3 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中:						综合单价
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	
4	040801006003	清除残垣断壁 [项目特征] 1. 砖、石、垃圾等 2. 弃渣运距: 暂按5km运距考虑 [工作内容] 1. 拆除 2. 运输	m3	46.36	0.36	0.07	34.59		4.05	3.65	42.72
	1-14	挖掘机挖土、装车, 综合土	100m3	0.564	0.36		7.61		0.92	0.83	
	1-128 换	自卸汽车运土, 第1个1km 实际运距(km): 5	1000m3	0.0564		0.07	26.98		3.13	2.82	

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 新建铁艺围栏

专业: 建筑工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额 (元)	
					综合单价	合价
		围墙140.2m				
1	010101002001	挖土方 [项目特征] 1. 土壤类别: 综合 2. 挖土厚度: 1.5米 [工作内容] 1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 运输	m3	406.54	6.14	2496.16
2	010103001003	素土回填 [项目特征] 1. 土质要求: 素土 2. 夯填(碾压): 人工夯填 [工作内容] 1. 挖土(石)方 2. 装卸、运输 3. 回填 4. 分层碾压、夯实	m3	343.71	19.37	6657.66
3	010103001002	水泥稳定土垫层 [项目特征] 1. 填方材料: 水泥稳定土(水泥剂量5%) 2. 垫层厚度: 200mm [工作内容] 1. 挖土(石)方 2. 装卸、运输 3. 回填 4. 分层碾压、夯实	m3	14.48	119.04	1723.70
4	010301001001	砖基础 [项目特征] 1. 砖品种: MU10页岩烧结砖 2. 基础类型: 砖基础 3. 基础深度: 1.2米 4. 砂浆强度等级: M5水泥砂浆 5. 防潮层: 20厚1:2.0水泥砂浆加3%防水剂 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 防潮层铺设 4. 材料运输	m3	48.35	260.57	12598.56
5	010304001001	砖围墙 [项目特征] 1. 墙体类型: 砖砌围墙 2. 墙体厚度: 240mm 3. 围墙高度: 300mm 4. 砌块品种: MU10页岩烧结砖	m3	12.11	302.34	3661.34
本页合计						27137.42

分部分项工程量清单计价表

工程名称：新建铁艺围栏

专业：土建工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
		5. 砂浆强度等级:M5混合砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖、砌块 3. 勾缝 4. 材料运输				
6	010304002001	砖柱 [项目特征] 1. 砖柱尺寸:370×370mm 4. 砌块品种:MU10页岩烧结砖 5. 砂浆强度等级:M5混合砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖、砌块 3. 勾缝 4. 材料运输	m ³	11.44	334.40	3825.54
7	010703004001	伸缩缝 [项目特征] 1. 每隔约50m设一道伸缩缝,缝宽30mm,缝内填改性沥青麻丝,并由石膏嵌缝 [工作内容] 1. 清缝 2. 填塞防水材料 3. 止水带安装 4. 盖板制作 5. 刷防护材料	m	11.78	12.35	145.48
8	010417002001	预埋铁件 [项目特征] 1. 钢材种类、规格:预埋铁件 [工作内容] 1. 螺栓(铁件)制作、运输 2. 螺栓(铁件)安装	t	0.6	8083.43	4850.06
9	020107001001	金属围栏 [项目特征] 1. 铁艺栏杆,成品 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷防护材料 5. 刷油漆	m ²	195.52	110.00	21507.20
		分部小计				57465.70
		围墙115m				
10	010101002002	挖土方 [项目特征]	m ³	335.37	6.14	2059.17
本页合计						32387.45

分部分项工程量清单计价表

工程名称：新建铁艺围栏

专业：土建工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
		1. 土壤类别:综合 2. 挖土厚度:1.5米 [工作内容] 1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 运输				
11	010103001004	素土回填 [项目特征] 1. 土质要求:素土 2. 夯填(碾压):人工夯填 [工作内容] 1. 挖土(石)方 2. 装卸、运输 3. 回填 4. 分层碾压、夯实	m3	283.77	19.36	5493.79
12	010103001005	水泥稳定土垫层 [项目特征] 1. 填方材料:水泥稳定土(水泥剂量5%) 2. 垫层厚度:200mm [工作内容] 1. 挖土(石)方 2. 装卸、运输 3. 回填 4. 分层碾压、夯实	m3	11.88	119.04	1414.20
13	010301001002	砖基础 [项目特征] 1. 砖品种:MU10页岩烧结砖 2. 基础类型:砖基础 3. 基础深度:1.2米 4. 砂浆强度等级:M5水泥砂浆 5. 防潮层:20厚1:2.0水泥砂浆加3%防水剂 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 防潮层铺设 4. 材料运输	m3	39.72	260.55	10349.05
14	010304001002	砖围墙 [项目特征] 1. 墙体类型:砖砌围墙 2. 墙体厚度:240mm 3. 围墙高度:300mm 4. 砌块品种:MU10页岩烧结砖 5. 砂浆强度等级:M5混合砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖、砌块	m3	9.9	302.33	2993.07
本页合计						20250.11

分部分项工程量清单计价表

工程名称：新建铁艺围栏

专业：土建工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
		3. 勾缝 4. 材料运输				
15	010304002002	砖柱 [项目特征] 1. 砖柱尺寸:370×370mm 4. 砌块品种:MU10页岩烧结砖 5. 砂浆强度等级:M5混合砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖、砌块 3. 勾缝 4. 材料运输	m ³	9.64	334.39	3223.52
16	010703004002	伸缩缝 [项目特征] 1. 每隔约50m设一道伸缩缝，缝宽30mm，缝内填改性沥青麻丝，并由石膏嵌缝 [工作内容] 1. 清缝 2. 填塞防水材料 3. 止水带安装 4. 盖板制作 5. 刷防护材料	m	11.78	12.35	145.48
17	010417002002	预埋铁件 [项目特征] 1. 钢材种类、规格:预埋铁件 [工作内容] 1. 螺栓（铁件）制作、运输 2. 螺栓（铁件）安装	t	0.49	8083.41	3960.87
18	020107001002	金属围栏 [项目特征] 1. 铁艺栏杆,成品 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷防护材料 5. 刷油漆	m ²	159.9	110.00	17589.00
		分部小计				47228.15
本页合计						24918.87
合计						104693.85

措施项目清单计价表

工程名称：新建铁艺围栏

专业：建筑工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量 单位	工程数量	金额（元）	
				综合单价	合价
一	通用项目				1578.80
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1	773.97	773.97
2.1	人工土石方	项	1	102.05	102.05
2.2	机械土石方	项	1	3.22	3.22
2.3	桩基工程	项	1		
2.4	一般土建	项	1	668.70	668.70
2.5	装饰装修	项	1		
3	二次搬运	项	1	391.27	391.27
3.1	人工土石方	项	1	90.18	90.18
3.2	机械土石方	项	1	1.93	1.93
3.3	桩基工程	项	1		
3.4	一般土建	项	1	299.16	299.16
3.5	装饰装修	项	1		
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1	413.56	413.56
4.1	人工土石方	项	1	42.72	42.72
4.2	机械土石方	项	1	1.29	1.29
4.3	桩基工程	项	1		
4.4	一般土建	项	1	369.55	369.55
4.5	装饰装修	项	1		
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1		
6	施工排水	项	1		
7	施工降水	项	1		
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1		
9	已完工程及设备保护	项	1		
10	其他	项	1		
二	建筑工程				
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1		
12	脚手架	项	1		
13	建筑工程垂直运输机械、超高降效	项	1		
三	装饰工程				
14	脚手架	项	1		
15	装饰工程垂直运输机械、超高降效	项	1		
16	室内空气污染测试	项	1		
	合 计				1578.80

税金项目清单

专业：土	工程
计量单位	工程
项	1
元	1

专业: 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规格、型号	单位	数量
m2		
千块		
kg		
m3		

专业: 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 新建铁艺围栏				专业: 土建工程				第 1 页 共 10 页			
序号	编码	名称	单位	工程量	其中:						综合单价
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	
		围墙140.2m									
1	010101002001	挖土方 [项目特征] 1. 土壤类别: 综合 2. 挖土厚度: 1.5米 [工作内容] 1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 运输	m3	406.54	3.06	0.04	2.8		0.13	0.11	6.14
	1-92	挖掘机挖土不装车	1000m3	0.3654	0.04	0.04	2.80		0.07	0.06	
	1-5	人工挖沟槽, 挖深(2m)以内	100m3	0.4065	1.70				0.06	0.05	
2	010103001003	素土回填 [项目特征] 1. 土质要求: 素土 2. 夯填(碾压): 人工夯填 [工作内容] 1. 挖土(石)方 2. 装卸、运输 3. 回填 4. 分层碾压、夯实	m3	343.71	16.91	0.28	1.08		0.61	0.49	19.37
	1-26	回填夯实素土	100m3	3.4371	16.91	0.28	1.08		0.61	0.49	

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 新建铁艺围栏				专业: 土建工程				第 2 页 共 10 页			
序号	编码	名称	单位	工程量	其中:						综合单价
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	
3	010103001002	水泥稳定土垫层 [项目特征] 1. 填方材料: 水泥稳定土(水泥剂量5%) 2. 垫层厚度: 200mm [工作内容] 1. 挖土(石)方 2. 装卸、运输 3. 回填 4. 分层碾压、夯实	m3	14.48	66.64	30.31	6.06		8.43	7.6	119.04
	借5-12 换	垫层铺设 2:8灰土 换为【水泥 42.5】	10m3	1.448	66.64	30.31	6.06		8.43	7.60	
4	010301001001	砖基础 [项目特征] 1. 砖品种: MU10页岩烧结砖 2. 基础类型: 砖基础 3. 基础深度: 1.2米 4. 砂浆强度等级: M5水泥砂浆 5. 防潮层: 20厚1:2.0水泥砂浆加3%防水剂 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 防潮层铺设 4. 材料运输	m3	48.35	52.21	185.26	2.95		12.29	7.86	260.57
	3-1	砖基础	10m3	4.835	49.52	182.26	2.79		11.99	7.67	
	8-19	防潮层, 墙基防水砂浆	100m2	0.3548	2.69	3.00	0.17		0.30	0.19	

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：新建铁艺围栏				专业：土建工程				第 3 页 共 10 页			
序号	编码	名称	单位	工程量	其中：						综合单价
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	
5	010304001001	砖围墙 [项目特征] 1. 墙体类型：砖砌围墙 2. 墙体厚度：240mm 3. 围墙高度：300mm 4. 砌块品种：MU10页岩烧结实砖 5. 砂浆强度等级：M5混合砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖、砌块 3. 勾缝 4. 材料运输	m	22.11	80.05	196.24	2.67		14.26	9.12	302.34
	3-57	砖砌清水围墙	10m3	1.211	80.05	196.24	2.67		14.26	9.12	
6	010304002001	砖柱 [项目特征] 1. 砖柱尺寸：370×370mm 4. 砌块品种：MU10页岩烧结实砖 5. 砂浆强度等级：M5混合砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖、砌块 3. 勾缝 4. 材料运输	m3	11.44	108.19	197.78	2.57		15.77	10.09	334.4
	3-19	清水方砖柱，周长在1.8m以内	10m3	1.144	108.19	197.78	2.57		15.77	10.09	

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：新建铁艺围栏				专业：土建工程				第 4 页 共 10 页			
序号	编码	名称	单位	工程量	其中：						综合单价
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	
7	010703004001	伸缩缝 [项目特征] 1. 每隔约50m设一道伸缩缝，缝宽30mm，缝内填改性沥青麻丝，并由油脂嵌缝 [工作内容] 1. 清缝 2. 填塞防水材料 3. 止水带安装 4. 盖板制作 5. 刷防护材料	m	11.78	8.06	2.52			0.93	0.84	12.35
	借3-620	安装伸缩缝 沥青麻丝	10m	1.178	8.06	2.52			0.93	0.84	
8	010417002001	预埋铁件 [项目特征] 1. 钢材种类、规格：预埋铁件 [工作内容] 1. 螺栓（铁件）制作、运输 2. 螺栓（铁件）安装	t	0.6	1029	5848.6	580.88		381.13	243.82	8083.43
	4-9	预埋铁件	t	0.6	1029.00	5848.60	580.88		381.13	243.82	

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 新建铁艺围栏		专业: 土建工程								第 5 页 共 10 页	
序号	编码	名称	单位	工程量	其中:						综合单价
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	
9	020107001001	金属围栏 [项目特征] 1. 铁艺栏杆, 成品 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷防护材料 5. 刷油漆	m2	195.52		110.00					110
	SZBC001	铁艺栏杆, 成品	m2	195.52		110.00					
		围墙115m									
10	010101002002	挖土方 [项目特征] 1. 土壤类别: 综合 2. 挖土厚度: 1.5米 [工作内容] 1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 运输	m3	335.37	3.06	0.04	2.8		0.13	0.11	6.14
	1-92	挖掘机挖土不装车	1000m3	0.3018	1.36	0.04	2.80		0.07	0.06	
	1-5	人工挖沟槽, 挖深(2m)以内	100m3	0.3354	1.70				0.06	0.05	

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 新建铁艺围栏		专业: 土建工程								第 6 页 共 10 页	
序号	编码	名称	单位	工程量	其中:						综合单价
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	
11	010103001004	素土回填 [项目特征] 1. 土质要求: 素土 2. 夯填(碾压): 人工夯填 [工作内容] 1. 挖土(石)方 2. 装卸、运输 3. 回填 4. 分层碾压、夯实	m3	283.77	16.9	0.28	1.08		0.61	0.49	19.36
	1-26	回填夯实素土	100m3	2.8377	16.90	0.28	1.08		0.61	0.49	
12	010103001005	水泥稳定土垫层 [项目特征] 1. 填方材料: 水泥稳定土 (水泥剂量5%) 2. 垫层厚度: 200mm [工作内容] 1. 挖土(石)方 2. 装卸、运输 3. 回填 4. 分层碾压、夯实	m3	11.88	66.64	30.31	6.06		8.43	7.6	119.04
	借5-12 换	垫层铺设 2:8灰土 换为【水泥 42.5】	10m3	1.188	66.64	30.31	6.06		8.43	7.60	

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 新建铁艺围栏				专业: 土建工程				第 7 页 共 10 页			
序号	编码	名称	单位	工程量	其中:					综合单价	
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费		利润
13	010301001002	砖基础 [项目特征] 1. 砖品种: MU10页岩烧结砖 2. 基础类型: 砖基础 3. 基础深度: 1.2米 4. 砂浆强度等级: M5水泥砂浆 5. 防潮层: 20厚1:2.0水泥砂浆加3%防水剂 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 防潮层铺设 4. 材料运输	m3	39.72	52.2	185.46	2.95		12.28	7.86	260.55
	3-1	砖基础	10m3	3.972	49.52	182.26	2.79		11.99	7.67	
	8-19	防潮层, 墙基防水砂浆	100m2	0.2914	2.69	3.00	0.17		0.30	0.19	

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 新建铁艺围栏				专业: 土建工程				第 8 页 共 10 页			
序号	编码	名称	单位	工程量	其中:						综合单价
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	
14	010304001002	砖围墙 [项目特征] 1. 墙体类型: 砖砌围墙 2. 墙体厚度: 240mm 3. 围墙高度: 300mm 4. 砌块品种: MU10页岩烧 结砖 5. 砂浆强度等级: M5混合 砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖、砌块 3. 勾缝 4. 材料运输	m3	9.9	80.05	196.24	2.67		14.25	9.12	302.33
	3-57	砖砌清水围墙	10m3	0.99	80.05	196.24	2.67		14.25	9.12	
15	010304002002	砖柱 [项目特征] 1. 砖柱尺寸: 370×370mm 4. 砌块品种: MU10页岩烧 结砖 5. 砂浆强度等级: M5混合 砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖、砌块 3. 勾缝 4. 材料运输	m3	9.64	108.19	197.77	2.57		15.77	10.09	334.39
	3-19	清水方砖柱, 周长在1.8m 以内	10m3	0.964	108.19	197.77	2.57		15.77	10.09	

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：新建铁艺围栏

专业：土建工程

第 9 页 共 10 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：					综合单价	
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费		利润
16	010703004002	伸缩缝 [项目特征] 1. 每隔约50m设一道伸缩缝，缝宽30mm，缝内填改性沥青麻丝，并由油膏嵌缝 [工作内容] 1. 清缝 2. 填塞防水材料 3. 止水带安装 4. 盖板制作 5. 刷防护材料	m	11.78	8.06	2.52			0.93	0.84	12.35
	借3-620	安装伸缩缝 沥青麻丝	10m	1.178	8.06	2.52			0.93	0.84	
17	010417002002	预埋铁件 [项目特征] 1. 钢材种类、规格：预埋铁件 [工作内容] 1. 螺栓（铁件）制作、运输 2. 螺栓（铁件）安装	t	0.49	1029	5848.59	580.88		381.12	243.82	8083.41
	4-9	预埋铁件	t	0.49	1029.00	5848.59	580.88		381.12	243.82	

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：新建铁艺围栏

专业：土建工程

第 10 页 共 10 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：						综合单价
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	
18	020107001002	金属围栏 [项目特征] 1. 铁艺栏杆, 成品 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷防护材料 5. 刷油漆	m2	159.9		110					110
	SZBC001	铁艺栏杆, 成品	m2	159.9		110.00					

专业：市政安装

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业:市政安装

[illegible]

专业: 市	工程	
计量单位	工程	
项	1	
0	1	

专业：市政安装

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规格、型号	单位	数量
	m3	

专业：市政安装

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 清除窑洞

专业: 市政安装

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中:						综合单价
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	
		垃圾清理									
1	040801006001	垃圾清理 [项目特征] 1. 砖、石、垃圾等 2. 弃渣运距: 暂按5km运距考虑 [工作内容] 1. 拆除 2. 运输	m3	690	0.36	0.07	34.59		4.05	3.65	42.72
	1-14	挖掘机挖土、装车, 综合土	100m3	0.724	0.06		7.61		0.92	0.83	
	1-128 换	自卸汽车运土, 第1个1km 实际运距(km): 5	1000m3	0.9729		0.07	26.98		3.13	2.82	
2	040103001001	窑洞铲平 [项目特征] 1. 窑洞铲平 [工作内容] 1. 填方 2. 压实	m3	4600	0.25		2.31		0.3	0.27	3.13
	1-8	推土机推土, 推距20m以内, 综合土	100m3	46	0.25		2.31		0.30	0.27	

单位工程名称

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单计价表

工程名称：浆砌标准砖挡土墙 (H=0.5m) 专业：土建工程 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额 (元)	
					综合单价	合价
1	010101002001	挖土方 [项目特征] 1. 土壤类别: 综合 2. 挖土厚度: 1.0米 [工作内容] 1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 运输	m3	605	4.82	2916.10
2	010103001003	素土回填 [项目特征] 1. 土质要求: 素土 2. 夯填(碾压): 人工夯填 [工作内容] 1. 挖土(石)方 2. 装卸、运输 3. 回填 4. 分层碾压、夯实	m3	379.59	19.37	7352.66
3	040103002001	余方弃置 [项目特征] 1. 废弃料品种: 余土 2. 运距: 暂按5km考虑 [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	68.45	25.55	1748.90
4	010103001002	水泥稳定土垫层 [项目特征] 1. 填方材料: 水泥稳定土(水泥剂量5%) 2. 垫层厚度: 200mm [工作内容] 1. 挖土(石)方 2. 装卸、运输 3. 回填 4. 分层碾压、夯实	m3	83.64	119.04	9956.51
5	010301001001	砖基础 [项目特征] 1. 砖品种: MU10页岩烧结砖 2. 基础类型: 砖基础 3. 基础深度: 0.5米 4. 砂浆强度等级: M5水泥砂浆 5. 防潮层: 20厚1:2.0水泥砂浆加5%防水剂 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 防潮层铺设 4. 材料运输	m3	141.77	264.42	37486.82
6	010304001001	砖砌挡墙	m3	83.64	307.47	25716.79
本页合计						85177.78

专业：土木工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
		[项目特征] 1. 墙体类型: 砖砌挡墙 2. 墙体厚度: 240mm 3. 围墙高度: H=0.5m 4. 砌块品种: MU10页岩烧结砖 5. 砂浆强度等级: M5混合砂浆 6. 每隔约50m设一道伸缩缝，缝宽30mm，缝内填改性沥青麻丝，并由石膏嵌缝 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖、砌块 3. 勾缝 4. 材料运输				
		分部小计				85177.78
		本页合计				85177.78
		合计				85177.78

措施项目清单计价表

工程名称：浆砌标准砖挡土墙（H=0.5m） 专业：建筑工程 第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量 单位	工程数量	金额（元）	
				综合单价	合价
一	通用项目				1271.52
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1	627.42	627.42
2.1	人工土石方	项	1	55.19	55.19
2.2	机械土石方	项	1	2.92	2.92
2.3	桩基工程	项	1		
2.4	一般土建	项	1	569.31	569.31
2.5	装饰装修	项	1		
3	二次搬运	项	1	305.21	305.21
3.1	人工土石方	项	1	48.77	48.77
3.2	机械土石方	项	1	1.75	1.75
3.3	桩基工程	项	1		
3.4	一般土建	项	1	254.69	254.69
3.5	装饰装修	项	1		
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1	338.89	338.89
4.1	人工土石方	项	1	23.10	23.10
4.2	机械土石方	项	1	1.17	1.17
4.3	桩基工程	项	1		
4.4	一般土建	项	1	314.62	314.62
4.5	装饰装修	项	1		
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1		
6	施工排水	项	1		
7	施工降水	项	1		
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1		
9	已完工程及设备保护	项	1		
10	其他	项	1		
二	建筑工程				
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1		
12	脚手架	项	1		
13	建筑工程垂直运输机械、超高降效	项	1		
三	装饰工程				
14	脚手架	项	1		
15	装饰工程垂直运输机械、超高降效	项	1		
16	室内空气污染测试	项	1		
	合 计				1271.52

专业: 土木工程

[illegible]

专业: 土	工程	1
计量单位	工程	1
项		1

专业: 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规格、型号	单位	数量
青砖	千块	11
	m3	
水泥稳定土	m3	12
	kg	27

专业: 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 浆砌标准砖挡土墙 (H=0.5m)			专业: 土建工程			第 1 页 共 3 页					
序号	编码	名称	单位	工程量	其中:					综合单价	
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费		利润
1	010101002001	挖土方 [项目特征] 1. 土壤类别: 综合 2. 挖土厚度: 1.0米 [工作内容] 1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 运输	m3	605	1.51	0.05	3.11		0.08	0.07	4.82
	1-92	挖掘机挖土不装车	1000m3	0.605	1.51	0.05	3.11		0.08	0.07	
2	010103001003	素土回填 [项目特征] 1. 土质要求: 素土 2. 夯填(碾压): 人工夯填 [工作内容] 1. 挖土(石)方 2. 装卸、运输 3. 回填 4. 分层碾压、夯实	m3	379.59	16.91	0.28	1.08		0.61	0.49	19.37
	1-26	回填夯实素土	100m3	3.7959	16.91	0.28	1.08		0.61	0.49	
3	040103002001	余方弃置 [项目特征] 1. 废弃料品种: 余土 2. 运距: 暂按5km考虑 [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	68.45	0.25	0.05	20.65		2.42	2.18	25.55
	借1-127	装载机装松散土	1000m3	0.0685	0.25		1.50		0.20	0.18	
	借1-128 换	自卸汽车运土, 第1个1km 实际运距(km): 5	1000m3	0.0685		0.05	19.15		2.22	2.00	

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：浆砌标准砖挡土墙（H=0.5m）				专业：土建工程				第 2 页 共 3 页			
序号	编码	名称	单位	工程量	其中：						综合单价
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	
4	010103001002	水泥稳定土垫层 [项目特征] 1. 填方材料: 水泥稳定土 (水泥剂量5%) 2. 垫层厚度: 200mm [工作内容] 1. 挖土(石)方 2. 装卸、运输 3. 回填 4. 分层碾压、夯实	m3	83.64	66.64	30.31	6.06		8.43	7.6	119.04
	借5-12 换	垫层铺设 2:8灰土 换为 【水泥 42.5】	10m3	8.364	66.64	30.31	6.06		8.43	7.60	
5	010301001001	砖基础 [项目特征] 1. 砖品种: MU10页岩烧结 砖 2. 基础类型: 砖基础 3. 基础深度: 0.5米 4. 砂浆强度等级: M5水泥 砂浆 5. 防潮层: 20厚1:2.0水 泥砂浆加5%防水剂 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 防潮层铺设 4. 材料运输	m3	141.77	53.84	187.08	3.05		12.47	7.98	264.42
	3-1	砖基础	10m3	14.177	49.52	182.26	2.79		11.99	7.67	
	8-19	防潮层, 墙基防水砂浆	100m2	1.6728	4.32	4.82	0.27		0.48	0.31	

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：浆砌标准砖挡土墙（H=0.5m）				专业：土建工程				第 3 页 共 3 页			
序号	编码	名称	单位	工程量	其中：						综合单价
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	
6	010304001001	砖砌挡墙 [项目特征] 1. 墙体类型: 砖砌挡墙 2. 墙体厚度: 240mm 3. 围墙高度: H=0.5m 4. 砌块品种: MU10页岩烧 结砖 5. 砂浆强度等级: M5混合 砂浆 6. 每隔约50m设一道伸缩 缝，缝宽30mm，缝内填 改性沥青麻丝，并由沥青 嵌缝 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖、砌块 3. 勾缝 4. 材料运输	m3	83.64	83.4	197.29	2.67		14.64	9.47	307.47
	3-57	砖砌清水围墙	10m3	8.364	80.05	196.24	2.67		14.26	9.12	
	借3-620	安装伸缩缝 沥青麻丝	10m	3.472	3.35	1.05			0.39	0.35	

分部分项工程量清单计价表

工程名称：浆砌标准砖挡土墙（H=1.0m） 专业：土建工程 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
1	010101002001	挖土方 [项目特征] 1. 土壤类别：综合 2. 挖土厚度：1.0米 [工作内容] 1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 运输	m3	130.72	4.82	630.07
2	010103001003	素土回填 [项目特征] 1. 土质要求：素土 2. 夯填（碾压）：人工夯填 [工作内容] 1. 挖土（石）方 2. 装卸、运输 3. 回填 4. 分层碾压、夯实	m3	80.94	19.36	1567.00
3	040103002001	余方弃置 [项目特征] 1. 废弃料品种：余土 2. 运距：暂按5km考虑 [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	23.62	25.52	602.78
4	010103001002	水泥稳定土垫层 [项目特征] 1. 填方材料：水泥稳定土（水泥剂量5%） 2. 垫层厚度：200mm [工作内容] 1. 挖土（石）方 2. 装卸、运输 3. 回填 4. 分层碾压、夯实	m3	12.56	119.04	1495.14
5	010301001001	砖基础 [项目特征] 1. 砖品种：MU10页岩烧结砖 2. 基础类型：砖基础 3. 基础深度：0.8米 4. 砂浆强度等级：M5水泥砂浆 5. 防潮层：20厚1：2.0水泥砂浆加5%防水剂 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 防潮层铺设 4. 材料运输	m3	37.22	261.60	9736.75
6	010304001001	砖砌挡墙	m3	31.82	303.97	9672.33
本页合计						23704.07

专业：土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：浆砌标准砖挡土墙（H=1.0m） 专业：建筑工程 第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量 单位	工程数量	金额（元）	
				综合单价	合价
一	通用项目				355.28
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1	175.86	175.86
2.1	人工土石方	项	1	11.77	11.77
2.2	机械土石方	项	1	0.63	0.63
2.3	桩基工程	项	1		
2.4	一般土建	项	1	163.46	163.46
2.5	装饰装修	项	1		
3	二次搬运	项	1	83.91	83.91
3.1	人工土石方	项	1	10.40	10.40
3.2	机械土石方	项	1	0.38	0.38
3.3	桩基工程	项	1		
3.4	一般土建	项	1	73.13	73.13
3.5	装饰装修	项	1		
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1	95.51	95.51
4.1	人工土石方	项	1	4.93	4.93
4.2	机械土石方	项	1	0.25	0.25
4.3	桩基工程	项	1		
4.4	一般土建	项	1	90.33	90.33
4.5	装饰装修	项	1		
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1		
6	施工排水	项	1		
7	施工降水	项	1		
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1		
9	已完工程及设备保护	项	1		
10	其他	项	1		
二	建筑工程				
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1		
12	脚手架	项	1		
13	建筑工程垂直运输机械、超高降效	项	1		
三	装饰工程				
14	脚手架	项	1		
15	装饰工程垂直运输机械、超高降效	项	1		
16	室内空气污染测试	项	1		
	合 计				355.28

专业: 土木工程

[illegible]

专业: 土木	工程	1
计量单位	工程	1
项		1

专业：土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规格、型号	单位	专业
青砖	千块	类
	m ³	
泥稳定土	m ³	
	kg	

专业: 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 浆砌标准砖挡土墙 (H=1.0m)				专业: 土建工程				第 1 页 共 3 页			
序号	编码	名称	单位	工程量	其中:					综合单价	
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费		利润
1	010101002001	挖土方 [项目特征] 1. 土壤类别: 综合 2. 挖土厚度: 1.0米 [工作内容] 1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 运输	m3	130.72	1.51	0.05	3.11		0.08	0.07	4.82
	1-92	挖掘机挖土不装车	1000m3	0.1307	1.51	0.05	3.11		0.08	0.07	
2	010103001003	素土回填 [项目特征] 1. 土质要求: 素土 2. 夯填(碾压): 人工夯填 [工作内容] 1. 挖土(石)方 2. 装卸、运输 3. 回填 4. 分层碾压、夯实	m3	80.94	16.9	0.28	1.08		0.61	0.49	19.36
	1-26	回填夯实素土	100m3	0.8094	16.90	0.28	1.08		0.61	0.49	
3	040103002001	余方弃置 [项目特征] 1. 废弃料品种: 余土 2. 运距: 暂按5km考虑 [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	23.62	0.25	0.05	20.62		2.42	2.18	25.52
	借1-127	装载机装松散土	1000m3	0.0236	0.25		1.50		0.20	0.18	
	借1-128 换	自卸汽车运土, 第1个1km 实际运距(km): 5	1000m3	0.0236		0.05	19.12		2.22	2.00	

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：浆砌标准砖挡土墙（H=1.0m）				专业：土建工程				第 2 页 共 3 页			
序号	编码	名称	单位	工程量	其中：						综合单价
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	
4	010103001002	水泥稳定土垫层 [项目特征] 1. 填方材料: 水泥稳定土 (水泥剂量5%) 2. 垫层厚度: 200mm [工作内容] 1. 挖土(石)方 2. 装卸、运输 3. 回填 4. 分层碾压、夯实	m3	12.56	66.64	30.31	6.06		8.43	7.6	119.04
	借5-12 换	垫层铺设 2:8灰土 换为 【水泥 42.5】	10m3	1.256	66.64	30.31	6.06		8.43	7.60	
5	010301001001	砖基础 [项目特征] 1. 砖品种: MU10页岩烧结 砖 2. 基础类型: 砖基础 3. 基础深度: 0.8米 4. 砂浆强度等级: M5水泥 砂浆 5. 防潮层: 20厚1:2.0水 泥砂浆加5%防水剂 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 防潮层铺设 4. 材料运输	m3	37.22	52.65	185.75	2.98		12.33	7.89	261.6
	3-1	砖基础	10m3	3.722	49.52	182.26	2.79		11.99	7.67	
	8-19	防潮层, 墙基防水砂浆	100m2	0.3182	3.13	3.49	0.19		0.35	0.22	

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：浆砌标准砖挡土墙（H=1.0m）				专业：土建工程				第 3 页 共 3 页			
序号	编码	名称	单位	工程量	其中：					综合单价	
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费		利润
6	010304001001	砖砌挡墙 [项目特征] 1. 墙体类型: 砖砌挡墙 2. 墙体厚度: 370mm 3. 围墙高度: H=1.0m 4. 砌块品种: MU10页岩烧 结砖 5. 砂浆强度等级: M5 混合 砂浆 6. 每隔约50m设一道伸缩 缝，缝宽30mm，缝内填 改性沥青麻丝，并由油膏 嵌缝 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖、砌块 3. 勾缝 4. 材料运输	m3	31.82	81.12	196.57	2.67		14.38	9.23	303.97
	3-57	砖砌清水围墙	10m3	3.182	80.05	196.24	2.67		14.25	9.12	
	借3-620	安装伸缩缝 沥青麻丝	10m	0.421	1.07	0.33			0.12	0.11	

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业：土木工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
		经济联合社北、西院墙砖垛涂料粉刷				
1	020506001001	外墙涂料 [项目特征] 1. 墙体表面进行整体清理，用扫把清除面层浮灰等易处理杂物，用平口灰刀对面层难以清理的杂物进行清理，再用扫把进行二次清理 2. 墙面整体检查，对有松动处的墙面进行凿除，并整体统一用1:2水泥砂浆修补平整 3. 刮柔性耐水腻子、磨平 4. 涂饰底涂料 5. 涂饰面层涂料二遍（颜色由建设单位确定）。 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	124	37.36	4632.64
		分部小计				4632.64
		经济联合社北、西院墙铁艺围栏油漆粉刷				
2	020107002001	铁艺围栏油漆粉刷 [项目特征] 1. 清理基层，除锈等级不低于Sa2.5或St2级 2. 刷防锈漆两遍 3. 涂饰银粉漆两遍 4. 罩面漆一遍（颜色由建设单位确定） [工作内容] 1. 安装 2. 刷防护材料 3. 刷油漆	m2	74.1	21.27	1576.11
		分部小计				1576.11
本页合计						6208.75
合计						6208.75

措施项目清单计价表

工程名称：公共建筑墙粉刷美化

专业：建筑工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量 单位	工程数量	金额（元）	
				综合单价	合价
一	通用项目				35.97
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1	20.05	20.05
2.1	人工土石方	项	1		
2.2	机械土石方	项	1		
2.3	桩基工程	项	1		
2.4	一般土建	项	1	2.35	2.35
2.5	装饰装修	项	1	17.70	17.70
3	二次搬运	项	1	5.77	5.77
3.1	人工土石方	项	1		
3.2	机械土石方	项	1		
3.3	桩基工程	项	1		
3.4	一般土建	项	1	1.05	1.05
3.5	装饰装修	项	1	4.72	4.72
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1	10.15	10.15
4.1	人工土石方	项	1		
4.2	机械土石方	项	1		
4.3	桩基工程	项	1		
4.4	一般土建	项	1	1.30	1.30
4.5	装饰装修	项	1	8.85	8.85
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1		
6	施工排水	项	1		
7	施工降水	项	1		
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1		
9	已完工程及设备保护	项	1		
10	其他	项	1		
二	建筑工程				
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1		
12	脚手架	项	1		
13	建筑工程垂直运输机械、超高降效	项	1		
三	装饰工程				
14	脚手架	项	1		
15	装饰工程垂直运输机械、超高降效	项	1		
16	室内空气污染测试	项	1		
	合 计				35.97

专业: 土	工程	
计量单位	工程	
项	1	
0	1	

专业：土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规格、型号	单位	数量
kg		
kg		
kg		
kg		

专业: 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：公共建筑墙粉刷美化				专业：土建工程				第 1 页 共 2 页			
序号	编码	名称	单位	工程量	其中：						综合单价
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	
		经济联合社北、西院墙砖垛涂料粉刷									
1	020506001001	外墙涂料 [项目特征] 1. 墙体表面进行整体清理，用扫把清除面层浮灰等易处理杂物，用平口灰刀对面层难以清理的杂物进行清理，再用扫把进行二次清理 2. 墙面整体检查，对有松动处的墙面进行凿除，并整体统一用1:2水泥砂浆修补平整 3. 刮柔性耐水腻子、磨平 4. 涂饰底涂料 5. 涂饰面层涂料二遍（颜色由建设单位确定）。 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	124	9.9	22.01	2.9		1.33	1.22	37.36
	10-244	水泥砂浆 外砖墙面20mm厚	100m2	1.24	7.90	4.85	0.27		0.50	0.46	
	10-1419	涂料 外墙喷丙烯酸，无光外用乳胶漆，抹灰面	100m2	1.24	2.00	17.16	2.63		0.83	0.76	
		经济联合社北、西院墙铁艺围栏油漆粉刷									

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：公共建筑墙粉刷美化				专业：土建工程				第 2 页 共 2 页			
序号	编码	名称	单位	工程量	其中：						综合单价
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	
2	020107002001	铁艺围栏油漆粉刷 [项目特征] 1. 清理基层，除锈等级不低于Sa2.5或St2级 2. 刷防锈漆两遍 3. 涂饰银粉漆两遍 4. 罩面漆一遍（颜色由建设单位确定） [工作内容] 1. 安装 2. 刷防护材料 3. 刷油漆	m2	74.1	13.92	5.86			0.81	0.68	21.27
	10-1268	金属面油漆 红丹防锈漆一遍，白铁皮(单面)	100m2	0.741	1.96	0.47			0.09	0.09	
	10-1268	金属面油漆 红丹防锈漆一遍，白铁皮(单面)	100m2	0.741	1.96	0.47			0.09	0.09	
	10-1285	金属面油漆 银粉漆二遍，白铁皮(单面)	100m2	0.741	7.11	3.95			0.42	0.39	
	10-1272	金属面油漆 每增加调合漆一遍	100m2	0.741	2.89	0.97			0.20	0.13	

单位工程名称

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单计价表

工程名称：公共建筑墙壁立面水包处理

专业：土建工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
		经济联合社东院围墙拆除及新建				
1	040801006001	拆除现状围墙 [项目特征] 1. 材质：砖砌围墙 2. 围墙、压顶、围墙基础拆除 3. 弃渣运距：暂按5km运距考虑 [工作内容] 1. 拆除 2. 运输	m	10	70.57	705.70
2	010101002001	挖土方 [项目特征] 1. 土壤类别：综合 2. 挖土厚度：1.5米 [工作内容] 1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 运输	m ³	29.66	6.14	182.11
3	010103001001	素土回填 [项目特征] 1. 土质要求：素土 2. 夯填（碾压）：人工夯填 [工作内容] 1. 挖土（石）方 2. 装卸、运输 3. 回填 4. 分层碾压、夯实	m ³	25.15	19.36	486.90
4	010103001002	水泥稳定土垫层 [项目特征] 1. 填方材料：水泥稳定土（水泥剂量5%） 2. 垫层厚度：200mm [工作内容] 1. 挖土（石）方 2. 装卸、运输 3. 回填 4. 分层碾压、夯实	m ³	1.04	119.03	123.79
5	010301001001	砖基础 [项目特征] 1. 砖品种：MU10页岩烧结砖 2. 基础类型：砖基础 3. 基础深度：1.2米 4. 砂浆强度等级：M5水泥砂浆 5. 防潮层：20厚1:2.0水泥砂浆加3%防水剂 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖	m ³	3.47	260.55	904.11
		本页合计				2402.61

分部分项工程量清单计价表

工程名称：公共建筑墙壁立面水包处理

专业：土建工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
		3. 防潮层铺设 4. 材料运输				
6	010304001001	砖围墙 [项目特征] 1. 墙体类型: 砖砌围墙 2. 墙体厚度: 240mm 3. 围墙高度: 300mm 4. 砌块品种: MU10页岩烧结砖 5. 砂浆强度等级: M5混合砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖、砌块 3. 勾缝 4. 材料运输	m3	0.85	302.34	256.99
7	010304002001	砖柱 [项目特征] 1. 砖柱尺寸: 370×370mm 4. 砌块品种: MU10页岩烧结砖 5. 砂浆强度等级: M5混合砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖、砌块 3. 勾缝 4. 材料运输	m3	0.9	334.41	300.97
8	010417002001	预埋铁件 [项目特征] 1. 钢材种类、规格: 预埋铁件 [工作内容] 1. 螺栓（铁件）制作、运输 2. 螺栓（铁件）安装	t	0.04	8083.50	323.34
9	020107001001	金属围栏 [项目特征] 1. 铁艺栏杆, 成品 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷防护材料 5. 刷油漆	m2	13.78	110.00	1515.80
		分部小计				4799.71
		经济联合社东院墙砖垛水包砂粉刷				
10	020506001001	外墙真石漆涂料 [项目特征] 1. 墙体表面进行整体清理, 用扫把清除面层浮灰等易处理杂物, 用平口灰刀对面层难以清理的杂物进行	m2	47.7	99.03	4723.73
本页合计						7120.83

措施项目清单计价表

工程名称：公共建筑墙壁立面水包处理 专业：建筑工程 第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量 单位	工程数量	金额（元）	
				综合单价	合价
一	通用项目				97.49
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1	49.78	49.78
2.1	人工土石方	项	1	4.09	4.09
2.2	机械土石方	项	1	0.13	0.13
2.3	桩基工程	项	1		
2.4	一般土建	项	1	31.39	31.39
2.5	装饰装修	项	1	14.17	14.17
3	二次搬运	项	1	21.51	21.51
3.1	人工土石方	项	1	3.61	3.61
3.2	机械土石方	项	1	0.08	0.08
3.3	桩基工程	项	1		
3.4	一般土建	项	1	14.04	14.04
3.5	装饰装修	项	1	3.78	3.78
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1	26.20	26.20
4.1	人工土石方	项	1	1.71	1.71
4.2	机械土石方	项	1	0.05	0.05
4.3	桩基工程	项	1		
4.4	一般土建	项	1	17.35	17.35
4.5	装饰装修	项	1	7.09	7.09
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1		
6	施工排水	项	1		
7	施工降水	项	1		
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1		
9	已完工程及设备保护	项	1		
10	其他	项	1		
二	建筑工程				
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1		
12	脚手架	项	1		
13	建筑工程垂直运输机械、超高降效	项	1		
三	装饰工程				
14	脚手架	项	1		
15	装饰工程垂直运输机械、超高降效	项	1		
16	室内空气污染测试	项	1		
	合 计				97.49

专业: 建筑工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业: 土	工程		
计量单位	工程		
项	1		
0	1		

专业：土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规格、型号	单位	数量
m2	kg	
6198030109561	kg	
砖	块	

专业: 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：公共建筑墙壁立面水包处理				专业：土建工程				第 1 页 共 6 页			
序号	编码	名称	单位	工程量	其中：					综合单价	
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费		利润
		经济联合社东院墙拆除及新建									
1	040801006001	拆除现状围墙 [项目特征] 1. 材质: 砖砌围墙 2. 围墙、压顶、围墙基础拆除 3. 弃渣运距: 暂按5km运距考虑 [工作内容] 1. 拆除 2. 运输	m	10	32.79	0.65	24.99		6.7	6.04	70.57
	借8-64	拆除砖石构筑物 砖砌其他构筑物	10m3	0.72	32.54				3.77	3.40	
	借1-14	挖掘机挖土、装车, 综合土	100m3	0.1015	0.26		5.48		0.67	0.60	
	借1-128 换	自卸汽车运土, 第1个1km 实际运距(km): 5	1000m3	0.0102		0.05	19.52		2.26	2.04	
2	010101002001	挖土方 [项目特征] 1. 土壤类别: 综合 2. 挖土厚度: 1.5米 [工作内容] 1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 运输	m3	29.66	3.06	0.04	2.8		0.13	0.11	6.14
	1-92	挖掘机挖土不装车	1000m3	0.0267	1.36	0.04	2.80		0.07	0.06	
	1-5	人工挖沟槽, 挖深(2m) 以内	100m3	0.0297	1.70				0.06	0.05	

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：公共建筑墙壁立面水包处理				专业：土建工程							第 2 页 共 6 页	
序号	编码	名称	单位	工程量	其中：						综合单价	
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润		
3	010103001001	素土回填 [项目特征] 1. 土质要求: 素土 2. 夯填(碾压): 人工夯填 [工作内容] 1. 挖土(石)方 2. 装卸、运输 3. 回填 4. 分层碾压、夯实	m3	25.15	16.9	0.28	1.08		0.61	0.49	19.36	
	1-26	回填夯实素土	100m3	0.2515	16.90	0.28	1.08		0.61	0.49		
4	010103001002	水泥稳定土垫层 [项目特征] 1. 填方材料: 水泥稳定土 (水泥剂量5%) 2. 垫层厚度: 200mm [工作内容] 1. 挖土(石)方 2. 装卸、运输 3. 回填 4. 分层碾压、夯实	m3	1.04	66.63	30.31	6.06		8.43	7.6	119.03	
	借5-12 换	垫层铺设 2:8灰土 换为【水泥 42.5】	10m3	0.104	66.63	30.31	6.06		8.43	7.60		

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：公共建筑墙壁立面水包处理					专业：土建工程					第 3 页 共 6 页	
序号	编码	名称	单位	工程量	其中：					综合单价	
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费		利润
5	010301001001	砖基础 [项目特征] 1. 砖品种:MU10页岩烧结砖 2. 基础类型: 砖基础 3. 基础深度:1.2米 4. 砂浆强度等级:M5水泥砂浆 5. 防潮层:20厚1:2.0水泥砂浆加3%防水剂 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 防潮层铺设 4. 材料运输	m3	0.47	52.2	185.45	2.95		12.29	7.86	260.55
	3-1	砖基础	10m3	0.347	49.52	182.26	2.79		11.99	7.67	
	8-19	防潮层,墙基防水砂浆	100m2	0.0254	2.68	2.99	0.17		0.30	0.19	

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：公共建筑墙壁立面水包处理				专业：土建工程				第 4 页 共 6 页			
序号	编码	名称	单位	工程量	其中：						综合单价
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	
6	010304001001	砖围墙 [项目特征] 1. 墙体类型: 砖砌围墙 2. 墙体厚度: 240mm 3. 围墙高度: 300mm 4. 砌块品种: MU10 页岩烧 结砖 5. 砂浆强度等级: M5 混合 砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖、砌块 3. 勾缝 4. 材料运输	m3	0.85	80.05	196.24	2.67		14.26	9.12	302.34
	3-57	砖砌清水围墙	10m3	0.085	80.05	196.24	2.67		14.26	9.12	
7	010304002001	砖柱 [项目特征] 1. 砖柱尺寸: 370×370mm 4. 砌块品种: MU10 页岩烧 结砖 5. 砂浆强度等级: M5 混合 砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖、砌块 3. 勾缝 4. 材料运输	m3	0.9	108.19	197.78	2.58		15.77	10.09	334.41
	3-19	清水方砖柱, 周长在1.8m 以内	10m3	0.09	108.19	197.78	2.58		15.77	10.09	

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：公共建筑墙壁立面水包处理				专业：土建工程				第 5 页 共 6 页			
序号	编码	名称	单位	工程量	其中：					综合单价	
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费		利润
8	010417002001	预埋铁件 [项目特征] 1. 钢材种类、规格：预埋铁件 [工作内容] 1. 螺栓（铁件）制作、运输 2. 螺栓（铁件）安装	t	0.04	1029.00	5816.50	581.00		381.25	243.75	8083.5
	4-9	预埋铁件	t	0.04	1029.00	5816.50	581.00		381.25	243.75	
9	020107001001	金属围栏 [项目特征] 1. 铁艺栏杆，成品 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷防护材料 5. 刷油漆	m2	13.78		110.00					110
	SZBC001	铁艺栏杆，成品	m2	13.78		110.00					
		经济联合社东院墙砖垛水包砂粉刷									

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：公共建筑墙壁立面水包处理				专业：土建工程				第 6 页 共 6 页			
序号	编码	名称	单位	工程量	其中：						综合单价
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	
10	020506001001	外墙真石漆涂料 [项目特征] 1. 墙体表面进行整体清理，用扫把清除面层浮灰等易处理杂物，用平口灰刀对面层难以清理的杂物进行清理，再用扫把进行二次清理 2. 墙面整体检查，对有松动处的墙面进行凿除，并整体统一用1:2水泥砂浆修补平整 3. 刮柔性耐水腻子、磨平 4. 涂刷抗碱封闭底漆二遍 5. 涂刷中涂漆一遍 6. 7喷涂水包砂二遍（颜色由建设单位确定） 7. 涂刷罩面漆二遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	47.7	11.95	79.07	1.25		3.53	3.23	99.03
	10-244	水泥砂浆 外砖墙面20mm厚	100m2	0.477	7.89	4.85	0.27		0.50	0.46	
	10-1345	抹灰面油漆 外墙真石漆,胶带条分格	100m2	0.477	4.05	74.22	0.99		3.04	2.77	