三、已标价工程量清单

靖边县镇靖镇小城镇基础设施建设采购项目工程

投 标 总 价

投标总价(小写)：1347513.26

(大写)：壹佰叁拾肆万柒仟伍佰壹拾叁元贰角陆分

投 标 人：陕西[illegible]华建设工程有限公司（单位盖章）

法定代表人或其授权人：陈东印向（签字或盖章）

编制时间： 2025年 8月 25日

工程项目总造价表

工程名称：靖边县镇靖镇小城镇基础设施建设采购项目　　第 1 页　共 1 页

序号	单项工程名称	造价（元）
1	靖边县镇靖镇小城镇基础设施建设采购项目	1347513.26
	合　　计	1347513.26
总报价(大写)：壹佰叁拾肆万柒仟伍佰壹拾叁元贰角陆分		

工程项目总造价表

项目名称：靖边县镇靖镇小城镇基础设施建设采购项目

序号	工程名称	金额	其中：（元）							
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	规费	增值税销项税额	附加税	劳保费用	安全文明施工费
1	靖边县镇靖镇小城镇基础设施建设采购项目	1,347,513.26	1,188,634.17	57,361.38		59,184.79	110745.28	6264.86	44,232.84	45,614.48
1.1	建筑工程	290,047.54	248,299.65	13,156.91		12,419.17	23840.33	1314.6	9,281.71	9,571.63
1.2	管道工程	1,057,465.72	940,334.52	44,204.47		46,765.62	86904.95	4950.26	34,951.13	36,042.85
合计		1,347,513.26	1,188,634.17	57,361.38		59,184.79	110745.28	6264.86	44,232.84	45,614.48

陕西美华建设工程有限公司

单项工程造价汇总表

工程名称：靖边县镇靖镇小城镇基础设施建设采购项目　　第 1 页　共 1 页

序号	单位工程名称	造价（元）
1	建筑工程	290047.54
2	管道工程	1057465.72
合　　价		1347513.26

单项工程造价汇总表

工程名称：靖边县镇靖镇小城镇基础设施建设采购项目　　第 1 页　共 1 页

序号	单位工程名称	分部分项工程费	措施项目费		其它项目费	规费	增值税销项税额	附加税	含税单位工程造价
			措施项目费	其中：安全文明施工费					
1	建筑工程	248299.65	13156.91	9571.63		12419.17	23840.33	1314.6	290047.54
2	管道工程	940334.52	44204.47	36042.85		46765.62	86904.95	4950.26	1057465.72
合　计		1188634.17	57361.38	[illegible]		[illegible]184.79	110745.28	6264.86	1347513.26

单位工程造价汇总表

工程名称：建筑工程　　专业：市政土建　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	造价（元）
1	分部分项工程费	248299.65
1.1	Σ(综合单价×工程量)	149163.72
1.2	可能发生的差价	99135.93
2	措施项目费	13156.91
2.1	Σ(综合单价×工程量)	13156.91
2.2	可能发生的差价	
2.3	其中：安全文明施工措施费	9571.63
3	其他项目费	
3.1	Σ(综合单价×工程量)	
3.2	可能发生的差价	
4	规费	12419.17
4.3	建筑施工安全生产责任保险	392.18
5	税前工程造价	264892.61
5.1	综合系数	264892.61
6	增值税销项税额	23840.33
7	附加税	1314.60
8	工程造价	290047.54
	合　　计	290,047.54

分部分项工程量清单计价表

工程名称：建筑工程　　专业：市政土建　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
		钢筋混凝土井				
1	040504004001	顶管工作井 【项目特征】 1.尺寸：6.7m*6.5m 2.钢筋混凝土沉井	座	1	65551.15	65551.15
2	040504004002	顶管接收井 【项目特征】 1.尺寸：2.5m*2.5m 2.钢筋混凝接收井	座	2	11142.00	22284.00
3	040504001001	钢筋纤维混凝土井盖 【项目特征】 1.A 级，详见 JC889-20[illegible]	座	3	650.60	1951.80
4	DB001	施工后井体破除部分	[illegible]	7.5	257.28	1929.60
5	CB001	防坠网 【项目特征】 1.防坠网	[illegible]	3	30.00	90.00
		分部小计				91806.55
		管沟土方				
6	031301001001	管沟土方 【项目特征】 1.土壤类别:素土 2.挖土平均深度:2.1m 3.管沟宽度 :1.4m 4.机械开挖	m3	2008.96	8.80	17678.85
7	031301003001	中粗砂回填 【项目特征】 1.回填方式:人工夯填 2.中粗砂回填	m3	143.5	129.88	18637.78
8	031301003002	素土回填 【项目特征】 1.回填方式:机械夯填 2.回填素土	m3	1865.46	9.24	17236.85
9	040103002001	余方弃置 【项目特征】 1.废弃料品种:垃圾土 2.运距:自行考虑 【工程内容】 1.余方点装料运输至弃置点	m3	151	25.19	3803.69
		分部小计				57357.17
本页合计						149163.72
合计						149163.72

措施项目清单计价表

工程名称：建筑工程　　专业：市政土建　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
				综合单价	合价
一	通用项目				3585.28
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1	1692.15	1692.15
3	二次搬运	项	1	1186.45	1186.45
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1	706.68	706.68
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1		
6	施工排水	项	1		
7	施工降水	项	1		
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1		
9	已完工程及设备保护	项			
10	其他	项	1		
二	市政工程				
11	围堰	项			
12	筑岛	项			
13	便道	项	1		
14	便桥	项	1		
15	脚手架	项	1		
16	洞内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1		
17	驳岸块石清理	项	1		
18	地下管线交叉处理	项	1		
19	行车、行人干扰增加	项	1		
20	轨道交通工程路桥、市政基础设施施工监测、监控、保护	项	1		
21	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1		
	合　计				3585.28

其他项目清单计价表

工程名称：建筑工程　　专业：市政上建　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	单位	工程数量	金　额（元）	
				综合单价	合　价
1	暂列金额	项	1		
2	专业工程暂估价	项	1		
3	计日工	项	1		
4	总承包服务费	项	1		
	合　计				

规费、税金项目清单计价表

工程名称：建筑工程　　专业：市政土建　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金　额（元）	
				综合单价	合　价
一	规费	项	1	12419.17	12419.17
1	社会保障费	项	1	11242.62	11242.62
1.1	养老保险	项	1	9281.71	9281.71
1.2	失业保险	项	1	392.18	392.18
1.3	医疗保险	项	1	1176.55	1176.55
1.4	工伤保险	项	1	183.02	183.02
1.5	残疾人就业保险	项	1	104.58	104.58
1.6	女工生育保险	项	1	104.58	104.58
2	住房公积金	项	1	784.37	784.37
3	建筑施工安全生产责任保险	项	1	392.18	392.18
规费合计					12419.17
二	安全文明施工措施费	项	1	9571.63	9571.63
安全文明施工措施费合计					9571.63
三	增值税销项税额	项	1	23840.33	23840.33
四	附加税	项	1	1314.6	1314.6

主要材料价格表

工程名称：建筑工程　　专业：市政土建　　第 1 页　共 1 页

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	单位	数量	单 价(元)	备注
1	BCCLF0	防坠网	付	3	30	
2	C00105	草袋	个	8.9107	1.71	
3	C00193	电	kw.h	52.0243	0.58	
4	C00196	电焊条	kg	46.9184	5.35	
5	C00319	镀锌铁丝 10#	kg	26.6361	4.2	
6	C00523	钢筋 Φ10以外	kg	5494.944	3.55	
7	C00749	混凝土井盖井座	[illegible]	[illegible]	600	
8	C00962	零星卡具	[illegible]	148.[illegible]	4.3	
9	C01062	模板木材	m3	2.82[illegible]	1860	
10	C01081	木支撑	m3	2.56[illegible]	825	
11	C01141	其他材料费(占材料费%)	元	88.069[illegible]	1	
12	C01153	嵌缝料	kg	43.[illegible]	4	
13	C01251	水	m3	34.47[illegible]	3.85	
14	C01253	水泥 32.5	kg	[illegible]86	0.3	
15	C01409	铁件	kg	59.6014	5.6	
16	C01414	铁丝 18#～22#	kg	15.5866	4.67	
17	C01456	脱模剂	kg	44.408	4	
18	C01632	圆钉	kg	61.8064	4.98	
19	C01668	中粗砂	m3	197.3933	72	
20	C00034	泵送商品混凝土 C30	m3	76.662	325	

单位工程造价汇总表

工程名称：管道工程　　专业：市政安装　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	造价（元）
1	分部分项工程费	940334.52
1.1	Σ(综合单价×工程量)	770377.20
1.2	可能发生的差价	169957.32
2	措施项目费	44204.47
2.1	Σ(综合单价×工程量)	44204.47
2.2	可能发生的差价	
2.3	其中：安全文明施工措施费	36042.85
3	其他项目费	
3.1	Σ(综合单价×工程量)	
3.2	可能发生的差价	
4	规费	46765.62
4.3	建筑施工安全生产责任保险	1476.81
5	税前工程造价	965610.51
5.1	综合系数	965610.51
6	增值税销项税额	86904.95
7	附加税	4950.26
8	工程造价	1057465.72
	合　　计	1,057,465.72

分部分项工程量清单计价表

工程名称：管道工程　　专业：市政安装　　

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
		雨水管道				
1	040501005002	玻璃钢夹砂管道铺设 【项目特征】 1. 材质：玻璃钢夹砂管 2. 规格：DN400 3. 部位：雨水管 4. 闭水试验	m	87.44	278.24	24329.31
2	040501005003	玻璃钢夹砂管道铺设 【项目特征】 1. 材质：玻璃钢夹砂管 2. 规格：DN500 3. 部位：雨水管 4. 闭水试验	m	150.15	383.11	57523.97
3	040501005004	玻璃钢夹砂管道铺设 【项目特征】 1. 材质：玻璃钢夹砂管 2. 规格：DN600 3. 部位：雨水管 4. 闭水试验	m	268.15	489.87	131358.64
4	040501005005	玻璃钢夹砂管道铺设 【项目特征】 1. 材质：玻璃钢夹砂管 2. 规格：DN800 3. 部位：雨水管 4. 闭水试验	m	126.65	754.30	95532.10
5	040504002002	混凝土检查井 【项目特征】 1. 雨水检查井 2. 直径：1000 3. 详见图集 06MS201-3-12	座	25	2847.24	71181.00
6	040504003002	平箅氏单箅雨水口 【项目特征】 1. 名称：平箅氏单箅雨水口安装	座	26	637.76	16581.76
		分部小计				396506.78
		污水管道				
7	040501002007	玻璃钢夹砂管道铺设 【项目特征】 1. 材质：玻璃钢夹砂管 2. 规格：DN300 3. 部位：污水管 4. 闭水试验	m	89.14	277.90	24772.01
8	040501005006	玻璃钢夹砂管道铺设 【项目特征】 1. 材质：玻璃钢夹砂管 2. 规格：DN400	m	147.21	278.24	40959.71
		本页合计				462238.50

分部分项工程量清单计价表

工程名称：管道工程　　专业：市政安装　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
		3.部位：污水管 4.闭水试验				
9	040501005007	玻璃钢夹砂管道铺设 【项目特征】 1.材质:玻璃钢夹砂管 2.规格:DN500 3.部位：污水管 4.闭水试验	m	276.03	383.11	105749.85
10	040504002004	混凝土检查井 【项目特征】 1.污水检查井 2.直径：06MS201-3-12	座	20	2847.23	56944.60
11	040801001002	拆除路面 【项目特征】 1.旧路面破除 2.18cm厚C30混凝土 3.18cm厚水泥土	m²	956.65	15.51	14837.64
		分部小计				243263.81
		顶管施工				
12	040505001001	混凝土管道顶进 1.土壤类别:素土 2.管径:DN800 3.部位：雨水部分	m	51.26	1279.23	65151.18
13	040505001002	混凝土管道顶进 1.土壤类别:素土 2.管径:DN800 3.部位：污水部分	m	51.26	1276.93	65455.43
		分部小计				130606.61
本页合计						308138.70
合计						770377.20

措施项目清单计价表

工程名称：管道工程　　专业：市政安装　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
				综合单价	合价
一	通用项目				8161.62
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1	3569.87	3569.87
3	二次搬运	项	1	2494.20	2494.20
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1	2097.55	2097.55
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1		
6	施工排水	项	1		
7	施工降水	项	1		
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1		
9	已完工程及设备保护	项	1		
10	其他	项	1		
二	市政工程				
11	围堰	项			
12	筑岛	项			
13	便道	项			
14	便桥	项			
15	脚手架	项			
16	洞内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施				
17	驳岸块石清理				
18	地下管线交叉处理	项	1		
19	行车、行人干扰增加	项	1		
20	轨道交通工程路桥、市政基础设施施工监测、监控、保护	项	1		
21	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1		
	合　计				8161.62

其他项目清单计价表

工程名称：管道工程　　专业：市政安装　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	单位	工程数量	金　额（元）	
				综合单价	合　价
1	暂列金额	项	1		
2	专业工程暂估价	项	1		
3	计日工	项	1		
4	总承包服务费	项	1		
	合　计				

规费、税金项目清单计价表

工程名称：管道工程　　专业：市政安装　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金　额（元）	
				综合单价	合　价
一	规费	项	1	46765.62	46765.62
1	社会保障费	项	1	42335.19	42335.19
1.1	养老保险	项	1	34951.13	34951.13
1.2	失业保险	项	1	1476.81	1476.81
1.3	医疗保险	项	1	4430.43	4430.43
1.4	工伤保险	项	1	689.18	689.18
1.5	残疾人就业保险	项	1	393.82	393.82
1.6	女工生育保险	项	1	393.82	393.82
2	住房公积金	项	1	2953.62	2953.62
3	建筑施工安全生产责任保险			1476.81	1476.81
规费合计					46765.62
二	安全文明施工措施费		1	36042.85	36042.85
安全文明施工措施费合计					36042.85
三	增值税销项税额	项	1	86904.95	86904.95
四	附加税	项	1	4950.26	4950.26

主要材料价格表

工程名称：管道工程　　专业：市政安装　　第 1 页　共 1 页

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	单位	数量	单 价(元)	备注
1	C00046	标准砖	千块	82.4759	310	
2	C00073@1	玻璃钢夹砂管 DN400	m	236.9965	254.25	
3	C00073@2	玻璃钢夹砂管 DN500	m	430.4418	355.95	
4	C00073@3	玻璃钢夹砂管 DN300	m	90.0314	254.25	
5	C00074@1	玻璃钢夹砂管 DN600	m	270.8315	457.65	
6	C00076@1	玻璃钢夹砂管 DN800	m	127.9165	706.25	
7	C00406	防水粉	kg	351.4502	15.08	
8	C00432	钢板 δ=10～20mm	kg	[illegible]1338	4.03	
9	C00552	钢筋混凝土排水管 D800	[illegible]	[illegible]3.31[illegible]	367.25	
10	C01062	模板木材	m3	[illegible]88	1860	
11	C01109	片块石	m3	24.31[illegible]	130	
12	C01141	其他材料费(占材料费%)	元	2760.105	1	
13	C01251	水	m3	31.25[illegible]	3.85	
14	C01253	水泥 32.5	[illegible]	49830.[illegible]	0.3	
15	C01668	中粗砂	m3	80.08[illegible]	72	
16	C01678	中继间 D800	套	2	9900	
17	C01720	铸铁井盖井座	套	45	500	
18	C01722	铸铁爬梯	kg	1316.9883	5.5	
19	C01725	铸铁雨水井箅(立箅)	套	52.52	200	
20	YBC01865	商品混凝土C30 碎石(20～40mm)	m3	45.6114	325	