

工程量清单封面

镇坪县曙坪镇小学、华坪镇小学
等学校消防改造

工程

工程量清单

招 标 人：

（盖章）

年 月 日

工程量清单扉页

工程名称：镇坪县曙坪镇小学、华坪镇小学
等学校消防改造工程

工程量清单

编制人： (注册造价工程师签字及盖章)

审核人： (一级注册造价工程师签字及盖章)

编(审)单位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编制时间：

招标人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曙坪小学

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
		曙坪镇小学宿舍餐厅楼					
1	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:应急照明配电箱 2. 型号:400*500*150 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
2	030412001001	配管	[项目特征] 1. 名称:φ20线管 2. 材质:KBG钢管 3. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	63.65		
3	030412003001	配线	[项目特征] 1. 名称:RVS2*2.5mm ² 2. 配线形式:穿管 [工作内容] 1. 配线	m	63.65		
4	030907004001	标志灯	[项目特征] 1. 名称:疏散出口指示灯 2. 型号:1W, 蓄电池储能(储能时间>60min平时关闭失电时强制点亮) [工作内容] 1. 安装	套	2		
5	030907004002	标志灯	[项目特征] 1. 名称:疏散指示灯 2. 型号:1W, 蓄电池储能(储能时间>60min平时关闭失电时强制点亮) [工作内容] 1. 安装	套	7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曙坪小学

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
6	030907004003	标志灯	[项目特征] 1. 名称:安全出口标志灯 2. 型号:1W, 蓄电池储能(储能时间>60min平时关闭失电时强制点亮) [工作内容] 1. 安装	套	2		
7	030907004004	标志灯	[项目特征] 1. 名称:楼层标志灯 2. 型号:1W, 蓄电池储能(储能时间>60min平时关闭失电时强制点亮) [工作内容] 1. 安装	套	2		
8	030907004005	应急灯具	[项目特征] 1. 名称:应急照明灯 2. 型号:5W, LED, (自带蓄电池, 应急时间不小于60min) [工作内容] 1. 安装	套	2		
9	030907004006	应急灯具	[项目特征] 1. 名称:应急照明灯 2. 型号:15W, LED, (自带蓄电池, 应急时间不小于60min) [工作内容] 1. 安装	套	7		
10	011710002001	金属门窗拆除	[项目特征] 1. 人工拆除门窗 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	樘	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曙坪小学

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
11	010802004001	钢质防火门	[项目特征] 1. 防火等级:乙级 2. 框、扇材质、规格:900*2400钢质防火门 [工作内容] 1. 门(含框)安装 2. 五金安装 3. 嵌缝打胶 4. 刷防护材料	樘	2		
12	010807002001	金属防火窗	[项目特征] 1. 窗洞口尺寸:900*1500 2. 防火等级:乙级 3. 开启方式:平开 4. 框、扇材质及规格:断桥铝 5. 玻璃品种、厚度:6+12+6中空玻璃 [工作内容] 1. 窗(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	樘	2		
13	030912004001	灭火器	[项目特征] 1. 安装形式:铁箱落地放置 2. 规格、型号:MFZ/ABC5 [工作内容] 1. 本体放置	套	6		
		曙坪镇小学办公楼					
14	030412001002	配管	[项目特征] 1. 名称:Φ20线管 2. 材质:KBG钢管 3. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	48.8		
15	030412003002	配线	[项目特征] 1. 名称:RVS2*2.5mm ² 2. 配线形式:穿管 [工作内容] 1. 配线	m	48.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曙坪小学

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
16	030907004007	标志灯	[项目特征] 1. 名称:疏散出口指示灯 2. 型号:1W, 蓄电池储能(储能时间>60min平时关闭失电时强制点亮) [工作内容] 1. 安装	套	1		
17	030907004008	标志灯	[项目特征] 1. 名称:疏散指示灯 2. 型号:1W, 蓄电池储能(储能时间>60min平时关闭失电时强制点亮) [工作内容] 1. 安装	套	2		
18	030907004009	标志灯	[项目特征] 1. 名称:楼层标志灯 2. 型号:1W, 蓄电池储能(储能时间>60min平时关闭失电时强制点亮) [工作内容] 1. 安装	套	1		
19	030907004010	应急灯具	[项目特征] 1. 名称:应急照明灯 2. 型号:5W, LED, (自带蓄电池, 应急时间不小于60min) [工作内容] 1. 安装	套	4		
20	030912004002	灭火器	[项目特征] 1. 安装形式:铁箱落地放置 2. 规格、型号:MFZ/ABC5 [工作内容] 1. 本体放置	套	4		
		曙坪镇小学原教学楼					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曙坪小学

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
21	030402012002	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:应急照明配电箱 2. 型号:400*500*150 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
22	030412001003	配管	[项目特征] 1. 名称:φ20线管 2. 材质:KBG钢管 3. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	132.2		
23	030412003003	配线	[项目特征] 1. 名称:RVS2*2.5mm ² 2. 配线形式:穿管 [工作内容] 1. 配线	m	132.2		
24	030907004011	标志灯	[项目特征] 1. 名称:疏散出口指示灯 2. 型号:1W, 蓄电池储能(储能时间>60min平时关闭失电时强制点亮) [工作内容] 1. 安装	套	6		
25	030907004012	标志灯	[项目特征] 1. 名称:疏散指示灯 2. 型号:1W, 蓄电池储能(储能时间>60min平时关闭失电时强制点亮) [工作内容] 1. 安装	套	14		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曙坪小学

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
26	030907004013	标志灯	[项目特征] 1. 名称:楼层标志灯 2. 型号:1W, 蓄电池储能(储能时间>60min平时关闭失电时强制点亮) [工作内容] 1. 安装	套	6		
27	030907004014	应急灯具	[项目特征] 1. 名称:应急照明灯 2. 型号:5W, LED, (自带蓄电池, 应急时间不小于60min) [工作内容] 1. 安装	套	9		
28	030907004015	应急灯具	[项目特征] 1. 名称:应急照明灯 2. 型号:15W, LED, (自带蓄电池, 应急时间不小于60min) [工作内容] 1. 安装	套	10		
29	030912004003	灭火器	[项目特征] 1. 安装形式:铁箱落地放置 2. 规格、型号:MFZ/ABC5 [工作内容] 1. 本体放置	套	12		
		曙坪镇小学综合楼					
30	030402012003	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:应急照明配电箱 2. 型号:400*500*150 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曙坪小学

专业/标段：通用安装工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
31	030412001004	配管	[项目特征] 1. 名称: ϕ 20线管 2. 材质:KBG钢管 3. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	57.1		
32	030412003004	配线	[项目特征] 1. 名称:RVS2*2.5 mm ² 2. 配线形式:穿管 [工作内容] 1. 配线	m	57.1		
33	030907004016	标志灯	[项目特征] 1. 名称:疏散出口指示灯 2. 型号:1W, 蓄电池储能(储能时间>60min平时关闭失电时强制点亮) [工作内容] 1. 安装	套	2		
34	030907004017	标志灯	[项目特征] 1. 名称:疏散指示灯 2. 型号:1W, 蓄电池储能(储能时间>60min平时关闭失电时强制点亮) [工作内容] 1. 安装	套	4		
35	030907004018	标志灯	[项目特征] 1. 名称:楼层标志灯 2. 型号:1W, 蓄电池储能(储能时间>60min平时关闭失电时强制点亮) [工作内容] 1. 安装	套	2		
36	030907004019	应急灯具	[项目特征] 1. 名称:应急照明灯 2. 型号:5W, LED, (自带蓄电池, 应急时间不小于60min) [工作内容] 1. 安装	套	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曙坪小学

专业/标段：通用安装工程

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
37	030907004020	应急灯具	[项目特征] 1. 名称:应急照明灯 2. 型号:15W, LED, (自带蓄电池, 应急时间不小于60min) [工作内容] 1. 安装	套	3		
38	030912004004	灭火器	[项目特征] 1. 安装形式:铁箱落地放置 2. 规格、型号:MFZ/ABC5 [工作内容] 1. 本体放置	套	6		
合 计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：小曙河小学

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
		小曙河小学教学楼					
1	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:应急照明配电箱 2. 型号:400*500*150 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
2	030412001001	配管	[项目特征] 1. 名称:φ20线管 2. 材质:KBG钢管 3. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	195.8		
3	030412003001	配线	[项目特征] 1. 名称:RVS2*2.5mm ² 2. 配线形式:穿管 [工作内容] 1. 配线	m	195.8		
4	030907004001	标志灯	[项目特征] 1. 名称:疏散出口指示灯 2. 型号:1W, 蓄电池储能(储能时间>60min平时关闭失电时强制点亮) [工作内容] 1. 安装	套	6		
5	030907004002	标志灯	[项目特征] 1. 名称:疏散指示灯 2. 型号:1W, 蓄电池储能(储能时间>60min平时关闭失电时强制点亮) [工作内容] 1. 安装	套	20		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：小曙河小学

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	030907004003	标志灯	[项目特征] 1. 名称:楼层标志灯 2. 型号:1W, 蓄电池储能（储能时间>60min平时关闭失电时强制点亮） [工作内容] 1. 安装	套	6		
7	030907004004	应急灯具	[项目特征] 1. 名称:应急照明灯 2. 型号:5W, LED,（自带蓄电池，应急时间不小于60min） [工作内容] 1. 安装	套	18		
8	030907004005	应急灯具	[项目特征] 1. 名称:应急照明灯 2. 型号:15W, LED,（自带蓄电池，应急时间不小于60min） [工作内容] 1. 安装	套	10		
9	031001001001	镀锌钢管	[项目特征] 1. 材质:镀锌钢管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:室外螺纹连接 4. 安装部位:壁挂 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	65		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：小曙河小学

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
10	031001001002	镀锌钢管	[项目特征] 1. 材质:镀锌钢管 2. 规格:DN40 3. 连接形式:室外 螺纹连接 4. 安装部位:壁挂 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作 、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	10		
11	031001001003	镀锌钢管	[项目特征] 1. 材质:镀锌钢管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:室外 螺纹连接 4. 安装部位:壁挂 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作 、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	15		
12	030901012001	消防软盘	[项目特征] 1. 安装方式:壁挂 2. 型号、规格:JPS 1.0(1.6)-19/2 5m消防软卷盘 3. 附件材质、规格 :800*60*240mm透 明消火栓箱体 [工作内容] 1. 箱体及消火栓安 装 2. 配件安装 3. 水压试验	套	6		
13	040801022001	真空破坏器	[项目特征] 1. 型号:DN20真空 破坏器 [工作内容] 1. 本体安装、调试	个	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：小曙河小学

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
14	030704001001	自动排气阀	[项目特征] 1. 名称:微量排气阀 2. 型号:DN20 3. 类型:不锈钢 [工作内容] 1. 安装	个	2		
15	040501006001	管道外保温	[项目特征] 1. 材质及规格:1. 管道外缠40mm厚阻燃特性橡塑保温管套 [工作内容] 1. 管道铺设 2. 管道检验及试验	m	90		
16	030912004001	灭火器	[项目特征] 1. 安装形式:铁箱落地放置 2. 规格、型号:MFZ/ABC5 [工作内容] 1. 本体放置	套	18		
		小曙河小学综合楼					
17	030402012002	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:应急照明配电箱 2. 型号:400*500*150 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
18	030412001002	配管	[项目特征] 1. 名称:Φ20线管 2. 材质:KBG钢管 3. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	61.8		
19	030412003002	配线	[项目特征] 1. 名称:RVS2*2.5mm ² 2. 配线形式:穿管 [工作内容] 1. 配线	m	61.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：小曙河小学

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
20	030907004006	标志灯	[项目特征] 1. 名称:疏散出口指示灯 2. 型号:1W, 蓄电池储能(储能时间>60min平时关闭失电时强制点亮) [工作内容] 1. 安装	套	3		
21	030907004007	标志灯	[项目特征] 1. 名称:疏散指示灯 2. 型号:1W, 蓄电池储能(储能时间>60min平时关闭失电时强制点亮) [工作内容] 1. 安装	套	8		
22	030907004008	标志灯	[项目特征] 1. 名称:楼层标志灯 2. 型号:1W, 蓄电池储能(储能时间>60min平时关闭失电时强制点亮) [工作内容] 1. 安装	套	3		
23	030907004009	应急灯具	[项目特征] 1. 名称:应急照明灯 2. 型号:5W, LED, (自带蓄电池, 应急时间不小于60min) [工作内容] 1. 安装	套	6		
24	030907004010	应急灯具	[项目特征] 1. 名称:应急照明灯 2. 型号:15W, LED, (自带蓄电池, 应急时间不小于60min) [工作内容] 1. 安装	套	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：小曙河小学

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
25	010802003001	防盗门	[项目特征] 1. 框、扇材质、规格：钢防盗门900*2100 2. 五金种类、规格：执手锁 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 五金安装 3. 嵌缝打胶	樘	1		
26	031001001004	镀锌钢管	[项目特征] 1. 材质：镀锌钢管 2. 规格：DN50 3. 连接形式：室外螺纹连接 4. 安装部位：壁挂 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	20		
27	031001001005	镀锌钢管	[项目特征] 1. 材质：镀锌钢管 2. 规格：DN40 3. 连接形式：室外螺纹连接 4. 安装部位：壁挂 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	4		
28	031001001006	镀锌钢管	[项目特征] 1. 材质：镀锌钢管 2. 规格：DN25 3. 连接形式：室外螺纹连接 4. 安装部位：壁挂 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：小曙河小学

专业/标段：通用安装工程

第 7 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
29	030901012002	消防软盘	[项目特征] 1. 安装方式: 壁挂 2. 型号、规格: JPS 1.0 (1.6) -19/25m消防软卷盘 3. 附件材质、规格: 800*60*240mm透明消火栓箱体 [工作内容] 1. 箱体及消火栓安装 2. 配件安装 3. 水压试验	套	3		
30	040801022002	真空破坏器	[项目特征] 1. 型号: DN20真空破坏器 [工作内容] 1. 本体安装、调试	个	3		
31	030704001002	自动排气阀	[项目特征] 1. 名称: 微量排气阀 2. 型号: DN20 3. 类型: 不锈钢 [工作内容] 1. 安装	个	1		
32	040501006002	管道外保温	[项目特征] 1. 材质及规格: 1. 管道外缠40mm厚阻燃特性橡塑保温管套 [工作内容] 1. 管道铺设 2. 管道检验及试验	m	32		
33	030912004002	灭火器	[项目特征] 1. 安装形式: 铁箱落地放置 2. 规格、型号: MFZ/ABC5 [工作内容] 1. 本体放置	套	6		
		小曙河小学学生宿舍楼					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：小曙河小学

专业/标段：通用安装工程

第 8 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
34	030402012003	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:应急照明配电箱 2. 型号:400*500*150 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
35	030412001003	配管	[项目特征] 1. 名称:φ20线管 2. 材质:KBG钢管 3. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	138.5		
36	030412003003	配线	[项目特征] 1. 名称:RVS2*2.5mm ² 2. 配线形式:穿管 [工作内容] 1. 配线	m	138.5		
37	030907004011	标志灯	[项目特征] 1. 名称:疏散出口指示灯 2. 型号:1W, 蓄电池储能(储能时间>60min平时关闭失电时强制点亮) [工作内容] 1. 安装	套	4		
38	030907004012	标志灯	[项目特征] 1. 名称:疏散指示灯 2. 型号:1W, 蓄电池储能(储能时间>60min平时关闭失电时强制点亮) [工作内容] 1. 安装	套	17		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：小曙河小学

专业/标段：通用安装工程

第 9 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
39	030907004013	标志灯	[项目特征] 1. 名称:楼层标志灯 2. 型号:1W, 蓄电池储能(储能时间>60min平时关闭失电时强制点亮) [工作内容] 1. 安装	套	4		
40	030907004014	应急灯具	[项目特征] 1. 名称:应急照明灯 2. 型号:5W, LED, (自带蓄电池, 应急时间不小于60min) [工作内容] 1. 安装	套	14		
41	030907004015	应急灯具	[项目特征] 1. 名称:应急照明灯 2. 型号:15W, LED, (自带蓄电池, 应急时间不小于60min) [工作内容] 1. 安装	套	6		
42	010802003002	防盗门	[项目特征] 1. 框、扇材质、规格:钢防盗门900*2100 2. 五金种类、规格:执手锁 [工作内容] 1. 门(含框)安装 2. 五金安装 3. 嵌缝打胶	樘	2		
43	010802004001	钢质防火门	[项目特征] 1. 防火等级:乙级 2. 框、扇材质、规格:900*2100钢质防火门 [工作内容] 1. 门(含框)安装 2. 五金安装 3. 嵌缝打胶 4. 刷防护材料	樘	1		

分部分项工程项目清单计价表

第 10 页 共 21 页

工程名称：小曙河小学

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
44	010807002001	金属防火窗	[项目特征] 1. 窗洞口尺寸:1500*1700 2. 防火等级:乙级 3. 开启方式:平开 4. 框、扇材质及规格:断桥铝 5. 玻璃品种、厚度:6+12+6中空玻璃 [工作内容] 1. 窗(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	樘	1		
45	031001001007	镀锌钢管	[项目特征] 1. 材质:镀锌钢管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:室外螺纹连接 4. 安装部位:壁挂 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	20		
46	031001001008	镀锌钢管	[项目特征] 1. 材质:镀锌钢管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:室外螺纹连接 4. 安装部位:壁挂 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	10		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：小曙河小学

专业/标段：通用安装工程

第 11 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
47	030901012003	消防软盘	[项目特征] 1. 安装方式: 壁挂 2. 型号、规格: JPS 1.0 (1.6) -19/25m消防软卷盘 3. 附件材质、规格: 800*60*240mm透明消火栓箱体 [工作内容] 1. 箱体及消火栓安装 2. 配件安装 3. 水压试验	套	2		
48	040801022003	真空破坏器	[项目特征] 1. 型号: DN20真空破坏器 [工作内容] 1. 本体安装、调试	个	2		
49	030704001003	自动排气阀	[项目特征] 1. 名称: 微量排气阀 2. 型号: DN20 3. 类型: 不锈钢 [工作内容] 1. 安装	个	1		
50	040501006003	管道外保温	[项目特征] 1. 材质及规格: 1. 管道外缠40mm厚阻燃特性橡塑保温管套 [工作内容] 1. 管道铺设 2. 管道检验及试验	m	30		
51	030912004003	灭火器	[项目特征] 1. 安装形式: 铁箱落地放置 2. 规格、型号: MFZ/ABC5 [工作内容] 1. 本体放置	套	10		
		小曙河小学综合宿办楼					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：小曙河小学

专业/标段：通用安装工程

第 12 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
52	030402012004	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:应急照明配电箱 2. 型号:400*500*150 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
53	030412001004	配管	[项目特征] 1. 名称:φ20线管 2. 材质:KBG钢管 3. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	47.5		
54	030412003004	配线	[项目特征] 1. 名称:RVS2*2.5mm ² 2. 配线形式:穿管 [工作内容] 1. 配线	m	47.5		
55	030907004016	标志灯	[项目特征] 1. 名称:疏散出口指示灯 2. 型号:1W, 蓄电池储能(储能时间>60min平时关闭失电时强制点亮) [工作内容] 1. 安装	套	2		
56	030907004017	标志灯	[项目特征] 1. 名称:疏散指示灯 2. 型号:1W, 蓄电池储能(储能时间>60min平时关闭失电时强制点亮) [工作内容] 1. 安装	套	4		

分部分项工程项目清单计价表

第 13 页 共 21 页

工程名称：小曙河小学

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
57	030907004018	标志灯	[项目特征] 1. 名称:楼层标志灯 2. 型号:1W, 蓄电池储能（储能时间>60min平时关闭失电时强制点亮） [工作内容] 1. 安装	套	2		
58	030907004019	应急灯具	[项目特征] 1. 名称:应急照明灯 2. 型号:5W, LED,（自带蓄电池, 应急时间不小于60min） [工作内容] 1. 安装	套	4		
59	030907004020	应急灯具	[项目特征] 1. 名称:应急照明灯 2. 型号:15W, LED,（自带蓄电池, 应急时间不小于60min） [工作内容] 1. 安装	套	4		
60	010801002001	木质门带套	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:900*2700 2. 门类型:成品套装门 [工作内容] 1. 门套安装 2. 门扇安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶	樘	1		
61	010802004002	钢质防火门	[项目特征] 1. 防火等级:乙级 2. 框、扇材质、规格:900*2100钢质防火门 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 五金安装 3. 嵌缝打胶 4. 刷防护材料	樘	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：小曙河小学

专业/标段：通用安装工程

第 14 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
62	031001001009	镀锌钢管	[项目特征] 1. 材质:镀锌钢管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:室外 螺纹连接 4. 安装部位:壁挂 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作 、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	10		
63	031001001010	镀锌钢管	[项目特征] 1. 材质:镀锌钢管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:室外 螺纹连接 4. 安装部位:壁挂 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作 、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	8		
64	030901012004	消防软盘	[项目特征] 1. 安装方式:壁挂 2. 型号、规格:JPS 1.0(1.6)-19/2 5m消防软卷盘 3. 附件材质、规格 :800*60*240mm透 明消火栓箱体 [工作内容] 1. 箱体及消火栓安 装 2. 配件安装 3. 水压试验	套	2		
65	040801022004	真空破坏器	[项目特征] 1. 型号:DN20真空 破坏器 [工作内容] 1. 本体安装、调试	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：小曙河小学

专业/标段：通用安装工程

第 15 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
66	030704001004	自动排气阀	[项目特征] 1. 名称:微量排气阀 2. 型号:DN20 3. 类型:不锈钢 [工作内容] 1. 安装	个	1		
67	040501006004	管道外保温	[项目特征] 1. 材质及规格:1. 管道外缠40mm厚阻燃特性橡塑保温管套 [工作内容] 1. 管道铺设 2. 管道检验及试验	m	18		
68	030912004004	灭火器	[项目特征] 1. 安装形式:铁箱落地放置 2. 规格、型号:MFZ/ABC5 [工作内容] 1. 本体放置	套	4		
		小曙河小学教师周转宿舍					
69	030402012005	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:应急照明配电箱 2. 型号:400*500*150 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
70	030412001005	配管	[项目特征] 1. 名称:φ20线管 2. 材质:KBG钢管 3. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	85.4		
71	030412003005	配线	[项目特征] 1. 名称:RVS2*2.5mm ² 2. 配线形式:穿管 [工作内容] 1. 配线	m	85.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：小曙河小学

专业/标段：通用安装工程

第 16 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
72	030907004021	标志灯	[项目特征] 1. 名称:疏散出口指示灯 2. 型号:1W, 蓄电池储能（储能时间>60min平时关闭失电时强制点亮） [工作内容] 1. 安装	套	2		
73	030907004022	标志灯	[项目特征] 1. 名称:疏散指示灯 2. 型号:1W, 蓄电池储能（储能时间>60min平时关闭失电时强制点亮） [工作内容] 1. 安装	套	10		
74	030907004023	标志灯	[项目特征] 1. 名称:楼层标志灯 2. 型号:1W, 蓄电池储能（储能时间>60min平时关闭失电时强制点亮） [工作内容] 1. 安装	套	2		
75	030907004024	应急灯具	[项目特征] 1. 名称:应急照明灯 2. 型号:5W, LED,（自带蓄电池，应急时间不小于60min） [工作内容] 1. 安装	套	5		
76	030907004025	应急灯具	[项目特征] 1. 名称:应急照明灯 2. 型号:15W, LED,（自带蓄电池，应急时间不小于60min） [工作内容] 1. 安装	套	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：小曙河小学

专业/标段：通用安装工程

第 17 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
77	010802003003	防盗门	[项目特征] 1. 框、扇材质、规格：钢防盗门1500*2100 2. 五金种类、规格：执手锁 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 五金安装 3. 嵌缝打胶	樘	1		
78	031001001011	镀锌钢管	[项目特征] 1. 材质：镀锌钢管 2. 规格：DN50 3. 连接形式：室外螺纹连接 4. 安装部位：壁挂 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	15		
79	031001001012	镀锌钢管	[项目特征] 1. 材质：镀锌钢管 2. 规格：DN25 3. 连接形式：室外螺纹连接 4. 安装部位：壁挂 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	8		
80	030901012005	消防软盘	[项目特征] 1. 安装方式：壁挂 2. 型号、规格：JPS 1.0（1.6）-19/25m消防软卷盘 3. 附件材质、规格：800*60*240mm透明消火栓箱体 [工作内容] 1. 箱体及消火栓安装 2. 配件安装 3. 水压试验	套	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：小曙河小学

专业/标段：通用安装工程

第 18 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
81	040801022005	真空破坏器	[项目特征] 1. 型号:DN20真空破坏器 [工作内容] 1. 本体安装、调试	个	3		
82	030704001005	自动排气阀	[项目特征] 1. 名称:微量排气阀 2. 型号:DN20 3. 类型:不锈钢 [工作内容] 1. 安装	个	1		
83	040501006005	管道外保温	[项目特征] 1. 材质及规格:1. 管道外缠40mm厚阻燃特性橡塑保温管套 [工作内容] 1. 管道铺设 2. 管道检验及试验	m	23		
84	030912004005	灭火器	[项目特征] 1. 安装形式:铁箱落地放置 2. 规格、型号:MFZ/ABC5 [工作内容] 1. 本体放置	套	6		
		小曙河幼儿园综合楼					
85	030402012006	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:应急照明配电箱 2. 型号:400*500*150 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
86	030412001006	配管	[项目特征] 1. 名称:φ20线管 2. 材质:KBG钢管 3. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	92.05		

分部分项工程项目清单计价表

第 19 页 共 21 页

工程名称：小曙河小学

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
87	030412003006	配线	[项目特征] 1. 名称:RVS2*2.5 mm ² 2. 配线形式:穿管 [工作内容] 1. 配线	m	92.05		
88	030907004026	标志灯	[项目特征] 1. 名称:疏散出口指示灯 2. 型号:1W, 蓄电池储能(储能时间>60min平时关闭失电时强制点亮) [工作内容] 1. 安装	套	4		
89	030907004027	标志灯	[项目特征] 1. 名称:疏散指示灯 2. 型号:1W, 蓄电池储能(储能时间>60min平时关闭失电时强制点亮) [工作内容] 1. 安装	套	8		
90	030907004028	标志灯	[项目特征] 1. 名称:楼层标志灯 2. 型号:1W, 蓄电池储能(储能时间>60min平时关闭失电时强制点亮) [工作内容] 1. 安装	套	4		
91	030907004029	应急灯具	[项目特征] 1. 名称:应急照明灯 2. 型号:5W, LED, (自带蓄电池, 应急时间不小于60min) [工作内容] 1. 安装	套	7		

分部分项工程项目清单计价表

第 20 页 共 21 页

工程名称：小曙河小学

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
92	030907004030	应急灯具	[项目特征] 1. 名称:应急照明灯 2. 型号:15W, LED, (自带蓄电池, 应急时间不小于60min) [工作内容] 1. 安装	套	6		
93	031001001013	镀锌钢管	[项目特征] 1. 材质:镀锌钢管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:室外螺纹连接 4. 安装部位:壁挂 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	50		
94	031001001014	镀锌钢管	[项目特征] 1. 材质:镀锌钢管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:室外螺纹连接 4. 安装部位:壁挂 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	10		
95	030901012006	消防软盘	[项目特征] 1. 安装方式:壁挂 2. 型号、规格:JPS 1.0 (1.6) -19/25m消防软卷盘 3. 附件材质、规格:800*60*240mm透明消火栓箱体 [工作内容] 1. 箱体及消火栓安装 2. 配件安装 3. 水压试验	套	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：小曙河小学

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
96	040801022006	真空破坏器	[项目特征] 1. 型号:DN20真空破坏器 [工作内容] 1. 本体安装、调试	个	6		
97	030704001006	自动排气阀	[项目特征] 1. 名称:微量排气阀 2. 型号:DN20 3. 类型:不锈钢 [工作内容] 1. 安装	个	2		
98	040501006006	管道外保温	[项目特征] 1. 材质及规格:1. 管道外缠40mm厚阻燃特性橡塑保温管套 [工作内容] 1. 管道铺设 2. 管道检验及试验	m	60		
99	030912004006	灭火器	[项目特征] 1. 安装形式:铁箱落地放置 2. 规格、型号:MFZ/ABC5 [工作内容] 1. 本体放置	套	12		
合 计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：华坪小学

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
		华坪小学综合楼					
1	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:应急照明配电箱 2. 型号:400*500*150 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
2	030412001001	配管	[项目特征] 1. 名称:φ20线管 2. 材质:KBG钢管 3. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	160		
3	030412003001	配线	[项目特征] 1. 名称:RVS2*2.5mm ² 2. 配线形式:穿管 [工作内容] 1. 配线	m	160		
4	030907004001	标志灯	[项目特征] 1. 名称:疏散出口指示灯 2. 型号:1W, 蓄电池储能(储能时间>60min平时关闭失电时强制点亮) [工作内容] 1. 安装	套	3		
5	030907004002	标志灯	[项目特征] 1. 名称:疏散指示灯 2. 型号:1W, 蓄电池储能(储能时间>60min平时关闭失电时强制点亮) [工作内容] 1. 安装	套	12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：华坪小学

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
6	030907004003	标志灯	[项目特征] 1. 名称:楼层标志灯 2. 型号:1W, 蓄电池储能(储能时间>60min平时关闭失电时强制点亮) [工作内容] 1. 安装	套	2		
7	030907004004	应急灯具	[项目特征] 1. 名称:应急照明灯 2. 型号:5W, LED, (自带蓄电池, 应急时间不小于60min) [工作内容] 1. 安装	套	12		
8	030907004005	应急灯具	[项目特征] 1. 名称:应急照明灯 2. 型号:15W, LED, (自带蓄电池, 应急时间不小于60min) [工作内容] 1. 安装	套	5		
9	011710002001	金属门窗拆除	[项目特征] 1. 人工拆除门窗 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	樘	2		
10	030912004001	灭火器	[项目特征] 1. 安装形式:铁箱落地放置 2. 规格、型号:MFZ/ABC5 [工作内容] 1. 本体放置	套	12		
		华坪小学学生宿舍餐厅楼					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：华坪小学

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
11	030402012002	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:应急照明配电箱 2. 型号:400*500*150 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
12	030412001002	配管	[项目特征] 1. 名称:φ20线管 2. 材质:KBG钢管 3. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	170.5		
13	030412003002	配线	[项目特征] 1. 名称:RVS2*2.5mm ² 2. 配线形式:穿管 [工作内容] 1. 配线	m	170.5		
14	030907004006	标志灯	[项目特征] 1. 名称:疏散出口指示灯 2. 型号:1W, 蓄电池储能(储能时间>60min平时关闭失电时强制点亮) [工作内容] 1. 安装	套	6		
15	030907004007	标志灯	[项目特征] 1. 名称:疏散指示灯 2. 型号:1W, 蓄电池储能(储能时间>60min平时关闭失电时强制点亮) [工作内容] 1. 安装	套	15		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：华坪小学

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
16	030907004008	标志灯	[项目特征] 1. 名称:安全出口标志灯 2. 型号:1W, 蓄电池储能(储能时间>60min平时关闭失电时强制点亮) [工作内容] 1. 安装	套	2		
17	030907004009	标志灯	[项目特征] 1. 名称:楼层标志灯 2. 型号:1W, 蓄电池储能(储能时间>60min平时关闭失电时强制点亮) [工作内容] 1. 安装	套	6		
18	030907004010	应急灯具	[项目特征] 1. 名称:应急照明灯 2. 型号:5W, LED, (自带蓄电池, 应急时间不小于60min) [工作内容] 1. 安装	套	10		
19	030907004011	应急灯具	[项目特征] 1. 名称:应急照明灯 2. 型号:15W, LED, (自带蓄电池, 应急时间不小于60min) [工作内容] 1. 安装	套	10		
20	011710002002	金属门窗拆除	[项目特征] 1. 人工拆除门窗 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	樘	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：华坪小学

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
21	010802004001	钢质防火门	[项目特征] 1. 防火等级:乙级 2. 框、扇材质、规格:900*2100钢质防火门 [工作内容] 1. 门(含框)安装 2. 五金安装 3. 嵌缝打胶 4. 刷防护材料	樘	1		
22	030912004002	灭火器	[项目特征] 1. 安装形式:铁箱落地放置 2. 规格、型号:MFZ/ABC5 [工作内容] 1. 本体放置	套	12		
		华坪小学周转宿舍楼					
23	030402012003	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:应急照明配电箱 2. 型号:400*500*150 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
24	030412001003	配管	[项目特征] 1. 名称:φ20线管 2. 材质:KBG钢管 3. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	87		
25	030412003003	配线	[项目特征] 1. 名称:RVS2*2.5mm ² 2. 配线形式:穿管 [工作内容] 1. 配线	m	87		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：华坪小学

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
26	030907004012	标志灯	[项目特征] 1. 名称:疏散出口指示灯 2. 型号:1W, 蓄电池储能(储能时间>60min平时关闭失电时强制点亮) [工作内容] 1. 安装	套	2		
27	030907004013	标志灯	[项目特征] 1. 名称:疏散指示灯 2. 型号:1W, 蓄电池储能(储能时间>60min平时关闭失电时强制点亮) [工作内容] 1. 安装	套	11		
28	030907004014	标志灯	[项目特征] 1. 名称:安全出口标志灯 2. 型号:1W, 蓄电池储能(储能时间>60min平时关闭失电时强制点亮) [工作内容] 1. 安装	套	1		
29	030907004015	标志灯	[项目特征] 1. 名称:楼层标志灯 2. 型号:1W, 蓄电池储能(储能时间>60min平时关闭失电时强制点亮) [工作内容] 1. 安装	套	3		
30	030907004016	应急灯具	[项目特征] 1. 名称:应急照明灯 2. 型号:5W, LED, (自带蓄电池, 应急时间不小于60min) [工作内容] 1. 安装	套	7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：华坪小学

专业/标段：通用安装工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
31	030907004017	应急灯具	[项目特征] 1. 名称:应急照明灯 2. 型号:15W, LED, (自带蓄电池, 应急时间不小于60min) [工作内容] 1. 安装	套	5		
32	031006009001	可燃气体报警器	[项目特征] 1. 名称:可燃气体检浓度高报警器 [工作内容] 1. 安装	个	1		
33	030912004003	灭火器	[项目特征] 1. 安装形式:铁箱落地放置 2. 规格、型号:MFZ/ABC5 [工作内容] 1. 本体放置	套	8		
		华坪中心幼儿园综合楼					
34	030402012004	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:应急照明配电箱 2. 型号:400*500*150 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
35	030412001004	配管	[项目特征] 1. 名称:Φ20线管 2. 材质:KBG钢管 3. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	120		
36	030412003004	配线	[项目特征] 1. 名称:RVS2*2.5mm ² 2. 配线形式:穿管 [工作内容] 1. 配线	m	120		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：华坪小学

专业/标段：通用安装工程

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
37	030907004018	标志灯	[项目特征] 1. 名称:疏散出口指示灯 2. 型号:1W, 蓄电池储能(储能时间>60min平时关闭失电时强制点亮) [工作内容] 1. 安装	套	6		
38	030907004019	标志灯	[项目特征] 1. 名称:疏散指示灯 2. 型号:1W, 蓄电池储能(储能时间>60min平时关闭失电时强制点亮) [工作内容] 1. 安装	套	12		
39	030907004020	标志灯	[项目特征] 1. 名称:楼层标志灯 2. 型号:1W, 蓄电池储能(储能时间>60min平时关闭失电时强制点亮) [工作内容] 1. 安装	套	6		
40	030907004021	应急灯具	[项目特征] 1. 名称:应急照明灯 2. 型号:5W, LED, (自带蓄电池, 应急时间不小于60min) [工作内容] 1. 安装	套	6		
41	030907004022	应急灯具	[项目特征] 1. 名称:应急照明灯 2. 型号:15W, LED, (自带蓄电池, 应急时间不小于60min) [工作内容] 1. 安装	套	10		
合 计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：城关镇第二幼儿园

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
1	030409001001	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:YJV铜芯电缆 2. 型号:4*35+1*16 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	117		
2	030409001002	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:YJV铜芯电缆 2. 型号:5*6 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	165		
3	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:成品配电箱 2. 型号:600*800*240 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
4	030412003001	配线	[项目特征] 1. 名称:铜芯绝缘导线 2. 型号:BV-35mm ² [工作内容] 1. 配线	m	86		
5	030412001001	配管	[项目特征] 1. 名称:电缆保护管 2. 材质:聚乙烯PVC管 3. 规格:φ75 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	86		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：城关镇第二幼儿园

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
6	041001001001	拆除路面	[项目特征] 1. 材质:人工拆除厚15cm混凝土无筋旧路面 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m ²	37.5		
7	030907004001	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1. 名称:消防应急灯 2. 型号:36V [工作内容] 1. 安装	套	2		
8	011108006001	标识牌	[项目特征] 1. 标识类型:水泵房设备标识牌 2. 面层材料品种、厚度:亚克力板 [工作内容] 1. 制作、安装	个	12		
9	011108006002	标识牌	[项目特征] 1. 标识类型:水泵房设备标识牌 2. 面层材料品种、厚度:不锈钢板 [工作内容] 1. 制作、安装	个	2		
10	031201001001	管道刷油	[项目特征] 1. 油漆品种:防锈漆 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:两遍 [工作内容] 1. 除锈 2. 调配、涂刷	m ²	200		
11	041001006001	拆除管道	[项目特征] 1. 材质:钢管 2. 管径:DN25 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m	10		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：城关镇第二幼儿园

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
12	011302001001	平面吊顶天棚	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 2. 基层材料种类、规格:木工板 3. 面板材料品种、规格:石膏板 4. 防护材料种类:乳胶漆 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料	m2	7		
13	030901006001	报警阀	[项目特征] 1. 名称:湿式报警阀 2. 型号、规格:DN150 [工作内容] 1. 安装	组	1		
14	050306004001	电气控制柜	[项目特征] 1. 规格、型号:水泵控制柜400*600*200 [工作内容] 1. 电气控制柜(箱)安装 2. 系统调试	台	2		
15	030601002001	压力仪表	[项目特征] 1. 名称:压力表 [工作内容] 1. 安装	套	2		
16	030405001001	低压压力开关	[项目特征] 1. 名称:法兰式低压压力开关 2. 型号: [工作内容] 1. 安装 2. 接线 3. 本体接地	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：城关镇第二幼儿园

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
17	030901005001	水喷淋(雾)喷头	[项目特征] 1. 材质、型号、规格:直立型喷头 [工作内容] 1. 安装 2. 严密性试验	个	198		
18	030901012002	室内消火栓	[项目特征] 1. 安装方式:附墙安装 2. 型号、规格:SG24E65Z-J 1800×750×240双栓消防水龙卷盘消火栓箱 [工作内容] 1. 箱体及消火栓安装 2. 配件安装 3. 水压试验	套	18		
19	050306004002	消防水泵控制柜	[项目特征] 1. 规格、型号:1800*600*200消防水泵控制柜 [工作内容] 1. 电气控制柜(箱)安装 2. 系统调试	台	1		
20	030406002001	蓄电池	[项目特征] 1. 名称:发电机蓄电池 2. 型号:100KW发电机 [工作内容] 1. 安装 2. 充放电	组件	1		
21	030210004001	油箱	[项目特征] 1. 名称:柴油发电机组专用油箱 2. 型号:200L [工作内容] 1. 本体安装 2. 附件安装 3. 随设备供货的连接管道安装 4. 支吊架制作、安装	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：城关镇第二幼儿园

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	011302001002	平面吊顶天棚	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面板材料品种、规格:铝扣板 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 面板铺贴 4. 开孔及洞口处理	m2	12		
23	B001	检查、调试、维修	【项目特征】 1. 消防系统检查、调试、维修 2. 消防小配件更换	项	1		
合 计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：钟宝镇同维小学

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
		同维小学学生餐厅、学生宿舍楼					
1	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:应急照明配电箱 2. 型号:400*500*150 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
2	030412001001	配管	[项目特征] 1. 名称:φ20线管 2. 材质:KBG钢管 3. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	155		
3	030412003001	配线	[项目特征] 1. 名称:RVS2*2.5mm ² 2. 配线形式:穿管 [工作内容] 1. 配线	m	155		
4	030907004001	标志灯	[项目特征] 1. 名称:疏散出口指示灯 2. 型号:1W, 蓄电池储能(储能时间>60min平时关闭失电时强制点亮) [工作内容] 1. 安装	套	4		
5	030907004002	标志灯	[项目特征] 1. 名称:安全出口标志灯 2. 型号:1W, 蓄电池储能(储能时间>60min平时关闭失电时强制点亮) [工作内容] 1. 安装	套	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：钟宝镇同维小学

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
6	030907004004	标志灯	[项目特征] 1. 名称:疏散指示灯 2. 型号:1W, 蓄电池储能(储能时间>60min平时关闭失电时强制点亮) [工作内容] 1. 安装	套	14		
7	030907004006	标志灯	[项目特征] 1. 名称:楼层标志灯 2. 型号:1W, 蓄电池储能(储能时间>60min平时关闭失电时强制点亮) [工作内容] 1. 安装	套	4		
8	030907004003	应急灯具	[项目特征] 1. 名称:应急照明灯 2. 型号:5W, LED, (自带蓄电池, 应急时间不小于60min) [工作内容] 1. 安装	套	18		
9	030907004005	应急灯具	[项目特征] 1. 名称:应急照明灯 2. 型号:15W, LED, (自带蓄电池, 应急时间不小于60min) [工作内容] 1. 安装	套	6		
10	011710002001	金属门窗拆除	[项目特征] 1. 人工拆除门窗 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	樘	4		

