

采购清单

采购单位	洛南县水利局		备案函号	ZCSP-洛南县-2025-00125			
项目名称	洛南县城关街办樊湾社区十一组滑坡应急排险项目						
财政拨款	¥ 0.00		财政专户管理资金	¥ 0.00			
其他财政资金	¥ 1,925,476.78		保障性资金	¥ 0.00			
序号	品名	采购标的	单价	数量	单位	总价	技术参数
1	其他水利工程施工	洛南县城关街办樊湾社区十一组滑坡应急排险项目	1,925,476.78	1	项	1,925,476.78	位于洛南县城关镇樊湾社区十一组，242国道东侧。治理工程主要为：清理工程+浆砌石挡墙+微型桩+截排水渠。（1）清理工程：对现状西侧已滑动坡体自上向下进行机械清理，挡墙顶部按1:1放坡，清理方式采用机械清理为主人工清理为辅，清理方量700m ³ 。（2）毛石混凝土挡墙：在滑坡坡脚布置毛石混凝土挡墙150m，挡墙高5.5m，基础深1.0m，采用厚0.5m的3:7灰土垫层处理。（3）微型桩：微型桩沿现状村道布设，行距1m，排距1.2m；桩径20cm，桩长12-13m，共布设微型桩167根。（4）截排水渠：沿坡面道路外侧及坡脚设置0.4m×0.4m，壁厚0.2m的C25混凝土排水渠515m。（5）工程监测：在支挡结构顶部设置不少于两个观测点、坡面不少有三个观测点的观测网，用全站仪测量位移量、移动速度和方向。樊湾社区十一组滑坡应急排险治理工程预算总费用209.35万元
2							
3							
4							
5							