三、 已标价工程量清单

中山涧镇五道沟村庙石路至村委道路建设采购项目

投 标 报 价

投标总价(小写):

862929元

(大写):

捌拾陆万贰仟玖佰贰拾玖元整

投 标 人:

陕西省邦纳建筑工程有限公司 (单位盖章)

法定代表人或其授权
人:

(签字或盖章)

任红艳

编制日期: 2025 年 9 月 5 日

表A.0.2-5 总预算表

建设项目名称：中山涧镇五道沟村庙石路至村委道路建设采购项目

编制范围：中山涧镇五道沟村庙石路至村委道路建设采购项目

第 1 页

共 2 页

01表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例（%）	备注
1	第100章至第700章合计			862929		100.00	
100	清单 第100章 总则			13915		1.61	
101	通则			3405		0.39	
101-1	保险费			3405		0.39	
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1	2979	2979	0.35	
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	1	426	426	0.05	
102	工程管理			8510		0.99	
102-3	安全生产费	总额	1	8510	8510	0.99	
104	承包人驻地建设			2000		0.23	
104-1	承包人驻地建设	总额	1	2000	2000	0.23	
200	清单 第200章 路基			89087		10.32	
202	场地清理			9988		1.16	
202-1	清理与掘除			9988		1.16	
-a	清理表土20cm厚	m2	3605.598	9988	2.77	1.16	
203	挖方路基			70571		8.18	
203-1	路基挖方			70571		8.18	
-a	挖土方	m3	5005	70571	14.1	8.18	
204	填方路基			3744		0.43	
204-1	路基填筑（包括填前压实）			3744		0.43	
-a	利用土方	m3	599	3744	6.25	0.43	
207	坡面排水			4784		0.55	
207-4	跌水与急流槽			4784		0.55	
-e	M7.5浆砌砖边沟急流槽	m3	7.472	4784	640.26	0.55	
300	清单 第300章 路面			759927		88.06	

302	垫层			208944		24.21	
-----	----	--	--	--------	--	-------	--

编制:

复核:

表A.0.2-5 总预算表

建设项目名称: 中山涧镇五道沟村庙石路至村委道路建设采购项目

编制范围: 中山涧镇五道沟村庙石路至村委道路建设采购项目

第 2 页

共 2 页

01表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额(元)	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
302-3	水泥稳定砂砾石垫层			208944		24.21	
-a	20cm厚水泥砂砾石基层(水泥10%)	m2	3605.598	208944	57.95	24.21	
312	水泥混凝土面板			361361		41.88	
312-1	水泥混凝土面板			361361		41.88	
-a	20cm厚C30水泥混凝土面层	m3	640.9952	361361	563.75	41.88	
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石			2086		0.24	
313-1	路肩培土	m3	50.0778	2086	41.66	0.24	
314	路面及中央分隔带排水			187536		21.73	
314-7	拦水带			187536		21.73	
-b	水泥混凝土拦水带	m	1600	187536	117.21/580.61	21.73	
9	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计						
10	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计			862929		100.00	
11	计日工合计						
11.1	劳务						
11.2	材料						
11.3	施工机械						
12	暂列金额(不含计日工总额)						
13	预算总价			862929		100.00	

编制:

复核:

8007043	容量10000L以内洒水汽车 (YGJ5170GSSJN)	台班	1090.06	5.717		5.717												
8007046	装载质量1.0t以内机动翻斗车 (F10A)	台班	209.66	13.44		13.44												
8099001	小型机具使用费	元	1	1062.4		1062.4												

编制:

复核:

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称: 中山涧镇五道沟村庙石路至村委道路建设采购项目

编制范围: 中山涧镇五道沟村庙石路至村委道路建设采购项目

第 1 页 共 4 页

03表

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率(%) 7.42%	税率(%) 9.0%	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	100	清单第100章总则															13915	
2	101	通则															3405	
3	101~1	保险费															3405	
4	~a	按合同条款规定,提供建筑工程一切	总额	1													2979	2979

		险															
5	~b	按合同条款规定,提供第三者责任险	总额	1												426	426
6	102	工程管理														8510	
7	102~3	安全生产费	总额	1												8510	8510
8	104	承包人驻地建设														2000	
9	104~1	承包人驻地建设	总额	1												2000	2000

编制:

复核:

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称: 中山涧镇五道沟村庙石路至村委道路建设采购项目

编制范围: 中山涧镇五道沟村庙石路至村委道路建设采购项目

第 2 页 共 4 页

03表

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备	直接费(元)	设备	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计(元)
----	------	------	----	-----	----------	------	--------	----	-----	-------	----	-------	-------	---------

编制:

复核:

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称: 中山涧镇五道沟村庙石路至村委道路建设采购项目

编制范围: 中山涧镇五道沟村庙石路至村委道路建设采购项目

第 3 页 共 4 页

03表

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率(%) 7.42%	税率(%) 9.0%	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
19	~a	利用土方	m ³	599	2461.11		133.2		2286.24	2419.44		376.14	79.22	198.18	216.4	296.04	3744	6.25
20	207	坡面排水			3341.92		1298.85	1909.4	52.94	3261.19		216.73	193.69	438.57	278.42	394.97	4784	
21	207~4	跌水与急流槽			3341.92		1298.85	1909.4	52.94	3261.19		216.73	193.69	438.57	278.42	394.97	4784	
22	~e	M7.5浆砌砖边沟急流槽	m ³	7.472	3341.92		1298.85	1909.4	52.94	3261.19		216.73	193.69	438.57	278.42	394.97	4784	640.26
23	300	清单第300章路面			503906.36		45029.61	545862.12	27321.79	618213.53		13439.45	8834.8	17652.38	39042.6	62746.45	759927	
24	302	垫层			111633.68		3550.71	166364.66	6424.23	176339.6		1716.2	3482.97	1477.46	8669	17251.67	208944	

25	302~3	水泥稳定砂砾石垫层			111633.68		3550.71	166364.66	6424.23	176339.6		1716.2	3482.97	1477.46	8669	17251.67	208944	
26	~a	20cm厚水泥砂砾石基层(水泥10%)	m2	3605.598	111633.68		3550.71	166364.66	6424.23	176339.6		1716.2	3482.97	1477.46	8669	17251.67	208944	57.95
27	312	水泥混凝土面板			264084.98		22432.85	254798	14731.71	291962.56		7067.35	3245.08	8890.99	20360.29	29837.36	361361	

编制:

复核:

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称: 中山涧镇五道沟村庙石路至村委道路建设采购项目

编制范围: 中山涧镇五道沟村庙石路至村委道路建设采购项目

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率(%) 7.42%	税率(%) 9.0%	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
28	312~1	水泥混凝土面板			264084.98		22432.85	254798	14731.71	291962.56		7067.35	3245.08	8890.99	20360.29	29837.36	361361	
29	~a	20cm厚C30水泥	m3	640.9952	264084.98		22432.85	254798	14731.71	291962.56		7067.35	3245.08	8890.99	20360.29	29837.36	361361	563.75

		混凝土面层																
30	313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石			1264.23		1087.11		171.59	1258.7		110.52	39.44	399.81	104.93	172.21	2086	
31	313~1	路肩培土	m 3	50.0778	1264.23		1087.11		171.59	1258.7		110.52	39.44	399.81	104.93	172.21	2086	41.66
32	314	路面及中央分隔带排水			126923.48		17958.94	124699.46	5994.26	148652.66		4545.38	2067.3	6884.12	9908.38	15485.21	187536	
33	314~7	拦水带			126923.48		17958.94	124699.46	5994.26	148652.66		4545.38	2067.3	6884.12	9908.38	15485.21	187536	
34	~b	水泥混凝土拦水带	m	1600	126923.48		17958.94	124699.46	5994.26	148652.66		4545.38	2067.3	6884.12	9908.38	15485.21	187536	117.21
合计					567654.53		48442.1	547771.52	84463.84	680677.46		21605.03	10444.09	21567.48	44498.01	70091.29	862929	

编制:

复核:

表A.0.2-9 综合费计算表

建设项目名称：中山涧镇五道沟村庙石路至村委道路建设采购项目

编制范围：中山涧镇五道沟村庙石路至
村委道路建设采购项目

序号	工程名称	措施费											企业管理费							规费					
		冬季 施工 增加 费	雨季 施工 增加 费	夜间 施工 增加 费	高原 地区 施工 增加 费	风沙 地区 施工 增加 费	沿海 地区 施工 增加 费	行车 干扰 施工 增加 费	施工 辅助 费	工地 转移 费	综合费用		基本 费用	主副 食运 费补 贴	职工 探亲 路费	职工 取暖 补贴	财务 费用	综合 费用	养老 保险 费	失业 保险 费	医疗 保险 费	工伤 保险 费	住房 公积 金	综合 费用	
											I	II													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	

1	清理表土 20cm厚	116.7 2	12.7 6			610.3 6	162.3 3	17.12	18.4 7	920.6 3	17.12	121.4 6	13.8	10.4 9	19.11	164.8 6	193.5 2	8.47	87.69	11.0 1	102.8 1	403.4 9
2	挖土方	844.5 4	89.9 7			4301. 03	1145. 51	123	130. 92	6511. 97	123	865.0 7	97.3 2	74.3 2	134.8 3	1171. 54	1378. 83	60.3 2	624.7 8	78.4 2	732.5	2874. 86
3	利用土方	94.76	4.32			199.9 9	57.31	11.68	8.09	364.4 7	11.68	63.33	4.7	4.54	6.65	79.22	95.05	4.16	43.07	5.41	50.5	198.1 8
4	M7.5浆砌砖边沟急流槽	46.45	1.91	11.82		77.92	20.52	51.2	6.91	165.5 3	51.2	157.3 8	6.54	11.5 9	18.18	193.6 9	210.3 5	9.2	95.31	11.9 6	111.7 5	438.5 7
5	20cm厚水泥砂砾石基层 (水泥10%)	248.1 9	15.5 1			276.3 6	212.6 2	913.1 6	50.3 7	803.0 4	913.1 6	2709. 35	145. 12	177. 5	451	3482. 97	708.6 2	31	321.0 9	40.3	376.4 5	1477. 46

6	20cm厚C30水泥混凝土面层	2390.34	99.3	635.38		1944.23		528.99	1110.73	358.38	5956.62	1110.73	2432.28	143.27	224.26		445.27	3245.08	4264.26	186.56	1932.25	242.53	2265.39	8890.99
7	路肩培土	30.96	1.93			34.48		26.52	10.34	6.28	100.18	10.34	30.68	1.64	2.01		5.11	39.44	191.76	8.39	86.89	10.91	101.87	399.81
8	水泥混凝土拦水带	1540.07	63.98	409.37		1252.64		340.82	707.6	230.9	3837.79	707.6	1549.5	91.27	142.87		283.66	2067.3	3301.74	144.45	1496.1	187.79	1754.05	6884.12
9	合计:	5312.03	289.67	1056.57		8697		2494.62	2944.82	810.32	18660.21	2944.82	7929.05	503.66	647.58		1363.81	10444.09	10344.12	452.56	4687.18	588.32	5495.31	21567.48

编制:

复核:

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：中山涧镇五道沟村庙石路至村委道路建设采购项目

分项编号：-a

工程名称：清理表土20cm厚

单位：m²

数量：
：

3605.598

单价：

2.77

第 1 共 10
页 页

21-2
表

代 号	工 程 项 目			挖掘机挖装土、石方			自卸汽车运土、石方			合 计			
	工 程 细 目			斗容量2.0m ³ 以内挖掘机挖装普通土			装载质量10t以内自卸汽车运土3km						
	定 额 单 位			1000m ³ 天然密实方			1000m ³ 天然密实方						
	工 程 数 量			0.7211			0.7211						
	定 额 表 号			1~1~9~8			1~1~11~5改						
	工、料、机名称	单 位	单 价(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)				
1001001	人工	工 日	105.89	3.1	2.235	236.71						2.235	236.71
8001030	斗容量2.0m ³ 履带式 单斗挖掘机WY200A液 压	台 班	1470.11	1.3	0.937	1378.16						0.937	1378.16
8007015	装载质量10t以内自 卸汽车QD361	台 班	743.55				10.14	7.312	5436.95			7.312	5436.95
9999001	定额基价	元	1	2281	1645	1645	7698	5551	5551			7196	7196
	直接费	元				1614.83			5436.8				7051.64
	措施费	I	元	1644.92	15.205 %	250.11	5551.31	12.079 %	670.54				920.63
		II	元	1644.88	0.521 %	8.57	5551.16	0.154 %	8.55				17.12
	企业管理费	元		1644.88	3.401 %	55.94	5551.16	1.962 %	108.91				164.86
	规费	元		435.24	33.36 %	145.2	774.26	33.36 %	258.29				403.49
	利润	元		1959.49	7.42 %	145.39	6339.15	7.42 %	470.37				615.76
	税金	元		2220.03	9 %	199.8	6953.46	9 %	625.81				825.61
	金额合计	元				2419.84			7579.26				9999.1

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：中山涧镇五道沟村庙石路至村委道路建设采购项目

分项编号：-a

工程名称：挖土方

单位：m³

数量
：

5005

单价：

14.1

第 2 共 10
页 页

21-2
表

代 号	工 程 项 目			挖掘机挖装土、石方			推土机推土、石方			自卸汽车运土、石方			合 计	
	工 程 细 目			斗容量2.0m ³ 以内挖掘机挖装普通土			功率90kW以内推土机推普通土第一个20m			装载质量10t以内自卸汽车运土3km				
	定 额 单 位			1000m ³ 天然密实方			1000m ³ 天然密实方			1000m ³ 天然密实方				
	工 程 数 量			5.172			0.167			5.005				
	定 额 表 号			1~1~9~8			1~1~12~6			1~1~11~5改				
	工、料、机名称	单 位	单 价(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)		
1001001	人工	工日	105.89	3.1	16.033	1697.76	2.6	0.434	45.98				16.467	1743.73
8001003	功率90kW以内履带式推土机T120A	台班	1024.45				2.15	0.359	367.83				0.359	367.83
8001030	斗容量2.0m ³ 履带式单斗挖掘机WY200A液压	台班	1470.11	1.3	6.724	9884.43							6.724	9884.43
8007015	装载质量10t以内自卸汽车QD361	台班	743.55							10.14	50.751	37735.68	50.751	37735.68
9999001	定额基价	元	1	2281	11798	11798	2527	422	422	7698	38529	38529	50749	50749
	直接费	元				11582.19			413.81			37735.68		49731.68
	措施费	I	元		11797.68	15.205 %	1793.84	422	15.205 %	64.17	38529.42	12.079 %	4653.97	6511.97
		II	元		11797.68	0.521 %	61.47	422	0.521 %	2.2	38529.42	0.154 %	59.34	123
	企业管理费	元		11797.68	3.401 %	401.24	422	3.401 %	14.35	38529.42	1.962 %	755.95		1171.54
	规费	元		3121.68	33.36 %	1041.39	122.02	33.36 %	40.71	5373.99	33.36 %	1792.76		2874.86
	利润	元		14054.22	7.42 %	1042.82	502.71	7.42 %	37.3	43998.68	7.42 %	3264.7		4344.83
	税金	元		15922.94	9 %	1433.07	572.52	9 %	51.53	48262.4	9 %	4343.62		5828.21
	金额合计	元				17356.01			624.05			52606.02		70586.08

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：中山涧镇五道沟村庙石路至村委道路建设采购项目

分项编号：-a

工程名称：利用土方

单位：m3

数量：
599

单价：6.25

第 3 共 10 页 页 表 21-2

代 号	工 程 项 目		填方路基				洒水汽车洒水			水资源费			合 计	
	工 程 细 目		三、四级公路填方路基，自身质量10t以内振动压路机碾压土方				6000L以内洒水车洒水3km			水资源费				
	定 额 单 位		1000m3压实方				1000m3水			m3				
	工 程 数 量		0.599				0.03			29.95				
	定 额 表 号		1~1~18~11				1~1~22~3改			01				
	工、料、机名称	单 位	单 价(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)		
1001001	人工	工日	105.89	2.1	1.258	133.2						1.258	133.2	
8001058	功率120kW以内平地机F155	台班	1164.95	1.47	0.881	1025.77						0.881	1025.77	
8001088	机械自身质量10t以内振动压路机YZJ10B	台班	883.36	1.79	1.072	947.15						1.072	947.15	
8007041	容量6000L以内洒水汽车YGJ5102GSSEQ	台班	701.4				14.89	0.446	312.79			0.446	312.79	
9999001	定额基价	元	1	3588	2149	2149	10392	311	311		30	2461	2461	
	直接费	元				2106.12			313.32				2419.44	
	措施费	I	元	2149.35	15.205	%	326.81	311.25	12.079	%	37.6		364.47	
		II	元	2149.35	0.521	%	11.2	311.77	0.154	%	0.48		11.68	
	企业管理费	元		2149.35	3.401	%	73.1	311.77	1.962	%	6.12		79.22	
	规费	元		546.75	33.36	%	182.4	47.3	33.36	%	15.78		198.18	
	利润	元		2560.44	7.42	%	189.99	356.02	7.42	%	26.42		216.4	
	税金	元		2889.6	9	%	260.06	399.77	9	%	35.98		296.04	
	金额合计	元				3149.67			435.75		156		3741.42	

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：中山涧镇五道沟村庙石路至村委道路建设采购项目

分项编号：-e

工程名称：M7.5浆砌砖边沟急流槽

单位：m3

数量
：

7.472

单价：

640.26

第 4 共 10
页 页

21-2
表

代 号	工 程 项 目		开挖沟槽				浆砌青(红)砖			合 计				
	工 程 细 目		人工开挖沟槽土方				浆砌青(红)砖栏杆							
	定 额 单 位		1000m3天然密实方				10m3							
	工 程 数 量		0.0023				0.7472							
	定 额 表 号		1~3~1~1				4~5~7~5改							
	工、料、机名称	单 位	单 价(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	数 量	金 额(元)
1001001	人工	工 日	105.89	200.1	0.458	48.48	15.8	11.806	1250.11				12.264	1298.59
3005004	水	m3	4.85				23	17.186	83.35				17.186	83.35
5503005	中(粗)砂混凝土、 砂浆用堆方	m3	123.1				2.83	2.115	260.3				2.115	260.3
5507003	青(红)砖240mm× 115mm×53mm	千 块	347.96				5.31	3.968	1380.58				3.968	1380.58
5509002	42.5级水泥	t	338.46				0.7	0.523	177.03				0.523	177.03
7801001	其他材料费	元	1				10.9	8.144	8.14				8.144	8.14
8001045	斗容量1.0m3轮胎式 装载机ZL20	台 班	570.62				0.1	0.075	42.64				0.075	42.64
8005010	出料容量400L以内灰 浆搅拌机UJ325	台 班	137.83				0.1	0.075	10.3				0.075	10.3
9999001	定额基价	元	1	21267	49	49	4407	3293	3293				3342	3342
	直接费	元				48.73			3212.45					3261.19
	措施费	I	元	48.66	11.469	%	5.58	1308.74	12.219	%	159.91			165.53
		II	元	48.91	1.201	%	0.59	3293	1.537	%	50.61			51.2
	企业管理费	元		48.91	4.494	%	2.2	3293	5.815	%	191.49			193.69
	规费	元		48.74	33.36	%	16.26	1265.94	33.36	%	422.32			438.57

8001081	机械自身质量12~15t光轮压路机3Y-12/15	台班	573.5	0.25	0.901	516.95							0.901	516.95
8001083	机械自身质量18~21t光轮压路机3Y-18/21	台班	733	0.66	2.38	1744.32							2.38	1744.32
8003005	功率235kW以内稳定土拌和机WB230	台班	1964.54	0.26	0.937	1841.67							0.937	1841.67
8007043	容量10000L以内洒水汽车YGJ5170GSSJN	台班	1090.06	0.27	0.974	1061.19							0.974	1061.19
9999001	定额基价	元	1	30961	111634	111634							111634	111634

编制:

复核:

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围: 中山涧镇五道沟村庙石路至村委道路建设采购项目

分项编号: -a

工程名称: 20cm厚水泥砂砾石基层(水泥10%)

单位: m²

数量:

3605.598

单价:

57.95

第 6 页 共 10 页

21-2 表

代 号	工 程 项 目		稳定土拌和机拌和									合 计
	定 额 单 位	工 程 数 量	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	
	1000m ²	3.6056										
	工、料、机名称	单 位	单 价(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)
	直接费	元				176339.6						176339.6
	措施费	I 元		10134.28	7.924 %	803.04						803.04
		II 元		111633.68	0.818 %	913.16						913.16

	企业管理费	元		111633.68	3.12 %	3482.97								3482.97
	规费	元		4428.85	33.36 %	1477.46								1477.46
	利润	元		116832.84	7.42 %	8669								8669
	税金	元		191685.23	9 %	17251.67								17251.67
	金额合计	元				208936.91								208936.91

编制:

复核:

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围: 中山涧镇五道沟村庙石路至村委道路建设采购项目

分项编号: -a

工程名称: 20cm厚C30水泥混凝土面层

单位: m³

数量
:

640.9952

单价:

563.75

第 7 共 10
页 页

21-2
表

代 号	工 程 项 目		普通混凝土									合 计		
	工 程 细 目		摊铺机铺筑混凝土路面厚度20cm(轨道式)(采用供水)											
	定 额 单 位		1000m ² 路面											
	工 程 数 量		3.205											
	定 额 表 号		2~2~17~3改											
	工、料、机名称	单 位	单 价(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	数 量	金 额(元)
1001001	人工	工 日	105.89	66.1	211.849	22432.68							211.849	22432.68
1511010	普C30-42.5-2(商)普 C30-42.5-2(商)	m ³	383.5	204	653.815	250738.09							653.815	250738.09
2001001	HPB300钢筋	t	3131.54		0.01	30.11							0.01	30.11
2003004	型钢工字钢,角钢	t	3734.51		0.003	11.97							0.003	11.97
3001001	石油沥青	t	4797.86	0.1	0.317	1522.33							0.317	1522.33
3005001	煤	t	888.95	0.02	0.064	56.98							0.064	56.98
3005004	水	m ³	4.85	81.8	262.167	1271.51							262.167	1271.51
4003002	锯材中板 δ=19~ 35mm,中方混合规格	m ³	1637.17	0.06	0.192	314.83							0.192	314.83

	直接费	元				1258.7							1258.7
	措施费	I	元		1264.23	7.924 %	100.18						100.18
		II	元		1264.23	0.818 %	10.34						10.34
	企业管理费	元		1264.23	3.12 %	39.44							39.44
	规费	元		1198.47	33.36 %	399.81							399.81
	利润	元		1414.19	7.42 %	104.93							104.93
	税金	元		1913.41	9 %	172.21							172.21
	金额合计	元				2085.61							2085.61

编制:

复核:

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围: 中山涧镇五道沟村庙石路至村委道路建设采购项目

分项编号: -b

工程名称: 水泥混凝土拦水带

单位: m

数量:

1600

单价:

117.21

第 10 共 10 页 页

21-2 表

代 号	工 程 项 目		机械铺筑拦水带										合 计	
	工 程 细 目		机械铺筑水泥混凝土拦水带											
	定 额 单 位		10m3											
	工 程 数 量		32											
	定 额 表 号		1~3~8~1改											
	工、料、机名称	单 位	单 价 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)		
1001001	人工	工 日	105.89	5.3	169.6	17958.94							169.6	17958.94
1511008	普C25-32.5-2(商)普 C25-32.5-2(商)	m3	373.79	10.2	326.4	122005.06							326.4	122005.06
3005004	水	m3	4.85	12	384	1862.4							384	1862.4
7801001	其他材料费	元	1	26	832	832							832	832
8005002	出料容量250L以内强 制式混凝土搅拌机	台 班	178.55	0.37	11.84	2114.03							11.84	2114.03

	JD250													
8007046	装载质量1.0t以内机动翻斗车F10A	台班	209.66	0.42	13.44	2817.83							13.44	2817.83
8099001	小型机具使用费	元	1	33.2	1062.4	1062.4							1062.4	1062.4
9999001	定额基价	元	1	3966	126923	126923							126923	126923
	直接费	元				148652.66								148652.66
	措施费	I	元	24052.31	15.956 %	3837.79								3837.79
		II	元	25928.79	2.729 %	707.6								707.6
	企业管理费	元		25928.79	7.973 %	2067.3								2067.3
	规费	元		20635.84	33.36 %	6884.12								6884.12
	利润	元		133536.16	7.42 %	9908.38								9908.38
	税金	元		172057.84	9 %	15485.21								15485.21
	金额合计	元				187543.05								187543.05

编制:

复核: