

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：汉滨区大同镇新建小学综合楼加固项目

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
		基础加固部分					
1	010102001001	挖一般土方	[项目特征] 1. 土的类别:一二类土 2. 开挖深度:2.0m内 [工作内容] 1. 开挖	m3	252.6		
2	010102009001	回填方	[项目特征] 1. 材料品种:素土 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	250.2		
3	011705001001	一层水泥地面拆除	[项目特征] 1. 拆除的基层类型:100mm厚水泥混凝土地面拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	233.6		
4	010103002001	垃圾外运	[项目特征] 1. 土石类别:拆除建筑垃圾 2. 外运距离: 暂按10km计算, 后期据实签证结算 [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	23.36		
5	010501001001	基础垫层	[项目特征] 1. 厚度:100 2. 材料品种、强度要求、配比:C15预拌混凝土 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	5.56		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：汉滨区大同镇新建小学综合楼加固项目

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
6	010502001001	独立基础	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C35微膨胀预拌混凝土 2. 基础类型:独立基础 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	16.68		
7	010502005001	基础连系梁	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C35微膨胀预拌混凝土 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	2.15		
8	010506001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:Φ14螺纹钢 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	2.461		
9	010506001002	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:Φ16螺纹钢 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.264		
10	010506001003	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:加固箍筋Φ8螺纹钢 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.137		
11	010506001004	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:加固拉筋Φ10螺纹钢 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.037		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：汉滨区大同镇新建小学综合楼加固项目

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
12	010506012001	植筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格： $\phi 14$ [工作内容] 1. 成孔 2. 植筋固定 3. 养护	个	1344		
13	010506012002	植筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格： $\phi 10$ [工作内容] 1. 成孔 2. 植筋固定 3. 养护	个	240		
14	010505001001	垫层模板	[项目特征] 1. 垫层部位：基础垫层 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m ²	10.12		
15	010505002001	基础模板	[项目特征] 1. 基础类型：独立基础 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m ²	46.44		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：汉滨区大同镇新建小学综合楼加固项目

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
16	010505003001	基础连系梁模板	[项目特征] 1. 基础类型:基础梁 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	34.63		
17	010505001004	凿除混凝土	[项目特征] 1. 部位:原梁角部 混凝土人工凿除 [工作内容] 1. 凿除	m3	0.84		
18	010505001002	混凝土表面处理	[项目特征] 1. 部位:独立基础新旧接触面人工凿毛 2. 涂刷界面剂一道 [工作内容] 1. 凿毛 2. 刷界面剂	m2	62.88		
19	011101002001	细石混凝土地面	[项目特征] 1. 100厚C20细石混凝土随捣随抹,表面撒1:1水泥砂子,压实抹光 2. 60厚C15混凝土垫层 3. 150厚3:7灰土 4. 素土夯实 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设	m2	233.6		
20	010505001003	混凝土表面处理	[项目特征] 1. 部位:基础梁新旧接触面人工凿毛 2. 涂刷界面剂一道 [工作内容] 1. 凿毛 2. 刷界面剂	m2	34.63		
		地上加固部分					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：汉滨区大同镇新建小学综合楼加固项目

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
21	010505001005	凿除混凝土	[项目特征] 1. 部位:原梁角部 混凝土人工凿除 [工作内容] 1. 凿除	m3	3.28		
22	010505001006	混凝土表面处理	[项目特征] 1. 部位:独立基础 新旧接触面人工凿毛 2. 涂刷界面剂一道 [工作内容] 1. 凿毛 2. 刷界面剂	m2	100.76		
23	010506009001	钢板加固	[项目特征] 1. 钢材种类:钢板 加固胶粘(M12胶 粘型锚栓@300)、 ∠100*10角钢 [工作内容] 1. 铁件制作 2. 铁件安装	t	2.277		
24	010506001005	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格: 加固箍筋φ8螺纹钢 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.64		
25	010506001006	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格: 加固拉筋φ10螺纹钢 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.18		
26	010506001008	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格: φ16螺纹钢 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.163		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：汉滨区大同镇新建小学综合楼加固项目

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
27	010506001007	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格： ϕ 20螺纹钢 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	1.067		
28	010506001009	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格： ϕ 22螺纹钢 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.246		
29	010506012003	植筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格： ϕ 10 [工作内容] 1. 成孔 2. 植筋固定 3. 养护	个	900		
30	010502005002	钢筋混凝土梁	[项目特征] 1. 混凝土强度等级：C35微膨胀预拌混凝土 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m ³	1.97		
31	010502005003	钢筋混凝土梁	[项目特征] 1. 混凝土强度等级：C30微膨胀预拌混凝土 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m ³	13.17		
32	010505003002	梁模板	[项目特征] 1. 基础类型：矩形梁 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m ²	165.32		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：汉滨区大同镇新建小学综合楼加固项目

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
33	010902001001	碳纤维加固	[项目特征] 1. 材料品种、规格、厚度:300g/m ² 高强度I级纤维布,厚度0.617mm,弹性模量>2.3×10 ⁴ MPa,抗拉强度标准值>3400MPa,伸长率>16%。 2. 层数:3层 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷底油 3. 粘贴加固材料 4. 搭接接缝处理、封边、收口	m ²	253.38		
34	011101001001	水泥砂浆保护层	[项目特征] 1. 找平层厚度、材料种类及强度等级:刷界面剂一道 2. 面层厚度、砂浆种类及强度等级:25mm1:3水泥砂浆保护层 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设	m ²	253.38		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：汉滨区大同镇新建小学综合楼
加固项目

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额（元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
2 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：汉滨区大同镇新建小学综合楼加固项目

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2		
1									
	本页小计								-
	合计								-

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

材料暂估单价及调整表

工程名称：汉滨区大同镇新建小学综合楼加固项目

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	规格、型号	单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价 (元)	合价 (元)	数量	单价 (元)	合价 (元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	

注：1 招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
2 合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。