

投标报价汇总表

工程名称：旬阳市第三小学边坡挡护抢险治理工程

第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	投标报价 (元)	金额（元）									
			分部分项工 程费	措施项目费	其他项目费	规费	税前工程造 价	增值税	附加税	其中：安全文 明施工措施费	其中：暂列 金额	不含暂列金额 报价
一	单项工程											
1	市政土建工程											
合计												

投 标 人：

法定代表人或
被授权代表人：

日 期： 年 月 日

分部分项工程量清单

工程名称：市政土建工程

专业：市政土建

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		土石方工程		
		钢筋混凝土工程		
		±0.00以上		
		±0.00以下		
		道路改造		
1	040203005001	混凝土路面 [项目特征] 1. 混凝土强度等级、石料最大粒径:C25 2. 厚度:250mm [工作内容] 1. 传力杆及套筒制作、安装 2. 混凝土浇筑 3. 拉毛或压痕 4. 伸缝 5. 缩缝 6. 锯缝 7. 嵌缝 8. 路面养生	m2	1125
2	040801001001	拆除路面 [项目特征] 1. 拆除原混凝土路面 2. 暂按拆除15cm厚无筋路面，具体以现场实际为准 [工作内容] 1. 拆除 2. 运输	m2	1125
3	040103002001	废渣外运1KM以内 【项目特征】 1. 拆除路面废渣外运 2. 运距：废渣外运1KM以内 3. 集渣、挖渣、装车、弃渣、平整、运渣、卸渣、场内行驶、道路洒水养护等 [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	168.75
4	040103002002	废渣外运每增1KM 【项目特征】 1. 拆除路面废渣外运 2. 运距：废渣外运每增1KM 3. 集渣、挖渣、装车、弃渣、平整、运渣、卸渣、场内行驶、道路洒水养护等 [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	1181.25
5	040203005002	缩缝 [项目特征] 1. 4m设置一道 2. 缝宽4-6mm 3. 深度70-80mm [工作内容]	m2	351.69

分部分项工程量清单

工程名称：市政土建工程

专业：市政土建

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 伸缝 2. 缩缝 3. 锯缝 4. 嵌缝		
6	040203005003	施工缝 [项目特征] 1. 6m设置一道 2. 缝宽10-15mm 3. 材料沥青砂子嵌缝 [工作内容] 1. 伸缝 2. 缩缝 3. 锯缝 4. 嵌缝	m2	245.39
		挡土墙		
7	040101002002	挖沟槽土方 [项目特征] 1. 土壤类别：一类土、二类土 2. 挖土深度：0.5M 3. 运输距离：综合考虑 4. 部位：混凝土挡墙土方开挖 [工作内容] 1. 土方开挖 2. 围护、支撑 3. 场内运输 4. 平整、夯实	m3	2.8
8	010103001004	挡墙土方回填 [项目特征] 1. 土质要求：素土 2. 取土距离：综合考虑 3. 部位：混凝土挡墙土方回填 [工作内容] 1. 挖土(石)方 2. 装卸、运输 3. 回填 4. 分层碾压、夯实	m3	1.05
9	040305002001	排球场台阶下混凝土挡土墙 [项目特征] 1. 混凝土强度等级：c25混凝土 2. 土方开挖、回填另计 [工作内容] 1. 混凝土浇筑 2. 养生 3. 抹灰	m3	19.25
10	040101002006	挖沟槽土方 [项目特征] 1. 土壤类别：一类土、二类土 2. 挖土深度：0.5M	m3	18.8

分部分项工程量清单

工程名称：市政土建工程

专业：市政土建

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		3. 运输距离：综合考虑 4. 部位：浆砌块石挡土墙土方开挖 [工作内容] 1. 土方开挖 2. 围护、支撑 3. 场内运输 4. 平整、夯实		
11	010103001008	挡墙土方回填 [项目特征] 1. 土质要求：素土 2. 取土距离：综合考虑 3. 部位：浆砌块石挡土墙土方回填 [工作内容] 1. 挖土(石)方 2. 装卸、运输 3. 回填 4. 分层碾压、夯实	m3	4.7
12	040402013001	浆砌块石挡土墙 [项目特征] 1. 部位：从善门北侧 2. 材料：块石挡墙 3. 砂浆强度等级：M10水泥砂浆砌筑，M15水泥砂浆勾缝 4. 土方开挖、回填另计 5. 变形缝：15-20m设置一道，缝宽20-30mm，材料沥青麻筋或涂沥青木板，塞入深度不小于200mm [工作内容] 1. 调制砂浆 2. 砌筑 3. 勾缝	m3	42.3
		排水工程		
13	040101002005	挖沟槽土方 [项目特征] 1. 土壤类别：一类土、二类土 2. 挖土深度：0.6m 3. 运输距离：综合考虑 4. 部位：学校大门处排水沟土方开挖 [工作内容] 1. 土方开挖 2. 围护、支撑 3. 场内运输 4. 平整、夯实	m3	42
14	010103001007	土方回填 [项目特征] 1. 土质要求：素土 2. 取土距离：综合考虑 3. 部位：学校大门处排水沟土方回填 [工作内容]	m3	18

分部分项工程量清单

工程名称: 市政土建工程

专业：市政土建

第 4 页 共 4 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：市政土建工程

专业：市政土建

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	市政工程		
11	围堰	项	1
12	筑岛	项	1
13	便道	项	1
14	便桥	项	1
15	脚手架	项	1
16	洞内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
17	驳岸块石清理	项	1
18	地下管线交叉处理	项	1
19	行车、行人干扰增加	项	1
20	轨道交通工程路桥、市政基础设施施工监测、监控、保护	项	1
21	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称：市政土建工程

专业：市政土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称: 市政土建工程

专业：市政土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料设备表

工程名称: 市政土建工程

专业：市政土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]