

### 三、已标价工程量清单

## 工程项目清单费用汇总表

工程名称:靖边县十五小西大门及2号综合楼附属工程采购项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料价格表

工程名称：靖边县十五小西大门及2号综合楼附属工程采购项目

第 1 页 共 13 页

编码	名称	规格型号	单位	数量	单价	合价	市场价	市场价合价	备注
802101014	预拌混凝土	C25	m3	384.4469	362.83	139488.87	260	99956.2	
360507001	环保砖		m2	1178.151	60	70689.06	42	49482.34	
040905012	熟石灰		kg	180221.598	0.32	57670.91	0.25	45055.4	
041327004	混凝土实心砖	240×115×53	千块	71.091	480	34123.68	273.7	19457.6	
800605004	干混砌筑砂浆	DM M10	m3	39.0132	477.88	18643.63	334.516	13050.54	
012300003	型钢	(综合)	t	4.7526	3324.67	15800.83	2618.7	12445.63	
BCCLF0	电动伸缩门	14m	套	1	10500	10500	10500	10500	
BCCLF1	远红外纳米辐射板A-HT1000 1.0KW		组	4	2450	9800	2450	9800	
802101015	预拌混凝土	C30	m3	34.6759	371.68	12888.34	280.7	9733.53	
800100009	水泥砂浆	M7.5	m3	23.794	477.88	11370.68	334.516	7959.47	
010101007	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ20~25	kg	2997.1	3.37	10100.23	2.553	7651.6	
360103004	铸铁井盖、井座	Φ700 重型	套	16.16	630	10180.8	441	7126.56	
360713001	混凝土立缘石		m	133.8856	57	7631.48	39.9	5342.04	
800100003	水泥砂浆	1:2	m3	12.9021	469.03	6051.47	328.321	4236.03	
130103020	真石漆		kg	857.6402	8.8	7547.23	4.48	3842.23	
110903005	断桥铝合金平开窗	55 系列型材	m2	10.7265	419	4494.4	305.2	3273.73	
850103006	其他材料费(占材料费)		元	3099.3533	1	3099.35	1	3099.36	
150301005	60mm厚XPS保温板		m3	11.7369	364.6	4279.27	255.5	2998.78	
012903001	中厚钢板	(综合)	t	1.0646	3808	4054	2745.4	2922.75	
800607001	干混抹灰砂浆	DP M10	m3	8.3813	477.88	4005.26	334.516	2803.68	

主要材料价格表

工程名称：靖边县十五小西大门及2号综合楼附属工程采购项目

第 2 页 共 13 页

编码	名称	规格型号	单位	数量	单价	合价	市场价	市场价合价	备注
040513001	天然砂石		m3	32.2769	204	6584.49	84	2711.26	
041327004	粉煤灰实心砖	MU20	千块	5.3197	480	2553.46	459.396	2443.85	
130501007	厚型防火涂料		kg	1227.3595	2.8	3436.61	1.96	2405.62	
041327002	混凝土多孔砖	240×115×90	千块	3.5973	1273.1	4579.72	595	2140.39	
802101012	预拌混凝土	C20	m3	7.6708	353.98	2715.31	265.3	2035.06	
802101010	预拌混凝土	C15	m3	7.8258	345.13	2700.92	259.7	2032.36	
041505004	蒸压加气混凝土砌块	600×190×240	m3	16.5992	264	4382.19	112	1859.11	
070500005	地砖	800×800	m2	32.5104	67.19	2184.37	56	1820.58	
350123002	复合模板		m2	49.1561	48	2359.49	33.6	1651.64	
010101002	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ10以内	kg	645.15	3.37	2174.16	2.553	1647.07	
110903008	铝合金平开门		m2	4.8404	578.17	2798.57	336	1626.37	
041327004	混凝土实心砖	370mm	千块	4.908	480	2355.84	273.7	1343.32	
CLFTZ	材料费调整		元	1204.0712	1	1204.07	1	1204.08	
350111002	钢模板		kg	328.4785	4.98	1635.82	3.486	1145.08	
070703001	300*300mm瓷砖		m2	31.875	154	4908.75	35.441	1129.68	
130507037	氯化橡胶云铁中间层涂料		kg	56.3412	25.85	1456.42	18.095	1019.49	
050401003	板枋材		m3	0.6784	2065	1400.9	1445.5	980.63	
130105003	醇酸清漆		kg	53.4008	13	694.21	18	961.21	
290901024	铜接线端子	DT-240mm2	个	36.096	26.37	951.85	26.37	951.85	
150301007	90mm厚XPS保温板		m3	3.3782	364.6	1231.69	269.5	910.42	

主要材料价格表

工程名称：靖边县十五小西大门及2号综合楼附属工程采购项目

第 3 页 共 13 页

编码	名称	规格型号	单位	数量	单价	合价	市场价	市场价合价	备注
092701006	耐碱玻璃纤维网格布		m2	224.3826	2.9	650.71	4	897.53	
130507029	环氧富锌底漆	(封闭漆)	kg	36.2208	21.55	780.56	24	869.3	
341101001	水		m3	207.7483	5.63	1169.62	3.941	818.74	
031301012	电焊条	E43(综合)	kg	105.9184	10.93	1157.69	7.651	810.38	
133303001	SBS改性沥青防水卷材		m2	41.722	27.43	1144.43	19.201	801.1	
171101010	铸铁排水管	DN100	m	10.0548	113.15	1137.7	79.205	796.39	
133303001	SBS改性沥青防水卷材	3+3厚	m2	41.722	27.43	1144.43	19	792.72	
130101009	腻子粉	(成品)	kg	668.8956	1.17	782.61	1.17	782.61	
130502002	聚合物水泥防水涂料	1.5mm厚	kg	106.0763	6.46	685.25	6.5	689.5	
031303019	焊锡丝	(综合)	kg	2.7624	244.25	674.72	244.25	674.72	
110101004	平开夹板门	900*2100mm	樘	2	1100	2200	300	600	
800909001	聚合物抗裂砂浆		kg	1054.79	0.55	580.13	0.55	580.13	
800100006	水泥砂浆	1:3	m3	1.1517	460.18	529.99	460.18	529.99	
090503004	铝合金方板	300×300	m2	5.712	84.98	485.41	84.98	485.41	
020901001	塑料薄膜		m2	247.624	1.96	485.34	1.96	485.35	
290901028	铜接线端子	DT-400mm2	个	9.024	50.88	459.14	50.88	459.14	
031509002	铁件		kg	90.5782	4.82	436.59	4.82	436.59	
800300002	石灰砂浆	1:3	m3	1.087	396.46	430.95	396.46	430.95	
800609002	干混地面砂浆	DS M20	m3	0.8558	486.73	416.54	486.73	416.54	



主要材料价格表

工程名称：靖边县十五小西大门及2号综合楼附属工程采购项目

第 4 页 共 13 页

编码	名称	规格型号	单位	数量	单价	合价	市场价	市场价合价	备注
350323001	木支撑		m3	0.2379	1746.08	415.39	1746.08	415.39	
800100004	水泥砂浆	1:2.5	m3	0.8892	464.6	413.12	464.6	413.12	
801105001	水泥石膏砂浆	1:0.2:2.5	m3	0.6833	595.88	407.16	595.88	407.16	
030105116	六角螺栓带螺母、垫圈	M16×85~140	套	131.84	2.88	379.7	2.88	379.7	
130103011	聚氨酯面层涂料		kg	15.7722	23.34	368.12	23.34	368.12	
040301001	中砂		m3	1.6065	210	337.37	210	337.37	
133503007	硅酮耐候密封胶		kg	15.9301	19.99	318.44	19.99	318.44	
143513003	T31固化剂		kg	11.135	26.19	291.63	26.19	291.63	
070500003	地砖	300×300	m2	5.6032	58.67	328.74	50.63	283.69	
133503011	聚氨酯发泡密封胶	750mL/支	支	25.3151	11.15	282.26	11.15	282.26	
280103006	镀锡裸铜软绞线	TJRX 16mm2	kg	3.8904	70.8	275.44	70.8	275.44	
130111031	苯丙乳胶底漆	(综合)	kg	16.8816	14.48	244.45	14.48	244.45	
040707004	水泥炉渣	1:6	m3	1.8768	130	243.98	130	243.98	
170100012	钢管	D48×3.5	kg	66.8244	3.45	230.54	3.45	230.54	
130303004	苯丙乳胶漆	内墙用	kg	40.4024	10.47	423.01	5.6	226.25	
100103005	轻钢龙骨不上人型	(平面)300×300	m2	5.712	26.45	151.08	39	222.77	
360117002	混凝土雨水算子		套	1.01	207	209.07	207	209.07	
172505011	硬塑料管	Φ20	m	78.3614	2.65	207.66	2.65	207.66	
350313001	塑钢爬梯		kg	48.48	3.76	182.28	3.76	182.28	
142909001	氧气		m3	29.8434	5.06	151.01	5.06	151.01	

主要材料价格表

工程名称：靖边县十五小西大门及2号综合楼附属工程采购项目

第 5 页 共 13 页

编码	名称	规格型号	单位	数量	单价	合价	市场价	市场价合价	备注
143511004	专用稀释剂		kg	13.8854	10.7	148.57	10.7	148.57	
040901004	黏土		m3	6.0163	24.27	146.02	24.27	146.02	
180103010	铸铁三通		个	3.4608	42	145.35	42	145.35	
041301003	标准砖	240×115×53	千块	0.371	480	178.08	391	145.06	
143183002	液化石油气		kg	19.8661	7.26	144.23	7.26	144.23	
031301005	低合金钢焊条	E43(综合)	kg	12.0485	11.5	138.56	11.5	138.56	
144303019	塑料粘胶带	20mm×10m	卷	35.3455	3.56	125.83	3.56	125.83	
140507001	冷底子油		kg	17.8406	6.87	122.56	6.87	122.56	
030105220	对拉螺栓		kg	14.3785	8.08	116.18	8.08	116.18	
341103001	电		kW·h	158.3004	0.71	112.39	0.71	112.39	
010501001	钢丝绳	Φ14.1~15	kg	13.0022	8.5	110.52	8.5	110.52	
350203003	扣件		kg	13.5861	7.88	107.06	7.88	107.06	
133503001	SBS弹性沥青防水胶		kg	10.6426	9.12	97.06	10	106.43	
031527005	割管刀片		片	4.632	21.8	100.98	21.8	100.98	
350219002	零星卡具		kg	9.6534	10.23	98.75	10.23	98.75	
130502002	1.5mm厚合成高份子涂膜防水		kg	11.9952	6.46	77.49	8.16	97.88	
143531001	隔离剂		kg	19.7304	4.87	96.09	4.87	96.09	
143511023	环氧富锌底漆稀释剂		kg	3.8416	25.4	97.58	24	92.2	
052501005	硬垫木		m3	0.0462	1992	92.03	1992	92.03	
022703003	白布		kg	11.6158	7.74	89.91	7.74	89.91	

## 主要材料价格表

工程名称：靖边县十五小西大门及2号  
综合楼附属工程采购项目

第 6 页 共 13 页

编码	名称	规格型号	单位	数量	单价	合价	市场价	市场价合价	备注
290601001	钢管保护管	Φ40×400	根	2.9495	30.11	88.81	30.11	88.81	
031301007	低碳钢焊条	(综合)	kg	8.3656	10.53	88.09	10.53	88.09	
031507016	镀锌铁丝	Φ2.5~1.4	kg	12.3485	6.72	82.98	6.72	82.98	
800613004	预拌混合砂浆	M10	m <sup>3</sup>	0.174	460.18	80.07	460.18	80.07	
031301009	低碳钢焊条	J427(综合)	kg	7.1607	11.06	79.2	11.06	79.2	
031101020	金刚石砂轮片	Φ400	片	0.5763	134.39	77.45	134.39	77.44	
030105031	带帽六角螺栓	(综合)	kg	9.5491	8.08	77.16	8.08	77.16	
031507020	镀锌铁丝	Φ0.7	kg	9.8749	7.79	76.93	7.79	76.92	
280317007	铜芯塑料绝缘软电线	BVR-4mm <sup>2</sup>	m	23.6137	2.99	70.6	2.99	70.61	
802101019	预拌细石混凝土	C20	m <sup>3</sup>	0.1784	389.38	69.47	389	69.4	
021305001	自粘性塑料带	20mm×20mm	卷	13.5288	5.08	68.73	5.08	68.73	
144115002	107胶纯水泥浆		m <sup>3</sup>	0.082	836.28	68.57	836.28	68.57	
143511026	聚氨酯涂料稀释剂		kg	4.9983	12.2	60.98	12.2	60.98	
143315001	丙酮		kg	6.8834	8.68	59.75	8.68	59.74	
280307006	铜芯橡皮花线	BXH2×16/0.15mm <sup>2</sup>	m	3	19.29	57.87	19.29	57.87	
011909001	镀锌槽钢	10#	kg	12.2237	4.7	57.45	4.7	57.45	
181602011	镀锌钢管接头	100×4	个	3.2779	17.52	57.43	17.52	57.43	
144135024	粘接剂		kg	4.5885	12.39	56.85	12.39	56.85	
351125001	钢钎	Φ22~25	kg	7.1579	7.42	53.11	7.42	53.11	
014101003	黄铜线	(综合)	kg	0.7565	69.5	52.58	69.5	52.58	
291707007	镀锌地线夹	32	套	27.0699	1.92	51.97	1.92	51.97	

主要材料价格表

工程名称：靖边县十五小西大门及2号  
综合楼附属工程采购项目

第 7 页 共 13 页

编码	名称	规格型号	单位	数量	单价	合价	市场价	市场价合价	备注
031509001	铁件	(综合)	kg	10.7587	4.82	51.86	4.82	51.86	
040303001	中粗砂		m3	0.2394	210	50.27	210	50.27	
330127006	钢支撑及 配件		kg	10.3808	4.65	48.27	4.65	48.27	
143511011	醇酸漆稀 释剂		kg	5.9835	8.05	48.17	8.05	48.17	
030107056	塑料膨胀 螺栓		套	110.8356	0.43	47.66	0.43	47.66	
182506006	固定卡子	Φ90	个	27.0744	1.75	47.38	1.75	47.38	
140301003	汽油	92#	kg	5.3448	8.64	46.18	8.64	46.18	
291707012	镀锌地线 夹	100	套	13.0648	3.51	45.86	3.51	45.85	
140301004	汽油	95#	kg	4.9906	9.12	45.51	9.12	45.51	
092701007	耐碱玻纤 布	200mm宽	m	50.9844	0.84	42.83	0.84	42.83	
030109009	镀锌锁紧 螺母	DN20×3	10个	4.683	9.03	42.29	9.03	42.29	
030109003	镀锌锁紧 螺母	DN100×3	个	3.3835	11.69	39.55	11.69	39.55	
011303001	镀锌扁钢	(综合)	kg	8.4404	4.64	39.16	4.64	39.16	
031102001	砂纸		张	30.2331	1.18	35.68	1.18	35.68	
140303001	机油	(综合)	kg	3.3802	10.44	35.29	10.44	35.29	
030105046	六角螺栓	(综合)	kg	4.256	8.08	34.39	8.08	34.39	
031501007	圆钉		kg	4.7738	7.01	33.46	7.01	33.46	
130502002	防水涂料	JS	kg	5.1408	6.46	33.21	6.46	33.21	
340705004	塑料手套	ST型	个	14.7432	2.21	32.58	2.21	32.58	
144303009	铝箔胶带	45mm卷	卷	6.9866	4.51	31.51	4.51	31.51	
031102005	铁砂布	0#~2#	张	22.855	1.35	30.85	1.35	30.85	

主要材料价格表

工程名称：靖边县十五小西大门及2号  
综合楼附属工程采购项目

第 8 页 共 13 页

编码	名称	规格型号	单位	数量	单价	合价	市场价	市场价合价	备注
142123001	电力复合脂		kg	1.4644	20.57	30.12	20.57	30.12	
144115007	胶粘剂	DTA砂浆	m3	0.0369	788.5	29.1	788.5	29.1	
350101001	木模板		m3	0.0147	1921.1	28.24	1921.1	28.24	
030309006	不锈钢合页		个	4.04	6.81	27.51	6.81	27.51	
092705004	碎布		kg	9.3937	2.83	26.58	2.83	26.59	
020101001	橡胶板	(综合)	kg	2.955	8.7	25.71	8.7	25.71	
271799001	电气绝缘胶带	18mm×10m×0.13mm	卷	5.712	4.42	25.25	4.42	25.25	
022703007	棉布	400g/m2	kg	4.1117	6.02	24.75	6.02	24.75	
021301009	塑料带	20mm×40m	卷	4.1117	5.89	24.22	5.89	24.22	
010101017	热轧圆盘条	Φ10以内	kg	6.4855	3.37	21.86	3.37	21.86	
150113003	石棉绒		kg	1.6673	13	21.67	13	21.67	
133517003	改性沥青嵌缝油膏		kg	4.3991	4.82	21.2	4.82	21.2	
350219001	梁卡具	模板用	kg	2.499	8.17	20.42	8.17	20.42	
290901019	铜接线端子	DT-10mm2	个	9.024	2.21	19.94	2.21	19.94	
031305003	焊锡膏		kg	0.5232	37.96	19.86	37.96	19.86	
290701005	热缩端帽不带气门		个	5.4339	3.65	19.83	3.65	19.83	
031507018	镀锌铁丝	Φ2.8~4.0	kg	2.7541	6.42	17.68	6.42	17.69	
280301004	铜芯塑料绝缘电线	BV-2.5mm2	m	9.465	1.72	16.28	1.72	16.28	
290634009	套接管		m	1.506	10.76	16.2	10.76	16.21	
031101012	尼龙砂轮片	Φ400	片	1.5015	10.22	15.35	10.22	15.35	
031507007	镀锌铁丝	(综合)	kg	2.2197	6.85	15.2	6.85	15.2	

主要材料价格表

工程名称：靖边县十五小西大门及2号综合楼附属工程采购项目

第 9 页 共 13 页

编码	名称	规格型号	单位	数量	单价	合价	市场价	市场价合价	备注
280301005	铜芯塑料绝缘电线	BV-4mm2	m	5.556	2.73	15.17	2.73	15.17	
142907002	乙炔气		kg	1.0234	14.78	15.13	14.78	15.13	
012100002	角钢	(综合)	kg	4	3.62	14.48	3.62	14.48	
290639015	镀锌钢管塑料护口	DN15~20	个	46.725	0.3	14.02	0.3	14.02	
140505001	铅油	(厚漆)	kg	1.8805	7.13	13.41	7.13	13.41	
143505003	金属清洗剂		kg	1.173	10.9	12.79	10.9	12.79	
031101009	尼龙砂轮片	Φ 100	片	4.3536	2.93	12.76	2.93	12.75	
280109004	硬铜绞线	TJ-2.5~4mm2	m	5.73	2.21	12.66	2.21	12.66	
860113019	弹簧压力表	Y-1000~1.6MPa	块	0.2467	48.67	12.01	48.67	12.01	
143311001	白铅油		kg	1.6	7.29	11.66	7.29	11.66	
181609004	镀锌钢管接头管件	DN32	个	5.0707	2.21	11.21	2.21	11.21	
030105055	六角螺栓	M4×30	套	20.16	0.55	11.09	0.55	11.09	
012903014	热轧中厚钢板	δ 12~20	kg	2.77	3.81	10.55	3.81	10.55	
271707001	黄腊带	20mm×10mm	卷	9.072	1.14	10.34	1.14	10.34	
130115006	酚醛调和漆		kg	0.7388	12.81	9.46	12.81	9.46	
031102004	铁砂布	(综合)	张	5.6578	1.61	9.11	1.61	9.1	
030755001	大便器排水接头		个	1.01	8.85	8.94	8.85	8.94	
143545001	清洁剂		kg	1.2048	7.08	8.53	7.08	8.53	
800615004	预拌水泥砂浆	1:3	m3	0.0163	460.18	7.5	460.18	7.5	
350205003	不锈钢U型卡	3mm	个	2.2128	3.36	7.44	3.36	7.44	
031507012	镀锌铁丝	Φ 1.2~2.2	kg	1.0077	6.81	6.86	6.81	6.86	

主要材料价格表

工程名称：靖边县十五小西大门及2号综合楼附属工程采购项目

编码	名称	规格型号	单位	数量	单价	合价	市场价	市场价合价	备注
190003004	螺纹阀门	DN20	个	0.1671	39.82	6.65	39.82	6.65	
031541002	锯条	(综合)	根	11.849	0.56	6.64	0.56	6.63	
255901001	吊杆		kg	1.2884	4.25	5.48	4.25	5.48	
030105134	精制六角带帽螺栓	M6×75	套	12	0.45	5.4	0.45	5.4	
012903010	热轧中厚钢板	δ 8~15	kg	1.3963	3.81	5.32	3.81	5.32	
031507028	镀锌铁丝	Φ 2.8	kg	0.7834	6.64	5.2	6.64	5.2	
190003003	螺纹阀门	DN15	个	0.158	32.74	5.17	32.74	5.18	
040100006	水泥	42.5	kg	11.1629	0.45	5.02	0.45	5.02	
140103001	清油		kg	0.3	15.16	4.55	15.16	4.55	
182519018	黑玛钢管箍	DN20	个	1.01	4.42	4.46	4.42	4.46	
130105009	沥青清漆		kg	0.2196	20.16	4.43	20.16	4.43	
340907006	钢丝刷子		把	0.4868	9.05	4.41	9.05	4.41	
291707008	镀锌地线夹	40	套	1.9218	2.24	4.3	2.24	4.3	
031541003	钢锯条		条	10.0173	0.42	4.21	0.42	4.21	
133503002	防水密封胶		支	0.65	6.46	4.2	6.46	4.2	
020101002	橡胶板	δ 1~3	kg	0.4544	8.7	3.95	8.7	3.96	
801101001	抹灰石膏		m2	0.3304	11.73	3.88	11.73	3.88	
340203008	聚四氟乙烯生料带	宽20	m	9.563	0.4	3.83	0.4	3.83	
290901010	铜接线端子	20A	个	5.075	0.75	3.81	0.75	3.81	
172709004	塑料软管	De6	m	3.6	1.03	3.71	1.03	3.71	
170101003	焊接钢管	DN20	m	0.6002	5.73	3.44	5.73	3.44	

## 主要材料价格表

工程名称：靖边县十五小西大门及2号  
综合楼附属工程采购项目

第 11 页 共 13 页

编码	名称	规格型号	单位	数量	单价	合价	市场价	市场价合价	备注
181603003	黑玛钢活接头	DN20	个	1.01	3.32	3.35	3.32	3.35	
130505002	防锈漆	C53-1	kg	0.3	11	3.3	11	3.3	
030103024	沉头木螺钉	L32	个	24.48	0.12	2.94	0.12	2.94	
143339001	硬脂酸		kg	0.7565	3.81	2.88	3.81	2.88	
144100001	建筑胶		kg	0.9066	2.88	2.61	2.88	2.61	
172707010	橡胶软管	DN20	m	0.2558	10.11	2.59	10.11	2.58	
030113005	垫圈	M10~20	10个	2.4	1.06	2.54	1.06	2.54	
030107053	金属膨胀螺栓	M6	套	10.08	0.25	2.52	0.25	2.52	
140103002	清油	C01-1	kg	0.184	13.45	2.47	13.45	2.47	
172500029	塑料胀管	Φ6~8	个	13.2	0.18	2.38	0.18	2.38	
040100005	水泥	42.5	t	0.0051	452	2.31	452	2.31	
022907003	线麻		kg	0.2055	11.04	2.27	11.04	2.27	
020101010	橡胶板	δ 5	m2	0.04	52.2	2.09	52.2	2.09	
290639013	镀锌电线管塑料护口	DN25~32	个	5.0937	0.4	2.04	0.4	2.04	
022907001	麻丝		kg	0.1763	11.5	2.03	11.5	2.03	
800615002	预拌水泥砂浆	1:2	m3	0.004	469.03	1.88	469.03	1.88	
130121004	煤焦油沥青漆	L01-17	kg	0.347	13.78	4.78	5.4	1.87	
860113022	压力表表弯	DN15	个	0.2467	7.08	1.75	7.08	1.75	
172500003	塑料管	(综合)	kg	0.153	11.28	1.73	11.28	1.73	
171915005	输水软管	Φ 25	m	0.158	9.83	1.55	9.83	1.55	
181602007	镀锌钢管接头	40×3.5	个	0.4806	2.83	1.36	2.83	1.36	



主要材料价格表

工程名称：靖边县十五小西大门及2号综合楼附属工程采购项目

第 12 页 共 13 页

编码	名称	规格型号	单位	数量	单价	合价	市场价	市场价合价	备注
181603012	黑玛钢六角内接头	DN20	个	0.808	1.66	1.34	1.66	1.34	
172500036	异型塑料管	Φ2.5~5	m	0.9	1.49	1.34	1.49	1.34	
140509006	油漆溶剂油		kg	0.3045	4.4	1.34	4.4	1.34	
031507014	镀锌铁丝	Φ1.6~1.2	kg	0.1883	7.01	1.32	7.01	1.32	
050301002	木材	(成材)	m3	0.0006	2065	1.24	2065	1.24	
290639024	镀锌钢管塑料护口	DN100	个	3.2779	0.32	1.05	0.32	1.05	
144135022	粘合剂		kg	0.0753	13.42	1.01	13.42	1.01	
290901030	铜接线端子	DT-6mm2	个	2.071	0.44	0.91	0.44	0.91	
030103052	木螺钉	d2~4×6~65	个	12.48	0.07	0.87	0.07	0.87	
031509007	平垫铁	(综合)	kg	0.153	5.12	0.78	5.12	0.78	
850103005	其他材料费		元	0.76	1	0.76	1	0.76	
030109013	镀锌锁紧螺母	DN40×3	个	0.6006	1.15	0.69	1.15	0.69	
031303020	松香焊锡丝	(综合)	m	0.071	5.31	0.38	5.31	0.38	
130115007	酚醛调和漆	各色	kg	0.031	12	0.37	12	0.37	
170201001	无缝钢管	D22×2	m	0.083	4.04	0.34	4.04	0.33	
143511013	酚醛树脂稀释剂		kg	0.021	14.12	0.3	14.12	0.3	
021303002	三色塑料带	20mm×40m	m	7.7088	0.03	0.23	0.03	0.23	
800801002	界面砂浆		m2	0.0918	2.35	0.22	2.35	0.22	
133503016	密封胶	KS型	kg	0.023	6.02	0.14	6.02	0.14	
130505001	防锈漆		kg	0.01	11	0.11	11	0.11	
022701003	棉纱头		kg	0.012	9.34	0.11	9.34	0.11	

### 主要材料价格表

工程名称:靖边县十五小西大门及2号综合楼附属工程采购项目

第 13 页 共 13 页

[illegible]

# 主材价格表

工程名称：靖边县十五小西大门及2号  
综合楼附属工程采购项目

第 1 页 共 2 页

编码	名称	单价	合价
281100002	ZRYJV22-4X400+1X120	623	109486.02
281100002	ZRYJV22-4X150+1X70	182	95402.58
172500002	MPP 电力电缆保护管 $\phi$ 300	87.59	11186.99
172500002	MPP 电力电缆保护管 $\phi$ 110	20.48	10947.99
170300002	镀锌钢管 DN100	32.57	6158.4
173117004	PVC-U 塑料管 DN200	21.12	5586.56
281100002	ZRYJV22-5X10	23.603	2565.08
170100002	钢管 DN65	18.554	1920.9
031505010	镀锌铁丝网	8.294	1222.9
030703001	淋浴器	1152	1152
190001001	闸阀 DN100	143.36	1146.88
170100002	钢管 SC100	35.48	771.82
200101005	碳钢法兰 DN100	45.6	729.6
150709001	玻璃丝绵	179.2	712.46
211607001	坐便器	618.4	624.58
152307005	岩棉管壳	413.094	621.21
172500002	MPP 电力电缆保护管 $\phi$ 50	10.8	600.7
补充主材001	配电箱 AL 400*350*100	500	500
181315002	镀锌钢管螺纹管件 DN100	13.44	439.45
250000002	双管节能荧光灯 2x36W	76.8	310.27
150702011	玻璃丝布	3.04	267.15
210900002	洗脸盆	204.8	206.85
182519034	硬聚氯乙烯塑料管箍 DN200	16.8	205.86
291115005	接线箱	200	200
173117004	PVC-U 塑料管 DN100	16.832	189.87
011303006	40*4 镀锌扁钢	4.288	156.23
补充主材002	总等电位联结端子箱 MEB	150	150
补充主材002	局部等电位联结端子箱 LEB	150	150
221501003	水表 DN20	123.2	123.2
502900003	卫生间排气扇BLD-400	120	120
130505012	红丹环氧防锈涂料	12.16	117.5
173117004	PVC管 De110	16.832	116.73

### 主材价格表

工程名称:靖边县十五小西大门及2号综合楼附属工程采购项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

### 设备价格表

工程名称：靖边县十五小西大门及2号综合楼附属工程采购项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 单位工程清单费用汇总表

工程名称:西大门--电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项    目    名    称	金    额（元）
1	分部分项工程项目费	10164.98
1.1	其中：建筑工人社保费用	755.7
2	措施项目费	1231.09
2.1	专业措施项目费	282.99
2.1.1	其中：建筑工人社保费用	15.11
2.2	通用措施费	948.1
2.2.1	安全文明施工措施费	714.88
2.2.2	冬雨季施工增加费	113.28
2.2.3	夜间施工增加费	37.6
2.2.4	二次搬运费	49.5
2.2.5	测量放线定位复测费	32.84
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	11396.07
5	增值税	1025.65
6	单位工程造价	12421.72
合                计		12421.72

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西大门--电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030402012001	成套配电箱	1. 名称:配电箱 AL 2. 型号:400*350*100 3. 安装方式:嵌入式 4. 端子板外部接线材质、规格:BV-4:30 个, BV2.5:6个	台	1	965.12	965.12
2	030413003001	荧光灯	1. 名称:双管节能荧光灯 2. 型号:2x36W 3. 安装形式:吸顶	套	4	127.80	511.20
3	030413001001	普通灯具	1. 名称:防水防尘灯 2. 安装形式:吸顶	套	1	115.68	115.68
4	030413013001	插座	1. 名称:单相二三极两用插座 250V 10A(安全型)	套	7	25.71	179.97
5	030413013002	插座	1. 名称:空调插座 250V16A	套	2	27.43	54.86
6	030413013003	插座	1. 名称:热水器插座 250V16A	套	1	27.43	27.43
7	030413012001	开关、按钮	1. 名称:单联开关 250V16A	套	2	22.88	45.76
8	030413012002	开关、按钮	1. 名称:双联开关 250V16A	套	2	25.17	50.34
9	030412005001	接线盒	1. 名称:接线盒	个	19	11.71	222.49
10	030412001001	配管	1. 名称:强电进出户套管 2. 材质:SC100	m	5.28	109.98	580.69
11	030412001002	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 材质:SC40	m	3	41.50	124.50
12	030412001003	配管	1. 名称:JDG 管 2. 规格:DN25	m	32.82	16.60	544.81
13	030412001004	配管	1. 名称:PVC 2. 规格:DN20	m	36.3	19.48	707.12
14	030412001005	配管	1. 名称:PVC 2. 规格:DN25	m	30	19.77	593.10
15	030410005001	避雷网	1. 名称:Φ12 镀锌圆钢	m	42.7	5.94	253.64
16	030410003001	引下线	1. 名称:柱内主筋做引下线	m	33.6	13.73	461.33

## 分部分项工程项目清单计价表

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额(元)	
						综合单价	合 价
17	030410012001	防雷断接卡、箱	1. 名称:断接卡子	台	4	56.95	227.80
18	030410002002	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:40*4 镀锌扁钢	m	34.7	28.62	993.11
19	030410002001	接地母线	1. 名称:接地极 2. 材质:基础钢筋作接地极	m	36.6	25.87	946.84
20	030410007001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位联结端子箱 MEB	台	1	516.22	516.22
21	030410007002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:局部等电位联结端子箱 LEB	台	1	516.22	516.22
22	030415027001	接地装置	1. 名称:接地调试 2. 类别:接地网	系统	1	1526.75	1526.75
合                计							10164.98



### 措施项目清单计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

### 其他项目清单计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额（元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合		计			

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；  
2 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

### 专业工程暂估价明细表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

## 单位工程清单费用汇总表

工程名称:西大门--弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	2418.39
1.1	其中：建筑工人社保费用	148.97
2	措施项目费	242.77
2.1	专业措施项目费	55.81
2.1.1	其中：建筑工人社保费用	2.98
2.2	通用措施费	186.96
2.2.1	安全文明施工措施费	140.97
2.2.2	冬雨季施工增加费	22.34
2.2.3	夜间施工增加费	7.41
2.2.4	二次搬运费	9.76
2.2.5	测量放线定位复测费	6.48
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	2661.16
5	增值税	239.5
6	单位工程造价	2900.66
合 计		2900.66

## 分部分项工程项目清单计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

### 措施项目清单计价表

第 1 页 共 1 页

第 1 页 共 1 页

[illegible]

### 其他项目清单计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额（元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合		计			

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；  
2 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

## 专业工程暂估价明细表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。



## 单位工程清单费用汇总表

工程名称:西大门--水暖

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	13858.29
1.1	其中：建筑工人社保费用	127.29
2	措施项目费	228.47
2.1	专业措施项目费	67.47
2.1.1	其中：建筑工人社保费用	3.6
2.2	通用措施费	161
2.2.1	安全文明施工措施费	121.39
2.2.2	冬雨季施工增加费	19.24
2.2.3	夜间施工增加费	6.38
2.2.4	二次搬运费	8.41
2.2.5	测量放线定位复测费	5.58
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	14086.76
5	增值税	1267.81
6	单位工程造价	15354.57
合                计		15354.57

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 西大门—水暖

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

### 措施项目清单计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					161.00
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1	121.39	121.39
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1	19.24	19.24
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1	6.38	6.38
4	031401002001	二次搬运费		项	1	8.41	8.41
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1	5.58	5.58
二		专业措施					67.47
1	031402001001	脚手架		项	1	67.47	67.47
合 计							228.47

### 其他项目清单计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额（元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合		计			

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；  
2 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

### 专业工程暂估价明细表

工程名称: 西大门--水暖

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

## 单位工程清单费用汇总表

工程名称:西大门-建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西大门-建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
	A. 1	土石方工程					6751.88
	A. 1. 1	单独土石方					889.81
1	010103001001	钻探及回填	1. 钻探及回填 2. 清单量按定额计价规则计入	m2	87.58	10.16	889.81
	A. 1. 2	基础土石方					5862.07
2	010102001001	挖一般土方	1. 土壤类别：综合土 2. 挖土平均厚度：1.75m 3. 清单量按定额计价规则计入	m3	153.83	5.57	856.83
3	010102009001	回填方	1. 0.3m 深的级配砂砾石垫层换填 2. 分层回填压实，分层回填厚度不大于 150mm 厚，压实系数不小于 0.97 3. 清单量按定额计价规则计入	m3	26.37	167.32	4412.23
4	010102009001	回填方	1. 素土回填 2. 分层回填压实，最大分层厚度为 300mm 厚，压实系数不小于 0.94 3. 清单量按定额计价规则计入	m3	58.54	10.13	593.01
		砌筑工程					17302.59
	A. 4. 1	砖砌体					17302.59
5	010401001001	砖基础	1. 部位：±0.00 以下砖基础 2. 材料：MU20 粉煤灰实心砖。M7.5 水泥砂浆砌筑	m3	10.06	588.16	5916.89

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西大门-建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	010401004001	空心砖墙	1. 名称：填充墙 2. 材料：200 厚，加气混凝土块，M5 混合砂浆砌筑	m3	16.99	344.89	5859.68
7	010401004002	空心砖墙	1. 名称：承重墙 2. 材料：240 厚，MU10 承重多孔砖，M5 混合砂浆砌筑	m3	10.54	524.29	5526.02
		混凝土及钢筋混凝土工程					44032.57
	A.5.1	基础及楼地面垫层					1271.47
8	010501001001	垫层	1. 混凝土强度等级：C15 2. 混凝土拌合料要求：商品砼	m3	3.59	354.17	1271.47
	A.5.2	现浇混凝土构件					7657.23
9	010502001001	独立基础	1. 混凝土强度等级：C30 2. 混凝土拌合料要求：商品砼	m3	10.72	351.57	3768.83
10	010502005001	基础连系梁	1. 截面尺寸：300*500 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料要求：商品砼	m3	3.06	358.63	1097.41
11	010502019001	有梁板	1. 板厚：120mm 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料要求：商品砼	m3	4.02	365.51	1469.35
12	010502019002	有梁板	1. 板厚：100mm 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料要求：商品砼	m3	0.29	365.51	106.00



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西大门-建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
13	010502019003	有梁板	1. 板厚: 200mm, 挑板 2. 混凝土强度等级: C30 3. 混凝土拌合料要求: 商品砼	m3	0.18	365.51	65.79
14	010502021001	构造柱	1. 名称: 构造柱 2. 柱截面尺寸: <1.8m 3. 混凝土强度等级: C25 4. 混凝土拌合料要求: 商品砼	m3	1.45	545.55	791.05
15	010502022001	圈梁	1. 部位: 伸缩门洞处圈梁 2. 混凝土强度等级: C25 3. 混凝土拌合料要求: 商品砼	m3	0.47	476.53	223.97
16	010502023001	过梁	1. 名称: 门、窗洞口过梁 2. 混凝土强度等级: C25 3. 混凝土拌合料要求: 商品砼	m3	0.26	518.59	134.83
	A.5.3	一般预制混凝土构件					4344.64
17	010503001001	矩形柱	1. 柱高度: 3.6m以内 2. 柱截面尺寸: <1.8m 3. 混凝土强度等级: C30 4. 混凝土拌合料要求: 商品砼	m3	4.43	450.73	1996.73
18	010503003001	屋面矩形梁	1. 截面尺寸: 250*500 2. 混凝土强度等级: C30 3. 混凝土拌合料要求: 商品砼	m3	4.18	450.73	1884.05
19	010503016001	其他构件	1. 构件类型: 柱脚包裹 2. 混凝土强度等级: C15 3. 混凝土拌合料要求: 商品砼	m3	0.8	579.83	463.86
	A.5.6	钢筋及螺栓、铁件					14030.32

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西大门-建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
20	010506001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：Φ10 以内三级钢	t	0.627	4939.09	3096.81
21	010506001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：Φ10 以上三级钢	t	2.924	3739.23	10933.51
		模板措施					16728.91
22	010505001001	垫层模板	[工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	8.34	34.77	289.98
23	010505004001	柱面模板	[工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	42.1	75.12	3162.55
24	010505011001	构造柱模板	[工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	20.54	101.16	2077.83

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西大门-建筑工程      专业/标段：房屋建筑与装饰工程      第 5 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
25	010505012001	圈梁模板	[工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	2.86	80.01	228.83
26	010505006001	梁模板	[工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	31.56	87.23	2752.98
27	010505007001	楼板、屋面板模板	[工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	45.28	89.75	4063.88

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西大门-建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
28	010505003001	基础连系梁模板	[工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	20.4	64.13	1308.25
29	010505002001	独立基础模板	[工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	21.3	80.16	1707.41
30	010505008001	压顶	[工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	14.92	76.22	1137.20
		金属结构工程					49851.48

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西大门-建筑工程      专业/标段：房屋建筑与装饰工程      第 7 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
31	010603002001	空腹钢柱	1. 名称：空腹钢柱 2. 材料：□200*200*8 3. 油漆品种、刷漆遍数：构件制作完毕后进行喷砂除锈处理，除锈等级为 Sa2 I，环氧富锌底涂料 2 遍，环氧云铁中间涂料 1 遍，丙烯酸聚氨酯涂料 3 遍，防火涂料室内非膨胀型，防火极限≥2.0h，涂层厚度不能低于15mm 4. 钢构件制作、安装、运输（运输距离暂按5km 考虑）	t	2.286	8481.63	19389.01

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西大门-建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
32	010604001001	钢梁	1. 名称：H 型钢梁 2. 材料：H300*150*6.5*9 3. 油漆品种、刷漆遍数：构件制作完毕后进行喷砂除锈处理，除锈等级为 Sa2 I，环氧富锌底涂料 2 遍，环氧云铁中间涂料 1 遍，丙烯酸聚氨酯涂料 3 遍，防火涂料室内非膨胀型，防火极限≥2.0h，涂层厚度不能低于 15mm 4. 钢构件制作、安装、运输（运输距离暂按 5km 考虑）	t	2.243	9515.60	21343.49
33	010607003001	钢檩条	1. 名称：热镀锌龙骨 2. 材料：□100*100*4 钢梁 1. 名称：H 型钢梁 2. 材料：H300*150*6.5*9 3. 油漆品种、防火涂料室内非膨胀型，防火极限≥2.0h，涂层厚度不能低于 15mm 4. 钢构件制作、安装、运输（运输距离暂按 5km 考虑）	t	0.959	9508.84	9118.98
		屋面及防水工程					6981.31

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西大门-建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 9 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
34	010902001001	屋面卷材防水	1. 部位：屋面防水 2. 采用图集 陕 09J01屋 II-1 3. 20厚 1:2.5 水泥砂浆保护层 4. 3+3 厚 SBS 卷材防水 5. 25 厚 1:3 水泥砂浆找平层	m <sup>2</sup>	36.8	130.44	4800.19
35	010902001002	屋面刚性防水	1. 部位：伸缩门洞屋面 2. 50 厚水泥砂浆找坡收光	m <sup>2</sup>	3.5	65.25	228.38
36	010902004001	屋面排水管	1. 采用图集：陕 09J01 20页 12 页 1S 2. 雨水管采用 DN 100UPVC 管	m	9.6	203.41	1952.74
		保温、隔热、防腐工程					12760.4
37	011001001001	保温隔热屋面	1. 部位：屋面保温及找坡 2. 采用图集：陕 09J01 屋 II-1 3. 90 厚 XPS 保温板 (B1 级) 4. 1:6 水泥炉渣找坡，最薄处30 5. 钢筋混凝土屋面板	m <sup>2</sup>	36.8	53.66	1974.69
38	011001003001	外墙外保温	1. 60mm 厚 B1 级 XPS 板 2. 耐碱玻纤网格布	m <sup>2</sup>	191.78	56.24	10785.71
		楼地面装饰工程					7862.97
39	011101002001	细石混凝土楼地面	1. 部位：杂物间地面 2. 采用图集：陕 09J01 地 2 3. 60 厚 C20 细石混凝土，随捣随抹压平整 4. 60 厚 C15 混凝土垫层 5. 150 厚 3:7 灰土	m <sup>2</sup>	2.93	127.60	373.87

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西大门-建筑工程      专业/标段：房屋建筑与装饰工程      第 10 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
40	011102003001	块料楼地面	1. 800*800*10 地砖、干水泥擦缝 2. 5 厚 1:2.5 水泥砂浆粘接层 2. 20 厚 1: 3 干硬性水泥砂浆结合层 3. 水泥浆一道 (内掺建筑胶) 4. 60 厚 C15 混凝土垫层 5. 150 厚 3:7 灰土 6. 素土夯实	m <sup>2</sup>	31.26	194.89	6092.26
41	011102003002	块料楼地面	1. 300*300*10 地砖、干水泥擦缝 2. 30 厚 1: 3 干硬性水泥砂浆结合层 3. 1.5 厚, 合成高分子涂膜防水, 四周翻起 150 高 4. 1:3 水泥砂浆找坡层。 5. 60 厚 C15 混凝土垫层 6. 素土夯实	m <sup>2</sup>	5.44	207.92	1131.08
42	011105001001	水泥砂浆踢脚线	05J909-踢 1C 高 150mm 1. 6 厚 1:2.5 水泥砂浆抹面压实赶光 2. 素水泥浆一道 3. 8 厚 1:3 水泥砂浆打底划出纹道 4. 素水泥浆一道 (内掺建筑胶)	m	20.73	12.82	265.76
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					23622.08



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西大门-建筑工程      专业/标段：房屋建筑与装饰工程      第 11 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
43	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 6 厚 1:2.5 水泥砂浆抹平 2. 12 厚 1:3 水泥砂浆打底扫毛	m2	191.78	38.09	7304.90
44	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 部位：杂物间及伸缩门洞内墙面 2. 采用图集：陕09J01 内-10 A B 3. 10 厚粉刷石膏砂浆打底抹平 4. 2 厚粉刷石膏罩面压光	m2	30.59	61.34	1876.39
45	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1. 蒸压加气混凝土砌块墙面 2. 部位：值班室、休息室墙面 3. 采用图集：09J01 内 32 A B 4. 耐防水擦洗乳胶漆二遍 5. 5 厚 1:2.5 水泥砂浆找平 6. 9 厚 1:3 水泥砂浆打底扫毛	m2	110.38	64.84	7157.04
46	011203003001	块料墙、柱面	1. 部位：卫生间墙面贴瓷片 2. 瓷片规格暂按 300*600 3. 采用图集：09J01 内 75 4. 6~12 厚墙砖（白水泥擦缝） 5. 4 厚强力胶水水泥粘接层 6. 1.5 厚聚合物水泥防水涂料防水层 7. 8 厚 1:3 水泥砂浆打底压实抹平	m2	31.25	233.08	7283.75
		天棚工程					3449.17

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西大门-建筑工程      专业/标段：房屋建筑与装饰工程      第 12 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
47	011301001001	天棚抹灰	1. 采用图集：陕09J01 棚 16 2. 天棚喷乳胶漆二遍 3. 3 厚 1:0.5:2 .5 水泥石灰膏砂浆找平 4. 5 厚 1:0.3:3 水泥石灰膏打底扫毛 5. 素水泥浆一道甩毛	m2	34.9	67.49	2355.40
48	011302001001	平面吊顶天棚	1. 部位：卫生间吊顶 2. 300*300 轻钢龙骨吊顶	m2	5.44	201.06	1093.77
		门窗工程					7603.87
49	010801001001	木质门	1. 门类型：平开夹板门 2. 洞口尺寸：900*2100mm 3. 含五金、门套及锁等 4. 其他：满足设计图纸及规范要求	m2	1	433.55	433.55
50	010801001002	木质门	1. 门类型：平开夹板门 2. 洞口尺寸：900*2100mm 3. 含五金、门套及锁等 4. 其他：满足设计图纸及规范要求	m2	1	433.55	433.55
51	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门类型：铝合金门 2. 洞口尺寸：1000*2100mm 3. 含五金、门套及锁等 4. 其他：满足设计图纸及规范要求	m2	1	948.54	948.54

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 西大门-建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 13 页 共 13 页

[illegible]

### 措施项目清单计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

### 其他项目清单计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合		计			

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；  
2 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。



### 单位工程清单费用汇总表

工程名称: 室外建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		环保砖铺装					134809.39
1	010102001001	挖一般土方	1. 土壤类别:综合土 2. 清单量按定额计价规则计入	m3	346.52	7.81	2706.32
2	040204001001	环保砖铺装	1. 20cm*10cm*6cm 环保砖铺装 2. 150 厚 3:7 灰土 3. 素土夯实 (夯实度 95≥%)	m2	1155.05	114.37	132103.07
		平整场地					4081
3	010103001001	平整场地	1. 部位: 施工现场 2. 场地平整	m2	3710	1.10	4081.00
		花池道牙					10042.75
4	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料:C30 预制砼路缘石 2. 截面尺寸: 790*80*250 3. 形状:丁式路缘石 4. C10 砼现浇背石, 截面尺寸10*10cm	m	132.56	75.76	10042.75
		混凝土硬化场地					217767.36
5	010102001002	挖一般土方	1. 土壤类别:综合土 2. 清单量按定额计价规则计入	m3	792.92	5.57	4416.56
6	040203007002	水泥混凝土	1. 部位: 其余部位 2. 150 厚 C25 砼, 按 4-6米分仓跳格浇筑, 表面撒 1:1水泥沙子 3. 150 厚 3:7 灰土 4. 素土夯实 (夯实度 95≥%)	m2	2523.07	84.56	213350.80
		室外地沟					156859.2



# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
7	010102003001	挖沟槽土方	1. 挖土类型：综合土 2. 挖土平均深度：2.2m 3. 放坡系数：1:0.5 3. 清单量按定额计价规则计入	m3	484.94	6.99	3389.73
8	010102009001	土(石)方回填(四周)	1. 素土回填 2. 清单量按定额计价规则计入	m3	383.53	10.13	3885.16
9	010401009001	砖地沟、明沟	1. 采用图集：陕09J16 2. 地沟：G-A3-14 II-V，沟底标高-2.0M，顶部覆土 0.5m 3. 盖板：GB-35，转角过梁 ZLH-13 2. 尺寸 800*800mm 4. C15 砼压顶 5. C30 预制盖板 6. 20mm厚1:2水泥砂浆抹灰	m	83.46	1595.35	133147.91
10	040504001001	砌筑井	1. 参见陕 09J16-62 J-3 II-V 2. 井截面:2000*2000*2000 3. 垫层材料种类、厚度:100厚 C15 混凝土垫层 4. 底板厚度:150厚C30混凝土 5. 370mm 砖砌 M10 水泥砂浆 6. 20mm 厚水泥砂浆抹灰 7. C30 预制盖板 8. 铸铁踏步 9. Φ700mm 砼井盖井座	座	6	2739.40	16436.40

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		砖砌圆形污水检查井					4655.33
11	040101001001	挖土方	1. 土壤类别: 综合土 2. 清单量按定额计价规则计入	m3	5.63	5.57	31.36
12	040103002001	填方	1. 土壤类别: 综合土 2. 清单量按定额计价规则计入	m3	3.59	10.13	36.37
13	040504001002	砖砌圆形污水检查井	参考图集: 02S515 20 页 1. 材料: 砖砌圆形盖板式 2. 井深、尺寸: 井深 1.2m 井直径 1m 3. 垫层: C10 商砼 100mm 厚 5. 井墙: M7.5 水泥砂浆砌 MU10 砖 6. 盖板: C25 钢筋砼盖板 120mm 厚 7. 井内外涂沫: 20mm 厚 1 : 2 防水水泥砂浆 8. Φ700 混凝土井盖井座 9. 铸铁踏步	座	2	2293.80	4587.60
		砖砌体偏沟式单算雨水口					6694.83
14	010102001003	挖土方	1. 土壤类别: 综合土 2. 清单量按定额计价规则计入	m3	181.65	5.57	1011.79
15	040103002002	填方	1. 土壤类别: 综合土 2. 清单量按定额计价规则计入	m3	181.65	10.13	1840.11

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
16	040504001003	砖砌圆形污水检查井	参考图集:02S515 20 页 1. 材料:砖砌圆形盖板式 2. 井深、尺寸:井深 1.0m 井直径 1m 3. 垫层:C10 商砼 100mm 厚 5. 井墙: M7.5 水泥砂浆砌 MU10 砖 6. 盖板:C25 钢筋砼盖板 120mm 厚 7. 井内外涂抹:20mm 厚 1 : 2 防水水泥砂浆 8. $\Phi$ 700 混凝土井盖井座 9. 铸铁踏步	座	2	1417.90	2835.80
17	040504010001	砖砌体偏沟式单算雨水口	参考图集:16S518 26 页 1. 规格: 680mm*360mm*100mm 2. C20 混凝土底板 3. C20 细石混凝土垫层 4. 砖砌体 M10 水泥砂浆砌 MU10 砖 5. 内侧 M10 水泥砂浆勾缝 6. 混凝土支座, 20厚M10水泥砂浆 7. 混凝土雨水算子	座	1	1007.13	1007.13
		大号手孔井					14489.18
18	010102001004	挖一般土方	1. 土壤类别:综合土 2. 清单量按定额计价规则计入	m <sup>3</sup>	21.42	5.57	119.31
19	010102009002	回填方	1. 土质要求:3:7灰土 2. 回填夯实	m <sup>3</sup>	4.59	114.89	527.35

## 分部分项工程项目清单计价表

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
20	040103002003	填方	1. 土壤类别:综合土 2. 清单量按定额计价规则计入	m3	7.87	10.13	79.72
21	040504001004	大号手孔井 (1200*900*1100)	1. 参见陕 05X10 1-2-45 2. 120mm 厚 C15 混凝土垫层 3. 井壁 240 厚 MU5 烧结砖 , M5 水泥砂浆 4. C30 砼压顶 5. JB-13 C30 混凝土预制盖板 6. Φ800 铸铁手孔井盖板 7. 预埋铁件	座	6	2293.80	13762.80
合 计							549399.04

### 措施项目清单计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

### 其他项目清单计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额（元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合		计			

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；  
2 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

## 专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

## 单位工程清单费用汇总表

工程名称:室外电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	260962.84
1.1	其中：建筑工人社保费用	2861.86
2	措施项目费	4659.19
2.1	专业措施项目费	1071.03
2.1.1	其中：建筑工人社保费用	57.18
2.2	通用措施费	3588.16
2.2.1	安全文明施工措施费	2705.53
2.2.2	冬雨季施工增加费	428.71
2.2.3	夜间施工增加费	142.3
2.2.4	二次搬运费	187.33
2.2.5	测量放线定位复测费	124.29
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	265622.03
5	增值税	23905.98
6	单位工程造价	289528.01
合                计		289528.01



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

### 措施项目清单计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

### 其他项目清单计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额（元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合		计			

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；  
2 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

## 专业工程暂估价明细表

工程名称: 室外电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

## 单位工程清单费用汇总表

工程名称:室外采暖工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

### 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外采暖工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

### 措施项目清单计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 其他项目清单计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合		计			

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；  
2 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。



## 专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

## 单位工程清单费用汇总表

工程名称: 室外给水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

### 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外给水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

### 措施项目清单计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

### 其他项目清单计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合		计			

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；  
2 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

### 专业工程暂估价明细表

工程名称: 室外给水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

## 单位工程清单费用汇总表

工程名称:室外污水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	6348.62
1.1	其中：建筑工人社保费用	312.24
2	措施项目费	559.45
2.1	专业措施项目费	164
2.1.1	其中：建筑工人社保费用	8.76
2.2	通用措施费	395.45
2.2.1	安全文明施工措施费	298.17
2.2.2	冬雨季施工增加费	47.25
2.2.3	夜间施工增加费	15.68
2.2.4	二次搬运费	20.65
2.2.5	测量放线定位复测费	13.7
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	6908.07
5	增值税	621.73
6	单位工程造价	7529.8
合 计		7529.8

## 分部分项工程项目清单计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]



### 措施项目清单计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

### 其他项目清单计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额（元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；  
2 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

### 专业工程暂估价明细表

工程名称: 室外污水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

### 单位工程清单费用汇总表

工程名称:室外雨水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项    目    名    称	金    额（元）
1	分部分项工程项目费	10179.85
1.1	其中：建筑工人社保费用	501.56
2	措施项目费	898.56
2.1	专业措施项目费	263.4
2.1.1	其中：建筑工人社保费用	14.06
2.2	通用措施费	635.16
2.2.1	安全文明施工措施费	478.92
2.2.2	冬雨季施工增加费	75.89
2.2.3	夜间施工增加费	25.19
2.2.4	二次搬运费	33.16
2.2.5	测量放线定位复测费	22
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	11078.41
5	增值税	997.06
6	单位工程造价	12075.47
	合                计	12075.47

## 分部分项工程项目清单计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

### 措施项目清单计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

### 其他项目清单计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额（元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合		计			

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；  
2 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

## 专业工程暂估价明细表

工程名称: 室外雨水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。



## 单位工程清单费用汇总表

工程名称:室外弱点工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	5434
1.1	其中：建筑工人社保费用	118
2	措施项目费	191.5
2.1	专业措施项目费	44
2.1.1	其中：建筑工人社保费用	2.35
2.2	通用措施费	147.5
2.2.1	安全文明施工措施费	111.22
2.2.2	冬雨季施工增加费	17.62
2.2.3	夜间施工增加费	5.85
2.2.4	二次搬运费	7.7
2.2.5	测量放线定位复测费	5.11
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	5625.5
5	增值税	506.3
6	单位工程造价	6131.8
合 计		6131.8

## 分部分项工程项目清单计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

### 措施项目清单计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

### 其他项目清单计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额（元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合		计			

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；  
2 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

## 专业工程暂估价明细表

工程名称: 室外弱点工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。