

三、已标价工程量清单

表A.0.2-5 总预算表

建设项目名称：靖边县镇靖镇伙场坨村沙口则农场道路采购项目

费率文件名：靖边县镇靖镇伙场坨村沙口则农场道路采购项目费率

第 1 页共 3 页

01表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
1	第100章至第700章合计			2040200.34		100.00	
	清单 第 100 章 总 则			55074.27		2.70	
101	通则			13012.38		0.64	
101-1	保险费			13012.38		0.64	
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总 额	1	6012.38	6012.38	0.29	
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总 额	1	7000	7000	0.34	
102	工程管理			30061.89		1.47	
102-3	安全生产费	总 额	1	30061.89	30061.89	1.47	
104	承包人驻地建设			12000		0.59	
104-1	承包人驻地建设	总 额	1	12000	12000	0.59	
	清单 第 200 章 路 基			451856.37		22.15	
203	挖方路基			1377.5		0.07	
203-1	路基挖方			1377.5		0.07	
-a	挖土方	m 3	290	1377.5	4.75	0.07	
204	填方路基			409092.29		20.05	
204-1	路基填筑			409092.29		20.05	
-a	利用土方	m 3	290	1438.4	4.96	0.07	
-d	借土填方	m 3	15081.535	407653.89	27.03	19.98	
207	坡面排水			41386.58		2.03	
207-1	边沟	m	240	41386.58	172.44	2.03	
-c	现浇混凝土	m 3	67.56	41386.58	612.59	2.03	
	清单 第 300 章 路 面			1525729.85		74.78	

编制：

复核：

表A.0.2-5 总预算表

建设项目名称：靖边县镇靖镇伙场坳村沙口则农场道路采购项目

费率文件名：靖边县镇靖镇伙场坳村沙口则农场道路采购项目费率

第 2 页 共 3 页

01表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
303	石灰稳定土底基层、基层			364749.86		17.88	
303-1	石灰稳定土底基层			364749.86		17.88	
-a	厚 30cm 石灰稳定土基层（重量比 12%）	m2	9259.961	364749.86	39.39	17.88	
304	水泥稳定土底基层、基层			146029.58		7.16	
304-3	水泥稳定土基层			146029.58		7.16	
-a	厚 16cm 水泥稳定土基层（水泥含量 4%）	m2	9259.961	146029.58	15.77	7.16	
312	水泥混凝土面板			822465.58		40.31	
312-1	水泥混凝土面板			822465.58		40.31	
-a	20cm 厚 C30 水泥混凝土面层	m3	1646.2152	822465.58	499.61	40.31	
315	侧铺砖路肩			106777.63		5.23	
-a	50cm 宽砸砖路肩	m2	2057.769	106777.63	51.89	5.23	
314	路面及中央分隔带排水			85707.2		4.20	
314-1	排水管 双壁波纹管 DN1000mm	m	80	85707.2	1071.34	4.20	
600	清单 第 600 章 安全设施及预埋管线			7539.85		0.37	
604	道路交通标志			7539.85		0.37	
604-1	单柱式交通标志			7539.85		0.37	
-a	单柱式交通标志牌	个	5	7539.85	1507.97	0.37	
9	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计						
10	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计			2040200.34		100.00	
11	计日工合计						
11.1	劳务						
11.2	材料						

编制：

复核：

表A.0.2-5 总预算表

建设项目名称：靖边县镇靖镇伙场坵村沙口则农场道路采购项目

编制范围：靖边县镇靖镇伙场圪村沙口则农场道路采购项目

费率文件名：靖边县镇靖镇伙场坵村沙口则农场道路采购项目费率

第 3 页共 3 页

01表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例（%）	备注
11.3	施工机械						
12	暂列金额（不含计日工总额）						
13	投标报价			2040200.34		100.00	

编制:

复核:

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设工程名称：靖边县靖靖镇伙场坳村沙口则农场道路采购项目

编制范围：靖边县靖靖镇伙场坳村沙口则农场道路采购项目

代号	规格名称	单位	单价(元)	总数量	分项统计										场外运输损耗	
					清单 第 200 章 路 基	清单 第 300 章 路 面	清单 第 600 章 安 全设施及 预埋管线							辅助生产	%	数量
1001001	人工	工日	105.89	1330.762	149.376	1176.655	4.731									
1051001	机械工	工日	105.89	597.549	425.228	171.647	0.674									
1511008	普C25-32.5-2(商) (普C25-32.5-2(商))	m3	325.24	71.538	68.911		2.627									
1511010	普C30-42.5-2(商) (普C30-42.5-2(商))	m3	339.81	1679.124		1679.124										
2001001	HPB300钢筋	t	3115.04	0.101		0.025	0.076									
2001022	20~22号铁丝 (镀锌铁丝)	kg	5.13	0.378			0.378									
2003004	型钢 (工字钢,角钢)	t	2920.35	0.009		0.008	0.001									
2003015	钢管立柱	t	5044.25	0.398			0.398									
2003026	组合钢模板	t	4778.76	0.177	0.176		0.002									
2009011	电焊条 (结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0)	kg	7.52	0.057			0.057									
2009028	铁件 (铁件)	kg	6.02	53.547	52.697		0.85									
2009029	镀锌铁件	kg	3.1	251.873			251.873									
3001001	石油沥青	t	4601.77	0.903	0.088	0.815										
3003002	汽油 (92号)	kg	9.03	52.019		46.556	5.463									
3003003	柴油 (0号, -10号, -20号)	kg	7.79	23230.355	18775.017	4445.919	9.419									
3005001	煤	t	922.33	0.165		0.165										
3005002	电	k W • h	0.87	2647.199		2646.389	0.81									
3005004	水	m3	4.66	710.187	81.072	626.025	3.09									
4003002	锯材 (中板 δ =19~35mm, 中方混合规格)	m3	1805.83	0.494		0.494										

编制：

复核：

表A.0.2-6人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设工程名称：靖边县镇靖镇伙场坳村沙口则农场道路采购项目

编制范围：靖边县镇靖镇伙场坳村沙口则农场道路采购项目

代号	规格名称	单位	单价(元)	总数量	分项统计										场外运输损耗	
					清单 第 200 章 路 基	清单 第 300 章 路 面	清单 第 600 章 安 全设施及 预埋管线							辅助生产	%	数量
5001030	Φ1000mm以内双壁波纹管	m	825.24	80.8		80.8										
5501002	土（路面用堆方）	m3	27.18	5984.218		5984.218										
5503003	熟石灰	t	203.88	605.742		605.742										
5507003	青（红）砖	千块	300.97	160.508		160.508										
5509002	42.5级水泥	t	320.39	97.165		97.165										
6007002	铝合金标志（包括板面、垫板及其他金属附件）	t	17256.64	0.034			0.034									
6007004	反光膜	m2	155.34	4.648			4.648									
7801001	其他材料费	元	1	8044.286	106.069	7929.564	8.652									
8001025	斗容量0.6m3履带式单斗挖掘机（WY60液压）	台班	844.78	1.056	1.056											
8001027	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机（WY100液压）	台班	1220.45	29.861	29.861											
8001058	功率120kW以内平地机（F155）	台班	1220.8	30.93	22.596	8.334										
8001081	机械自身质量12～15t光轮压路机（3Y-12/15）	台班	600.7	7.223		7.223										
8001083	机械自身质量18～21t光轮压路机（3Y-18/21）	台班	773.26	22.224		22.224										
8001088	机械自身质量10t以内振动压路机（YZJ10B）	台班	923.62	27.515	27.515											
8003005	功率235kW以内稳定土拌和机（WB230）	台班	2064.99	5.741		5.741										
8003077	摊铺宽度2.5～4.5m轨道式水泥混凝土摊铺机（HTG4500含模轨400m）	台班	1356.66	3.375		3.375										
8003083	混凝土电动刻纹机（RQF180）	台班	265.16	59.428		59.428										
8003085	电动混凝土切缝机（含锯片摊销费用）（SLF）	台班	210.27	20.586		20.586										

编制：

复核：

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：靖边县镇靖镇伙场坨村沙口则农场道路采购项目

编制范围：靖边县镇靖镇伙场坨村沙口则农场道路采购项目

代号	规格名称	单位	单价(元)	总数量	分项统计											场外运输损耗	
					清单 第 200 章 路 基	清单 第 300 章 路 面	清单 第 600 章 安 全设施及 预埋管线								辅助生产	%	数量
8007004	装载质量5t以内载货汽车	台班	583.31	0.672		0.672											
8007005	装载质量6t以内载货汽车 (CA141K, CA1091K)	台班	507.43	0.24			0.24										
8007014	装载质量8t以内自卸汽车 (QD351)	台班	699.5	263.172	263.172												
8007043	容量10000L以内洒水汽车 (YGJ5170GSSJN)	台班	1125.96	21.72		21.72											
8009025	提升质量5t以内汽车式起重机 (QY5)	台班	657.86	0.884		0.672	0.212										
8015013	锯片直径500mm以内木工圆锯机 (MJ-106)	台班	134.04	0.176		0.176											
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机 (BX1-330)	台班	185.55	0.009			0.009										
8099001	小型机具使用费	元	1	0.901			0.901										

编制：

复核：

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：靖边县镇靖镇伙场坳村沙口则农场道路采购项目

编制范围：靖边县镇靖镇伙场坳村沙口则农场道路采购项目

费率文件名：靖边县镇靖镇伙场坳村沙口则农场道路采购项目费率

第 1 页共 3 页

03表

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率(%) 7.42%	税率(%) 9.0%	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1		清单 第100章 总则															55074.27	
2	101	通则															13012.38	
3	101~1	保险费															13012.38	
4	~a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1													6012.38	6012.38
5	~b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	1													7000	7000
6	102	工程管理															30061.89	
7	102~3	安全生产费	总额	1													30061.89	30061.89
8	104	承包人驻地建设															12000	
9	104~1	承包人驻地建设	总额	1													12000	12000
10		清单 第200章 路基			351525.12		15817.41	69701.97	274423.71	359943.09		8193.07	6015.77	20297.84	23780.31	33568.69	451856.37	
11	203	挖方路基			983.53		104.41		891.75	996.16		51.22	28.22	109.41	78.87	113.75	1377.5	
12	203~1	路基挖方			983.53		104.41		891.75	996.16		51.22	28.22	109.41	78.87	113.75	1377.5	
13	~a	挖土方	m ³	290	983.53		104.41		891.75	996.16		51.22	28.22	109.41	78.87	113.75	1377.5	4.75
14	204	填方路基			320058.93		8368.78	45244.61	273531.96	327145.35		7354.43	5419.53	17738.4	21339.05	30037.69	409092.29	
15	204~1	路基填筑			320058.93		8368.78	45244.61	273531.96	327145.35		7354.43	5419.53	17738.4	21339.05	30037.69	409092.29	
16	~a	利用土方	m ³	290	1040.59		64.49		999.88	1064.37		54.19	29.85	88.31	83.45	118.82	1438.4	4.96
17	~d	借土填方	m ³	15081.535	319018.35		8304.3	45244.61	272532.08	326080.98		7300.23	5389.68	17650.09	21255.6	29918.88	407653.89	27.03

编制：

复核：

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：靖边县镇靖镇伙场坳村沙口则农场道路采购项目

编制范围：靖边县镇靖镇伙场坳村沙口则农场道路采购项目

费率文件名：靖边县镇靖镇伙场坳村沙口则农场道路采购项目费率

第 2 页共 3 页

03表

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率(%) 7.42%	税率(%) 9.0%	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
18	207	坡面排水			30482.66		7344.22	24457.36		31801.58		787.42	568.02	2450.03	2362.39	3417.25	41386.58	
19	207~1	边沟	m	240	30482.66		7344.22	24457.36		31801.58		787.42	568.02	2450.03	2362.39	3417.25	41386.58	172.44
20	~c	现浇混凝土	m3	67.56	30482.66		7344.22	24457.36		31801.58		787.42	568.02	2450.03	2362.39	3417.25	41386.58	612.59
21		清单 第 300 章 路面			1168205.61		124596	1018592.55	93531.26	1236719.81		11375.32	15352.27	47628.63	88664.04	125976.61	1525729.85	
22	303	石灰稳定土底基层、基层			268227.66		33828.68	218872.54	37358.28	290059.49		4252.28	6686.92	12901.16	20714.18	30115.26	364749.86	
23	303~1	石灰稳定土底基层			268227.66		33828.68	218872.54	37358.28	290059.49		4252.28	6686.92	12901.16	20714.18	30115.26	364749.86	
24	~a	厚 30cm 石灰稳定土基层（重量比 12%）	m2	9259.961	268227.66		33828.68	218872.54	37358.28	290059.49		4252.28	6686.92	12901.16	20714.18	30115.26	364749.86	39.39
25	304	水泥稳定土底基层、基层			86277.27		10295.69	92231.13	16934.24	119461.05		1490.73	2150.89	4190.26	6671.98	12056.84	146029.58	
26	304~3	水泥稳定土基层			86277.27		10295.69	92231.13	16934.24	119461.05		1490.73	2150.89	4190.26	6671.98	12056.84	146029.58	
27	~a	厚 16cm 水泥稳定土基层（水泥含量 4%）	m2	9259.961	86277.27		10295.69	92231.13	16934.24	119461.05		1490.73	2150.89	4190.26	6671.98	12056.84	146029.58	15.77
28	312	水泥混凝土面板			677056.66		57611.48	578811.96	38381.09	674804.53		3647.94	2576.94	22833.62	50699.49	67910.63	822465.58	
29	312~1	水泥混凝土面板			677056.66		57611.48	578811.96	38381.09	674804.53		3647.94	2576.94	22833.62	50699.49	67910.63	822465.58	
30	~a	20cm 厚 C30 水泥混凝土面层	m3	1646.2152	677056.66		57611.48	578811.96	38381.09	674804.53		3647.94	2576.94	22833.62	50699.49	67910.63	822465.58	499.61
31	315	侧铺砖路肩			92688.38		19022.71	61826.18		80848.88		1316.27	2310.72	6345.98	7146.6	8817.16	106777.63	
32	~a	50cm 宽砌砖路肩	m2	2057.769	92688.38		19022.71	61826.18		80848.88		1316.27	2310.72	6345.98	7146.6	8817.16	106777.63	51.89
33	314	路面及中央分隔带排水			43955.65		3837.45	66850.75	857.66	71545.86		668.1	1626.8	1357.61	3431.79	7076.71	85707.2	
34	314~1	排水管 双壁波纹管 DN1000mm	m	80	43955.65		3837.45	66850.75	857.66	71545.86		668.1	1626.8	1357.61	3431.79	7076.71	85707.2	1071.34

编制：

复核：

表A.0.2-8 综合费率计算表

建设项目名称：靖边县靖镇伙场坭村沙口则农场道路采购项目

编制范围：靖边县靖镇伙场坭村沙口则农场道路采购项目

费率文件名：靖边县靖镇伙场坭村沙口则农场道路采购项目费率

第 1 页 共 2 页

04表

序号	工程类别	措施费（%）											企业管理费（%）						规费（%）					
		冬季施工增加费	雨季施工增加费	夜间施工增加费	高原地区施工增加费	风沙地区施工增加费	沿海地区施工增加费	行车干扰施工增加费	施工辅助费	工地转移费	综合费率		基本费用	主副食运费补贴	职工探亲路费	职工取暖补贴	财务费用	综合费率	养老保险费	失业保险费	医疗保险费	工伤保险费	住房公积金	综合费率
											I	II												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
01	土方	4.288	0.175						0.521	0.224	4.687	0.521	2.747	0.122				2.869	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
02	石方	0.859	0.14						0.47	0.176	1.175	0.47	2.792	0.108				2.9	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
03	运输	0.832	0.178						0.154	0.157	1.167	0.154	1.374	0.118				1.492	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
04	路面	2.449	0.153						0.818	0.321	2.923	0.818	2.427	0.066				2.493	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
04-1	路面（隧道路面）	2.449							0.818	0.321	2.77	0.818	2.427	0.066				2.493	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
05	隧道	1.175							1.195	0.257	1.432	1.195	3.569	0.096				3.665	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
06	构造物 I	2.607	0.131						1.201	0.262	3	1.201	3.587	0.114				3.701	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
06-1	构造物 I（绿化）		0.131						1.201	0.262	0.393	1.201	3.587	0.114				3.701	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
07	构造物 II	3.452	0.141						1.537	0.333	3.926	1.537	4.726	0.126				4.852	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
08	构造物III（一般）	6.403	0.266						2.729	0.622	7.291	2.729	5.976	0.225				6.201	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
08-1	构造物III（室内）	6.403							2.729	0.622	7.025	2.729	5.976	0.225				6.201	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
08-2	构造物III（桥梁）	6.403	0.266						2.729	0.622	7.291	2.729	5.976	0.225				6.201	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
08-3	构造物III（设备安装）	6.403							2.729	0.622	7.025	2.729	5.976	0.225				6.201	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
09	技术复杂大桥	4.057	0.181						1.677	0.389	4.627	1.677	4.143	0.101				4.244	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
10	钢材及钢结构（一般）	0.301							0.564	0.351	0.652	0.564	2.242	0.104				2.346	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
10-1	钢材及钢结构（桥梁）	0.301							0.564	0.351	0.652	0.564	2.242	0.104				2.346	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36

编制：

复核：

表A.0.2-8 综合费率计算表

建设项目名称：靖边县靖镇伙场坭村沙口则农场道路采购项目

编制范围：靖边县靖镇伙场坭村沙口则农场道路采购项目

费率文件名：靖边县靖镇伙场坭村沙口则农场道路采购项目费率

第 2 页 共 2 页

04表

序号	工程类别	措施费（%）										企业管理费（%）						规费（%）						
		冬季施工增加费	雨季施工增加费	夜间施工增加费	高原地区施工增加费	风沙地区施工增加费	沿海地区施工增加费	行车干扰施工增加费	施工辅助费	工地转移费	综合费率		基本费用	主副食运费补贴	职工探亲路费	职工取暖补贴	财务费用	综合费率	养老保险费	失业保险费	医疗保险费	工伤保险费	住房公积金	综合费率
											I	II												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
10-2	钢材及钢结构(金属标志牌等)	0.301							0.564	0.351	0.652	0.564	2.242	0.104				2.346	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36

编制：

复核：

表A.0.2-9 综合费计算表

建设项目名称：靖边县镇靖镇伙场圪村沙口则农场道路采购项目

编制范围：靖边县镇靖镇伙场圪村沙口则农场道路采购项目

费率文件名：靖边县镇靖镇伙场圪村沙口则农场道路采购项目费率

第 1 页 共 1 页

04-1表

序号	工程名称	措施费										企业管理费							规费					
		冬季施工增加费	雨季施工增加费	夜间施工增加费	高原地区施工增加费	风沙地区施工增加费	沿海地区施工增加费	行车干扰施工增加费	施工辅助费	工地转移费	综合费用		基本费用	主副食运费补贴	职工探亲路费	职工取暖补贴	财务费用	综合费用	养老保险费	失业保险费	医疗保险费	工伤保险费	住房公积金	综合费用
											I	II												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	挖土方	42.17	1.72						5.12	2.2	46.1	5.12	27.02	1.2				28.22	52.47	2.3	23.78	2.98	27.88	109.41
2	利用土方	44.62	1.82						5.42	2.33	48.77	5.42	28.59	1.27				29.85	42.35	1.85	19.19	2.41	22.5	88.31
3	借土填方	5553.02	484.48						769.42	493.32	6530.82	769.42	5062.83	326.84				5389.68	8465.27	370.36	3835.83	481.46	4497.18	17650.09
4	现浇混凝土	471.98	19.61						249.98	45.85	537.44	249.98	547.41	20.61				568.02	1175.08	51.41	532.46	66.83	624.26	2450.03
5	厚 30cm 石灰稳定土基层（重量比 12%）	1724.42	107.73						2194.1	226.03	2058.18	2194.1	6509.89	177.03				6686.92	6187.61	270.71	2803.76	351.92	3287.17	12901.16
6	厚 16cm 水泥稳定土基层（水泥含量 4%）	657.69	41.09						705.75	86.21	784.98	705.75	2093.95	56.94				2150.89	2009.72	87.93	910.65	114.3	1067.66	4190.26
7	20cm 厚 C30 水泥混凝土面层	2347.95	146.69						845.54	307.76	2802.39	845.54	2508.72	68.22				2576.94	10951.38	479.12	4962.34	622.86	5817.92	22833.62
8	50cm 宽砸路肩	467.58	29.21						758.19	61.29	558.08	758.19	2249.55	61.17				2310.72	3043.63	133.16	1379.15	173.11	1616.93	6345.98
9	排水管 双壁波纹管 DN1000mm	121.83	6.12						527.91	12.24	140.19	527.91	1576.69	50.11				1626.8	651.13	28.49	295.04	37.03	345.91	1357.61
10	单柱式交通标志牌	24.22	0.96						41.7	3.64	28.81	41.7	146.63	6.6				153.23	91.56	4.01	41.49	5.21	48.64	190.9
11	合计：	11455.48	839.42						6103.13	1240.86	13535.77	6103.13	20751.27	770				21521.27	32670.2	1429.32	14803.68	1858.2	17356.04	68117.36

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：靖边县靖镇伙场坨村沙口则农场道路采购项目

分项编号：a

工程名称：挖土方

单位：m3

数量：290.0

单价：4.75

第 1 页共 17 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			挖掘机挖装土、石方									合 计	
	工 程 细 目			斗容量0.6m3以内挖掘机挖装硬土										
	定 额 单 位			1000m3天然密实方										
	工 程 数 量			0.29										
	定 额 表 号			1~1~9~3										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	105.89	3.4	0.99	104.41							0.99	104.41
8001025	斗容量0.6m3履带式单斗挖掘机WY60液压	台班	844.78	3.64	1.06	891.75							1.06	891.75
9999001	定额基价	元	1	3391	984	984							984	984
	直接费	元				996.16								996.16
	措施费	I	元		983.53	4.687%	46.1							46.1
		II	元		983.53	0.521%	5.12							5.12
	企业管理费		元		983.53	2.869%	28.22							28.22
	规费		元		327.96	33.36%	109.41							109.41
	利润		元		1062.96	7.42%	78.87							78.87
	税金		元		1263.88	9%	113.75							113.75
	金额合计		元			1377.63								1377.63

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：靖边县镇靖镇伙场坨村沙口则农场道路采购项目

分项编号：-a

工程名称：利用土方

单位：m3

数量：290.0

单价：4.96

第 2 页共 17 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			填方路基									合 计	
	工 程 细 目			三、四级公路填方路基，自身质量10t以内振动压路机碾压土方										
	定 额 单 位			1000m3压实方										
	工 程 数 量			0.29										
	定 额 表 号			1~1~18~11										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	105.89	2.1	0.61	64.49							0.61	64.49
8001058	功率120kW以内平地机F155	台班	1220.8	1.47	0.43	520.43							0.43	520.43
8001088	机械自身质量10t以内振动压路机YZJ110B	台班	923.62	1.79	0.52	479.45							0.52	479.45
9999001	定额基价	元	1	3588	1041	1041							1041	1041
	直接费	元				1064.37								1064.37
	措施费	I	元		1040.58	4.687%	48.77							48.77
		II	元		1040.58	0.521%	5.42							5.42
	企业管理费	元		1040.59	2.869%	29.85								29.85
	规费	元		264.7	33.36%	88.31								88.31
	利润	元		1124.64	7.42%	83.45								83.45
	税金	元		1320.17	9%	118.82								118.82
	金额合计	元				1438.98								1438.98

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：靖边县镇靖镇伙场坨村沙口则农场道路采购项目

分项编号: -d

工程名称: 借土填方

单位: m³

数量: 15081.535

单价:

27.03

第3页共17页

21-2表

代 号	工 程 项 目			挖掘机挖装土、石方			自卸汽车运土、石方			填方路基			外购土			
	工 程 细 目			斗容量1.0m3以内挖掘机挖装普通土			装载质量8t以内自卸汽车运土5km			三、四级公路填方路基，自身质量10t以内振动压路机碾压土方			外购土			
	定 额 单 位			1000m3天然密实方			1000m3天然密实方			1000m3压实方			m3			
	工 程 数 量			15.0815			15.0815			15.0815			15081.535			
	定 额 表 号			1~1~9~5			1~1~11~3改			1~1~18~11			外购土			
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	
1001001	人工	工日	105.89	3.1	46.75	4950.64				2.1	31.67	3353.66				
8001027	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WY100液压	台班	1220.45	1.98	29.86	36444.31										
8001058	功率120kW以内平地机F155	台班	1220.8							1.47	22.17	27064.9				
8001088	机械自身质量10t以内振动压路机YZ110B	台班	923.62							1.79	27	24933.94				
8007014	装载质量8t以内自卸汽车QD351	台班	699.5				17.45	263.17	184088.94							
9999001	定额基价	元	1	2696	40654	40654	11869	179004	179004	3588	54116	54116	3	15082	45245	
	直接费	元				41394.95			184088.94			55352.5			45244.61	
	措施费	I	元		40653.51	4.687%	1905.43	179004.45	1.167%	2088.98	54115.79	4.687%	2536.41			
		II	元		40653.51	0.521%	211.8	179004.45	0.154%	275.67	54115.79	0.521%	281.94	45244.61		
	企业管理费	元		40653.51	2.869%	1166.35	179004.45	1.492%	2670.75	54115.79	2.869%	1552.58	45244.61			
	规费	元		11274.68	33.36%	3761.23	27867.3	33.36%	9296.53	13765.97	33.36%	4592.33				
	利润	元		43937.09	7.42%	3260.13	184039.84	7.42%	13655.76	58486.71	7.42%	4339.71				
	税金	元		51699.9	9%	4652.99	212076.62	9%	19086.9	68655.47	9%	6178.99				
	金额合计	元				56352.89			231163.52			74834.46				45244.61

编制：

复核:

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：靖边县镇靖镇伙场坵村沙口则农场道路采购项目

分項編號: -d

工程名称: 借土填方

单位: m^3

数量: 15081.535

单价:

27.03

第4页共17页

21-2表

[illegible]

编制:

复核:

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：靖边县镇靖镇伙场坌村沙口则农场道路采购项目
分项编号： 工程名称：现浇混凝土 单位：m3 数量：67.56 单价： 612.59 第 5 页共 17 页 21-2表

代 号	工 程 项 目			混凝土边沟、排水沟、截水沟、急流槽									合 计	
	工 程 细 目			现浇混凝土边沟、排水沟										
	定 额 单 位			10m3实体										
	工 程 数 量			6.756										
	定 额 表 号			1~3~4~5,定额4~11~11~1容量250L以内混凝土搅拌机拌和中人工,改										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	105.89	10.27	69.36	7344.22							69.36	7344.22
1511008	普C25-32.5-2(商)普C25-32.5-2(商)	m3	325.24	10.2	68.91	22412.68							68.91	22412.68
2003026	组合钢模板	t	4778.76	0.03	0.18	839.42							0.18	839.42
2009028	铁件铁件	kg	6.02	7.8	52.7	317.23							52.7	317.23
3001001	石油沥青	t	4601.77	0.01	0.09	404.16							0.09	404.16
3005004	水	m3	4.66	12	81.07	377.8							81.07	377.8
7801001	其他材料费	元	1	15.7	106.07	106.07							106.07	106.07
9999001	定额基价	元	1	4512	30483	30483							30483	30483
	直接费		元			31801.58								31801.58
	措施费	I	元	7371.27	7.291%	537.44								537.44
		II	元	9160.16	2.729%	249.98								249.98
	企业管理费		元	9160.16	6.201%	568.02								568.02
	规费		元	7344.22	33.36%	2450.03								2450.03
	利润		元	31838.1	7.42%	2362.39								2362.39
	税金		元	37969.44	9%	3417.25								3417.25
	金额合计		元			41386.7								41386.7

编制： 复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：靖边县镇靖镇伙场坨村沙口则农场道路采购项目

分项编号: -a

工程名称: 厚 30cm 石灰稳定土基层 (重量比 12%)

单位: m²

数量: 9259.961

单价:

39.39

第 6 页共 17 页

21-2表

[illegible]

编制：

复核:

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：靖边县镇靖镇伙场坳村沙口则农场道路采购项目

分项编号：-a

工程名称：厚 30cm 石灰稳定土基层（重量比12%）

单位：m2

数量：9259.961

单价：39.39

第 7 页共 17 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			稳定土拌和机拌和									合 计	
	工 程 细 目			稳定土拌和机拌和石灰土基层(石灰剂量12%，压实厚度30cm)(采用供水)										
	定 额 单 位			1000m2										
	工 程 数 量			9.26										
	定 额 表 号			2~1~3~19改										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
	直接费		元			290059.49								290059.49
	措施费	I	元	70413.31	2.923%	2058.18								2058.18
		II	元	268227.66	0.818%	2194.1								2194.1
	企业管理费		元	268227.66	2.493%	6686.92								6686.92
	规费		元	38672.55	33.36%	12901.16								12901.16
	利润		元	279166.85	7.42%	20714.18								20714.18
	税金		元	334614.03	9%	30115.26								30115.26
	金额合计		元			364729.3								364729.3

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：靖边县镇靖镇伙场坳村沙口则农场道路采购项目

分项编号：-a

工程名称：厚 16cm 水泥稳定土基层（水泥含量 4%）

单位：m2

数量：9259.961

单价：15.77

第 8 页共 17 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			稳定土拌和机拌和									合 计	
	工 程 细 目			稳定土拌和机拌和水泥土基层(水泥剂 量4%，压实厚度16cm)(采用供水)										
	定 额 单 位			1000m2										
	工 程 数 量			9.26										
	定 额 表 号			2~1~2~17改										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	105.89	10.5	97.23	10295.68							97.23	10295.68
3005004	水	m3	4.66	9.45	87.51	407.78							87.51	407.78
5501002	土路面用堆方	m3	27.18	230.07	2130.44	57905.33							2130.44	57905.33
5509002	42.5级水泥	t	320.39	10.49	97.17	31130.75							97.17	31130.75
7801001	其他材料费	元	1	301	2787.26	2787.26							2787.26	2787.26
8001058	功率120kW以内平地机F155	台班	1220.8	0.3	2.78	3391.38							2.78	3391.38
8001081	机械自身质量12~15t光轮压 路机3Y-12/15	台班	600.7	0.28	2.59	1557.49							2.59	1557.49
8001083	机械自身质量18~21t光轮压 路机3Y-18/21	台班	773.26	0.8	7.41	5728.31							7.41	5728.31
8003005	功率235kW以内稳定土拌和 机WB230	台班	2064.99	0.18	1.67	3441.93							1.67	3441.93
8007043	容量10000L以内洒水汽车 YG15170GSSJN	台班	1125.96	0.27	2.5	2815.13							2.5	2815.13
9999001	定额基价	元	1	9317	86277	86277							86277	86277

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：靖边县镇靖镇伙场坨村沙口则农场道路采购项目
分项编号：-a 工程名称：厚 16cm 水泥稳定土基层（水泥含量 4%） 单位：m2 数量：9259.961 单价：15.77 第 9 页共 17 页 21-2表

代 号	工 程 项 目			稳定土拌和机拌和									合 计	
	工 程 细 目			稳定土拌和机拌和水泥土基层(水泥剂量4%，压实厚度16cm)(采用供水)										
	定 额 单 位			1000m2										
	工 程 数 量			9.26										
	定 额 表 号			2~1~2~17改										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
	直接费		元			119461.05								119461.05
	措施费	I	元	26855.28	2.923%	784.98								784.98
		II	元	86277.27	0.818%	705.75							705.75	
	企业管理费		元	86277.27	2.493%	2150.89								2150.89
	规费		元	12560.74	33.36%	4190.26								4190.26
	利润		元	89918.89	7.42%	6671.98								6671.98
	税金		元	133964.91	9%	12056.84								12056.84
	金额合计		元			146021.75								146021.75

编制： 复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：靖边县镇靖镇伙场坳村沙口则农场道路采购项目
分项编号：-a 工程名称：20cm厚C30水泥混凝土面层 单位：m3 数量：1646.2152 单价：499.61 第10页共17页 21-2表

代 号	工 程 项 目			普通混凝土									合 计	
	工 程 细 目			摊铺机铺筑混凝土路面厚度20cm(轨道式)										
	定 额 单 位			1000m2路面										
	工 程 数 量			8.231										
	定 额 表 号			2~2~17~3改										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	105.89	66.1	544.07	57611.48							544.07	57611.48
1511010	普C30-42.5-2(商)普C30-42.5-2(商)	m3	339.81	204	1679.12	570583.13							1679.12	570583.13
2001001	HPB300钢筋	t	3115.04		0.02	76.92							0.02	76.92
2003004	型钢工字钢,角钢	t	2920.35		0.01	24.04							0.01	24.04
3001001	石油沥青	t	4601.77	0.1	0.81	3749.84							0.81	3749.84
3005001	煤	t	922.33	0.02	0.16	151.83							0.16	151.83
3005004	水	m3	4.66	30	246.93	1150.69							246.93	1150.69
4003002	锯材中板 δ =19~35mm, 中方混合规格	m3	1805.83	0.06	0.49	891.83							0.49	891.83
7801001	其他材料费	元	1	265.3	2183.68	2183.68							2183.68	2183.68
8003077	摊铺宽度2.5~4.5m轨道式水泥混凝土摊铺机HTG4500含模轨400m	台班	1356.66	0.41	3.37	4578.33							3.37	4578.33
8003083	混凝土电动刻纹机RQF180	台班	265.16	7.22	59.43	15757.88							59.43	15757.88
8003085	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)SLF	台班	210.27	2.5	20.59	4328.56							20.59	4328.56
8007043	容量10000L以内洒水汽车YG15170GSSJN	台班	1125.96	1.48	12.18	13716.31							12.18	13716.31
9999001	定额基价	元	1	82257	677057	677057							677057	677057

编制： 复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：靖边县镇靖镇伏场坨村沙口则农场道路采购项目
分项编号：-a 工程名称：20cm 厚 C30 水泥混凝土面层 单位：m3 数量：1646.2152 单价：499.61 第 11 页共 17 页 21-2表

代 号	工 程 项 目			普通混凝土									合 计	
	工 程 细 目			摊铺机铺筑混凝土路面厚度20cm(轨道式)										
	定 额 单 位			1000m2路面										
	工 程 数 量			8.231										
	定 额 表 号			2~2~17~3改										
工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
	直接费		元			674804.53								674804.53
	措施费	I	元	95873.9	2.923%	2802.39								2802.39
		II	元	103367.15	0.818%	845.54								845.54
	企业管理费		元	103367.15	2.493%	2576.94								2576.94
	规费		元	68446.09	33.36%	22833.62								22833.62
	利润		元	683281.54	7.42%	50699.49								50699.49
	税金		元	754562.51	9%	67910.63								67910.63
	金额合计		元			822473.14								822473.14

编制： 复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：靖边县镇靖镇伙场圪村沙口则农场道路采购项目

分项编号：-a

工程名称：50cm宽砌砖路肩

单位：m²

数量：2057.769

单价：51.89

第 12 页共 17 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			人行道及路缘石									合 计	
	工 程 细 目			侧铺砖路肩										
	定 额 单 位			1000m2										
	工 程 数 量			2.0578										
	定 额 表 号			2~3~3~2改										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	105.89	87.3	179.65	19022.71							179.65	19022.71
3005004	水	m3	4.66	22	45.27	210.97							45.27	210.97
5501002	土路面用堆方	m3	27.18	132.1	271.84	7388.49							271.84	7388.49
5503003	熟石灰	t	203.88	14.11	29.03	5918.51							29.03	5918.51
5507003	青(红) 砖 240mm×115mm×53mm	千块	300.97	78	160.51	48308.21							160.51	48308.21
9999001	定额基价	元	1	45042	92688	92688							92688	92688
	直接费	元				80848.88								80848.88
	措施费	I	元	19092.77	2.923%	558.08								558.08
		II	元	92688.38	0.818%	758.19								758.19
	企业管理费	元		92688.38	2.493%	2310.72								2310.72
	规费	元		19022.71	33.36%	6345.98								6345.98
	利润	元		96315.38	7.42%	7146.6								7146.6
	税金	元		97968.46	9%	8817.16								8817.16
	金额合计	元				106785.62								106785.62

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：靖边县镇靖镇伙场坵村沙口则农场道路采购项目

分项编号: 314-1

工程名称: 排水管 双壁波纹管 DN1000mm

单位: m

数量: 80.0

单价:

1071. 34

第 13 页共 17 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			排水管铺设									合 计	
	工 程 细 目			安装双壁波纹管(Φ1000mm以内)										
	定 额 单 位			100m										
	工 程 数 量			0.8										
	定 额 表 号			1~3~5~26										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	105.89	45.3	36.24	3837.45							36.24	3837.45
5001030	Φ1000mm以内双壁波纹管	m	825.24	101	80.8	66679.39							80.8	66679.39
7801001	其他材料费	元	1	214.2	171.36	171.36							171.36	171.36
8007004	装载质量5t以内载货汽车	台班	583.31	0.84	0.67	391.98							0.67	391.98
8009025	提升质量5t以内汽车式起重机QY5	台班	657.86	0.84	0.67	442.08							0.67	442.08
8015013	锯片直径500mm以内木工圆锯机MJ-106	台班	134.04	0.22	0.18	23.59							0.18	23.59
9999001	定额基价	元	1	54945	43956	43956							43956	43956
	直接费	元				71545.86								71545.86
	措施费	I	元		4673.05	3%	140.19							140.19
		II	元		43955.65	1.201%	527.91							527.91
	企业管理费		元		43955.65	3.701%	1626.8							1626.8
	规费		元		4069.57	33.36%	1357.61							1357.61
	利润		元		46250.54	7.42%	3431.79							3431.79
	税金		元		78630.16	9%	7076.71							7076.71
	金额合计		元			85706.87								85706.87

编制:

复核:

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：靖边县镇靖镇伙场坵村沙口则农场道路采购项目
分项编号：-a 工程名称：单柱式交通标志牌 单位：个 数量：5.0 单价：1507.97 第 14 页共 17 页 21-2表

代 号	工 程 项 目			铝合金标志牌			铝合金标志牌			钢筋混凝土基础			钢筋混凝土基础		
	工 程 细 目			单柱式铝合金标志立柱			单柱式铝合金标志面板			标志牌基础混凝土			标志牌基础钢筋		
	定 额 单 位			10t			10t			10m3			1t		
	工 程 数 量			0.0631			0.0048			0.2575			0.0742		
	定 额 表 号			5~1~4~3			5~1~4~4			5~1~4~1改			5~1~4~2		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	105.89	9.5	0.6	63.47	23.4	0.11	11.96	13.1	3.37	357.19	8.7	0.65	68.36
1511008	普C25-32.5-2(商)普C25-32.5-2(商)	m3	325.24							10.2	2.63	854.24			
2001001	HPB300钢筋	t	3115.04										1.03	0.08	236.91
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	5.13										5.1	0.38	1.94
2003004	型钢工字钢,角钢	t	2920.35									3.01			
2003015	钢管立柱	t	5044.25	6.31	0.4	2009.55									
2003026	组合钢模板	t	4778.76							0.01		8.61			
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	7.52	0.9	0.06	0.43									
2009028	铁件铁件	kg	6.02							3.3	0.85	5.12			
2009029	镀锌铁件	kg	3.1	3759.9	237.23	735.42	3033.7	14.64	45.38						
3005004	水	m3	4.66							12	3.09	14.4			
4003002	锯材中板 δ=19~35mm,中方混合规格	m3	1805.83									0.47			
6007002	铝合金标志包括板面、垫板及其他金属附件	t	17256.64				7.03	0.03	585.1						
6007004	反光膜	m2	155.34				963.1	4.65	721.97						
7801001	其他材料费	元	1							33.6	8.65	8.65			
8007005	装载质量6t以内载货汽车CA141K,CA1091K	台班	507.43	3.2	0.2	102.45	7.9	0.04	19.34						
8009025	提升质量5t以内汽车式起重机QY5	台班	657.86	2.83	0.18	117.47	6.98	0.03	22.16						

编制： 复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：靖边县镇靖镇伙场坭村沙口则农场道路采购项目

分项编号：-a

工程名称：单柱式交通标志牌

单位：个

数量：5.0

单价：1507.97

第 15 页共 17 页

21-2表

代 号	工 程 项 目			铝合金标志牌			铝合金标志牌			钢筋混凝土基础			钢筋混凝土基础		
	工 程 细 目			单柱式铝合金标志立柱			单柱式铝合金标志面板			标志牌基础混凝土			标志牌基础钢筋		
	定 额 单 位			10t			10t			10m3			1t		
	工 程 数 量			0.0631			0.0048			0.2575			0.0742		
	定 额 表 号			5~1~4~3			5~1~4~4			5~1~4~1改			5~1~4~2		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330	台班	185.55	0.15	0.01	1.76									
8099001	小型机具使用费	元	1							3.5	0.9	0.9			
9999001	定额基价	元	1	58345	3681	3681	309941	1496	1496	4681	1205	1205	4366	324	324
	直接费	元				3030.77			1398.41			1252.59			307.21
	措施费	I	元	278.66	0.652%	1.82	52.24	0.652%	0.34	359.41	7.291%	26.2	68.61	0.652%	0.45
		II	元	3681.57	0.564%	20.76	1487.99	0.564%	8.39	392.79	2.729%	10.72	323.94	0.564%	1.83
	企业管理费	元		3681.59	2.346%	86.37	1487.72	2.346%	34.9	392.79	6.201%	24.36	323.94	2.346%	7.6
	规费	元		123.68	33.36%	41.26	23	33.36%	7.67	357.19	33.36%	119.16	68.36	33.36%	22.8
	利润	元		3790.54	7.42%	281.26	1531.35	7.42%	113.63	1266.77	7.42%	93.99	333.81	7.42%	24.77
	税金	元		3462.23	9%	311.6	1563.34	9%	140.7	1527.02	9%	137.43	364.66	9%	32.82
	金额合计	元				3773.84			1704.05			1664.46			397.48

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：靖边县镇靖镇伙场坳村沙口则农场道路采购项目

分项编号：-a

工程名称：单柱式交通标志牌

单位：个

数量：5.0

单价：1507.97

第 16 页共 17 页

21-2表

代 号	工 程 项 目												合 计	
	工 程 细 目													
	定 额 单 位													
	工 程 数 量													
	定 额 表 号													
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	105.89									4.73	500.98	
1511008	普C25-32.5-2(商) 普C25-32.5-2(商)	m3	325.24									2.63	854.24	
2001001	HPB300钢筋	t	3115.04									0.08	236.91	
2001022	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	5.13									0.38	1.94	
2003004	型钢工字钢,角钢	t	2920.35										3.01	
2003015	钢管立柱	t	5044.25									0.4	2009.55	
2003026	组合钢模板	t	4778.76										8.61	
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	7.52									0.06	0.43	
2009028	铁件铁件	kg	6.02									0.85	5.12	
2009029	镀锌铁件	kg	3.1									251.87	780.81	
3005004	水	m3	4.66									3.09	14.4	
4003002	锯材中板 δ =19~35mm,中方混合格格	m3	1805.83										0.47	
6007002	铝合金标志包括板面、垫板及其他金属附件	t	17256.64									0.03	585.1	
6007004	反光膜	m2	155.34									4.65	721.97	
7801001	其他材料费	元	1									8.65	8.65	
8007005	装载质量6t以内载货汽车 CA141K、CA1091K	台班	507.43									0.24	121.8	
8009025	提升质量5t以内汽车式起重机 QY5	台班	657.86									0.21	139.63	

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：靖边县镇靖镇伙场坵村沙口则农场道路采购项目

分项编号: -a

工程名称: 单柱式交通标志牌

单位: 个

数量: 5.0

单价: 1507.97

第 17 页共 17 页

21-2表

[illegible]

编制:

复核:

投标报价汇总表

合同段：靖边县镇靖镇伙场坵村沙口则农场道路采购项目

标表1

序号	章次	科目名称	金额（元）
1	100	总 则	55074.27
2	200	路 基	451856.37
3	300	路 面	1525729.85
4	600	安全设施及预埋管线	7539.85
5	第100章至第700章合计		2040200.34
6	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
7	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计		2040200.34
8	计日工合计		
9	暂列金额（不含计日工总额）		
10	投标报价		2040200.34

全标段投标报价汇总表

合同段：靖边县靖靖镇伙场坭村沙口则农场道路采购项目

项次	章次	工程或费用名称	合计	清单金额（元）						
				靖边县靖靖镇伙场坭村沙口则农场道路采购项目						
1	100	总 则	55074.27	55074.27						
2	200	路 基	451856.37	451856.37						
3	300	路 面	1525729.85	1525729.85						
4	600	安全设施及预埋管线	7539.85	7539.85						
5	第100章至第700章合计		2040200.34	2040200.34						
6	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计									
7	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计		2040200.34	2040200.34						
8	计日工合计									
9	暂列金额（不含计日工总额）									
10	投标报价		2040200.34	2040200.34						

全标段投标报价汇总表

合同段：靖边县镇靖镇伙场坨村沙口则农场道路采购项目

第 1 页 共 1 页

标表1-2

项次	章次	工程或费用名称	合计	清单金额（元）						
				靖边县镇靖镇伙场坨村沙口则农场道路采购项目						
1	100	总 则	55074.27	55074.27						
2	200	路 基	451856.37	451856.37						
3	300	路 面	1525729.85	1525729.85						
4	600	安全设施及预埋管线	7539.85	7539.85						
5	第100章至第700章合计		2040200.34	2040200.34						
6	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计									
7	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计		2040200.34	2040200.34						
8	计日工合计									
9	暂列金额（不含计日工总额）									
10	投标报价		2040200.34	2040200.34						

工程量清单表

合同段：靖边县镇靖镇伙场坵村沙口则农场道路采购项目

标表2

[illegible]

工程量清单表

合同段：靖边县镇靖镇伙场坵村沙口则农场道路采购项目

标表2

[illegible]

工程量清单表

合同段：靖边县镇靖镇伙场坵村沙口则农场道路采购项目

标表2

清单 第 300 章 路面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
303	石灰稳定土底基层、基层				
303-1	石灰稳定土底基层				
-a	厚 30cm 石灰稳定土基层（重量比 12%）	m ²	9259.961	39.39	364749.86
304	水泥稳定土底基层、基层				
304-3	水泥稳定土基层				
-a	厚 16cm 水泥稳定土基层（水泥含量 4%）	m ²	9259.961	15.77	146029.58
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-a	20cm 厚 C30 水泥混凝土面层	m ³	1646.2152	499.61	822465.58
315	侧铺砖路肩				
-a	50cm 宽礅砖路肩	m ²	2057.769	51.89	106777.63
314	路面及中央分隔带排水				
314-1	排水管 双壁波纹管 DN1000mm	m	80	1071.34	85707.2
清单 第 300 章 合计 人民币 1525729.85 元					

工程量清单表

合同段：靖边县镇靖镇伙场坵村沙口则农场道路采购项目

标表2

[illegible]