


编制范围: 汉阴县2025年南环线磨坝、双坪段养护工程

01表

分 项 编 号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例（%）	备注
1	第100章至第700章合计			583200		100.00	
100	清单 第100章 总 则			9924.72		1.70	
102	工程管理			9924.72		1.70	
102-2	施工环保费	总额		1325.59		0.23	
102-3	安全生产费	总额		8599.13		1.47	
200	清单 第200章 路 基			413221.47		70.85	
202	场地清理			10140.19		1.74	
202-2	挖除旧路面			669		0.11	
—a	水泥混凝土路面	m3	6.48	669	103.24	0.11	
202-3	拆除结构物			9471.19		1.62	
—b-1	混凝土结构（拆除旧边沟）	m3	73.52	7607.11	103.47	1.30	
—b-2	混凝土结构（拆除混凝土路肩）	m3	18	1864.08	103.56	0.32	
203	挖方路基			8356.36		1.43	
203-1	路基挖方			8356.36		1.43	
—a	挖土方	m3	721.62	8356.36	11.58	1.43	
207	坡面排水			316234.16		54.22	
207-1	边沟			316234.16		54.22	
—c	现浇混凝土			316234.16		54.22	
—c-1	C20混凝土	m3	475.44	316234.16	665.14	54.22	
209	挡土墙			78490.76		13.46	
209-3	砌体挡土墙			78490.76		13.46	
—a	M7.5浆砌片石	m3	189.55	78490.76	414.09	13.46	
300	清单 第300章 路 面			106959.66		18.34	
312	水泥混凝土面板			4060.08		0.70	
312-1	18cm水泥混凝土面板	m2	36	4060.08	112.78	0.70	

复核：



编制范围: 汉阴县2025年南环线磨坝、双坪段养护工程

第 2 页

共2页

01表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例（%）	备注
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石			102899.58		17.64	
313-3	现浇混凝土加固土路肩			102899.58		17.64	
-a	18cm厚C20混凝土	m3	168.5	102899.58	610.68	17.64	
400	清单 第400章 桥梁、涵洞			53094.15		9.10	
419	圆管涵及倒虹吸管涵			33721.08		5.78	
419-1	单孔钢筋混凝土圆管涵			33721.08		5.78	
-a	Φ0.3m	m	56	19671.12	351.27	3.37	
-b	1-1.0m	m	12	14049.96	1170.83	2.41	
422	旧涵修复			19373.07		3.32	
422-1	M7.5浆砌片石跌水井	m3	14.4	5963.04	414.1	1.02	
422-2	C20混凝土	m3	20.16	13410.03	665.18	2.30	
9	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计						
10	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计			583200.00		100.00	
11	计日工合计						
11.1	劳务						
11.2	材料						
11.3	施工机械						
12	暂列金额（不含计日工总额）						
13	投标报价			583200.00		100.00	

编制:

复核：



编制范围：汉阴县2025年南环线磨坝、双坪段养护工程

编制:

复核:



编制范围：汉阴县2025年南环线磨坝、双坪段养护工程

[illegible]

编制:

复核:



表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：汉阴县2025年南环线磨坝、双坪段养护工程

编制范围：汉阴县2025年南环线磨坝、双坪段养护工程

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率(%) 7.42%	税率(%) 9.0%	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	100	清单 第100章 总则															9924.72	
2	102	工程管理															9924.72	
3	102~2	施工环保费	总额														1325.59	
4	102~3	安全生产费	总额														8599.13	
5	200	清单 第200章 路基			234396		76997	226818	14311	318126		4832	10463	27153	18527	34119	413221.47	
6	202	场地清理			6656		2698		4189	6887		248	205	1435	528	837	10140.19	
7	202~2	挖除旧路面			440		178		277	455		15	14	95	35	55	669	
8	~a	水泥混凝土路面	m3	6.48	440		178		277	455		15	14	95	35	55	669	103.24
9	202~3	拆除结构物			6216		2520		3912	6432		233	191	1340	493	782	9471.19	

编制：

复核：



表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：汉阴县2025年南环线磨坝、双坪段养护工程

编制范围：汉阴县2025年南环线磨坝、双坪段养护工程

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率(%) 7.42%	税率(%) 9.0%	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
10	~b~1	混凝土结构(拆除旧边沟)	m3	73.52	4993		2024		3143	5167		187	153	1076	396	628	7607.11	103.47
11	~b~2	混凝土结构(拆除混凝土路肩)	m3	18	1223		496		769	1265		46	38	264	97	154	1864.08	103.56
12	203	挖方路基			5994		237		6233	6470		187	149	390	469	690	8356.36	
13	203~1	路基挖方			5994		237		6233	6470		187	149	390	469	690	8356.36	
14	~a	挖土方	m3	721.62	5994		237		6233	6470		187	149	390	469	690	8356.36	11.58
15	207	坡面排水			178398		60413	181052	2278	243743		3538	8133	20607	14103	26111	316234.16	
16	207~1	边沟			178398		60413	181052	2278	243743		3538	8133	20607	14103	26111	316234.16	
17	~c	现浇混凝土			178398		60413	181052	2278	243743		3538	8133	20607	14103	26111	316234.16	
18	209	挡土墙			43348		13649	45766	1611	61026		859	1976	4721	3427	6481	78490.76	

编制：

复核：



表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：汉阴县2025年南环线磨坝、双坪段养护工程

编制范围：汉阴县2025年南环线磨坝、双坪段养护工程

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率(%) 7.42%	税率(%) 9.0%	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
19	209~3	砌体挡土墙			43348		13649	45766	1611	61026		859	1976	4721	3427	6481	78490.76	
20	~a	M7.5浆砌片石	m3	189.55	43348		13649	45766	1611	61026		859	1976	4721	3427	6481	78490.76	414.09
21	300	清单 第300章 路面			60645		14525	63545	6951	85021		1145	1922	5312	4728	8831	106959.66	
22	312	水泥混凝土面板			2269		608	2493	117	3218		41	72	217	177	335	4060.08	
23	312~1	18cm水泥混凝土面板	m2	36	2269		608	2493	117	3218		41	72	217	177	335	4060.08	112.78
24	313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石			58376		13917	61052	6834	81803		1104	1850	5095	4551	8496	102899.58	
25	313~3	现浇混凝土加固土路肩			58376		13917	61052	6834	81803		1104	1850	5095	4551	8496	102899.58	
26	~a	18cm厚C20混凝土	m3	168.5	58376		13917	61052	6834	81803		1104	1850	5095	4551	8496	102899.58	610.68
27	400	清单 第400章 桥梁、涵洞			39658		3599	39954	219	43772		216	495	1233	2995	4383	53094.15	

编制：

复核：



表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：汉阴县2025年南环线磨坝、双坪段养护工程

编制范围：汉阴县2025年南环线磨坝、双坪段养护工程

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率(%) 7.42%	税率(%) 9.0%	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
28	419	圆管涵及倒虹吸管涵			28800			28800		28800					2137	2784	33721.08	
29	419~1	单孔钢筋混凝土圆管涵			28800			28800		28800					2137	2784	33721.08	
30	~a	Φ0.3m	m	56	16800			16800		16800					1247	1624	19671.12	351.27
31	~b	1-1.0m	m	12	12000			12000		12000					890	1160	14049.96	1170.83
32	422	旧涵修复			10858		3599	11154	219	14972		216	495	1233	858	1599	19373.07	
33	422~1	M7.5浆砌片石跌水井	m3	14.4	3293		1037	3477	122	4636		66	150	359	260	492	5963.04	414.1
34	422~2	C20混凝土	m3	20.16	7565		2562	7677	97	10336		150	345	874	598	1107	13410.03	665.18
合计					334699		95121	330317	21481	446919		6193	12880	33698	26250	47333	583200	

编制：

复核：



表A.0.2-8综合费率计算表

建设项目名称：汉阴县2025年南环线磨坝、双坪段养护工程

编制范围：汉阴县2025年南环线磨坝、双坪段养护工程

序号	工程类别	措施费（%）											企业管理费（%）							规费（%）					
		冬季施工增加费	雨季施工增加费	夜间施工增加费	高原地区施工增加费	风沙地区施工增加费	沿海地区施工增加费	行车干扰施工增加费	施工辅助费	工地转移费	综合费率		基本费用	主副食运费补贴	职工探亲路费	职工取暖补贴	财务费用	综合费率	养老保险费	失业保险费	医疗保险费	工伤保险费	住房公积金	综合费率	
											I	II													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
01	土方		0.385					2.343	0.521	0.27	2.998	0.521	2.747	0.191	0.192	0.06	0.271	3.461	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36	
02	石方		0.349					1.881	0.47	0.198	2.428	0.47	2.792	0.175	0.204	0.054	0.259	3.484	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36	
03	运输		0.391					2.23	0.154	0.185	2.806	0.154	1.374	0.192	0.132	0.065	0.264	2.027	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36	
04	路面	0.198	0.366					2.098	0.818	0.389	3.051	0.818	2.427	0.13	0.159	0.049	0.404	3.169	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36	
04-1	路面（隧道路面）	0.198						2.098	0.818	0.389	2.685	0.818	2.427	0.13	0.159	0.049	0.404	3.169	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36	
05	隧道								1.195	0.313	0.313	1.195	3.569	0.152	0.266	0.045	0.513	4.545	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36	
06	构造物 I	0.288	0.229					1.386	1.201	0.315	2.218	1.201	3.587	0.167	0.274	0.065	0.466	4.559	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36	
06-1	构造物 I（绿化）		0.229					1.386	1.201	0.315	1.93	1.201	3.587	0.167	0.274	0.065	0.466	4.559	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36	
07	构造物 II	0.393	0.282	0.903				1.516	1.537	0.403	3.497	1.537	4.726	0.196	0.348	0.07	0.545	5.885	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36	
08	构造物 III（一般）	0.721	0.565	1.702				1.417	2.729	0.753	5.158	2.729	5.976	0.352	0.551	0.126	1.094	8.099	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36	
08-1	构造物 III（室内）	0.721		1.702				1.417	2.729	0.753	4.593	2.729	5.976	0.352	0.551	0.126	1.094	8.099	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36	
08-2	构造物 III（桥梁）	0.721	0.565	1.702				1.417	2.729	0.753	5.158	2.729	5.976	0.352	0.551	0.126	1.094	8.099	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36	
08-3	构造物 III（设备安装）	0.721						1.417	2.729	0.753	2.891	2.729	5.976	0.352	0.551	0.126	1.094	8.099	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36	
09	技术复杂大桥	0.446	0.363	0.928					1.677	0.469	2.206	1.677	4.143	0.165	0.208	0.059	0.637	5.212	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36	
10	钢材及钢结构（一般）			0.874					0.564	0.424	1.298	0.564	2.242	0.168	0.164	0.047	0.653	3.274	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36	
10-1	钢材及钢结构（桥梁）			0.874					0.564	0.424	1.298	0.564	2.242	0.168	0.164	0.047	0.653	3.274	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36	
10-2	钢材及钢结构（金属标志牌等）								0.564	0.424	0.424	0.564	2.242	0.168	0.164	0.047	0.653	3.274	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36	

编制：

复核：



表A.0.3-1 分项工程费计算数据表

建设项目名称：汉阴县2025年南环线磨坝、双坪段养护工程

编制范围：汉阴县2025年南环线磨坝、双坪段养护工程

标准定额库版本号：

校验码：

第 1 页 共 3 页

21-1表

分项编号/定额 代号/工料机代号	项目、定额或工料机的名称	单位	数量		输入单价	输入金额	分项组价类型 或定额子目取费类别	定额调整情况或分项算式
1	第100章至第700章合计					583200		
100	清单第100章总则					9924.72		
102	工程管理					9924.72		
102-2	施工环保费	总额				1325.59		
102-3	安全生产费	总额				8599.13		
200	清单第200章路基					413221.47		
202	场地清理					10140.19		
202-2	挖除旧路面					669		
202-2-a	水泥混凝土路面	m 3	6.48		103.24	669		
2-3-1-7	破碎机挖清水泥混凝土面层	10m3	0.648		895.06	580	04.路面	
1-1-10-8	斗容量2m3以内装载机装次坚石、坚石	1000m3天然密实方	0.0065		3846.15	25	02.石方	
1-1-11-17	装载质量8t以内自卸汽车运石第一个1km	1000m3天然密实方	0.0065		9846.15	64	03.运输	
202-3	拆除结构物					9471.19		
202-3-b-1	混凝土结构（拆除旧边沟）	m 3	73.52		103.47	7607.11		
2-3-1-7	破碎机挖清水泥混凝土面层	10m3	7.352		894.99	6580	04.路面	
1-1-10-8	斗容量2m3以内装载机装次坚石、坚石	1000m3天然密实方	0.0735		3904.76	287	02.石方	
1-1-11-17	装载质量8t以内自卸汽车运石第一个1km	1000m3天然密实方	0.0735		10068.03	740	03.运输	
202-3-b-2	混凝土结构（拆除混凝土路肩）	m 3	18		103.56	1864.08		
2-3-1-7	破碎机挖清水泥混凝土面层	10m3	1.8		895.56	1612	04.路面	
1-1-10-8	斗容量2m3以内装载机装次坚石、坚石	1000m3天然密实方	0.018		3888.89	70	02.石方	
1-1-11-17	装载质量8t以内自卸汽车运石第一个1km	1000m3天然密实方	0.018		10111.11	182	03.运输	
203	挖方路基					8356.36		

编制：

复核：



表A.0.3-1 分项工程费计算数据表

建设工程名称：汉阴县2025年南环线磨坝、双坪段养护工程

编制范围：汉阴县2025年南环线磨坝、双坪段养护工程

标准定额库版本号：

校验码：

第 2 页 共 3 页

21-1表

分项编号/定额 代号/工料机代号	项目、定额或工料机的名称	单位	数量		输入单价	输入金额	分项组价类型 或定额子目取费类别	定额调整情况或分项算式
203-1	路基挖方					8356.36		
203-1-a	挖土方	m 3	721.62		11.58	8356.36		
1-1-9-5	斗容量1.0m3以内挖掘机挖装普通土	1000m3天然密实方	0.7216		3830.38	2764	01.土方	
1-1-11-3	装载质量8t以内自卸汽车运土第一个1km	1000m3天然密实方	0.7216		7748.06	5591	03.运输	
207	坡面排水					316234.16		
207-1	边沟					316234.16		
207-1-c	现浇混凝土					316234.16		
207-1-c-1	C20混凝土	m 3	475.44		665.14	316234.16		
1-3-4-5	现浇混凝土边沟、排水沟	10m3实体	47.544		6651.42	316235	06.构造物 I	
209	挡土墙					78490.76		
209-3	砌体挡土墙					78490.76		
209-3-a	M7.5浆砌片石	m 3	189.55		414.09	78490.76		
1-4-16-7	浆砌片石挡土墙墙身	10m3实体	18.955		4140.86	78490	06.构造物 I	
300	清单第300章路面					106959.66		
312	水泥混凝土面板					4060.08		
312-1	18cm水泥混凝土面板	m 2	36		112.78	4060.08		
2-2-17-1换	人工铺筑混凝土路面厚度18cm	1000m2路面	0.036		112777.78	4060	04.路面	实际厚度(cm): 18cm;
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石					102899.58		
313-3	现浇混凝土加固土路肩					102899.58		
313-3-a	18cm厚C20混凝土	m 3	168.5		610.68	102899.58		
2-3-5-1换	现浇混凝土加固土路肩	10m3	16.85		6106.77	102899	04.路面	普C30-32.5-4 换 普C20-32.5-4;
400	清单第400章桥梁、涵洞					53094.15		
419	圆管涵及倒虹吸管涵					33721.08		

编制：

复核：



表A.0.3-1 分项工程费计算数据表

建设项目名称：汉阴县2025年南环线磨坝、双坪段养护工程

编制范围：汉阴县2025年南环线磨坝、双坪段养护工程

标准定额库版本号：

校验码：

第 3 页 共 3 页

21-1表

分项目号/定额 代号/工料机代号	项目、定额或工料机的名称	单位	数量		输入单价	输入金额	分项组价类型 或定额子目取费类别	定额调整情况或分项算式
419-1	单孔钢筋混凝土圆管涵					33721.08		
419-1-a	Φ0.3m	m	56		351.27	19671.12		
	Φ0.3m	m	56		351.27	19671	12 利润和税金	
419-1-b	1-1.0m	m	12		1170.83	14049.96		
	1-1.0m	m	12		1170.83	14050	12 利润和税金	
422	旧涵修复					19373.07		
422-1	M7.5浆砌片石跌水井	m ³	14.4		414.1	5963.04		
1-4-16-7	浆砌片石挡土墙墙身	10m ³ 实体	1.44		4140.97	5963	06 构造物 I	
422-2	C20混凝土	m ³	20.16		665.18	13410.03		
1-3-4-5	现浇混凝土边沟、排水沟	10m ³ 实体	2.016		6651.79	13410	06 构造物 I	
9	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计							
10	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计					583200.00		
11	计日工合计							
11.1	劳务							
11.2	材料							
11.3	施工机械							
12	暂列金额（不含计日工总额）							
13	投标报价					583200.00		

投标报价汇总表

合同段：汉阴县2025年南环线磨坝、双坪段养护工程

标表1

序号	章次	科目名称	金额（元）
1	100	总 则	9924.72
2	200	路 基	413221.47
3	300	路 面	106959.66
4	400	桥梁、涵洞	53094.15
5	第100章至第700章合计		583200.00
6	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
7	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计		583200.00
8	计日工合计		
9	暂列金额（不含计日工总额）		
10	投标报价		583200.00

工程量清单表

合同段：汉阴县2025年南环线磨坝、双坪段养护工程

标表2

[illegible]

合同段：汉阴县2025年	
子目号	
202	场地清理
202-2	拆除旧路

标表2

[illegible]

清单 第2页 共4页

工程量清单表

合同段：汉阴县2025年南环线磨坝、双坪段养护工程

标表2

[illegible]

合同段：汉阴县2025年	
子目号	
419	圆管涵及
419-1	单孔钢筋

标表2

[illegible]

清单 第 4 页 共 4 页