

西安石油大学鄠邑校区 21、22 号学生公寓家具购置项目

供 货 合 同

项目编号：SNCG-FM-2026068

标 段：第二标段

标段名称：西安石油大学鄠邑校区 21 号楼 B 座、22 号楼
B 座家具购置

甲方： 西安石油大学

乙方： 洛阳市九都金柜有限公司

二零二六年六月

项目名称：西安石油大学鄠邑校区 21、22 号学生公寓家具购置项目 二标段（西安石油大学鄠邑校区 21 号楼 B 座、22 号楼 B 座家具购置）

甲 方：西安石油大学

乙 方：洛阳市九都金柜有限公司

一、甲、乙双方依据公开招标成交通知书相关内容, 订立本合同。

二、甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》以及《中华人民共和国政府采购法》等相关法律, 遵循自愿、公平、诚信原则, 签订本合同。

三、标的物及数量、质量、规格型号、技术要求等, 填制《供货清单》（后附附件）。

四、合同价款与结算方式

1. 合同价款

1.1 合同总价款为人民币(大写): 肆佰贰拾贰万玖仟伍佰捌拾元整 (小写: ¥422.958 万元), 因本次交易产生的全部税费 (包括但不限于增值税、企业所得税、印花税等), 均由乙方承担。

1.2 合同价款为固定价格, 不受市场价格变化因素的影响。

1.3 合同价包括但不限于货物的保证、运输、装卸、安装、保险、检验检测、验收及合同包含的所有风险与责任、政策性文件规定的各项应有一切费用及其它相关的费用。

1.4 履约保证金为合同价款的 5%, 乙方应于签订本合同前一次性缴纳。若乙方发生违约, 甲方有权从履约保证金中直接扣除违约金及赔偿款, 不足部分甲方有权从未付合同款项中抵扣。产品自验收合格之日起满一年且无质量问题后, 甲方于二十个工作日内将剩余履约保证金无息退还。

2. 结算方式

合同签订后 5 个工作日内, 采购人支付合同价款 40% 的预付款, 项目验收合格收到发票后 10 个工作日内支付剩余合同款项。

五、交货期限、交货地点和交货方式

1. 交货期限: 2026 年 7 月 15 日前安装完成。

2. 交货地点: 西安石油大学鄠邑校区指定楼宇 (含100套旧床拆除以及新床搬

迁，具体时间由甲方指定）。

3. 交货方式：按照合同约定现货完整交付。

3.1 乙方可根据交货期、运输条件自行选择运输方式（另有规定的除外），乙方承担一切费用，包括从货物供应地点所含的运输费、装卸费、仓储费、保险费等。乙方必须保证按期交货，提前确认甲方交货地点及收货人并负责送货到位。若货物在运输途中发生毁损、灭失，乙方应在不影响合同工期的前提下及时补货或修复，因此导致逾期交货的，乙方按本合同第十条第1款承担违约责任。

4. 包装：

包装应适应标的物特性和交通运输要求，并符合国家有关标准或企业标准或合同要求。满足航空、铁路或公路运输以及货物装卸要求，保证甲方收到的是无任何损伤的货物。因包装不当造成货物毁损、灭失的，由乙方承担全部责任，除及时更换或修复外，还应赔偿因此给甲方造成的全部损失；因此导致逾期交货的，按本合同第十条第1款承担违约责任。

六、技术服务与质量保障

1. 技术服务：

1.1 技术资料：乙方随同货物提供相应的技术文件（包括产品合格证、装箱清单、操作手册、使用说明、检验测试报告、服务指南等相关资料）。乙方需保证相关原始资料真实、有效、完善、合法，如资料存在缺失或瑕疵，乙方应在甲方通知后5个工作日内补正；逾期未补正或资料存在伪造、篡改情形的，视为乙方严重违约，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付合同总价款20%的违约金，并赔偿甲方全部损失。

1.2 乙方免费提供现场安装、调试、技术保障服务。安装调试应在合同约定的交货期限内完成，不得影响工期。乙方对安装调试过程中的施工安全负全部责任，因乙方安装操作不当造成的人员伤亡、财产损失，由乙方承担全部赔偿责任。安装完成后，乙方负责清理现场垃圾并运出校外。

2. 质量保障：

2.1 乙方提供给甲方的产品必须是原厂生产的、未曾使用过的全新合格产品，并完全符合本合同附件二《技术参数》的各项要求。产品所用钢材、板材、塑料件等主要材料须与乙方投标文件中列明的品牌、规格、产地一致，甲方有权要求乙方提供主

要材料的采购凭证或产地证明。

2.2 有强制性安全标准的产品，乙方应提供该产品的制造许可证证明，在正常使用下不应对他人及环境造成伤害，如因产品质量缺陷或安全标示不明确、不完整造成任何人员伤亡或财产损失的，由乙方承担全部赔偿责任，对甲方造成损失的，应承担全部赔偿责任。

2.3 设计技术专利、外型专利、应用软件专利等均应符合我国的有关法律及行业标准，凡因以上问题与第三方发生的任何纠纷均与甲方无关。若因乙方产品侵犯第三方知识产权导致任何针对甲方的索赔、诉讼或行政处罚，乙方应承担全部责任，对甲方造成损失的，应承担全部赔偿责任。

2.4 乙方提供的设备质保期：自验收合格之日起十年，终身维护。质保期内乙方接到甲方反映电话后，2小时内响应，24小时内派技术人员到现场，72小时解决问题，如出现超过72小时未维修好，乙方应向甲方提供同类新产品替代，以保证甲方的正常使用。质保期外，乙方只收取材料费。

2.5 安装调试后，乙方免费为甲方提供现场操作培训，通过培训使用户人员了解设备工作原理，熟悉设备的安装及使用、维护方法，掌握各种设备的初始化及故障诊断、定位和排除技能。

2.6 设备正式运行后，每学期回访用户，当设备出现重大缺陷问题而影响到甲方实际应用时需24小时内响应并派人到现场解决。

2.7 环保要求及检测。货物安装完成后10个工作日内，甲方有权委托具有资质的第三方检测机构对安装宿舍进行室内空气质量检测（检测项目包括但不限于甲醛、苯、TVOC等），检测费用由乙方承担。如检测结果不合格，乙方须在7个工作日内进行整改并承担全部费用，整改完成后重新检测；若重新检测仍不合格，甲方有权解除合同，乙方退还全部已收款项，支付合同总价20%的违约金，并赔偿甲方因此遭受的全部损失。

七、验货与验收

1. 甲方对乙方所交产品依照本合同和相关技术合同进行现场验收。验收中发现不合格项的，甲方应出具书面整改通知，乙方须在10个工作日内完成整改并书面提请复验。整改期间按逾期交货处理，乙方按本合同第十条第1款承担违约责任。若乙方逾期

未完成整改，或同一问题整改超过两次仍不合格的，甲方有权拒收该部分产品并解除合同。

2. 乙方货物经过双方检验认可后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，由乙方提供产品保修文件。

3. 当满足以下条件时，甲方才向中标供应商签发货物验收报告：

(1) 乙方已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。

(2) 货物符合磋商文件和响应文件技术规格要求，性能满足要求及本合同附近一、附件二《技术参数》的各项要求。

(3) 货物具备产品合格证。

(4) 取得陕西省产品质量监督检验研究院送检检验报告且合格（在安装产品中随机抽取2套）。送检费用由乙方承担。若送检结果不合格，视为乙方交付的货物不符合合同约定，甲方有权按本合同第十条第3款处理，乙方还应承担二次送检费用及因此造成的甲方损失。

八、合同争议的解决

执行本合同中产生纠纷，由采购人与中标人双方协商解决；协商不成，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

九、发生不可抗力情况下的应对措施与解决办法

合同履行过程中如遇地震灾害、战争、洪水、台风等不可抗力时，甲乙双方协商解决。任何一方因不可抗力不能履行合同义务的，应在不可抗力事件发生后3个工作日内书面通知对方，并在7个工作日内提供该事件发生地有关主管部门出具的不可抗力证明文件。遭遇不可抗力的一方应采取合理措施防止损失扩大，否则应对扩大的损失承担赔偿责任。因不可抗力导致乙方逾期交货的，根据不可抗力的影响程度，部分或全部免除乙方的逾期违约责任，但乙方仍应尽最大努力继续履行合同。若不可抗力持续超过15日且导致合同目的无法实现的，任何一方均有权书面通知对方解除合同。合同解除后，双方按实结算，乙方应退还甲方已支付的货款，双方互不承担违约责任。

十、违约责任

1. 中标供应商未按合同约定的交货日期交货的，每逾期一日，向采购人支付逾期交付货物价款的1%的违约金。中标供应商支付逾期交货违约金并不免除其交货的责任。

2. 如中标供应商在政府采购合同规定的交货日期后 10 天内仍未能交货, 则视为中标供应商不能交货, 采购人有权解除政府采购合同, 中标供应商除退还已收取的货款外, 还应向采购人偿付政府采购合同总金额 10% 的违约金。违约金不足以弥补甲方损失的, 乙方应当承担全部赔偿责任。全部赔偿责任的范围包括但不限于直接损失、间接损失、赔偿金、违约金、诉讼费、仲裁费、鉴定费、保全费、保全担保费用、律师费等。若甲方因乙方不能交货而另行向第三方采购同类产品, 因此产生的超出本合同价款部分的额外费用, 由乙方承担。

3. 乙方所交付货物不符合本合同附件二《技术参数》或招标文件、投标文件承诺的, 甲方有权要求乙方在 7 日内更换符合约定的产品, 更换期间按逾期交货处理。更换一次后仍不符合约定的, 甲方有权解除合同, 没收全部履约保证金, 乙方还应退还已收取的全部货款, 并按合同总价的 20% 支付违约金, 同时甲方有权将违约情况上报政府采购监管部门处理。违约金不足以弥补甲方损失的, 乙方应当承担全部赔偿责任。全部赔偿责任的范围包括但不限于直接损失、间接损失、赔偿金、违约金、诉讼费、仲裁费、鉴定费、保全费、保全担保费用、律师费等。

4. 本协议中乙方造成甲方损失, 应赔偿甲方全部损失。全部赔偿责任的范围包括但不限于直接损失、间接损失、赔偿金、违约金、诉讼费、仲裁费、鉴定费、保全费、保全担保费用、律师费等。

十一、其他需要签订的合同条款

1. 合同附件及招标文件、投标文件均作为合同不可分割的部分。


2. 合同未尽事宜, 经甲、乙双方协商, 可以签订补充协议, 作为合同的补充, 并与原合同具有同等法律效力。

3. 合同一经签订, 不得擅自变更、中止或者终止合同。对确需变更、调整或者中止、终止合同的, 应按规定履行相应的手续。

4. 本合同一式柒份, 甲方执陆份、乙方执壹份。甲乙双方签字并盖章后生效, 合同执行完毕后自动终止。

合同签订地点：西安石油大学内

合同生效（签订）时间：2016年6月18日

甲方	乙方
 西安石油大学 (盖章)	 洛阳市九都金柜有限公司 (盖章)
地址：陕西省西安市电子二路 18 号	地址：洛阳市伊滨区庞村镇窑沟村三组
邮编：710065	邮编：471936
法人或委托代理人： 	法定或委托代理人： 

附件 1

供 货 清 单

序号	产品名称	品牌	规格型号	数量	单价 (元)	金额 (元)
1	两连二人 位组合床	九都	规格： L4000mm*W900mm*H2130mm/2900mm(含 蚊帐杆高度)、JD-X005	942 套	3630.00	3419460.00
2	储物柜	九都	规格：L500mm*D750mm*H2000mm、 JD-X004	1884 套	430.00	810120.00
合计（元）：¥4229580.00 元 大写：肆佰贰拾贰万玖仟伍佰捌拾元整						

附件 2

技术参数

一、产品名称：两连二人位组合床（含方凳）

规格尺寸：L4000mm*W900mm*H2130/2900mm(含蚊帐杆高度)，上床下桌柜，包含床架、学习桌、衣柜、横书架、方凳等。

（一）床架

1、立柱：闭口型材管，截面采用规格：80mm*80mm，基材厚度1.2mm；管材立面压型加强筋有 8 个；上下安装工程塑料静音内塞；与床厅的连接采用卡式连接件。

2、床厅：闭口型管材，截面采用规格：100mm*50mm，基材厚度1.2mm；管材压型加强筋有 8 个。

3、护栏：管材弯管成型，截面采用规格：25mm*25mm，基层厚度 1.2mm，高度 350mm，长度1300mm；挡板采用基材厚度 1.0mm 冷轧钢板，有透气孔，护栏内部安装带收纳功能的收纳盒；床头护栏：采用规格：40mm*20mm*1.2mm 管材，镶嵌基材采用厚度：0.8mm 优质冷轧钢板。

4、爬梯：边管采用截面采用规格：40mm*20mm管材，基材厚度 1.2mm，采用螺丝连接，踏步板与边管整体焊接成型；踏步板采用截面采用规格：470mm*140mm，基材采用厚度：1.5mm冷轧钢板冲压成型，踏步板表面冲压 3 条压型筋，中部冲压凹槽，凹槽内镶嵌合成塑胶防滑板，防滑板采用规格：380mm*65mm，防滑板中间安装警示标识反光板，防滑板底部安装 10 个卡扣与踏步板紧密贴合，共 5 步踏板，爬梯底部安装带调节功能 ABS塑料内塞；爬梯上部安装与床厅连接的塑料件采用PP 塑料外套并贴合紧密。

5、床后下拉杆：采用规格 60mm*30mm*1.2mm 管材。

6、床撑：每床位 5 根，采用截面规格30mm*30mm，基材厚度1.2mm 管材；床撑两端设置卡槽与塑料卡件相配合，可单独拆卸。

7、卡式连接件：卡扣式连接采用钢板冲压拉伸一次成型，成型后外形规格 160mm*55mm*2.0mm，挂件与立柱有三个接触面，挂齿由导向段和锁紧段组成。

8、蚊帐杆：采用直径Φ16mm 冷轧钢管制作，基材厚度 1.0mm，造型为四竖四横立体框架式结构。

9、床板：采用杉木的原木床板，厚度16mm 通板，双面刨光均匀排布，床板环保无异味。

（二）组合学习桌（含床下柜）

10、整体规格：L1915mm*W600mm*H1685mm，衣柜规格：H1685mm*L715mm*D600mm；柜门及侧板采用基材厚度 0.8mm 冷轧钢板，其余部件均采用基材厚度0.8mm 冷轧钢板制作；衣柜分左右两侧，一侧为固定门板，一侧为活动门板，固定门板正面设置洞洞板，门内设置一根不锈钢挂衣杆，安装一次冲压成型的塑料内陷式扣手，扣手上安装旋转式挂锁。柜体底部安装站脚，采用 ABS 工程塑料一次注塑成型，可调节。

11、横书架规格：H300mm*W1200mm*D240mm；采用基材厚度0.8mm 冷轧钢板制作；横书柜分左右两格。

12、洞洞板：横书架下设洞洞板，规格 W1200*H210mm，采用基材厚度0.8mm 冷轧钢板制作。

13、学习桌：规格 L1200mm*W600mm*H750mm ，桌面规格：L1200mm*W600mm*H25mm；桌面基材为密度板，厚度 25mm，国家环保标准 E0 级三聚氰胺饰面板制作；PVC 封边条，封边厚度 1.5mm；学习桌一侧床头加装两根规格40mm*20mm*1.2mm 矩型管，中间焊接基材厚度0.8mm 钢制档板。

（三）桌下储物柜

14、规格：H725mm*W300mm*D500mm，柜门及侧板采用基材厚度0.8mm冷轧钢板，其余部件采用基材厚度 0.8mm 的冷轧钢板制作；上部设抽屉，安装三节静音滑轨，下部储物柜内空带单开门，抽屉面板及柜门上安装一次冲压成型的塑料内陷式扣手，扣手上安装旋转式挂锁；柜体底部安装站脚，采用 ABS 工程塑料一次注塑成型，可调节。

15、方凳规格：L410mm*W310mm*H440mm，材料及制作工艺：采用规格25mm*25mm*1.2mm 管材焊接而成；凳面采用厚度 18mm 实木多层板，注塑封边，双贴面。

二、产品名称：公寓柜

16、规格：L500mm*D750mm*H2000mm，柜门及侧板采用基材厚度0.8mm 冷轧钢板，其余部件采用基材厚度0.8mm 的冷轧钢板制作。

17、储物柜分三层；上面一层带门，高1130mm，下两层高分别为 220mm，安装扣手和明挂锁；门内分两层，上层内部一根不锈钢挂衣杆，下层可放置行李箱；衣柜顶板、层板、底板有加强设计，底部安装塑料站脚；最下面两层无门设计；站脚：采用 ABS 工程塑料一次注塑成型，安装在柜体底部，可调节。